

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Stavební úpravy bytu č.31 na ulici Francouzská č.p.1197, Kopřivnice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Kopřivnice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kopřivnice	00298077	CZ00298077
Projektant			
Zhotovitel	PELA CZ, a.s.	25822454	CZ25822454
Zpracoval	Petra Řeháčková		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
14VR2024	17.07.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	22 654,47	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	65 432,99	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	73 508,46	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	95 992,78	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		5 200,00
7	ZRN (ř. 1-6)		257 588,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		5 200,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">262 788,70</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>262 788,70</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">294 323,34</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	262 788,70	DPH	%	Základ daně	snížená	12,0	262 788,70	základní	21,0	0,00	Cena s DPH		294 323,34	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	262 788,70																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	12,0	262 788,70																										
základní	21,0	0,00																										
Cena s DPH		294 323,34																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytu č.31 na ulici Francouzská č.p.1197, Kopřivnice

Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: PELA CZ, a.s.

Místo: Kopřivnice

Zpracoval: Petra Řeháčková

Datum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				54 587,46	1,754
3		Svislé a kompletní konstrukce				15 172,76	0,936
1	342272248	příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně 2 překladů	m2	17,940	845,75	15 172,76	0,936
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 214,70	0,817
2	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,000	76,33	1 144,95	0,110
3	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	15,000	260,95	3 914,25	0,307
4	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,000	220,15	3 302,25	0,066
5	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních	m2	15,000	281,35	4 220,25	0,276
6	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	297,50	595,00	0,034
7	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	3 519,00	7 038,00	0,024
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 700,00	0,002
8	952901131	Čištění budov konstrukcí nebo prvků	m2	80,000	21,25	1 700,00	0,002
9	962031132	Bourání a likvidace	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
997		Přesun sutě				9 500,00	0,000
10	997013001	Odvoz a likvidace vybouraných materiálu , přesun hmot	položka	1,000	9 500,00	9 500,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				206 401,24	1,487
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 003,50	0,003
11	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	4,000	96,05	384,20	0,000
12	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	656,20	656,20	0,001
13	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,000	451,35	2 256,75	0,002
14	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	706,35	706,35	0,001
722		Zdravotnicka				7 099,25	0,004
15	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	72,85	728,50	0,000
16	722130913	Potrubí pozinkované závitové přežezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	26,35	52,70	0,000
17	722173104	Potrubí vodovodní plastové	m	9,000	366,35	3 297,15	0,003
18	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	5,000	193,80	969,00	0,000
19	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	187,00	935,00	0,001
20	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	372,30	1 116,90	0,001
725		Zdravotnicka				20 314,50	0,093

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	165,00	165,00	0,000
22	725112171	Kombi kloset s hlubokým splachováním odpad vodovodný	soubor	1,000	3 689,00	3 689,00	0,023
23	725211602	Demontáž původního umyvadla	soubor	1,000	297,50	297,50	0,015
24	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon	soubor	1,000	1 419,50	1 419,50	0,015
25	725222111	Demontáž vany	soubor	1,000	1 691,50	1 691,50	0,017
26	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	5 718,00	5 718,00	0,018
27	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	680,00	680,00	0,002
28	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 479,00	1 479,00	0,002
62	725831312.1	Baterie kuchyňská nástěnná páková	soubor	1,000	675,00	675,00	0,002
29	725980123	Odnímatelná zad. stěna revizní D+M	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 41 000,00 0,000

30	746451112	Elektroinstalace vč. dodání revizní zprávy elektro	soubor	1,000	41 000,00	41 000,00	0,000
----	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 1 697,85 0,019

68	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,500	972,40	1 458,60	0,018
69	763131772	SDK podhledu broušení a tmelení	m2	1,500	159,50	239,25	0,000

766 Konstrukce truhlářské 45 193,96 0,066

56	541119710.1	Odsavač par	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	0,036
60	725619101	Montáž odsavače par	kus	1,000	850,00	850,00	0,002
32	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. prahů	kus	2,000	677,45	1 354,90	0,000
33	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	27,03	54,06	0,000
34	61160050	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 600x1970mm včetně kování a prahu	kus	2,000	3 442,50	6 885,00	0,028
65	766821111	Dodávka a montáž nové kuchyňské linky včetně kuch. baterie a dřezu	kus	1,000	33 500,00	33 500,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic 6 782,19 0,120

38	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,320	650,00	2 808,00	0,016
39	597611100	dlažba keramická	m2	5,702	620,00	3 535,24	0,104
40	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	63,432	6,92	438,95	0,000

776 Podlahy povlakové 33 651,86 0,731

41	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	22,000	32,73	720,06	0,001
42	776141114	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	22,000	482,80	10 621,60	0,330
70	776141114.1	Vybourání OSB desek nebo vybourání původní dlažby	m2	22,000	532,00	11 704,00	0,330
43	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	22,000	141,10	3 104,20	0,007
44	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	24,200	310,00	7 502,00	0,064

781 Dokončovací práce - obklady 24 347,13 0,320

45	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,000	600,00	12 000,00	0,060
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
46	597610200	obkládačky keramické	m2	22,000	520,00	11 440,00	0,260
47	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	234,400	3,87	907,13	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 311,00 0,131

48	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	180,000	19,38	3 488,40	0,002
49	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	180,000	15,56	2 800,80	0,036
50	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,000	64,01	11 521,80	0,047
64	784211101.1	Škrábání maleb	m2	180,000	25,00	4 500,00	0,047

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 200,00 0,000

VRN9 Ostatní náklady 5 200,00 0,000

53	091002000.4	Nátěr všech dveřních zárubní	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00	0,000
63	091002000.4.4	Dodání a montáž 2 kusů prahů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000

Celkem 266 188,70 3,241