



MUZAX00QVPFL

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01357

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Parkování pod ul. Nákladní, Žatec“


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


I.


Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:  investice
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

ERKA Žatec s.r.o.

Název zhotovitele

se sídlem: Lounská 3022, Žatec 43801

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n.Labem, oddíl C, vložka 24522.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Eva Komárková, jednatelka
Telefon, fax: +420 415 711 026
Mobil: 
E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech technických: Roman Komárek, jednatel
Telefon, fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- ve věcech stavby: [REDACTED] stavbyvedoucí
Telefon, fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 27326764
DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem: „Parkování pod ul. Nákladní, Žatec“ a podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele s názvem: „Parkování pod ul. Nákladní, Žatec“
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn:
 - 5.1 proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši **5.000.000,00 Kč** coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - 6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.
7. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Parkování pod ul. Nákladní, Žatec“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle:
 - 1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: „Parkování pod ul. Nákladní, Žatec“;
 - 1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové složky projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:
 - 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli;
 - 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami.
 - 2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat;
 - 2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
 - 2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

- 2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový pohled na staveniště);
- 2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
- 2.1.15. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;
- 2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 2.1.18. aktualizaci vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí.

2.2. K převímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k převímácímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.2.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.2.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.2.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
 - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;

- 2.2.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.2.5. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;
 - 2.2.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby;
 - 2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla.
- 3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 - 4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
 - 5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

- 1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
- 3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- 4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky se nachází na katastrálním území Žatec (794732).

VI.

Termín plnění

- 1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Parkování pod ul. Nákladní, Žatec ve lhůtě do 91 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, rádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a v zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	6.911.360,00 Kč
DPH z ceny díla	1.451.385,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	8.362.745,00 Kč

Slovy: osmmilionůtřistašedesátdvatisícesedmsetčtyřicetpět korun českých
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v položkovém rozpočtu – příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30 dnů** od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, doručenkou prostřednictvím pošty, zasláním na emailovou adresu epodatelna@mesto-zatec.cz nebo prostřednictvím datové schránky q7ebuu4. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: „Parkování pod ul. Nákladní, Žatec“
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavenosti a financování díla,
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak

se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dbát pokynů koordinátora BOZP.
11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
13. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.

Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro

posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - seznam dokládaných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
 4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
 5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
 6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce **60 měsíců** a na technologické dodávky související s dílem záruku v délce **24 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného

oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Důstojné pracovní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu.
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem investora.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XIX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatce dne 22. 7. 2024 usnesením č. 568/2024.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - položkový rozpočet – příloha č. 1
 - seznam předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2
 - časový a finanční harmonogram stavby – příloha č. 3
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Eva Komárková
jednatelka

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: C-2024/01
Zakázka: PARKOVÁNÍ POD UL. NÁKLADNÍ V ŽATCI
Komentář:
Verze: Nabídka
Komentář verze:
Adresa:
Rok: 2024

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy		Název	Kontaktní osoba	Telefon
---		ERKA Žatec s.r.o.	Roman Komárek	723/644982
Význam (funkce)		Jméno		
Rozpočtář		Pavel Rajkov		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 100	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		

Celkem (bez DPH): 6 911 360 Kč
DPH: 1 451 385 Kč
DPH 21 % ze základny: 6 911 360: 1 451 385 Kč

Celkem (včetně DPH): 8 362 745 Kč

Za zhotovitele

Jméno : Roman Komárek
Datum : 26.6.2024
Podpis:

Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :

PARKOVÁNÍ POD UL. NÁKLADNÍ V ŽATCI

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S	6 911 360	1 451 385	8 362 745	131
SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	6 911 360	1 451 385	8 362 745	131
001: Zemní práce	1 418 321	297 847	1 716 168	57
002: Zakládání, zpevňování hornin	186 189	39 100	225 289	5
003: Svislé a kompletní konstrukce	195 554	41 066	236 620	5
005: Komunikace pozemní	3 530 842	741 477	4 272 318	23
008: Vedení dálková a přípojná	23 100	4 851	27 951	1
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	420 150	88 232	508 382	15
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	816 352	171 434	987 786	8
782: Obklady z kamene	121 137	25 439	146 576	7
923: Potrubí	3 564	748	4 312	2
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	108 000	22 680	130 680	3
V03: Zařízení staveniště	7 000	1 470	8 470	1
V04: Inženýrská činnost	13 600	2 856	16 456	1
V07: Provozní vlivy	4 000	840	4 840	1
V09: Ostatní náklady	8 500	1 785	10 285	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	55 050	11 561	66 611	1
Celkem (bez DPH)	6 911 360			
DPH	1 451 385			
DPH 21 % ze základny: 6 911 360:	1 451 385			
Celkem (včetně DPH)	8 362 745			

PARKOVÁNÍ POD UL. NÁKLADNÍ V ŽATCI

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba			S				6 911 360	
Objekt			SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				6 911 360	
Oddíl			001: Zemní práce				1 418 321	
1	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	479,000			URS 2023/II
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičn								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB 100mm + OK 150mm) = 479m2					–			
479					479,000			
2	SP	113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	479,000			URS 2023/II
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičn								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB 100mm + OK 150mm) = 479m2					–			
479					479,000			
3	SP	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	69,000			URS 2023/II
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičn								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB RECYKLÁTU (AB REC150mm) = 69m2					–			
69					69,000			
4	SP	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	545,000			URS 2023/II
Plný popis: Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY ZE SILNIČNÍCH BETONOVÝCH PANELŮ = 545m2					–			
545					545,000			
5	SP	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000			URS 2023/II
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH (BETON 250mm) = 50m2					–			
50					50,000			
6	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	135,000			URS 2023/II
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 15cm (V BETONOVÉM LOŽI) = 135m					–			
135					135,000			
7	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	28,000			URS 2023/II
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ SADOVÝCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 5cm (V BETONOVÉM LOŽI) = 28m					–			
28					28,000			
8	SP	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 372,000			URS 2023/II
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: SEJMUTÍ ÚRODNÉ ZEMINY (100mm) = 3372m2					–			
3372					3 372,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	875,000			URS 2023/II
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: VÝKOPY NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁŇĚ (S ODEČTENÍM VYBOURÁVANÝCH KONSTRUKCÍ) = 875m3					-			
875					875,000			
10	SP	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,220			URS 2023/II
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Výkaz výměr: pro opěrnou zídku					-			
15,55*0,4*1					6,220			
11	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,000			URS 2023/II
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: ZÁSYPI ZEMINOU = 60m3					-			
60					60,000			
12	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	821,220			URS 2023/II
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: 875					875,000			
6,22					6,220			
-60					- 60,000			
13	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	821,220			URS 2023/II
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
14	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	821,220			URS 2023/II
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I do 10 000 m								
15	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 478,196			URS 2023/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 821,22*1,8					1 478,196			
16	SP	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	165,000			URS 2023/II
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a sypkých								
Výkaz výměr: NÁSEPI Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU f 0/63 = 165m3					-			
165					165,000			
17	H	5898114X	recyklát betonový frakce 0/63	t	330,000			URS 2023/II
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: NÁSEPI Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU f 0/63 = 165m3					-			
165*2					330,000			
18	SP	182251101	Svahování násypů strojně	m2	100,000			URS 2023/II
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině								
Výkaz výměr: 40*2,5					100,000			
19	SP	153311111	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané sklonu do 1:2	m2	340,000			URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu do 1:2								
Výkaz výměr: VYZTUŽENÍ NÁSPU Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU - GEOMŘÍŽ POLYESTEROVÁ MĚKKÁ TKANÁ 55/30 S OKY 25/25 = 340m2					—			
340					340,000			
20	H	6735253	GEOMŘÍŽ POLYESTEROVÁ MĚKKÁ TKANÁ 55/30 S OKY 25/25	m2	402,730			URS 2023/II
Plný popis: ---								
21	SP	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000			URS 2023/II
Plný popis: Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm								
22	SP	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000			URS 2023/II
Plný popis: Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm								
23	SP	112201133	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000			URS 2023/II
Plný popis: Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm								
24	SP	112201134	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000			URS 2023/II
Plný popis: Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm								
25	SP	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000			URS 2023/II
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm								
26	SP	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	36,000			URS 2023/II
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm								
Ztratné: 800,0 %					32,000			
27	SP	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	4,000			URS 2023/II
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm								
28	SP	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	36,000			URS 2023/II
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm								
Ztratné: 800,0 %					32,000			
29	SP	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000			URS 2023/II
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3								
Výkaz výměr: NÁHRADNÍ VÝSADBA (STROMY) = 22ks					—			
22					22,000			
30	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	44,000			URS 2023/II
Plný popis: ---								
31	SP	184102118	Výsadba dřeviny s balem D přes 1 do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000			URS 2023/II
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1000 do 1200 mm								
32	H	026404X5	skladba stromů	kus	22,000			URS 2023/II
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Nižší kvetoucí ovocné kultivary - třešně, hlohy (Prunus 'Accolade', třešeň pilovitá 'Kanzan', hloh obecný Paul's Scarlet, Prunus serrulata 'Sunset Boulevard', atp.) v kombinaci s bukem 'Dawyck Gold', nebo okrasnými jabloněmi (Malus 'Evereste' atp.) - s obvodem kmínku min. 10-12, min. výškou sazenice 150-180 cm (dle druhu) .					—			
22					22,000			
Konkrétní druh, umístění a rozložení druhů stromů bude upřesněno se zástupci objednatele přímo v terénu před zahájením samotné výsadby (mimo období suchých a slunných, nebo naopak mrazových dní).					—			
33	SP	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	88,000			URS 2023/II
Plný popis: Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici								
Výkaz výměr: přihnojením					—			
4ks Silvamixu na strom					—			
22*4					88,000			
34	H	251911X5	hnojivo Silvamix	kus	22,000			URS 2023/II
Plný popis: ---								
35	SP	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 700 do 1000 mm	m	69,115			URS 2023/II
Plný popis: Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm								
Výkaz výměr: pi*1*22					69,115			
36	H	283220X2	fólie pro protikořenovou bariéru	m2	138,230			URS 2023/II
Plný popis: ---								
37	SP	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	22,000			URS 2023/II
Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m								
38	H	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	66,000			URS 2023/II
Plný popis: ---								
39	SP	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	11,000			URS 2023/II
Plný popis: Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 22*0,5					11,000			
40	SP	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000			URS 2023/II
Plný popis: Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: stromy					—			
22*1					22,000			
keře					—			
2*1					2,000			
41	H	69311012	geotextilie tkaná PES 150S/50kN/m	m2	24,000			URS 2023/II
Plný popis: ---								
42	SP	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000			URS 2023/II
Plný popis: Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: stromy					—			
22*1					22,000			
keře					—			
2*1					2,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
43	H	10391100	kůra mulčovací VL Plný popis: ---	m3	2,472			URS 2023/II
44	SP	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 Výkaz výměr: keře 2	kus	2,000			URS 2023/II
					- 2,000			
45	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL Plný popis: ---	m3	0,800			URS 2023/II
46	SP	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm Výkaz výměr: keře 32 2	kus	2,000			URS 2023/II
					- 2,000			
47	H	026520X3	skladba keřů Plný popis: --- Výkaz výměr: výškou sazenice 150-180 cm (dle druhu) s doplněním 2 ks keřů (např. Berberis, Laburnum příp. jiný vhodný druh). 22 Konkrétní druh, umístění a rozložení druhů stromů bude upřesněno se zástupci objednatele přímo v terénu před zahájením samotné výsadby (mimo období suchých a slunných, nebo naopak mrazových dní).	kus	22,000			URS 2023/II
					- 22,000 -			
48	SP	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Výkaz výměr: 20	m3	20,000			URS 2023/II
					20,000			
49	SP	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Plný popis: Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	20,000			URS 2023/II
50	SP	X3511	Následná péče o zeleň Plný popis: ---	soubor	1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Navržený způsob výsadeb předpokládá odbornou péči o vysazené stromy a keře po dobu 5 let, a to v rozsahu: 1. rok Bude provedena kontrola a oprava upevnění stromů ke kůlu a oprava ochrany jutou. Dále dojde k ošetření dřevin spočívající v odplevelení dřevin, přihnojení umělým hnojivem (Silvamix 4 ks/strom), odstranění případných poškozených nebo uschlých částí dřevin. Při předpokládaném úhynu 4% budou při údržbě ve vhodném termínu dosazeny dřeviny nové vč. zalití .Součástí péče je pravidelná zálivka všech výsadeb v množství 20 l/strom, předpoklad je 6x za rok, z toho 4x v letním (vegetačním) období - vždy podle stávající meteorologické situace. 2.-4. rok Druhý až čtvrtý rok péstební péče bude probíhat ve stejných intencích jako první rok údržby. Rozdílný je pouze předpokládaný 1-2% úhyn, kdy budou při údržbě ve vhodném termínu dosazeny dřeviny nové vč. zalití. 5. rok Ve pátém roce péstební péče bude dodržen režim zalévání předchozích let. Úhyn v tomto roce není již předpokládán. Opět dojde k odplevelení dřevin. V případě potřeby bude provedeno vyvětvení a tvarový ořez dřevin do 3 m. Současně v tomto roce dojde k odstranění kůlu, bude – li strom dobře ukotven s ponecháním ochrany kmínků.					—			
1					1,000			
51	SP	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 133,000			URS 2023/II
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: požita sejmutá ornice 2133					— 2 133,000			
52	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	106,650			URS 2023/II
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: pro obohacení ornice 2133*0,05					— 106,650			
53	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 133,000			URS 2023/II
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5								
54	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 133,000			URS 2023/II
Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								
55	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 133,000			URS 2023/II
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 2133					2 133,000			
56	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	42,660			URS 2023/II
Plný popis: ---								
57	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 444,000			URS 2023/II
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Výkaz výměr: S1					—			
VOZOVKA S POVRCHEM Z AB - SKLABA S1 = 1050m2					—			
1050					1 050,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
			S2		—				
			PARKOVACÍ STÁNÍ ZE SVĚTLE ŠEDÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K10 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU DRŤÍ f 4/8) - SKLADBA S2 = 803m2		—				
			803		803,000				
			VYHRAZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z TMAVÉ ŠEDÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K10 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU DRŤÍ f 4/8)- SKLADBA S2 = 91m2		—				
			91		91,000				
			VOZOVKA S POVRCHEM Z TMAVÉ ŠEDÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K10 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU DRŤÍ f 4/8) - SKLADBA S2 (BEZ SORPČNÍ GEOTEXTILIE!) = 143m2		—				
			143		143,000				
			VAROVNÉ PÁSY ZE SVĚTLÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K16 (VARIANTNĚ KŘEMENNÁ DLAŽBA) - SKLADBA S2 = 7m2		—				
			7		7,000				
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VDZ) - V 10b - KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z ČERNÉ ČEDIČOVÉ DLAŽBY K10- SKLADBA S2 = 270m		—				
			270*0,1		27,000				
			S3		—				
			CHODNÍKY ZE SVĚTLE ŠEDÉ ŽULOVÉ/ČERNÉ ČEDIČOVÉ MOZAIKY K6 (DLE RASTRU - 80%/20%) - SKLADBA S3 = 292m2		—				
			292/100*80		233,600				
			292/100*20		58,400				
			VAROVNÉ PÁSY Z ČERVENÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK 100/100/60(80) - SKLADBA S3 = 31m2		—				
			31		31,000				
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				186 189		
58	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	928,000			URS 2023/II	
			Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m						
			Výkaz výměr: S2		—				
			PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ DLAŽBY 200/200/80 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU DRŤÍ f 4/8) - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA S2 = 803m2		—				
			803		803,000				
			VYHRAZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ DLAŽBY 200/200/80 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU DRŤÍ f 4/8) - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S2 = 91m2		—				
			91		91,000				
			VAROVNÉ PÁSY Z BETONOVÉ DLAŽBY 100/200/80 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA S2 = 7m2		—				
			7		7,000				
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VDZ) - V 10b - KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY 100/200/80 - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S2 = 270m		—				
			270*0,1		27,000				
59	H	693111X2	geotextilie sorpční	m2	1 099,216				
			Plný popis: ---						
60	SP	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,110			URS 2023/II	
			Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
			Výkaz výměr: BETONOVÁ OPĚRNÁ ZÍDKA (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x250x500mm + OBKLAD Z KAMENE 2x 50mm + ZÁKRYTOVÉ ŽULOVÉ DESKY ŠÍŘKY 500mm A tl.80mm) = 15,55m		—				
			15,55*0,4*0,5		3,110				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
61	SP	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	15,550			URS 2023/II
Plný popis: Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm								
Výkaz výměr: BETONOVÁ OPĚRNÁ ZÍDKA (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x250x500mm + OBKLAD Z KAMENE 2x 50mm + ZÁKRYTOVÉ ŽULOVÉ DESKY ŠÍŘKY 500mm A tl.80mm) = 15,55m					–			
15,55*1					15,550			
62	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,265			URS 2023/II
Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli								
Výkaz výměr: 15,5*1*16*1,2*0,89/1000					0,265			
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce					
63	SP	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	29,000			URS 2023/II
Plný popis: Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm								
Výkaz výměr: BETONOVÉ PALISÁDY 160/160/600 DO BET.LOŽE S OPĚROU = 29ks					–			
29					29,000			
64	H	592284X2	palisáda betonová tyčová přírodní 160x160x600mm	kus	29,000			URS 2023/II
Plný popis: ---								
65	SP	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	241,000			URS 2023/II
Plný popis: Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm								
Výkaz výměr: BETONOVÉ PALISÁDY 160/160/1200 DO BET.LOŽE S OPĚROU = 241ks					–			
241					241,000			
66	H	592284X5	palisáda betonová tyčová přírodní 160x160x1200mm	kus	241,000			URS 2023/II
Plný popis: ---								
67	SP	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	4,750			URS 2023/II
Plný popis: Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vo								
Výkaz výměr: OCELOVÉ SVAŘOVANÉ ZÁBRADLÍ = 4,75m					–			
4,75					4,750			
Oddíl			005: Komunikace pozemní					
68	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	30,000			URS 2023/II
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm+NÁSLEDNÉ DOBALENÍ AB) = 30m					–			
30					30,000			
69	SP	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	6,000			URS 2023/II
Plný popis: Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm+NÁSLEDNÉ DOBALENÍ AB) = 30m					–			
30*0,2					6,000			
70	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 050,000			URS 2023/II
Plný popis: Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: S1					—			
VOZOVKA S POVRCHEM Z AB - SKLABA S1 = 1050m2					—			
1050					1 050,000			
71	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 050,000			URS 2023/II
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: S1					—			
VOZOVKA S POVRCHEM Z AB - SKLABA S1 = 1050m2					—			
1050					1 050,000			
72	SP	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 050,000			URS 2023/II
Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2								
Výkaz výměr: S1					—			
VOZOVKA S POVRCHEM Z AB - SKLABA S1 = 1050m2					—			
1050					1 050,000			
73	SP	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	1 050,000			URS 2023/II
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm								
Výkaz výměr: S1					—			
VOZOVKA S POVRCHEM Z AB - SKLABA S1 = 1050m2					—			
1050					1 050,000			
74	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	1 050,000			URS 2023/II
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2								
Výkaz výměr: S1					—			
VOZOVKA S POVRCHEM Z AB - SKLABA S1 = 1050m2					—			
1050					1 050,000			
75	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 050,000			URS 2023/II
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: S1					—			
VOZOVKA S POVRCHEM Z AB - SKLABA S1 = 1050m2					—			
1050					1 050,000			
76	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 071,000			URS 2023/II
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm								
Výkaz výměr: S2					—			
PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ DLAŽBY 200/200/80 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU					—			
DRŤÍ f 4/8) - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA S2 = 803m2								
803					803,000			
VYHRAZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ DLAŽBY 200/200/80 (SPÁRY VYSYPAT					—			
KAMENNOU DRŤÍ f 4/8) - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S2 = 91m2								
91					91,000			
VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S2 (BEZ					—			
SORPČNÍ GEOTEXTILIE!) = 143m2								
143					143,000			
VAROVNÉ PÁSY Z BETONOVÉ DLAŽBY 100/200/80 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA S2 =					—			
7m2								
7					7,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VDZ) - V 10b - KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY 100/200/80 - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S2 = 270m 270*0,1		— 27,000			
77	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože	m2	803,000			URS 2023/II
			Výkaz výměr: S2 PARKOVACÍ STÁNÍ ZE SVĚTLE ŠEDÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K10 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU DRŤÍ f 4/8) - SKLADBA S2 = 803m2 803		— — 803,000			
78	H	58381X07	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - SVĚTLE ŠEDÉ ŽULOVÉ DLAŽBY Plný popis: ---	m2	819,060			
79	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože	m2	234,000			URS 2023/II
			Výkaz výměr: S2 VYHRAZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z TMAVÉ ŠEDÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K10 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU DRŤÍ f 4/8)- SKLADBA S2 = 91m2 91 VOZOVKA S POVRCHEM Z TMAVÉ ŠEDÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K10 (SPÁRY VYSYPAT KAMENNOU DRŤÍ f 4/8) - SKLADBA S2 (BEZ SORPČNÍ GEOTEXTILIE!) = 143m2 143		— — 91,000 — 143,000			
80	H	58381X17	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - TMAVÉ ŠEDÉ ŽULOVÉ DLAŽBY Plný popis: ---	m2	238,680			
81	SP	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože	m2	7,000			URS 2023/II
			Výkaz výměr: S2 VAROVNÉ PÁSY ZE SVĚTLÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K16 (VARIANTNĚ KŘEMENNÁ DLAŽBA) - SKLADBA S2 = 7m2 7		— — 7,000			
82	H	58381X08	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - SVĚTLÉ ŽULOVÉ DLAŽBY K16 (VARIANTNĚ KŘEMENNÁ DLAŽBA) Plný popis: ---	m2	7,140			
83	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože	m2	27,000			URS 2023/II
			Výkaz výměr: S2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VDZ) - V 10b - KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z ČERNÉ ČEDIČOVÉ DLAŽBY K10 - SKLADBA S2 = 270m 270*0,1		— — 27,000			
84	H	5838X107	kostka štípaná dlažební čedič drobná 8/10 - ČERNÉ ČEDIČOVÉ DLAŽBY Plný popis: ---	m2	27,540			
85	SP	591411X11	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	233,600			URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva								
Výkaz výměr: S3					-			
CHODNÍKY ZE SVĚTLE ŠEDÉ ŽULOVÉ/ČERNÉ ČEDIČOVÉ MOZAIKY K6 (DLE RASTRU - 80%/20%) -					-			
SKLADBA S3 = 292m2								
292/100*80					233,600			
86	H	58381X05	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 - SVĚTLE ŠEDÉ ŽULOVÉ	m2	238,272			
Plný popis: ---								
87	SP	591411X12	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	58,400			URS 2023/II
Plný popis: Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva								
Výkaz výměr: S3					-			
CHODNÍKY ZE SVĚTLE ŠEDÉ ŽULOVÉ/ČERNÉ ČEDIČOVÉ MOZAIKY K6 (DLE RASTRU - 80%/20%) -					-			
SKLADBA S3 = 292m2								
292/100*20					58,400			
88	H	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá - ČERNÉ ČEDIČOVÉ	m2	59,568			
Plný popis: ---								
89	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	31,000			URS 2023/II
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tl. 50 mm								
Výkaz výměr: S3					-			
VAROVNÉ PÁSY Z ČERVENÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK 100/100/60(80) - SKLADBA S3 = 31m2					-			
31					31,000			
90	H	58381X27	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - ČERVENÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK	m2	31,620			
Plný popis: ---								
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná								
91	SP	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	10,000			URS 2023/II
Plný popis: Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového								
Výkaz výměr: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBJEKTŮ V KOMUNIKACI/V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU (ODHAD) = 10ks					-			
10					10,000			
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
92	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	30,000			URS 2023/II
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm+NÁSLEDNÉ DOBALENÍ AB) = 30m					-			
30					30,000			
93	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	743,000			URS 2023/II
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
Výkaz výměr: BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 150/250 DO BET.LOŽE S OPĚROU = 427m					-			
427					427,000			
BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 100/250 DO BET.LOŽE S OPĚROU = 316m					-			
316					316,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
94	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm Plný popis: --- Ztratné: 2,0 %	m	435,540			URS 2023/II
95	H	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm Plný popis: --- Ztratné: 2,0 %	m	322,320			URS 2023/II
96	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Výkaz výměr: BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBNÍKY 50/200 DO BET.LOŽE S OPĚROU = 109m 109	m	109,000			URS 2023/II
97	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm Plný popis: ---	m	109,000			URS 2023/II
98	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní Výkaz výměr: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VDZ) - V 10f - VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ - NÁSTŘIK BÍLÝM PLASTEM = 4ks 4*4	m2	16,000			URS 2023/II
99	SP	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní Výkaz výměr: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VDZ) - V 12a - ŽLUTÁ KLIKATÁ ČÁRA - NÁSTŘIK ŽLUTÝM PLASTEM (PLOCHA PRO UMOŽNĚNÍ OTÁČENÍ VOZIDEL) = 1ks 18	m2	18,000			URS 2023/II
100	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Výkaz výměr: 16+18	m2	34,000			URS 2023/II
101	SP	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm Výkaz výměr: SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (SDZ) - IP 11b - PARKOVIŠTĚ KOLMÉ STÁNÍ + E 7b - SMĚROVÁ ŠIPKA 1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (SDZ) - IP 10a - SLEPÁ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (SDZ) - IP 11b - PARKOVIŠTĚ KOLMÉ STÁNÍ 2 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (SDZ) - IP 12 - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ 4 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (SDZ) - IP 4b - JEDNOSMĚRNÁ POZEMNÍ KOMUNIKACE (DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO SDZ V UL. ZBYSLAVOVA) 1	kus	9,000			URS 2023/II
102	H	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m Plný popis: ---	kus	9,000			URS 2023/II
103	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000			URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: ip11b			—			
		3			3,000			
		ip10a			—			
		1			1,000			
		ip12			—			
		4			4,000			
		ip4b			—			
		1			1,000			
		e7b			—			
		1			1,000			
104	H	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000			URS 2023/II
		Plný popis: ---						
		Výkaz výměr: e7b			—			
		1			1,000			
105	H	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000			URS 2023/II
		Plný popis: ---						
		Výkaz výměr: ip10a			—			
		1			1,000			
		ip4b			—			
		1			1,000			
106	H	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	7,000			URS 2023/II
		Plný popis: ---						
		Výkaz výměr: ip11b			—			
		3			3,000			
		ip12			—			
		4			4,000			
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se sutí					
107	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	597,254			URS 2023/II
		Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km						
108	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 375,286			URS 2023/II
		Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
		Ztratné: 800,0 %			4 778,032			
109	SP	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	597,254			URS 2023/II
		Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
110	SP	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	254,520			URS 2023/II
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
		Výkaz výměr: 597,254			597,254			
		-342,734			- 342,734			
111	SP	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	2,000			URS 2023/II
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
112	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	342,734			URS 2023/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02								
Výkaz výměr: 105,38					105,380			
215,55					215,550			
21,804					21,804			
113	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 164,673			URS 2023/II
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
114	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	1 164,673			URS 2023/II
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m								
Oddíl			782: Obklady z kamene					
115	SP	7821324X3	Montáž obkladu stěn ze kamene s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm	m2	23,325			URS 2023/II
Plný popis: Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla s upravením na místě přisekáním tl. přes 30 do 50 mm								
Výkaz výměr: BETONOVÁ OPĚRNÁ ZÍDKA (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x250x500mm + OBKLAD Z KAMENE 2x 50mm + ZÁKRYTOVÉ ŽULOVÉ DESKY ŠÍŘKY 500mm A tl.80mm) = 15,55m					–			
15,55*(1+0,5)					23,325			
116	H	583810X0	obkladový kámen	m2	24,491			URS 2023/II
Plný popis: ---								
Ztratiné: 5,0 %					1,166			
117	SP	7826311X4	Montáž zákrytové desky z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 50 mm	m2	7,775			URS 2023/II
Plný popis: Montáž obkladů zákrytové desky z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 50 mm								
Výkaz výměr: BETONOVÁ OPĚRNÁ ZÍDKA (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x250x500mm + OBKLAD Z KAMENE 2x 50mm + ZÁKRYTOVÉ ŽULOVÉ DESKY ŠÍŘKY 500mm A tl.80mm) = 15,55m					–			
15,55*0,5					7,775			
118	H	583870X5	deska tryskaná žula tl 80mm	m2	8,164			URS 2023/II
Plný popis: ---								
Ztratiné: 5,0 %					0,389			
119	SP	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	4,589			URS 2023/II
Plný popis: Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
120	SP	998782194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,589			URS 2023/II
Plný popis: Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m								
121	SP	998782199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	18,357			URS 2023/II
Plný popis: Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za kámen								
Ztratiné: 300,0 %					13,768			
Oddíl			923: Potrubí					
122	MP	230202031	Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm	m	36,000			URS 2023/II
Plný popis: Montáž plastové chráničky průměru do 63 mm								
Výkaz výměr: KABELOVÉ CHRÁNIČKY PVC DN63 = 36m					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
36					36,000			
123	H	34571352	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) DN 63 Plný popis: ---	m	36,000			URS 2023/II
Oddíl		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
124	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			URS 2023/II
125	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			URS 2023/II
126	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000			URS 2023/II
Oddíl		V03: Zařízení staveniště						
127	ON	034303000	Přechodné DZ na základě DIO Plný popis: Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000			
Oddíl		V04: Inženýrská činnost						
128	ON	043154000	Zkoušky hutnicí Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky hutnicí	ks	4,000			
Oddíl		V07: Provozní vlivy						
129	ON	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy Plný popis: Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000			
Oddíl		V09: Ostatní náklady						
130	ON	090001000	Vytýčení sítí ČEZ, Cetin, SČVK, GASNET, obecní VO, obecní dešťová kanalizace atd. Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	kpl	1,000			
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
131	ON	07	Zařízení staveniště Plný popis: ---	%	1,500			URS 2023/II

Seznam poddodavatelů

Dodavatel ERKA Žatec s. r. o., Lounská 3022, 438 01 Žatec, IČ: 27326764 (dále jen „dodavatel“).

Veřejná zakázka: „Parkování pod ul. Nákladní, Žatec“

Identifikační údaje poddodavatele:	Část plnění předmětu veřejné zakázky
-----	-----

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé.

V Žatci dne 25. 06. 2024

.....
Roman Komárek, jednatel

Časový, věcný a finanční harmonogram díla "Parkování pod ul. Nákladní, Žatec"

Doba realizace: do 91 kalendářních dnů
od zahájení prací /**

r . 2 0 2 4
vyjádřeno v týdnech

	září				říjen					listopad			
Objekty - práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
vytýčení sítí, zařízení staveniště, dopravní značení stavby													
demontáže stávajících povrchů, obrub, kácení													
úprava pláně, odvozy odpadu													
montáže základů, obrub													
montáže konstrukčních vrstev													
montáž náspu, hutnění													
montáž geomříže													
montáže sorpční textilie, montáže dlažby													
montáž opěrné zídky													
montáže asfaltů													
osazení dopravního značení, vodorovné dopravní značení													
výsadba stromů, terénní úpravy													
osetí, úklid													
zaměření, předání stavby													
Fakturace vč. DPH:	25% 2.090.686,-				40% 3.345.098,-					35% 2.926.961,-			

/** V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek v době realizace díla bude lhůta výstavby prodloužena o dobu, po kterou nebylo možné práce na stavbě z těchto důvodů vykonávat.

V Žatci, dne 26.06.2024

Vypracoval: Roman Komárek