

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 06.08.2024

DELTA XX s.r.o.

Báňská 1635

434 01 Most

IČO: 28738519

DIČ: CZ28738519

Ve smyslu rámcové dohody č. E635-S-2698/2024 u Vás objednááme výměnu kamen na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy v objektu (IC5000253065), za kamna splňující podmínky zákona o ochraně ovzduší, které nabývají platnosti od 01.09.2024, dle nabídkového listu č. 007/2024.

Zakázka:

V740HMY01V3H

Termín do:

31. 08. 2024

Dohodnutá cena:

Fakturace:

BEZ DPH

Činnost:

MIMO ŘEŽIM OUA

Příloha:

- Nabídkový list 007/2024
- Soupis prací 007/2024
- Harmonogram prací 007/2024

NABÍDKOVÝ LIST						
Číslo zakázky	10-007-2024					
Název majetku		Inventární číslo	0			
Zahájení prací	08.08.2024		Ukončení prací	31.08.2024		
Popis prací						
Výměna kotle na tuhá paliva Objednáváme u Vás výměnu kotle za kotel splňující podmínky podle zákona o ochraně ovzduší, které nabývají platnosti od 1.9.2024, včetně dopojení na komín (zakázka č. V740HMY01V3H): 1) Demontáž a likvidace starého kotle 2) Dodávka a montáž nového kotle na kombinovaná paliva tj. na dřevo a uhlí 3) obložení kolem kamen 4) Zpracování nabídkového rozpočtu Požadavky na kotel: kombinovaný kotel na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5, palivo: dřevo/uhlí Příloha: půdorys objektu foto						
SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ						
Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.						
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Součet VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	Součet HSV					
	Pomocná stavební výroba					
	Součet PSV					
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Součet HZS					
	Mezisoučet					
	Přirážka/Sleva					
Cena za zakázku celkem						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V740HMY01V3H - Výměna kotle na tuhá paliva

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 7. 2024
Zadavatel:	IČ: 70994234
Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava	DIČ: CZ70994234
Zhotovitel:	IČ: 28738519
DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	DIČ: CZ28738519
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPl zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V740HMY01V3H - Výměna kotle na tuhá paliva

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Datum: 26. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady
795 - Lokální vytápění

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: V740HMY01V3H - Výměna kotle na tuhá paliva

Místo: Datum: 26. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000		
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325223				
VV			oprava u komínové zděže				
VV			1				1,000
VV			Součet				1,000
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000		
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325225				
VV			2				2,000
VV			Součet				2,000
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,800		
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001				
VV			1,2+2,4+1,2				4,800
VV			Součet				4,800
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,000		
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
VV			22				22,000
VV			Součet				22,000
D		997	Přesun sutě				
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,149		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213				
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,745		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219				
VV			0,149*5 'Přepočtené koeficientem množství				0,745
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,149		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,791		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
VV			0,149*59 'Přepočtené koeficientem množství				8,791
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,149		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,149		
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612				
	D	998	Přesun hmot				
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,383		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
12	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,880		
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011				
	VV		(1,2*2,4)		2,880		
	VV		Součet		2,880		
13	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,880		
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011				
	VV		(1,2*2,4)		2,880		
	VV		Součet		2,880		
14	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,880		
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031				
	VV		(1,2*2,4)		2,880		
	VV		Součet		2,880		
15	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	2,880		
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151041				
	VV		(1,2*2,4)		2,880		
	VV		Součet		2,880		
16	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	2,880		
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472218				
	VV		(1,2*2,4)		2,880		
	VV		Součet		2,880		
17	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	3,168		
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
	VV		(1,2*2,4)		2,880		
	VV		Součet		2,880		
	VV		2,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,168		
18	K	781473810	Demontáž obkladů z obladaček keramických lepených	m2	2,520		
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810				
	VV		(1,2*2,4)-(0,6*0,6)		2,520		
	VV		Součet		2,520		
19	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	4,800		
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251				
	VV		1,2+2,4+1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
20	M	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	5,040		
	PP		lišta ukončovací hliníková 8mm				
	VV		1,2+2,4+1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
	VV		4,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	3,600		
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115				
	VV		1,2+2,4		3,600		
	VV		Součet		3,600		
22	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,880		
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211				
	VV		(1,2*2,4)		2,880		
	VV		Součet		2,880		
23	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	64,071		
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781312				
D		795	Lokální vytápění				
24	K	795121811	Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		
	PP		Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti do 100 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/795121811				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	795942012	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 130 mm	m	1,300		
	PP		Napojení ohniště na komínový průduch (materiál ve specifikaci) kouřovodem ocelovým nebo nerezovým lomené D 130 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/795942012				
	VV		1,3		1,300		
	VV		Součet		1,300		
26	M	54171022	roura kouřová tl plechu 1,5mm dl 1m D 130mm	m	1,500		
	PP		roura kouřová tl plechu 1,5mm dl 1m D 130mm				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
27	M	54171581	oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 130mm	kus	2,000		
	PP		oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 130mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
28	M	54171182	růžice kouřová D 132mm	kus	1,000		
	PP		růžice kouřová D 132mm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	M	54171221	zděř kouřová D 130mm	kus	1,000		
	PP		zděř kouřová D 130mm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	K	795991001	Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		
	PP		Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a hotových sporáků hmotnosti do 100 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/795991001				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	M	600017056R	Kamna krbová 5-7kW	kus	1,000		
	PP		Kamna krbová 5-7kW				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	998795312	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	229,217		
	PP		Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998795312				
33	K	998795319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro lokální vytápění za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	229,217		
	PP		Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998795319				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	3,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221				
	VV		ztižená manipulace				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
35	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	10,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2222				
	VV		topná zkouška, zkušební provoz				
	VV		8		8,000		
	VV		zaškolení obsluhy				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		10,000		
36	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492				
	VV		vybrání sazí				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
37	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212				
	VV		výchozí revize spalínové cesty				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
38	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	3,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4231				
	VV		zpracování nabídkového rozpočtu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
39	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232				
	VV		prohlídka a zaměření				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

Harmonogram prací

10-007/2024 Mladecko - Výměna kamen na tuhá paliva

srpen 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
převzetí objednávky												X																		
předání pracoviště - dohoda s nájemníkem														X																
objednání materiálů													X																	
dmt starych kamen - rozřezání, rozvodů, snesení																X														
montážní práce - ,usazení,práce na připojení do komína																X														
zednické práce																			X	X	X	X	X							
topenářské práce- zátop																					X									
likvidace odpadu, úklid																							X							
zpracování dokladové části																										X				
předání objednateli																									X					

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

10-007-2024

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu:

A

B

C

Zakázky:

V740HMY01V3H

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Inventurní číslo:

Mladecko - žst.- výpravní budova

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49°53'40.359"N, 17°42'44.661"E

Výměna kotle na tuhá paliva

Objednáváme u Vás výměnu kotle za kotel splňující podmínky podle zákona o ochraně ovzduší, které nabývají platnosti od 1.9.2024, včetně dopojení na komín (zakázka č. V740HMY01V3H):

- 1) Demontáž a likvidace starého kotle
- 2) Dodávka a montáž nového kotle na kombinovaná paliva tj. na dřevo a uhlí
- 3) obložení kolem kamen
- 4) Zpracování nabídkového rozpočtu

Požadavky na kotel:

kombinovaný kotel na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5, palivo: dřevo/uhlí

Příloha: půdorys objektu

foto

revizní zpráva spalinové cesty

Termín realizace: 31.8.2024

Vzdálenost v km

73

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

--	--

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

--	--

ZPRÁVA

o revizi spalínové cesty dle zák. č. 320/2015 Sb. a vyhl. č. 34/2016 Sb.

Číslo revizní zprávy: 2021040

Datum vystavení revizní zprávy: 18. 3. 2021

Datum provedení revize spalínové cesty: 18. 3. 2021

Údaje o revizním technikovi spalínových cest:

Název, sídlo a IČ právnické nebo podnikající fyzické osoby:

183, 747 57 Slavkov, IČ: 47202301

Jméno a příjmení revizního technika spalínových cest, který revizi spalínové cesty provedl:

Číslo osvědčení revizního technika spalínových cest:

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: Správa železniční dopravní cesty s. o.,
oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: dtto

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které byla provedena revize spalínové cesty: dtto

Adresa objektu, ve kterém byla provedena revize spalínové cesty:
(budova železniční stanice)

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena revize včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: odvod spalin lokálního spotřebiče pevných paliv, v provedení B, typové řady Kerpen II F 1451 o jmenovitém výkonu 5 kW.

Určení výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČ: ROKA komíny s.r.o., IČO: 06360980

Prohlášení o vlastnostech systém. komínu, komponentů individuálního komínu nebo komín. vložek:
CZ-022-2019

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:0

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:0

Termín odstranění nedostatků:0

ZÁVĚR

Spalínová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technický protokol revize spalínové cesty.

TECHNICKÝ PROTOKOL REVIZE SPALINOVÉ CESTY

Příloha k revizní zprávě spalínové cesty č. 2021040

ze dne 18. 3. 2021

A. Projektová dokumentace - nebyla předložena

B. Popis stavby – budova železniční stanice s jedním P.P., dvěma N.P. a půdou, se šikmou střechou

C. Popis připojeného spotřebiče paliv - lokální spotřebič pevných paliv, v provedení B, typové řady Kerpen II F 1451 o jmenovitém výkonu 5 kW, instalovaný v ložnici bytu ve 2. N. P.

D. Popis kouřovodu – samostatný ocelový o průměru 125 mm, rozvinutá délka 130 cm, účinná výška 90 cm. 2 x koleno 90 st.

E. Popis komínu – samostatný zděný komínový průduch, vyřezovaný a vyvločkován nerezovou ohebnou komínovou vložkou o průměru 150 mm. Celková výška komína je 710 cm, účinná výška činí 570 cm. Komínová dvířka jsou nerezová dvojí, přístupná z obývacího pokoje ve 2. N. P.

F. Zhotovitel konstrukce spalínové cesty - Poctivé komínictví s.r.o. IČO: 06427626

G. Zatřídění spalínových cest podle ČSN EN 1443 – T 400 N1 D 3 G 50

H. Umístění identifikačního štítku – komínová dvířka

I. Výpočet spalínové cesty – nebyl předložen, posouzení bylo provedeno dle diagramu výrobce komínových vložek.

J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek – 50 mm

K. Požární bezpečnost stavby – v souvislosti s posuzovanou spalínovou cestou je zajištěna

L. Bezpečnost práce – vyhovuje, čištění komína je prováděno přes čistící komínová dvířka, nerezová dvojí, přístupná z půdy.

M. Přívod spalovacího vzduchu – infiltrací netěsnícími okny a dveřmi bytu.

N. Odsávací el. ventilátory, digestoře – nejsou instalovány

O. Zkouška těsností spalínové cesty – není provedena

Doplňující podklady, fotodokumentace, poznámky - 0