

Smlouva o dílo

ZTI v Bytových domech Generála Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18, 1206/20

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o.

se sídlem: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava
zastoupena: Hynek Raška, jednatel
IČO: 268 43 099
DIČ: CZ26843099
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40318
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 35-1765650237/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
tel. / e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je provedení rekonstrukce ZTI v bytových domech.

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu: **„ZTI v Bytových domech Generála Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18, 1206/20“ (dále jen „stavba“).**
2. Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v:
 - projektové dokumentaci stavby zpracované oprávněnou osobou v 10/2023, a to subjektem MIJO-STAV stavby s.r.o.,
 - zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli v průběhu výběrového řízení včetně případných dodatečných informací,
 - obecně závazných právních předpisů a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.(dále jen „dílo“).
3. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude-li potřebné,
 - c) případné osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, bude-li to potřebné
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.
 - e) zajištění vytyčení obvodu staveniště, (resp. zařízení staveniště, je-li zřizováno),
 - f) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

- g) zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,
 - h) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“), nejpozději při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, je-li relevantní
 - i) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení, je-li relevantní.
 - j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení trvalého užívání stavby, ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě,
 - k) provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality, bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel dokládat v průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla,
 - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - p) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - q) údržba provedených prací během výstavby,
 - r) zajištění odstranění zařízení staveniště,
 - s) zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.
9. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Doba realizace se předpokládá v období od 09/2024 do 11/2024.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v jednotlivých bytových domech ve stanovené lhůtě do 60 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
3. Místem plnění jsou bytové domy Gen. Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18, 1206/20, O-Mariánské Hory.
4. Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací se závaznými milníky v členění na týdny po jednotlivých bytech, zpracovaného Zhotovitelem na základě podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram prací“).
5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek se doba přerušení prací nezapočítává do průběžné doby realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické (povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné materiály, a to v souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů.
6. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“, případně Koordinátor BOZP), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

OBJEKT		Cena bez DPH
SO 2	ZTI v Bytových domech Generála Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18, 1206/20	6 294 273,02 Kč

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla. Není-li v této smlouvě nebo v nabídce Zhotovitele nebo v jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH).

2. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena v odst. 1. tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelům poskytnutých dokumentů potřebné odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejich přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.), služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní realizace, a to v souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací v rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté zadavatelem.
4. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí-li si tyto nepředpokládané skutečnosti změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatel neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl, resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění formou návrhu změnového listu.
5. Změnový list dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:
- a) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 4. tohoto článku této smlouvy,
 - b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo dílčích termínů provádění díla dle Harmonogramu prací,
 - c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.
6. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování nabídky, pro práce a dodávky neobsažené v položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., cenová hladina platná v době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší a ostatní rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v položkovém soupisu prací vč. nestandardních výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady

o pořízení. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. dodavatelů. Toto ocenění předá Objednateli k vyjádření.

7. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového soupisu prací
8. Změny ve smyslu odst. 6. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
9. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. V souladu s ust. §21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné **první pracovní den následujícího měsíce**. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také v elektronické formě ve formátu typu Excel, nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru) v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pro plnění dle této smlouvy platí přenesená daňová povinnost podle §92a zákona o DPH, proto bude cena díla fakturována bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy v souladu se specifikací předmětu plnění takto:
 - a) Cena díla bude Objednatелеm uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“), vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění odsouhlasené Objednatелеm v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
 - b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované částky bez DPH. Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této smlouvy.
 - c) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatel, a to po převzetí bezvadného díla (resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla).
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření, identifikace SO a bytového domu
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
- d) lhůtu splatnosti faktury,
- e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- f) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,
- g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- h) na faktuře bude uvedeno „**Daň odvede zákazník**“ a příslušné CZ - CPV.
- i) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím pověřeným zmocněncem
- j) výši pozastávky,
- k) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
- l) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako objednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příjemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451

- 4. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
- 5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30** kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).
- 6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

8. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
3. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím.
5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
10. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
12. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatel zhotoviteli k převzetí staveniště, kdy předpoklad odeslání výzvy je květen roku 2024. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace stavby v tištěné podobě a 1x elektronicky.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VII. odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatel

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: urad@marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka, případně koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.
- Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a případně funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.
5. Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový harmonogram plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto pravený předat bezodkladně objednateli.
6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) provádět

průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

7. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj. neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.
8. Zjistí – li Objednatel nebo Zástupci Objednatele v průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako v prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny dodrženy.
9. Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
10. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se Objednatel k prověření prací v dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednatel.
13. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
15. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

16. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných v čl. III, odst. 2 písm. a).
17. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
18. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, je-li to relevantní. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
19. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího je Ing. Pechálková, Ing. Zelník. Tato osoba musí být na stavbě přítomna min. 3 hodiny denně.
20. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
21. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
22. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správě sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.
23. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
24. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.
25. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.
26. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.

27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem a Objednatелеm přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a výhled dalšího postupu prací na díle.
28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
29. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
30. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
31. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi.
32. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:
- a) Kontrola prováděných prací bude realizována:
- objednatelem a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - koordinátorem BOZP, je-li to relevantní
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
- b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
33. Zhotovitel je povinen umožnit výše uvedeným osobám kontroly realizovaných prací.

čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více- či méněpráce, překážky v provádění díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být prepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP (je-li relevantní).
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu.
2. Dílo bude předáno v termínech sjednaných v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svolá předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatel zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
3. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělků tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
7. Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy a předání veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:
- a) projekt skutečného provedení stavby v souladu s čl. III., odst. 2., písm. a) této smlouvy,
 - b) prohlášení, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,
 - c) originál stavebního deníku,
 - d) provozní dokumentace dle čl. III., odst. 2. písm. i) této smlouvy,
 - e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. III., odst. 2., písm. k) této smlouvy,
 - f) geodetické zaměření dokončené stavby,
 - g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě a jejich přílohách nebo byly požadovány objednatelem v průběhu provádění díla.
 - h) Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělků, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak.
9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatel, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatel, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatel, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o předání díla.
5. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy
6. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: raska.h@centrum.cz, nebo
 - b) adresu: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava
 - c) do datové schránky: q3pmyri
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatel.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, nebo nedodrží dílčí termín plnění dle čl. IV.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý opakovaný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X. odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 21 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 31 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.
15. V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o úroky.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

- c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

- 1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3. Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelné, nikoliv v tísní

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně dle požadavků poskytovatele dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
8. Zhotovitel je povinen minimálně v době dle požadavků poskytovatele dotace poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Harmonogram prací


čl. XVII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 45. schůzi konané dne 22.07.2024 pod č. usnesení **0527/RMOB-MH/2226/45**.


V Ostravě dne

V..... dne



starosta městského obvodu

podepsáno elektronicky



jednatel

podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: G. Hrušky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 294 273,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	6 294 273,02	755 312,76
Cena s DPH v CZK			7 049 585,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: G. Hrušky

Místo: Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 294 273,02	7 049 585,78
Plyn 1201/20 01	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1201/10 Plyninstalace	355 791,45	398 486,42
Plyn 1202/12 01	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1202/12 Plyninstalace	344 592,82	385 943,96
zti 1202/12 02	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1202/12 Kanalizace a vodoinstalace	763 113,54	854 687,16
Plyn 1203.14 01	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1203/14 Plyninstalace	346 487,08	388 065,53
zti 1203/14 02	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1203/14_v+k Kanalizace a vodoinstalace	760 088,60	851 299,23
Plyn 1204/16 01	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1204/16 Plyninstalace	351 135,54	393 271,80
zti 1204/16 02	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1204/16_v+k Kanalizace a vodoinstalace	692 082,30	775 132,18
Plyn 1205/18 01	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1205/18 Plyninstalace	352 240,78	394 509,67
zti 1205/18 02	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1205/18_v+k Kanalizace a vodoinstalace	712 278,90	797 752,37
Plyn 1206/20 01	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1206/20 Plyninstalace	353 433,46	395 845,48
zti 1206/20 02	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1206/20_v+k Kanalizace a vodoinstalace	761 431,74	852 803,55
zti 1201/10 02	BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1201 10 Kanalizace a vodoinstalace	501 596,81	561 788,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
Plyn 1201/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1201/10
Soupis:
01 - Plynoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:
Projektant:
Ing. Vít Michel
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			355 791,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	355 791,45	12,00%	42 694,97
Cena s DPH		v CZK	398 486,42

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1201/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1201/10
Soupis: 01 - Plynoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	355 791,45
HSV - Práce a dodávky HSV	62 308,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 161,41
997 - Přesun sutě	5 133,89
998 - Přesun hmot	12,95
PSV - Práce a dodávky PSV	237 333,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 752,51
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	148 863,86
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 284,95
763 - Konstrukce suché výstavby	29 905,94
766 - Konstrukce truhlářské	21 056,86
781 - Dokončovací práce - obklady	11 523,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 945,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1201/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1201/10
Soupis: 01 - Plynoinstalace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 355 791,45

D HSV Práce a dodávky HSV 62 308,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 161,41

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	47,27	3 261,63
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,000	105,85	51 866,50
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	56,48	2 033,28

D 997 Přesun sutě 5 133,89

4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,977	2 008,25	1 962,06
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	19,540	78,30	1 529,98
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,977	208,80	204,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,540	9,06	177,03
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,977	1 290,50	1 260,82

D 998 Přesun hmot 12,95

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,029	281,30	8,16
10	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,029	165,30	4,79

D PSV Práce a dodávky PSV 237 333,20

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 752,51

11	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000	24,22	581,28
12	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	24,000	339,76	8 154,24
13	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017	563,33	9,58
14	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	435,73	7,41

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 148 863,86

15	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	86,000	121,08	10 412,88
16	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	7,500	385,70	2 892,75
17	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	12,000	1 457,25	17 487,00
18	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	12,000	395,85	4 750,20
19	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	22,400	342,20	7 665,28
20	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	44,100	372,65	16 433,87
21	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	13,100	739,50	9 687,45
22	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	14,400	1 363,00	19 627,20
23	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	12,000	308,85	3 706,20
24	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	86,000	26,54	2 282,44
26	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	16,000	228,38	3 654,08
27	K	723190916	Napojení nového rozvodu na stávající HUP	kus	1,000	259,55	259,55
28	K	723230152	Rohový uzávěr G 1/2" s provozní pojistkou	kus	12,000	1 102,00	13 224,00
29	K	723230155	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm	kus	12,000	1 711,00	20 532,00
30	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	359,60	1 078,80
31	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	24,000	427,75	10 266,00
32	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 065,75	1 065,75
33	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000	166,03	1 992,36
34	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	12,000	126,88	1 522,56
35	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,202	565,50	114,23
36	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,202	435,73	88,02

D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty 15 284,95

37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
38	K	725110811R01	Demontáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	soubor	1,000	324,19	324,19
39	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
40	K	725119122R01	Zpětná montáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	kus	1,000	1 082,61	1 082,61
41	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
42	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
43	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010	657,58	6,58
44	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	461,10	4,61

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 905,94

45	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,520	511,13	13 555,17
46	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	26,520	26,61	705,70
47	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	12,000	377,73	4 532,76
48	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>862,75</i>	<i>10 353,00</i>
49	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,405	1 232,50	499,16
50	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	642,35	260,15

D 766 Konstrukce truhlářské 21 056,86

51	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
52	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	26,520	113,47	3 009,22

D 781 Dokončovací práce - obklady 11 523,31

53	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	8,300	5,63	46,73
54	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,300	45,68	379,14
55	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,300	361,05	2 996,72
56	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	8,300	64,67	536,76
57	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,300	471,98	3 917,43
58	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>9,130</i>	<i>302,33</i>	<i>2 760,27</i>
59	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,300	66,41	551,20
60	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	8,300	20,30	168,49
61	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,173	542,30	93,82
62	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,173	420,50	72,75

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 945,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	14,43	382,68
64	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	58,94	1 563,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 700,00

65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00

66	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
67	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
68	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
69	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
70	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 950,00

71	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
72	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
73	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
74	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
75	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 16 500,00

76	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00
77	K	094104000.R01	Výchozí revize plynoinstalace	...	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
Plyn 1202/12 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1202/12
Soupis:
01 - Plynoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			344 592,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	344 592,82	12,00%	41 351,14
Cena s DPH		v CZK	385 943,96

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1202/12 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1202/12
Soupis: 01 - Plynoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	344 592,82
HSV - Práce a dodávky HSV	61 805,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 161,41
997 - Přesun sutě	4 631,16
998 - Přesun hmot	12,95
PSV - Práce a dodávky PSV	226 637,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 752,27
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	144 158,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 876,91
763 - Konstrukce suché výstavby	29 905,55
766 - Konstrukce truhlářské	21 056,86
781 - Dokončovací práce - obklady	6 941,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 945,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1202/12 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1202/12
Soupis: 01 - Plynoinstalace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 344 592,82

D HSV Práce a dodávky HSV 61 805,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 161,41

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	47,27	3 261,63
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,000	105,85	51 866,50
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	56,48	2 033,28

D 997 Přesun sutě 4 631,16

4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,880	2 008,25	1 767,26
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	17,680	78,30	1 384,34
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,880	208,80	183,74
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,680	9,06	160,18
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,880	1 290,50	1 135,64

D 998 Přesun hmot 12,95

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,029	281,30	8,16
10	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,029	165,30	4,79

D PSV Práce a dodávky PSV 226 637,30

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 752,27

11	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000	24,21	581,04
12	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	24,000	339,76	8 154,24
13	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017	563,32	9,58
14	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	435,72	7,41

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 144 158,55

15	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	85,000	121,07	10 290,95
16	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	7,500	385,70	2 892,75
17	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	12,000	1 457,25	17 487,00
18	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	12,000	395,85	4 750,20
19	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	23,400	342,20	8 007,48
20	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	44,100	372,65	16 433,87
21	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	11,100	739,50	8 208,45
22	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	14,400	1 363,00	19 627,20
23	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	11,000	308,85	3 397,35
24	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,30	121,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	85,000	26,53	2 255,05
26	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	16,000	228,37	3 653,92
27	K	723190916	Napojení nového rozvodu na stávající HUP	kus	1,000	259,55	259,55
28	K	723230152	Rohový uzávěr G 1/2" s provozní pojistkou	kus	11,000	1 102,00	12 122,00
29	K	723230155	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm	kus	11,000	1 711,00	18 821,00
30	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	359,60	1 078,80
31	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	24,000	427,75	10 266,00
32	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 065,75	1 065,75
33	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	11,000	166,02	1 826,22
34	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	11,000	126,87	1 395,57
35	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,198	565,50	111,97
36	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,198	435,72	86,27
D 725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty							13 876,91
37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
38	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,27	8 691,24
39	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
40	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
41	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,009	657,57	5,92
42	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	461,10	4,15
D 763 Konstrukce suché výstavby							29 905,55
43	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,520	511,12	13 554,90
44	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	26,520	26,61	705,70
45	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplaťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	12,000	377,72	4 532,64
46	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>862,75</i>	<i>10 353,00</i>
47	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,405	1 232,50	499,16
48	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	642,35	260,15
D 766 Konstrukce truhlářské							21 056,86
49	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
50	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	26,520	113,47	3 009,22
D 781 Dokončovací práce - obklady							6 941,39
51	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	5,000	5,63	28,15
52	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,000	45,67	228,35
53	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,000	361,05	1 805,25
54	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	5,000	64,67	323,35
55	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,000	471,97	2 359,85
56	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>5,500</i>	<i>302,32</i>	<i>1 662,76</i>
57	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,000	66,41	332,05
58	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	5,000	20,30	101,50
59	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,104	542,30	56,40
60	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,104	420,50	43,73
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 945,77
61	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	14,43	382,68
62	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	58,94	1 563,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							56 150,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 700,00
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
D VRN3 Zařízení staveniště							21 000,00
64	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
65	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
66	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
67	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
68	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							9 950,00
69	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
70	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
71	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
72	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
73	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D VRN9 Ostatní náklady							16 500,00
74	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00
75	K	094104000.R01	Výchozí revize plynoinstalace	...	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
zti 1202/12 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1202/12
Soupis:
02 - Kanalizace a vodoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			763 113,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	763 113,54	12,00%	91 573,62
Cena s DPH		v CZK	854 687,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1202/12 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1202/12
Soupis: **02 - Kanalizace a vodoinstalace**
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	763 113,54
HSV - Práce a dodávky HSV	132 180,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 415,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 568,21
997 - Přesun sutě	45 805,66
998 - Přesun hmot	390,33
PSV - Práce a dodávky PSV	589 784,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	100 586,09
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	340 636,12
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 348,26
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	33 344,60
763 - Konstrukce suché výstavby	47 941,31
766 - Konstrukce truhlářské	22 059,94
781 - Dokončovací práce - obklady	38 873,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 994,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 149,01
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 699,01
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1202/12 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1202/12
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 763 113,54

D HSV Práce a dodávky HSV 132 180,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 415,82

1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	13,620	544,48	7 415,82
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 568,21

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,000	47,27	4 301,57
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	545,000	105,85	57 688,25
4	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	40,000	56,48	2 259,20
5	K	971052521	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	13,620	819,25	11 158,19
6	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	20,000	158,05	3 161,00

D 997 Přesun sutě 45 805,66

7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	8,717	2 008,25	17 505,92
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	174,340	78,30	13 650,82
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,717	208,80	1 820,11
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,340	9,06	1 579,52
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,717	1 290,50	11 249,29

D 998 Přesun hmot 390,33

12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,874	281,30	245,86
13	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,874	165,30	144,47

D PSV Práce a dodávky PSV 589 784,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 100 586,09

14	K	721140802	Demontáž potrubí kanalizační DN do 100	m	116,600	134,13	15 639,56
15	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	12,000	524,18	6 290,16
16	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75	kus	12,000	248,68	2 984,16
17	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	24,000	357,43	8 578,32
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	58,600	549,55	32 203,63
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	9,000	364,68	3 282,12
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	30,000	406,73	12 201,90
21	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	466,90	4 669,00
22	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	13,000	603,20	7 841,60
23	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	67,21	1 075,36
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	74,68	1 792,32
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	110,93	1 331,16
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	116,600	21,10	2 460,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,220	628,58	138,29
28	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,220	446,60	98,25

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 340 636,12

29	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	11,700	501,70	5 869,89
30	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 40	m	409,400	68,66	28 109,40
31	K	722131913	Potrubní vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	12,000	754,00	9 048,00
32	K	722131933	Potrubní propojení potrubí DN 25	kus	48,000	359,60	17 260,80
33	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	132,000	277,68	36 653,76
34	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,000	337,13	5 394,08
35	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	266,400	398,72	106 219,01
36	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	32,000	204,45	6 542,40
37	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	16,000	348,73	5 579,68
38	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN do 22 mm	m	132,000	81,93	10 814,76
39	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	277,400	97,15	26 949,41
40	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	409,400	24,22	9 915,67
41	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	33,000	181,98	6 005,34
42	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závit	kus	12,000	292,90	3 514,80
43	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	317,55	10 161,60
44	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	455,30	5 463,60
45	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	32,000	24,22	775,04
46	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	32,000	339,76	10 872,32
47	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50	m	11,700	42,70	499,59
48	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	409,400	44,88	18 373,87
49	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	409,400	38,50	15 761,90
50	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,852	563,33	479,96
51	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,852	435,73	371,24

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 348,26

52	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24
53	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	11,000	166,03	1 826,33
54	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	11,000	126,88	1 395,68
55	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	565,50	2,83
56	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	435,73	2,18

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 33 344,60

57	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrž/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
58	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
59	K	725210821	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	8,000	121,80	974,40
60	K	725219102	Zpětná montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva včetně baterie	soubor	8,000	1 131,00	9 048,00
61	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
62	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
63	K	725822631	Baterie umyvadlová klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	11,000	855,50	9 410,50
64	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,040	657,58	26,30
65	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	461,10	18,44

D 763 Konstrukce suché výstavby 47 941,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	40,820	511,13	20 864,33
67	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	40,820	26,61	1 086,22
68	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	20,000	377,73	7 554,60
69	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>862,75</i>	<i>17 255,00</i>
70	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,630	1 232,50	776,48
71	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,630	642,35	404,68
D 766 Konstrukce truhlářské							22 059,94
72	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
73	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	35,360	113,47	4 012,30
D 781 Dokončovací práce - obklady							38 873,23
74	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	28,000	5,63	157,64
75	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,000	45,68	1 279,04
76	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,000	361,05	10 109,40
77	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	28,000	64,67	1 810,76
78	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,000	471,98	13 215,44
79	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>30,800</i>	<i>302,33</i>	<i>9 311,76</i>
80	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	28,000	66,41	1 859,48
81	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	28,000	20,30	568,40
82	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,583	542,30	316,16
83	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,583	420,50	245,15
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 994,96
84	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	40,820	14,43	589,03
85	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	40,820	58,94	2 405,93
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							41 149,01
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 699,01
86	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 699,01	8 699,01
D VRN3 Zařízení staveniště							21 000,00
87	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
88	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
89	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
90	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
91	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							9 950,00
92	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
93	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
94	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
95	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
96	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D VRN9 Ostatní náklady							1 500,00
97	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
Plyn 1203,14 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1203/14
Soupis:
01 - Plynoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Projektant:
[redacted]
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			346 487,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	346 487,08	12,00%	41 578,45
Cena s DPH		v CZK	388 065,53

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1203,14 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1203/14
Soupis: 01 - Plynoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	346 487,08
HSV - Práce a dodávky HSV	61 669,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 161,41
997 - Přesun sutě	4 494,73
998 - Přesun hmot	12,95
PSV - Práce a dodávky PSV	228 667,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 752,51
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	148 965,34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 877,03
763 - Konstrukce suché výstavby	29 905,94
766 - Konstrukce truhlářské	21 056,86
781 - Dokončovací práce - obklady	4 164,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 945,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1203,14 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1203/14
Soupis: 01 - Plynoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 346 487,08

D HSV Práce a dodávky HSV 61 669,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 161,41

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	47,27	3 261,63
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,000	105,85	51 866,50
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	56,48	2 033,28

D 997 Přesun sutě 4 494,73

4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,868	2 008,25	1 743,16
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	16,600	78,30	1 299,78
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,868	208,80	181,24
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,600	9,06	150,40
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,868	1 290,50	1 120,15

D 998 Přesun hmot 12,95

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,029	281,30	8,16
10	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,029	165,30	4,79

D PSV Práce a dodávky PSV 228 667,99

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 752,51

11	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000	24,22	581,28
12	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	24,000	339,76	8 154,24
13	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017	563,33	9,58
14	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	435,73	7,41

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 148 965,34

15	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	96,100	121,08	11 635,79
16	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	7,500	385,70	2 892,75
17	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	12,000	1 457,25	17 487,00
18	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	12,000	395,85	4 750,20
19	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	23,400	342,20	8 007,48
20	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	44,200	372,65	16 471,13
21	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	11,100	739,50	8 208,45
22	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	14,400	1 363,00	19 627,20
23	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	12,000	308,85	3 706,20
24	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	85,100	26,54	2 258,55
26	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	16,000	228,38	3 654,08
27	K	723190916	Napojení nového rozvodu na stávající HUP	kus	1,000	259,55	259,55
28	K	723230152	Rohový uzávěr G 1/2" s provozní pojistkou	kus	12,000	1 102,00	13 224,00
29	K	723230155	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm	kus	12,000	1 711,00	20 532,00
30	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	359,60	1 078,80
31	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	24,000	427,75	10 266,00
32	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 065,75	1 065,75
33	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000	166,03	1 992,36
34	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	12,000	126,88	1 522,56
35	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,204	565,50	115,36
36	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,204	435,73	88,89
D 725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty							13 877,03
37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
38	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
39	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
40	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
41	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,009	657,58	5,92
42	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	461,10	4,15
D 763 Konstrukce suché výstavby							29 905,94
43	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,520	511,13	13 555,17
44	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	26,520	26,61	705,70
45	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplaťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	12,000	377,73	4 532,76
46	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>862,75</i>	<i>10 353,00</i>
47	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,405	1 232,50	499,16
48	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	642,35	260,15
D 766 Konstrukce truhlářské							21 056,86
49	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
50	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	26,520	113,47	3 009,22
D 781 Dokončovací práce - obklady							4 164,54
51	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,000	5,63	16,89
52	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,000	45,68	137,04
53	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,000	361,05	1 083,15
54	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,000	64,67	194,01
55	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	471,98	1 415,94
56	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>3,300</i>	<i>302,33</i>	<i>997,69</i>
57	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,000	66,41	199,23
58	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	3,000	20,30	60,90
59	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,062	542,30	33,62
60	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,062	420,50	26,07
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 945,77
61	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	14,43	382,68
62	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	58,94	1 563,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							56 150,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 700,00
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
D VRN3 Zařízení staveniště							21 000,00
64	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
65	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
66	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
67	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
68	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							9 950,00
69	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
70	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
71	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
72	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
73	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D VRN9 Ostatní náklady							16 500,00
74	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00
75	K	094104000.R01	Výchozí revize plynoinstalace	...	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
zti 1203/14 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1203/14_v+k
Soupis:
02 - Kanalizace a vodoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			760 088,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	760 088,60	12,00%	91 210,63
Cena s DPH		v CZK	851 299,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1203/14 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1203/14_v+k
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	760 088,60
HSV - Práce a dodávky HSV	128 378,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 806,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 650,65
997 - Přesun sutě	43 561,88
998 - Přesun hmot	359,52
PSV - Práce a dodávky PSV	590 560,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	102 614,62
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	328 834,09
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 641,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	46 164,36
763 - Konstrukce suché výstavby	53 533,92
766 - Konstrukce truhlářské	22 059,94
781 - Dokončovací práce - obklady	29 988,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 724,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1203/14 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1203/14_v+k
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 760 088,60

D HSV Práce a dodávky HSV 128 378,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 806,00

1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,500	544,48	6 806,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 650,65

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,000	47,27	4 301,57
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	545,000	105,85	57 688,25
4	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	40,000	56,48	2 259,20
5	K	971052521	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	12,500	819,25	10 240,63
6	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	20,000	158,05	3 161,00

D 997 Přesun sutě 43 561,88

7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	8,290	2 008,25	16 648,39
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	165,800	78,30	12 982,14
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,290	208,80	1 730,95
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,800	9,06	1 502,15
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,290	1 290,50	10 698,25

D 998 Přesun hmot 359,52

12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,805	281,30	226,45
13	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,805	165,30	133,07

D PSV Práce a dodávky PSV 590 560,55

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 102 614,62

14	K	721140802	Demontáž potrubí kanalizační DN do 100	m	119,700	134,13	16 055,36
15	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	12,000	524,18	6 290,16
16	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75	kus	12,000	248,68	2 984,16
17	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	24,000	357,43	8 578,32
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	58,700	549,55	32 258,59
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000	364,68	4 376,16
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	28,000	406,73	11 388,44
21	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	466,90	4 669,00
22	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	15,000	603,20	9 048,00
23	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	67,21	1 075,36
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	74,68	1 792,32
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	110,93	1 331,16
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	119,700	21,10	2 525,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,225	628,58	141,43
28	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,225	446,60	100,49
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				328 834,09
29	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	11,700	501,70	5 869,89
30	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 40	m	392,700	68,66	26 962,78
31	K	722131913	Potrubní vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	12,000	754,00	9 048,00
32	K	722131933	Potrubní propojení potrubí DN 25	kus	48,000	359,60	17 260,80
33	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	136,000	277,68	37 764,48
34	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,000	337,13	5 394,08
35	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	245,700	398,71	97 963,05
36	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	32,000	204,45	6 542,40
37	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	16,000	348,73	5 579,68
38	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN do 22 mm	m	136,000	81,93	11 142,48
39	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	256,700	97,15	24 938,41
40	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	392,700	24,22	9 511,19
41	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	33,000	181,98	6 005,34
42	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závit	kus	12,000	292,90	3 514,80
43	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	317,55	10 161,60
44	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	455,30	5 463,60
45	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	32,000	24,22	775,04
46	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	32,000	339,76	10 872,32
47	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50	m	11,700	42,70	499,59
48	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	392,700	44,88	17 624,38
49	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	392,700	38,50	15 118,95
50	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,822	563,33	463,06
51	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,822	435,73	358,17
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				3 641,17
52	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24
53	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000	166,03	1 992,36
54	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	12,000	126,88	1 522,56
55	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	565,50	2,83
56	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	435,73	2,18
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				46 164,36
57	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrž/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
58	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
59	K	725210821	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	10,000	121,80	1 218,00
60	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 574,25	3 574,25
61	K	725219102	Zpětná montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva včetně baterie	soubor	10,000	1 131,00	11 310,00
62	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
63	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
64	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	9,000	73,23	659,07
65	K	725822631	Baterie umyvadlová klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	12,000	855,50	10 266,00
66	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 674,75	1 674,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	725839102	Zpětná montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ	soubor	9,000	390,78	3 517,02
68	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,070	657,58	46,03
69	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	461,10	32,28
D 763 Konstrukce suché výstavby							53 533,92
70	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	50,760	511,13	25 944,96
71	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	50,760	26,61	1 350,72
72	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednopláštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	20,000	377,73	7 554,60
73	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>862,75</i>	<i>17 255,00</i>
74	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,762	1 232,50	939,17
75	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,762	642,35	489,47
D 766 Konstrukce truhlářské							22 059,94
76	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
77	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	35,360	113,47	4 012,30
D 781 Dokončovací práce - obklady							29 988,19
78	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	21,600	5,63	121,61
79	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	21,600	45,68	986,69
80	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,600	361,05	7 798,68
81	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,600	64,67	1 396,87
82	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,600	471,98	10 194,77
83	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>23,760</i>	<i>302,33</i>	<i>7 183,36</i>
84	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,600	66,41	1 434,46
85	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	21,600	20,30	438,48
86	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,450	542,30	244,04
87	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,450	420,50	189,23
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 724,26
88	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	50,760	14,43	732,47
89	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	50,760	58,94	2 991,79
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							41 150,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 700,00
90	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
D VRN3 Zařízení staveniště							21 000,00
91	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
92	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
93	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
94	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
95	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							9 950,00
96	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
97	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
98	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
99	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
100	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D VRN9 Ostatní náklady							1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
Plyn 1204/16 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1204/16
Soupis:
01 - Plynoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:
Projektant:
Ing. Vít Michel
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			351 135,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	351 135,54	12,00%	42 136,26
Cena s DPH		v CZK	393 271,80

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1204/16 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1204/16
Soupis: 01 - Plynoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	351 135,54
HSV - Práce a dodávky HSV	62 145,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 161,41
997 - Přesun sutě	4 970,99
998 - Přesun hmot	12,95
PSV - Práce a dodávky PSV	232 840,19
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 752,51
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	144 212,69
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 692,86
763 - Konstrukce suché výstavby	29 905,94
766 - Konstrukce truhlářské	21 056,86
781 - Dokončovací práce - obklady	10 273,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 945,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1204/16 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1204/16
Soupis: 01 - Plynoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 351 135,54

D HSV Práce a dodávky HSV 62 145,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 161,41

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	47,27	3 261,63
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,000	105,85	51 866,50
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	56,48	2 033,28

D 997 Přesun sutě 4 970,99

4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,946	2 008,25	1 899,80
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	18,920	78,30	1 481,44
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,946	208,80	197,52
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,920	9,06	171,42
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,946	1 290,50	1 220,81

D 998 Přesun hmot 12,95

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,029	281,30	8,16
10	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,029	165,30	4,79

D PSV Práce a dodávky PSV 232 840,19

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 752,51

11	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000	24,22	581,28
12	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	24,000	339,76	8 154,24
13	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017	563,33	9,58
14	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	435,73	7,41

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 144 212,69

15	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	85,100	121,08	10 303,91
16	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	7,500	385,70	2 892,75
17	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	12,000	1 457,25	17 487,00
18	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	12,000	395,85	4 750,20
19	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	23,400	342,20	8 007,48
20	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	44,200	372,65	16 471,13
21	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	11,100	739,50	8 208,45
22	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	14,400	1 363,00	19 627,20
23	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	11,000	308,85	3 397,35
24	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	85,100	26,54	2 258,55
26	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	16,000	228,38	3 654,08
27	K	723190916	Napojení nového rozvodu na stávající HUP	kus	1,000	259,55	259,55
28	K	723230152	Rohový uzávěr G 1/2" s provozní pojistkou	kus	11,000	1 102,00	12 122,00
29	K	723230155	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm	kus	11,000	1 711,00	18 821,00
30	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	359,60	1 078,80
31	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	24,000	427,75	10 266,00
32	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 065,75	1 065,75
33	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	11,000	166,03	1 826,33
34	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	11,000	126,88	1 395,68
35	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,198	565,50	111,97
36	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,198	435,73	86,27

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 16 692,86

37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
38	K	725110811R01	Demontáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	soubor	2,000	324,19	648,38
39	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
40	K	725119122R01	Zpětná montáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	kus	2,000	1 082,61	2 165,22
41	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
42	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
43	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,011	657,58	7,23
44	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011	461,10	5,07

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 905,94

45	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,520	511,13	13 555,17
46	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	26,520	26,61	705,70
47	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	12,000	377,73	4 532,76
48	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>862,75</i>	<i>10 353,00</i>
49	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,405	1 232,50	499,16
50	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	642,35	260,15

D 766 Konstrukce truhlářské 21 056,86

51	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
52	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	26,520	113,47	3 009,22

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 273,56

53	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	7,400	5,63	41,66
54	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,400	45,68	338,03
55	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,400	361,05	2 671,77
56	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	7,400	64,67	478,56
57	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,400	471,98	3 492,65
58	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>8,140</i>	<i>302,33</i>	<i>2 460,97</i>
59	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,400	66,41	491,43
60	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	7,400	20,30	150,22
61	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,154	542,30	83,51
62	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,154	420,50	64,76

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 945,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	14,43	382,68
64	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	58,94	1 563,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 700,00

65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00

66	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
67	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
68	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
69	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
70	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 950,00

71	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
72	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
73	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
74	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
75	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 16 500,00

76	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00
77	K	094104000.R01	Výchozí revize plynoinstalace	...	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
zti 1204/16 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1204/16_v+k
Soupis:
02 - Kanalizace a vodoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			692 082,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	692 082,30	12,00%	83 049,88
Cena s DPH		v CZK	775 132,18

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1204/16 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1204/16_v+k
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	692 082,30
HSV - Práce a dodávky HSV	125 895,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 078,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 620,20
997 - Přesun sutě	40 824,14
998 - Přesun hmot	373,36
PSV - Práce a dodávky PSV	525 036,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	87 973,08
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	276 166,14
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 348,26
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	41 559,79
763 - Konstrukce suché výstavby	52 837,89
766 - Konstrukce truhlářské	22 059,94
781 - Dokončovací práce - obklady	37 763,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 328,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1204/16 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1204/16_v+k
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 692 082,30

D HSV Práce a dodávky HSV 125 895,94

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 078,24

1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	13,000	544,48	7 078,24
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 620,20

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,000	47,27	4 301,57
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	545,000	105,85	57 688,25
4	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	40,000	56,48	2 259,20
5	K	971052521	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	12,000	819,25	9 831,00
6	K	972033441	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 150 mm	m2	1,000	379,18	379,18
7	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	20,000	158,05	3 161,00

D 997 Přesun sutě 40 824,14

8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	7,769	2 008,25	15 602,09
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	155,380	78,30	12 166,25
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,769	208,80	1 622,17
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	155,380	9,06	1 407,74
12	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	7,769	1 290,50	10 025,89

D 998 Přesun hmot 373,36

13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,836	281,30	235,17
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,836	165,30	138,19

D PSV Práce a dodávky PSV 525 036,36

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 87 973,08

15	K	721140802	Demontáž potrubí kanalizační DN do 100	m	98,000	134,13	13 144,74
16	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	12,000	524,18	6 290,16
17	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75	kus	12,000	248,68	2 984,16
18	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	24,000	357,43	8 578,32
19	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	44,000	549,55	24 180,20
20	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	364,68	3 646,80
21	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	25,000	406,73	10 168,25
22	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	466,90	4 669,00
23	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	13,000	603,20	7 841,60
24	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	67,21	1 075,36
25	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	74,68	1 792,32
26	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	110,93	1 331,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	98,000	21,10	2 067,80
28	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,189	628,58	118,80
29	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,189	446,60	84,41

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 276 166,14

30	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	11,700	501,70	5 869,89
31	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 40	m	317,600	68,66	21 806,42
32	K	722131913	Potrubní vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	12,000	754,00	9 048,00
33	K	722131933	Potrubní propojení potrubí DN 25	kus	48,000	359,60	17 260,80
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	89,000	277,68	24 713,52
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,000	337,13	5 394,08
36	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	217,600	398,72	86 761,47
37	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	24,000	204,45	4 906,80
38	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	12,000	348,73	4 184,76
39	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN do 22 mm	m	89,000	81,93	7 291,77
40	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	228,600	97,15	22 208,49
41	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	317,600	24,22	7 692,27
42	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	33,000	181,98	6 005,34
43	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	12,000	292,90	3 514,80
44	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	24,000	317,55	7 621,20
45	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	455,30	5 463,60
46	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000	24,22	581,28
47	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	24,000	339,76	8 154,24
48	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50	m	11,700	42,70	499,59
49	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	317,600	44,88	14 253,89
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	317,600	38,50	12 227,60
51	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,707	563,33	398,27
52	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,707	435,73	308,06

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 348,26

53	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24
54	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	11,000	166,03	1 826,33
55	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	11,000	126,88	1 395,68
56	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	565,50	2,83
57	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	435,73	2,18

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 41 559,79

58	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	10,000	184,15	1 841,50
59	K	725110811R01	Demontáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	soubor	2,000	324,19	648,38
60	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	10,000	724,28	7 242,80
61	K	725119122R01	Zpětná montáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	kus	2,000	1 082,61	2 165,22
62	K	725210821	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	9,000	121,80	1 096,20
63	K	725219102	Zpětná montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva včetně baterie	soubor	9,000	1 131,00	10 179,00
64	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	11,000	38,35	421,85
65	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	11,000	208,80	2 296,80
66	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	8,000	73,23	585,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	725822631	Baterie umyvadlová klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	10,000	855,50	8 555,00
68	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	2,000	1 674,75	3 349,50
69	K	725839102	Zpětná montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ	soubor	8,000	390,78	3 126,24
70	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,046	657,58	30,25
71	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	461,10	21,21
D 763 Konstrukce suché výstavby							52 837,89
72	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	45,360	511,13	23 184,86
73	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	45,360	26,61	1 207,03
74	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	20,000	377,73	7 554,60
75	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>862,75</i>	<i>17 255,00</i>
76	K	763411211	Desky s HPL - laminátem tl 32 mm	m2	1,000	2 312,75	2 312,75
77	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,706	1 232,50	870,15
78	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,706	642,35	453,50
D 766 Konstrukce truhlářské							22 059,94
79	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
80	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	35,360	113,47	4 012,30
D 781 Dokončovací práce - obklady							37 763,20
81	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	27,200	5,63	153,14
82	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	27,200	45,68	1 242,50
83	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,200	361,05	9 820,56
84	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	27,200	64,67	1 759,02
85	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,200	471,98	12 837,86
86	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>29,920</i>	<i>302,33</i>	<i>9 045,71</i>
87	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	27,200	66,41	1 806,35
88	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	27,200	20,30	552,16
89	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,567	542,30	307,48
90	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,567	420,50	238,42
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 328,06
91	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	45,360	14,43	654,54
92	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	45,360	58,94	2 673,52
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							41 150,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 700,00
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
D VRN3 Zařízení staveniště							21 000,00
94	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
95	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
96	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
97	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
98	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							9 950,00
99	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
100	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
101	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
103	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D		VRN9	Ostatní náklady				1 500,00
104	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
Plyn 1205/18 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1205/18
Soupis:
01 - Plynoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			352 240,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	352 240,78	12,00%	42 268,89
Cena s DPH		v CZK	394 509,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1205/18 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1205/18
Soupis: 01 - Plynoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	352 240,78
HSV - Práce a dodávky HSV	62 029,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 161,41
997 - Přesun sutě	4 855,38
998 - Přesun hmot	12,95
PSV - Práce a dodávky PSV	234 061,04
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 752,27
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	150 729,37
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 284,83
763 - Konstrukce suché výstavby	29 905,55
766 - Konstrukce truhlářské	21 056,86
781 - Dokončovací práce - obklady	6 386,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 945,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1205/18 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1205/18
Soupis: 01 - Plynoinstalace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 352 240,78

D HSV Práce a dodávky HSV 62 029,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 161,41

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	47,27	3 261,63
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,000	105,85	51 866,50
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	56,48	2 033,28

D 997 Přesun sutě 4 855,38

4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,924	2 008,25	1 855,62
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	18,480	78,30	1 446,98
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,924	208,80	192,93
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,480	9,06	167,43
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,924	1 290,50	1 192,42

D 998 Přesun hmot 12,95

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,029	281,30	8,16
10	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,029	165,30	4,79

D PSV Práce a dodávky PSV 234 061,04

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 752,27

11	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000	24,21	581,04
12	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	24,000	339,76	8 154,24
13	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017	563,32	9,58
14	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	435,72	7,41

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 150 729,37

15	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	99,700	121,07	12 070,68
16	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	7,500	385,70	2 892,75
17	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	12,000	1 457,25	17 487,00
18	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	12,000	395,85	4 750,20
19	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	27,000	342,20	9 239,40
20	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	44,200	372,65	16 471,13
21	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	11,100	739,50	8 208,45
22	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	14,400	1 363,00	19 627,20
23	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	12,000	308,85	3 706,20
24	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,30	121,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	88,700	26,53	2 353,21
26	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	16,000	228,37	3 653,92
27	K	723190916	Napojení nového rozvodu na stávající HUP	kus	1,000	259,55	259,55
28	K	723230152	Rohový uzávěr G 1/2" s provozní pojistkou	kus	12,000	1 102,00	13 224,00
29	K	723230155	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm	kus	12,000	1 711,00	20 532,00
30	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	359,60	1 078,80
31	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	24,000	427,75	10 266,00
32	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 065,75	1 065,75
33	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000	166,02	1 992,24
34	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	12,000	126,87	1 522,44
35	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,207	565,50	117,06
36	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,207	435,72	90,19

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 15 284,83

37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
38	K	725110811R01	Demontáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	soubor	1,000	324,19	324,19
39	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,27	8 691,24
40	K	725119122R01	Zpětná montáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	kus	1,000	1 082,61	1 082,61
41	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
42	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
43	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010	657,57	6,58
44	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	461,10	4,61

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 905,55

45	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,520	511,12	13 554,90
46	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	26,520	26,61	705,70
47	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	12,000	377,72	4 532,64
48	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>862,75</i>	<i>10 353,00</i>
49	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,405	1 232,50	499,16
50	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	642,35	260,15

D 766 Konstrukce truhlářské 21 056,86

51	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
52	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	26,520	113,47	3 009,22

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 386,39

53	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,600	5,63	25,90
54	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,600	45,67	210,08
55	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,600	361,05	1 660,83
56	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	4,600	64,67	297,48
57	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,600	471,97	2 171,06
58	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>5,060</i>	<i>302,32</i>	<i>1 529,74</i>
59	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,600	66,41	305,49
60	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,600	20,30	93,38
61	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,096	542,30	52,06
62	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,096	420,50	40,37

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 945,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	14,43	382,68
64	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	58,94	1 563,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 700,00

65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00

66	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
67	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
68	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
69	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
70	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 950,00

71	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
72	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
73	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
74	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
75	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 16 500,00

76	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00
77	K	094104000.R01	Výchozí revize plynoinstalace	...	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
zti 1205/18 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1205/18_v+k
Soupis:
02 - Kanalizace a vodoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			712 278,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	712 278,90	12,00%	85 473,47
Cena s DPH		v CZK	797 752,37

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1205/18 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1205/18_v+k
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	712 278,90
HSV - Práce a dodávky HSV	130 822,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 731,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 043,37
997 - Přesun sutě	43 640,70
998 - Přesun hmot	406,40
PSV - Práce a dodávky PSV	540 306,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	103 176,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	283 740,53
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 641,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	39 052,63
763 - Konstrukce suché výstavby	50 832,78
766 - Konstrukce truhlářské	22 059,94
781 - Dokončovací práce - obklady	34 431,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 372,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1205/18 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1205/18_v+k
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 712 278,90

D HSV Práce a dodávky HSV 130 822,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 731,62

1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	14,200	544,48	7 731,62
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 043,37

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,000	47,27	4 301,57
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	545,000	105,85	57 688,25
4	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	40,000	56,48	2 259,20
5	K	971052521	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	14,200	819,25	11 633,35
6	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	20,000	158,05	3 161,00

D 997 Přesun sutě 43 640,70

7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	8,305	2 008,25	16 678,52
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	166,100	78,30	13 005,63
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,305	208,80	1 734,08
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	166,100	9,06	1 504,87
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,305	1 290,50	10 717,60

D 998 Přesun hmot 406,40

12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,910	281,30	255,98
13	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,910	165,30	150,42

D PSV Práce a dodávky PSV 540 306,81

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 103 176,50

14	K	721140802	Demontáž potrubí kanalizační DN do 100	m	119,700	134,13	16 055,36
15	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	12,000	524,18	6 290,16
16	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75	kus	12,000	248,68	2 984,16
17	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	24,000	357,43	8 578,32
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	58,700	549,55	32 258,59
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000	364,68	4 376,16
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	28,000	406,73	11 388,44
21	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	466,90	4 669,00
22	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	15,000	603,20	9 048,00
23	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	67,21	1 075,36
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	74,68	1 792,32
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	110,93	1 331,16
26	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	561,88	561,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	119,700	21,10	2 525,67
28	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,225	628,58	141,43
29	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,225	446,60	100,49

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 283 740,53

30	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	11,700	501,70	5 869,89
31	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 40	m	308,700	68,66	21 195,34
32	K	722131913	Potrubní vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	12,000	754,00	9 048,00
33	K	722131933	Potrubní propojení potrubí DN 25	kus	48,000	359,60	17 260,80
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	52,000	277,68	14 439,36
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,000	337,13	5 394,08
36	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	245,700	398,72	97 965,50
37	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	32,000	204,45	6 542,40
38	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	16,000	348,73	5 579,68
39	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN do 22 mm	m	52,000	81,93	4 260,36
40	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	256,700	97,15	24 938,41
41	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	308,700	24,22	7 476,71
42	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	33,000	181,98	6 005,34
43	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	12,000	292,90	3 514,80
44	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	317,55	10 161,60
45	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	455,30	5 463,60
46	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	32,000	24,22	775,04
47	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	32,000	339,76	10 872,32
48	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50	m	11,700	42,70	499,59
49	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	308,700	44,88	13 854,46
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	308,700	38,50	11 884,95
51	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,739	563,33	416,30
52	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,739	435,73	322,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 641,17

53	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24
54	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000	166,03	1 992,36
55	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	12,000	126,88	1 522,56
56	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	565,50	2,83
57	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	435,73	2,18

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 39 052,63

58	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
59	K	725110811R01	Demontáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	soubor	1,000	324,19	324,19
60	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
61	K	725119122R01	Zpětná montáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	kus	1,000	1 082,61	1 082,61
62	K	725210821	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	8,000	121,80	974,40
63	K	725219102	Zpětná montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva včetně baterie	soubor	8,000	1 131,00	9 048,00
64	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
65	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
66	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	651,05	651,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	73,23	439,38
68	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 602,25	1 602,25
69	K	725822631	Baterie umyvadlová klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	7,000	855,50	5 988,50
70	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 674,75	1 674,75
71	K	725839102	Zpětná montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ	soubor	6,000	390,78	2 344,68
72	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1,000	1 007,75	1 007,75
73	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení v předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,043	657,58	28,28
74	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	461,10	19,83

D 763 Konstrukce suché výstavby 50 832,78

75	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x12,5 bez izolace EI 15	m2	45,960	511,13	23 491,53
76	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	45,960	26,61	1 223,00
77	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	20,000	377,73	7 554,60
78	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>862,75</i>	<i>17 255,00</i>
79	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,698	1 232,50	860,29
80	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,698	642,35	448,36

D 766 Konstrukce truhlářské 22 059,94

81	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
82	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	35,360	113,47	4 012,30

D 781 Dokončovací práce - obklady 34 431,18

83	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	24,800	5,63	139,62
84	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,800	45,68	1 132,86
85	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	24,800	361,05	8 954,04
86	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	24,800	64,67	1 603,82
87	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,800	471,98	11 705,10
88	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>27,280</i>	<i>302,33</i>	<i>8 247,56</i>
89	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	24,800	66,41	1 646,97
90	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	24,800	20,30	503,44
91	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,517	542,30	280,37
92	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,517	420,50	217,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 372,08

93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	45,960	14,43	663,20
94	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	45,960	58,94	2 708,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 700,00

95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00

96	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
97	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
98	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
99	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
100	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
102	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
103	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
104	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
105	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D VRN9 Ostatní náklady							1 500,00
106	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00

Stavba:

Objekt:

Plyn 1206/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1206/20

Soupis:

01 - Plynoinstalace

KSO:

Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

İÇ:

DIČ:

Zhotovitel:

İÇ:

DÍČ:

Projektant:

İÇ:

D|Č:

Zpracovatel:

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1206/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1206/20
Soupis: 01 - Plynoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	353 433,46
HSV - Práce a dodávky HSV	62 303,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 161,41
997 - Přesun sutě	5 128,64
998 - Přesun hmot	12,95
PSV - Práce a dodávky PSV	234 980,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 752,51
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	146 745,77
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 284,95
763 - Konstrukce suché výstavby	29 905,94
766 - Konstrukce truhlářské	21 238,48
781 - Dokončovací práce - obklady	11 107,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 945,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: Plyn 1206/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1206/20
Soupis: 01 - Plynoinstalace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 353 433,46

D HSV Práce a dodávky HSV 62 303,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 161,41

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	47,27	3 261,63
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,000	105,85	51 866,50
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	56,48	2 033,28

D 997 Přesun sutě 5 128,64

4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,976	2 008,25	1 960,05
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	19,520	78,30	1 528,42
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,976	208,80	203,79
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,520	9,06	176,85
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,976	1 290,50	1 259,53

D 998 Přesun hmot 12,95

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,029	281,30	8,16
10	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,029	165,30	4,79

D PSV Práce a dodávky PSV 234 980,46

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 752,51

11	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000	24,22	581,28
12	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	24,000	339,76	8 154,24
13	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017	563,33	9,58
14	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	435,73	7,41

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 146 745,77

15	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	83,300	121,08	10 085,96
16	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	7,500	385,70	2 892,75
17	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	12,000	1 457,25	17 487,00
18	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	12,000	395,85	4 750,20
19	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	21,600	342,20	7 391,52
20	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	44,200	372,65	16 471,13
21	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	11,100	739,50	8 208,45
22	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	14,400	1 363,00	19 627,20
23	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	12,000	308,85	3 706,20
24	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	83,300	26,54	2 210,78
26	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	16,000	228,38	3 654,08
27	K	723190916	Napojení nového rozvodu na stávající HUP	kus	1,000	259,55	259,55
28	K	723230152	Rohový uzávěr G 1/2" s provozní pojistkou	kus	12,000	1 102,00	13 224,00
29	K	723230155	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm	kus	12,000	1 711,00	20 532,00
30	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	359,60	1 078,80
31	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	24,000	427,75	10 266,00
32	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 065,75	1 065,75
33	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000	166,03	1 992,36
34	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	12,000	126,88	1 522,56
35	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,198	565,50	111,97
36	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,198	435,73	86,27

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 15 284,95

37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
38	K	725110811R01	Demontáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	soubor	1,000	324,19	324,19
39	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
40	K	725119122R01	Zpětná montáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	kus	1,000	1 082,61	1 082,61
41	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
42	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
43	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010	657,58	6,58
44	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	461,10	4,61

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 905,94

45	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,520	511,13	13 555,17
46	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	26,520	26,61	705,70
47	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	12,000	377,73	4 532,76
48	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>862,75</i>	<i>10 353,00</i>
49	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,405	1 232,50	499,16
50	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	642,35	260,15

D 766 Konstrukce truhlářské 21 238,48

51	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
52	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	26,520	113,47	3 009,22
53	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	1,500	121,08	181,62

D 781 Dokončovací práce - obklady 11 107,04

54	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	8,000	5,63	45,04
55	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,000	45,68	365,44
56	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,000	361,05	2 888,40
57	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	8,000	64,67	517,36
58	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,000	471,98	3 775,84
59	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>8,800</i>	<i>302,33</i>	<i>2 660,50</i>
60	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,000	66,41	531,28
61	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	8,000	20,30	162,40
62	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,167	542,30	90,56
63	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,167	420,50	70,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	1 945,77			
64	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	14,43	382,68
65	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	58,94	1 563,09
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	56 150,00			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00			
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
D VRN3			Zařízení staveniště	21 000,00			
67	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
68	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
69	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
70	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
71	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost	9 950,00			
72	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
73	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
74	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
75	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
76	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D VRN9			Ostatní náklady	16 500,00			
77	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00
78	K	094104000.R01	Výchozí revize plynoinstalace	...	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
zti 1206/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1206/20_v+k
Soupis:
02 - Kanalizace a vodoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			761 431,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	761 431,74	12,00%	91 371,81
Cena s DPH		v CZK	852 803,55

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1206/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1206/20_v+k
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	761 431,74
HSV - Práce a dodávky HSV	140 555,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 256,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 337,27
997 - Přesun sutě	49 478,73
998 - Přesun hmot	483,67
PSV - Práce a dodávky PSV	579 726,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	103 176,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	311 689,24
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 641,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	40 330,87
763 - Konstrukce suché výstavby	51 621,23
766 - Konstrukce truhlářské	22 059,94
781 - Dokončovací práce - obklady	43 732,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 474,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 149,63
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 699,63
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1206/20 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1206/20_v+k
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 761 431,74

D HSV Práce a dodávky HSV 140 555,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 256,16

1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	17,000	544,48	9 256,16
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 337,27

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,000	47,27	4 301,57
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	545,000	105,85	57 688,25
4	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	40,000	56,48	2 259,20
5	K	971052521	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	17,000	819,25	13 927,25
6	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	20,000	158,05	3 161,00

D 997 Přesun sutě 49 478,73

7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	9,416	2 008,25	18 909,68
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	188,320	78,30	14 745,46
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,416	208,80	1 966,06
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	188,320	9,06	1 706,18
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,416	1 290,50	12 151,35

D 998 Přesun hmot 483,67

12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,083	281,30	304,65
13	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,083	165,30	179,02

D PSV Práce a dodávky PSV 579 726,28

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 103 176,50

14	K	721140802	Demontáž potrubí kanalizační DN do 100	m	119,700	134,13	16 055,36
15	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	12,000	524,18	6 290,16
16	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75	kus	12,000	248,68	2 984,16
17	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	24,000	357,43	8 578,32
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	58,700	549,55	32 258,59
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000	364,68	4 376,16
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	28,000	406,73	11 388,44
21	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	466,90	4 669,00
22	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	15,000	603,20	9 048,00
23	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	67,21	1 075,36
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	74,68	1 792,32
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	110,93	1 331,16
26	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	561,88	561,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	119,700	21,10	2 525,67
28	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,225	628,58	141,43
29	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,225	446,60	100,49

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 311 689,24

30	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	11,700	501,70	5 869,89
31	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 40	m	357,700	68,66	24 559,68
32	K	722131913	Potrubní vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	12,000	754,00	9 048,00
33	K	722131933	Potrubní propojení potrubí DN 25	kus	48,000	359,60	17 260,80
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	89,000	277,68	24 713,52
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,000	337,13	5 394,08
36	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	257,700	398,72	102 750,14
37	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	32,000	204,45	6 542,40
38	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	16,000	348,73	5 579,68
39	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN do 22 mm	m	89,000	81,93	7 291,77
40	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	268,700	97,15	26 104,21
41	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	357,700	24,22	8 663,49
42	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	33,000	181,98	6 005,34
43	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	12,000	292,90	3 514,80
44	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	317,55	10 161,60
45	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	455,30	5 463,60
46	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	32,000	24,22	775,04
47	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	32,000	339,76	10 872,32
48	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50	m	11,700	42,70	499,59
49	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	357,700	44,88	16 053,58
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	357,700	38,50	13 771,45
51	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,795	563,33	447,85
52	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,795	435,73	346,41

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 641,17

53	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24
54	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000	166,03	1 992,36
55	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	12,000	126,88	1 522,56
56	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	565,50	2,83
57	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	435,73	2,18

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 40 330,87

58	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
59	K	725110811R01	Demontáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	soubor	1,000	324,19	324,19
60	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
61	K	725119122R01	Zpětná montáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	kus	1,000	1 082,61	1 082,61
62	K	725210821	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	8,000	121,80	974,40
63	K	725219102	Zpětná montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva včetně baterie	soubor	8,000	1 131,00	9 048,00
64	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
65	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
66	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	651,05	651,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	73,23	512,61
68	K	725822631	Baterie umyvadlová klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	11,000	855,50	9 410,50
69	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 674,75	1 674,75
70	K	725839102	Zpětná montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ	soubor	7,000	390,78	2 735,46
71	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,045	657,58	29,59
72	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,045	461,10	20,75
D 763 Konstrukce suché výstavby							51 621,23
73	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x12,5 bez izolace EI 15	m2	47,360	511,13	24 207,12
74	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	47,360	26,61	1 260,25
75	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	20,000	377,73	7 554,60
76	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>862,75</i>	<i>17 255,00</i>
77	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,717	1 232,50	883,70
78	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,717	642,35	460,56
D 766 Konstrukce truhlářské							22 059,94
79	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
80	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	35,360	113,47	4 012,30
D 781 Dokončovací práce - obklady							43 732,53
81	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	31,500	5,63	177,35
82	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	31,500	45,68	1 438,92
83	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	31,500	361,05	11 373,08
84	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	31,500	64,67	2 037,11
85	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,500	471,98	14 867,37
86	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>34,650</i>	<i>302,33</i>	<i>10 475,73</i>
87	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	31,500	66,41	2 091,92
88	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	31,500	20,30	639,45
89	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,656	542,30	355,75
90	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,656	420,50	275,85
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 474,80
91	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	47,360	14,43	683,40
92	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	47,360	58,94	2 791,40
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							41 149,63
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 699,63
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 699,63	8 699,63
D VRN3 Zařízení staveniště							21 000,00
94	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
95	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
96	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
97	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
98	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							9 950,00
99	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
100	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
101	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
103	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D		VRN9	Ostatní náklady				1 500,00
104	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
G. Hrušky
Objekt:
zti 1201/10 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1201 10
Soupis:
02 - Kanalizace a vodoinstalace

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			501 596,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	501 596,81	12,00%	60 191,62
Cena s DPH		v CZK	561 788,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1201/10 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1201 10
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	501 596,81
HSV - Práce a dodávky HSV	77 090,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 532,16
997 - Přesun sutě	17 545,61
998 - Přesun hmot	12,95
PSV - Práce a dodávky PSV	383 356,09
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	77 724,27
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	213 371,95
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 641,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 605,04
763 - Konstrukce suché výstavby	29 905,94
766 - Konstrukce truhlářské	21 056,86
781 - Dokončovací práce - obklady	16 105,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 945,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: G. Hrušky
Objekt: zti 1201/10 - BYTOVÝ DŮM Gen. Hrušky 1201 10
Soupis: 02 - Kanalizace a vodoinstalace
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 501 596,81

D HSV Práce a dodávky HSV 77 090,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 532,16

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	47,27	3 261,63
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,000	105,85	51 866,50
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	56,48	2 033,28
4	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB střezech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	15,000	158,05	2 370,75

D 997 Přesun sutě 17 545,61

5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	3,339	2 008,25	6 705,55
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	66,780	78,30	5 228,87
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,339	208,80	697,18
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,780	9,06	605,03
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,339	1 290,50	4 308,98

D 998 Přesun hmot 12,95

10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,029	281,30	8,16
11	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,029	165,30	4,79

D PSV Práce a dodávky PSV 383 356,09

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 77 724,27

12	K	721140802	Demontáž potrubí kanalizační DN do 100	m	84,900	134,13	11 387,64
13	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	12,000	524,18	6 290,16
14	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75	kus	12,000	248,68	2 984,16
15	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	18,000	357,43	6 433,74
16	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	45,900	549,55	25 224,35
17	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	9,000	364,68	3 282,12
18	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	17,000	406,73	6 914,41
19	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	7,000	466,90	3 268,30
20	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,000	603,20	6 032,00
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	67,21	806,52
22	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	74,68	1 792,32
23	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	110,93	1 331,16
24	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	84,900	21,10	1 791,39
25	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,173	628,58	108,74
26	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,173	446,60	77,26

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 213 371,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	11,700	501,70	5 869,89
28	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 40	m	225,900	68,66	15 510,29
29	K	722131913	Potrubní vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	9,000	754,00	6 786,00
30	K	722131933	Potrubní propojení potrubí DN 25	kus	36,000	359,60	12 945,60
31	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	18,000	277,68	4 998,24
32	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	22,800	337,13	7 686,56
33	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	190,100	398,72	75 796,67
34	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	24,000	204,45	4 906,80
35	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	12,000	348,73	4 184,76
36	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl přes 6 do 20 mm DN do 22 mm	m	18,000	81,93	1 474,74
37	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl přes 6 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	207,900	97,15	20 197,49
38	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	225,900	24,22	5 471,30
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	25,000	181,98	4 549,50
40	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	9,000	292,90	2 636,10
41	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	24,000	317,55	7 621,20
42	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	455,30	4 097,70
43	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000	24,22	581,28
44	K	722263251R01	Zpětná montáž vodoměru závitový	kus	24,000	339,76	8 154,24
45	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50	m	11,700	42,70	499,59
46	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	225,900	44,88	10 138,39
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	225,900	38,50	8 697,15
48	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,569	563,33	320,53
49	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,569	435,73	247,93

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 641,17

50	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	30,31	121,24
51	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000	166,03	1 992,36
52	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	12,000	126,88	1 522,56
53	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	565,50	2,83
54	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	435,73	2,18

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 19 605,04

55	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží/závěsných	soubor	12,000	184,15	2 209,80
56	K	725110811R01	Demontáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	soubor	1,000	324,19	324,19
57	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi/závěsných	kus	12,000	724,28	8 691,36
58	K	725119122R01	Zpětná montáž konstrukce závěsných klozetů včetně tlačítka	kus	1,000	1 082,61	1 082,61
59	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	38,35	460,20
60	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	208,80	2 505,60
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	73,23	219,69
62	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 602,25	1 602,25
63	K	725822631	Baterie umyvadlová klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	2,000	855,50	1 711,00
64	K	725839102	Zpětná montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ	soubor	2,000	390,78	781,56
65	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,015	657,58	9,86
66	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	461,10	6,92

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 905,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,520	511,13	13 555,17
68	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	26,520	26,61	705,70
69	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	12,000	377,73	4 532,76
70	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá 600x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>862,75</i>	<i>10 353,00</i>
71	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,405	1 232,50	499,16
72	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	642,35	260,15
D 766 Konstrukce truhlářské							21 056,86
73	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku (desky) a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	12,000	1 503,97	18 047,64
74	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	26,520	113,47	3 009,22
D 781 Dokončovací práce - obklady							16 105,09
75	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	11,600	5,63	65,31
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,600	45,68	529,89
77	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,600	361,05	4 188,18
78	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	11,600	64,67	750,17
79	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,600	471,98	5 474,97
80	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>12,760</i>	<i>302,33</i>	<i>3 857,73</i>
81	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	11,600	66,41	770,36
82	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	11,600	20,30	235,48
83	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,242	542,30	131,24
84	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,242	420,50	101,76
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 945,77
85	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	14,43	382,68
86	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	26,520	58,94	1 563,09
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							41 150,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 700,00
87	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 700,00	8 700,00
D VRN3 Zařízení staveniště							21 000,00
88	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	7 000,00	7 000,00
89	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 500,00	2 500,00
90	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
91	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
92	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							9 950,00
93	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00
94	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00
95	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	2 500,00	2 500,00
96	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 450,00	1 450,00
97	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D VRN9 Ostatní náklady							1 500,00
98	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 500,00	1 500,00

Časový harmonogram postupu prací

**ZTI v bytových domech Gen. Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14,
1204/16, 1205/18, 1206/20**

doba realizace 60 dnů	1-4. den	5-6. den	7-8. den	9-15. den	16-22. den	23-24. den	25-30. den	31-40. den	41-45. den	46-50. den	51-60. den
převzetí stavby, přípravné práce	X										
bourací práce		X	X	X							
montážní práce			X	X	X	X			X	X	X
zkoušky					X	X		X		X	X
zednické práce			X		X	X		X		X	X
úklid					X	X	X	X		X	X
předání stavby objednateli								X			X