

SMLOUVA O DÍLO

„Kulturní a kreativní centrum Linserka – stavební práce II“

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202401748

Č. smlouvy zhotovitele:

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I**
zastoupený: **Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem**
ve věcech plnění díla a převzetí prací: **[redacted]**
IČO: **00262978**
DIČ: **CZ00262978**
bank. spojení: **[redacted]**

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **INSTAV stavební práce s.r.o.**
sídlo: **č.p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou**
zastoupený: **Miloslav Kakos, jednatel**
ve věcech technických oprávněn k jednání: **[redacted]**
IČO: **27263568**
DIČ: **CZ27263568**
bank. spojení: **[redacted]**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

- 3.1 Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „Kulturní a kreativní centrum Linserka.“ Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím

Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, jejímž nositelem je Ministerstvo kultury ČR.

- 3.2 V rámci stavebních úprav objektu bývalé továrny Linser na adrese Resslova 271/6, 460 07 Liberec, k.ú. Liberec – Staré město, bude provedena kompletní rekonstrukce objektu. Bude provedeno vybourání všech příček, zvětšení výtahové šachty a změna nástupu do výtahu ze schodišťového prostoru, výměna výplní otvorů, zateplení objektu, drobné dispoziční změny v servisní části budovy, sanace objektu, výměna všech vnitřních instalací (ZTI, silnoproud, slaboproud, VZT, hromosvod), oprava všech povrchů a výměna střešního pláště. Veškeré zdivo bude podříznuto a bude položena hydroizolační folie, severní stěna bude podsekána a budou zde vloženy sklopěnové desky. Dojde k provedení nových podlah. V 1. NP bude nad plánovanou místností č. 107 demontována plochá klenba, nad místností č. 106 a 105 bude vybudována monolitická stropní konstrukce. Dojde k zateplení fasády polystyrenem. Stávající dřevěná a ocelová okna budou nahrazena ocelovými okny a dveřmi s trojskly. Dojde ke zvětšení výtahové šachty se zásahem do nosné konstrukce, stávající stropní konstrukce bude podezděna, původní nosná vrstva bude vybourána a odstraněna část vodorovné konstrukce. V západní fasádě budou obnoveny původní otvory (až k zemi, bez parapetu), na východní fasádě bude odstraněn parapet a dvojice oken

- 3.3 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle:

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Kulturní a kreativní centrum Linserka – stavební práce II“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva;
- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vypracované projekční kanceláří ATELIER – JAROSLAV s.r.o., IČ 09359940, se sídlem Masarykova 699/9, 460 01 Liberec I – Staré město v březnu 2024;
- položkového oceněného soupisu prací (oceněný výkaz výměr) a časového a finančního harmonogramu dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy a v souladu s:
 - technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu;
 - technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu;
 - normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu;
 - obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu;
 - pokyny objednatele.

- 3.4 Součástí předmětu plnění (díla) je také:

3.4.1 zpracování:

- realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) v 5-ti vyhotoveních (3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči) v podrobnosti výrobní a dílenské dokumentace a koordinační dokumentace, včetně plánu organizace výstavby, přičemž dokumentace musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby, dokumentace bude zpracována na části uvedené v dokumentaci pro provádění stavby;
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5-ti vyhotoveních (3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči), dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména přílohou č. 14;
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen „IS“) na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (3x listinná forma a 2x digitální forma na vhodném datovém nosiči) ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na <https://dmvs.kraj-lbc.cz/>), přičemž součástí dokumentace o geodetickém zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;

- geometrický oddělovací plán pro případný vklad do katastru nemovitostí a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.4.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geodetické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu;
- zajištění všech geodetických prací (včetně geometrického oddělovacího plánu) souvisejících s předmětem zakázky včetně vytyčení všech inženýrských sítí (dále jen „IS“) na staveništi;
- vytyčení všech inženýrských sítí před a v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a předání dokladů o zpětném převzetí jejich vlastníky, příp. správci, vč. zajištění případných dohod a náhrad škod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby;
- ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby;
- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace díla;
- případná potřebná výkopová povolení;
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
- zajištění ostrahy stavby a staveniště;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – zhotovitel bude dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“, a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;
- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými Stavebním úřadem Magistrátu města Liberec;
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.), a to i pro provádění oprav inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), včetně realizace těchto dopravních opatření;
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel;
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obsluhy dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu zejména vjezdu složek integrovaného záchranného systému);
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů;
- zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid

- komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
- uzavření případných dohod a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
 - zajištění případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům a správcům inženýrských sítí v rámci realizace stavby;
 - ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové dokumentace pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů;
 - odvoz a uložení přebytkových výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění předání k recyklaci či likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy ve smyslu platné legislativy, případné náhradní výsadby včetně péče o ni;
 - vedení průběžné fotodokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby s předáváním každý měsíc jako přílohy k fakturaci;
 - kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
 - provedení realizace stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních a inženýrských opatření;
 - provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - předání prohlášení o shodě či o parametrech na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou atd.) a provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
 - zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání objednateli po dokončení stavby v počtu min. 60 ks měsíčně v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. S předáním hotového díla bude předán jeden ucelený soubor z celého průběhu rekonstrukce na vhodném datovém nosiči;
 - celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby;
 - přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty;
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;
 - zajištění zhotovení dočasného billboardu o minimálním rozměru 2 x 1 m o spolufinancování stavby z EU, s uvedením základních údajů o projektu podle pokynů zadavatele, a dále jeho umístění v prostoru staveniště po dobu výstavby (billboard bude respektovat podmínky poskytovatele dotace; užití jiných než určených log je nepřípustné)
 - zajištění zhotovení a osazení stálé pamětní desky z odolného a trvanlivého materiálu o min. rozměrech 300 x 400 mm podle pokynů zadavatele, jejíž finální podobu musí schválit zadavatel, po dokončení stavby (stálá pamětní deska bude respektovat podmínky poskytovatele dotace; užití jiných než určených log je nepřípustné);
 - předložení podkladů a poskytnutí součinnosti a zajištění poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu realizace;
 - zajištění uvedení zařízení do provozu;
 - zajištění dalších činností nezbytných pro dokončení tohoto díla.

- 3.5 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během rekonstrukce (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě a to ve formě souborů XLS a XML ve struktuře dle datového předpisu .XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
- 3.6 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelům.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy objednatel a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit stavební práce.
- 4.2 **Lhůta výstavby činí max. dvanáct (12) kalendářních měsíců**, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Lhůta výstavby zohledňuje potřebu případného přerušení prací po dobu zimního období, tj. nepříznivých klimatických podmínek. Případné přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období (tedy v období od 1. 11. 2024 do 31. 3. 2025) nebude možno uplatňovat jako důvod pro prodloužení termínu plnění. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 4.3 Realizační dokumentace stavby včetně plánu organizace výstavby bude vždy předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před započítáním prací na příslušné části díla v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4 V případě, že v realizační dokumentaci stavby bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech dokumentace nebo její příslušná část předána objednateli vždy nejméně deset (10) dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. a dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to nejpozději v den zahájení kolaudačního řízení stavby.
- 4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného **časového a finančního harmonogramu prací**, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat tyto harmonogramy, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je zpracován s měsíční podrobností. V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tyto harmonogramy upravit v souladu s požadavky objednatel a z důvodu klimatických překážek nebo nepředvídaných nových skutečností zjištěných během stavby a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramů musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně příložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramů musí být zpracována v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.
- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatel z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;

- pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele nebo třetích osob (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;
 - v důsledku nepříznivých klimatických podmínek objektivně bránících provádění díla či dodržení technologických postupů (vyjma zimního období dle odst. 4.2).
- 4.8 Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace.
- 4.9 Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu. Délka prodloužení doby plnění bude stanovena objektivně a popsána a zdůvodněna ve změnovém listu. Změnový list bude podkladem pro dodatek smlouvy.
- 4.10 Místem plnění je objekt bývalé továrny Linser v Liberci, ulice Resslova 271/6, Liberec – Staré město.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.06.2024 podané v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kulturní a kreativní centrum Linserka – stavební práce“.

- 5.2 Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	33.365.798,41 Kč
DPH 21%	7.006.817,67 Kč
Celková cena díla včetně DPH	40.372.616,08 Kč

Celková cena bez DPH uvedená výše (dále jen „**celková cena**“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 5.2.1 Cena díla byla stanovena zhotovitelem na základě položkového oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- Položkový oceněný soupis prací (oceněný výkaz výměr) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
 - Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
 - Položkový oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předá oceněný výkaz výměr, který je součástí cenové nabídky, ve formátu XLS a XML souboru ve struktuře datového předpisu XC4.


- 5.4 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.5 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, poplatky, odstraňováním škod způsobených stavební činností apod.
- 5.6 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících případů:
- 5.6.1 V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídky zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla (tzv. **vícepráce**), bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku, ocenit ve změnovém listě a vést jejich oddělenou evidenci. Zvýšení ceny díla je možné pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.6.2 Ocenění víceprací a méněprací: pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
- 5.6.3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.6.4 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v oceněném soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.
- 5.7 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací (tzv. **méněpráce**) zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku oproti DPS nebo výrobní a dílenské dokumentaci a koordinační dokumentaci předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo výrobní a dílenské dokumentaci a koordinační dokumentaci předem po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. Výši víceprací a méněprací je objednatel oprávněn vzájemně započíst.
- 5.8 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.


- 5.9 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, pověřenými pracovníky smluvních stran, bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.
- Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.10 Cenu díla bude zhotovitel fakturovat **měsíčně** za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až **do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH**. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění veškerých vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla. Zhotovitel požádá písemně objednatele o uvolnění pozastávky. Součástí žádosti o uvolnění pozastávky bude protokol o odstranění vad a nedodělků odsouhlasený TDS.
- 5.11 Proti vystavené faktuře lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.
- 5.12 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
- 5.13 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na **30 dní** od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.14 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu bude uvedeno číslo smlouvy objednatele, název projektu „**Kulturní a kreativní centrum Linserka**“, **registrační číslo projektu: 0231000004**, popis provedeného plnění, cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena celkem – částka k úhradě. Přílohou faktury musí být kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
- 5.15 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených či zákonem stanovených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Zhotovitel se zavazuje ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, TDS, koordinátorem BOZP a autorským dozorem, subjekty určenými objednatelem provádějícími kontrolu díla.

Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:





- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionála a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.
- Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo předané projektové dokumentace pro provádění stavby), a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.
- 6.4 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS, dílenské a výrobní dokumentaci a koordinační dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či dílenské a výrobní dokumentaci a koordinační dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo TDS, případně i

poskytovatelem dotace. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.

- 6.5 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. Dílo musí být realizováno v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškodovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01).

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny:

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatel, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace,
 - všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem,
 - všechna stanoviska dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádření vlastníků technické infrastruktury a povolení k provádění stavby vydaná Stavebním úřadem Magistrátu města Liberec,
 - podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení,
 - pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a TDS, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.
- 6.7 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části díla.
- 6.8 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě.
- 6.9 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.
- 6.10 Zhotovitel je povinen projednat s objednatel a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DPS, dílenské a výrobní dokumentace a koordinační dokumentace atd.
- 6.11 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatel předaný napojovací bod elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí zhotovitel.

- 6.12 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby (dále jen „KD“) dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za sedm dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Zhotovitel je povinen přizpůsobit termín konání KD požadavkům objednatele. Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího) je povinen účastnit se KD. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy a po odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště, předá zhotoviteli staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní objekt a související pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
- Předáním staveniště se rozumí předání objektu a pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);
- 1 pare kompletní DPS uvedené v čl. 3, odst. 3.3, písm. b) smlouvy.
- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7, odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno do deseti (10) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započatím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský dozor, TDS, koordinátorovi BOZP, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.

- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník v elektronické podobě (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
Právo provádět záznamy ve stavebním / montážním deníku mají zástupci určení v odst. 6.1 a osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.12 Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s vedením denních záznamů stavby elektronickou formou, se vzdáleným přístupem. Součástí elektronického stavebního deníku jsou moduly Stavební deník a Management úkolů.
Softwarové vybavení poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, jakožto i podporu pro zaškolení využívání elektronického stavebního deníku. Programovým prostředím je buildary.online.
Pro účely podepisování elektronického stavebního deníku se zavazuje odpovědný pracovník zhotovitele (ve smyslu poslední věty odst. 7.11 výše) zřídit si kvalifikovaný elektronický podpis.
- 7.13 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním dokončí veškeré zápisy do elektronického stavebního deníku, zajistí součinnost pro úspěšné uzavření stavebního deníku a odevzdá objednateli v originále veškeré další dokumentace.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 3. této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného stavebního povolení stavby, v souladu s DPS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo TDS.
- 8.3 Za objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
- 8.4 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými stavebním úřadem

- 8.5. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a TDS, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění díla:
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, vše v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 390/2021 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.
- 8.8. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů jmenovanému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
- 8.9. Ve vztahu k jmenovanému koordinátorovi BOZP se zhotovitel zavazuje:
- nejpozději 9 dnů před převzetím staveniště oznámit objednateli jméno, sídlo, číslo autorizace fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucího), odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi a identifikační údaje o poddodavatelích zhotovitele na staveništi (název (jméno), IČ)
 - poskytovat součinnost s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu realizace stavby (např. včas mu předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny (aktualizace harmonogramu), brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle koordinátorem BOZP požadovaných opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu nebo na základě zjištění při kontrolních dnech,
 - nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Při změně těchto postupů neprodleně písemně informovat koordinátora BOZP,
 - neprodleně informovat koordinátora BOZP na staveništi o případných nových poddodavatelích zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení stavby, mimo těch, které oznámil před převzetím staveniště objednateli,
 - neprodleně informovat koordinátora BOZP na staveništi o jiných fyzických osobách (§ 17 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb.), které se budou podílet na zhotovení stavby, mimo těch, které oznámil před převzetím staveniště objednateli,

- nejméně 5 pracovních dní před nástupem zhotovitele nebo fyzické osoby na stavenišťe oznámit písemně koordinátorovi BOZP jméno a kontakt na odpovědnou osobu zhotovitele (fyzickou osobu), která bude oprávněna odsouhlasit plán BOZP a další související dokumenty (např. předání informací o rizicích)
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
- 8.11 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku a písemně (elektronicky) objednateli s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku a dle písemné výzvy ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací.

V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat TDS k opakované kontrole.
- 8.12 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.13 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržívat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.). Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště a pozemky, které byly stavbou dotčeny, uvést do původního stavu, a to do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby.
- 8.17 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla (odpady budou v maximální možné míře vytríděny a předány k recyklaci – netýká se nebezpečného odpadu), na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Předávacího protokolu“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady

- o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.18 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.
- 8.19 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.20 Zhotovitel (zejména hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího) je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.21 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení díla.
- 8.22 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na **pojistnou částku ve výši nejméně 40 mil. Kč** s maximálně 5% spoluúčastí pro jednu a každou škodu.
- Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla a po celou dobu záruční lhůty. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 5187928251.
- Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých). Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezabývá zhotovitele povinností mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.
- 8.23 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelům k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky TDS, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení atd.).
- 8.25 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31. 12. 2035, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) apod.

- 8.27 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2035.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a požádá jej o prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 10.2 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatелеm určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10.3 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.
- 10.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícímu projektové dokumentaci.

- 10.5 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření správců IS o existenci zařízení v jejich správě. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami těchto vyjádření.
- 10.6 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

11. Vlastnické právo ke stavbě, převjímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení převímk. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla.
- 11.4 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán dílčí předávací protokol.
- 11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
- 11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzva k převímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně a elektronickou poštou objednateli na adresy:

e-mail. adresa TDS

:

e-mail. adresa objednatele

:

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, převímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení převímk na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření převímk a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní převímce, má se zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označeném ve výzvě jako den zahájení převímk, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fíkce převzetí).

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušeni je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součástí takového předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smlouvené ceny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smlouvené ceny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů a dílenské a výrobní dokumentace a koordinační dokumentace či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání DSPS a dokumentace o geodetickém zaměření stavby dle čl. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy a níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) **v počtu 3 paré**, a to zejména:

- doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu prací a stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;
- dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Dokumentaci o geodetickém zaměření stavby ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na www.dmvs.kraj-lbc.cz);
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy a návrhy servisních smluv včetně kontaktů na jejich dodavatele;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nově budovaných, rekonstruovaných nebo doplňovaných konstrukcí, vnitřních instalací, rozvodů a zařízení;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a k tomu náležející fotodokumentace;
- stavební deník stavby, který bude veden až do konce působení zhotovitele na staveništi;
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí TDS zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů TDS nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků a plní smlouvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.
- 11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů po jejich vytčení.
- 11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na díle ze zhotovitele na objednatele.
- 11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.

- 11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti (5) let od převzetí díla.
- 11.13 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním TDS, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.14 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do deseti (10) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy – viz. čl. 4.1;
 - b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od předání staveniště;
 - c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů po dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky;
 - d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla bez vad a nedodělků.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy, s výjimkou pohledové odlišnosti fasádních ocelových plechů, která předmětem záruky není. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
- Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce **24 měsíců** anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a v případě nesplnění odst. 12.5.1 uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
- 12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo
 - 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
 - 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

- Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:
- 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
 - 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
 - 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených:
 - 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
 - 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší a pokud to klimatické, technologické a obchodní podmínky dovolí;
 - 12.5.3 pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další škody na majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel povinen tuto závadu odstranit neprodleně po doručení oznámení.
 - 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelům (dále jen „**sleva**“); a/nebo
 - 12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatel na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatel a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo
 - 12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
 - 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
 - 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatel nebo jimi pověřenými osobami.
 - 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.
 - 12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatel ke stanovení přiměřené slevy z ceny díla.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatel, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.

- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla či jeho části objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- 13.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, TDS či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, pokud se zhotovitel s objednatelem s ohledem na konkrétní okolnosti nedohodne na lhůtě delší, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den prodlení**.
- 13.3.6 V případě nepřítomnosti zhotovitele (zejména hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího) na kontrolním dnu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každý jednotlivý případ**, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den předem prokazatelně oznámena.
- 13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 až 13.3.6 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní ceny.
- 13.4 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (týká se i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** (slovy: patnáct tisíc korun českých) **za každý jednotlivý případ**.
- 13.5 Za prodlení objednatele se splněním povinností zaplatit včas dle platebních podmínek může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.

- 13.6 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.7 Účastníci smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.8 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 13.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.11 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.
- 13.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.13 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.14 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy, a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky.
- 14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

- 14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušování a zastavení prací

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delšího než 30 kalendářních dnů;
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delšího než 30 kalendářních dnů;
 - že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
 - neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDS, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
 - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;
 - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 15.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané a zhotovitel nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
- 15.4 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 15.6 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 90 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti);
 - trvá-li přerušování prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.
- 15.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 15.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- 15.7.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.7.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.8 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:
- 15.8.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušeni se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.8.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.

16. Technický dozor objednatele

- 16.1 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím TDS, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN.
- 16.3 TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky nebo udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.4 TDS je oprávněn k přerušeni prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.5 TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

17. Další ujednání

- 17.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení

předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.

- 17.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
- 17.3 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 17.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 17.5 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.

18. Všeobecná ustanovení

- 18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
- 18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.7 Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.
- 18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 18.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 18.10 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 18.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 18.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 18.13 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 18.14 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 801/2024 ze dne 16. 7. 2024.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový soupis prací (oceněný výkaz výměr) dle nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor

V Nové Vsi dne



Miloslav Kakos, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZB20240 Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Instav stavební práce, s.r.o

IČO: **27263568**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 462 526,82
PSV			20 510 437,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			198 783,56
Ostatní náklady			194 050,62
Celkem			33 365 798,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 365 798,41 CZK
Základní DPH	21 %	7 006 817,67 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

40 372 616,08 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO01	Stavební práce	0,00	26 275 466,01	5 517 847,86	31 793 313,87	79
1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba	0,00	26 275 466,01	5 517 847,86	31 793 313,87	79
SO02	Profese	0,00	7 090 332,40	1 488 969,80	8 579 302,20	21
1	Kanalizace	0,00	93 622,42	19 660,71	113 283,13	0
10.1	Rozváděč R2	0,00	72 139,69	15 149,33	87 289,02	0
11.1	Rozváděč R3	0,00	88 196,66	18 521,30	106 717,96	0
12.1	Rozváděč RTS	0,00	21 716,63	4 560,49	26 277,12	0
13.1	Hromosvod+uzemnění	0,00	407 455,19	85 565,59	493 020,78	1
14.2	Svítlidla	0,00	2 077 565,65	436 288,79	2 513 854,44	6
15.1	Slaboproud	0,00	629 549,45	132 205,38	761 754,83	2
2	Vnitřní vodovod	0,00	119 735,38	25 144,43	144 879,81	0
3	Plynovod	0,00	15 044,41	3 159,33	18 203,74	0
4	Zařizovací předměty	0,00	168 780,50	35 443,91	204 224,41	1
5	VZT	0,00	205 175,88	43 086,93	248 262,81	1
6	ÚT	0,00	1 698 536,48	356 692,66	2 055 229,14	5
7.2	Elektroinstalace	0,00	1 270 042,62	266 708,95	1 536 751,57	4
8.1	Rozváděče RE...	0,00	70 939,80	14 897,36	85 837,16	0
9.1	Rozváděč R1	0,00	151 831,64	31 884,64	183 716,28	0
Celkem za stavbu		0,00	33 365 798,41	7 006 817,67	40 372 616,08	100

Popis stavby: ZB2024012 - Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace

Popis objektu: SO01 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 1.1 - Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.

Popis objektu: SO02 - Profese

Popis rozpočtu: 1 - Kanalizace

Popis rozpočtu: 10.1 - Rozváděč R2

Popis rozpočtu: 11.1 - Rozváděč R3

Popis rozpočtu: 12.1 - Rozváděč RTS

Popis rozpočtu: 13.1 - Hromosvod+uzemnění

Popis rozpočtu: 14.2 - Svítidla

Popis rozpočtu: 15.1 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 2 - Vnitřní vodovod

Popis rozpočtu: 3 - Plynovod

Popis rozpočtu: 4 - Zařizovací předměty

Popis rozpočtu: 5 - VZT

Popis rozpočtu: 6 - ÚT

Popis rozpočtu: 7.2 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 8.1 - Rozváděče RE...

Popis rozpočtu: 9.1 - Rozváděč R1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1.Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, CCTV	HSV			461 986,46	1,4
_1	Zařízení č. 1 Odsávání m.č. 106,107	HSV			9 733,78	0,0
_2	2. PZTS (EVS) - požární detekce	HSV			128 753,16	0,4
_2	Zařízení č. 2 Odsávání m.č. 205	HSV			4 969,60	0,0
_3	3. HZS, PD, revize	HSV			38 809,83	0,1
_3	Zařízení č. 3 Odsávání m.č. 206, 301 (vaříč)	HSV			25 698,15	0,1
_4	Zařízení č. 4 Odvětrání 1PP	HSV			134 672,85	0,4
_5	DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	HSV			30 101,50	0,1
0	Nepřirazený díl	HSV			2 141 615,95	6,4
1	Zemní práce	HSV			167 277,22	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			453 655,18	1,4
21-M	Elektromontáže	HSV			181 078,87	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			466 657,91	1,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			754,55	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			136 648,50	0,4
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			153 769,19	0,5
5	Komunikace	HSV			22 740,99	0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			632 120,47	1,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			184 488,39	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 555 979,34	7,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 219 438,59	3,7
64	Výplně otvorů	HSV			30 423,36	0,1
8	Trubní vedení	HSV			2 907,92	0,0

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			115 782,37	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			553 876,40	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			163 914,47	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			622 144,52	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			222 090,88	0,7
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			173 667,56	0,5
PSV	Práce a dodávky PSV	HSV			1 438,88	0,0
PSV	Zařizovací předměty	HSV			168 780,50	0,5
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			18 269,04	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			399 370,35	1,2
712	Povlakové krytiny	PSV			489 089,55	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			571 822,49	1,7
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			396 932,48	1,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 033,40	0,0
72117	Potrubí	PSV			57 533,06	0,2
72119	Přípojky	PSV			35 474,08	0,1
72217	Potrubí z plastických hmot	PSV			78 439,55	0,2
72218	Izolace potrubí	PSV			10 478,09	0,0
72219	Přípojky k zařízením	PSV			6 034,50	0,0
72222-3	Armatury	PSV			24 167,96	0,1
723	Potrubí	PSV			10 727,98	0,0
72323	Armatury	PSV			1 003,38	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			2 120,36	0,0
731	Kotelna	PSV			245 227,93	0,7
731	Ústřední vytápění – podlahové vytápění teplovodní	PSV			641 886,88	1,9

732	Ústřední vytápění – strojovna	PSV			53 663,08	0,2
733	Ústřední vytápění – potrubí	PSV			193 256,54	0,6
734	Ústřední vytápění – armatury	PSV			163 888,38	0,5
735	Ústřední vytápění – otopná tělesa	PSV			386 888,24	1,2
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			1 491 230,25	4,5
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			17 087,18	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 560,83	0,3
763	Dřevostavby	PSV			3 425,03	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			280 293,06	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 166 629,56	6,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 719 550,90	29,1
776	Podlahy povlakové	PSV			9 592,42	0,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 125 935,13	3,4
781	Obklady keramické	PSV			140 165,39	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			260 633,95	0,8
783	Nátěry	PSV			124 226,46	0,4
784	Malby	PSV			153 156,08	0,5
799	Ostatní	PSV			1 151 912,89	3,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 238 280,44	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			198 783,56	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			194 050,62	0,6
Cena celkem					33 365 798,41	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				167 277,22		6,56000		
1	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Ke zpětnému použití. fotodokumentace : D.1.1b - 1.NP - bourací práce : pasport objektu 1.NP : podél objekt pro zateplení : (20,506+0,70+6,765+1,20)*1,00	m2	29,17100	61,53	1 794,89	0,22500	6,56000	822-1	RTS 24/ I
2	121101100R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením fotodokumentace : severní strana, v tl.150mm : (1,00+12,55+1,00)*1,00*0,15 západní strana, v tl.150mm : (1,00+16,40+1,00)*1,00*0,15	m3	4,94250	88,03	435,09	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek fotodokumentace : D.1.1b - 1.NP - bourací práce : pasport objektu 1.NP : podél objekt pro zateplení : (16,40+1,00+12,55+1,00+14,60+5,406+0,70+1,00+13,259+1,00)*(1,00+0,40)/2*(1 19,0 15)	m3	48,71412	1 277,89	62 251,29	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	139711101RT	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek D.1.4.1 ZTI a VZT : pro ležatou kanalizaci v objektu : (14,10+1,50+2,85)*0,50*0,50	m3	4,61250	2 006,77	9 256,23	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	162201101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. z výkopiště na meziskládku : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,71412 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,61250	m3	87,58786	156,19	13 680,35	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z meziskládky zpět pro zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,26124								
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina : výkop : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,71412 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,61250 zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,26124*-1	m3	19,06538	331,31	6 316,55	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, fotodokumentace : D.1.1b - 1.NP - bourací práce : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : podél objekt po zateplení : $(16,40+1,00+12,55+1,00+14,60+5,406+0,70+1,00+13,231)*(0,80+0,20)/2$ $*(1 \cdot 19,0 \cdot 15)$	m3	34,26124	302,91	10 378,07	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,06538	m3	19,06538	3 313,06	63 164,75	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání			453 655,18	0,00000				
9	216903111R0	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : 102 schodišťový prostor : 15,80 202 schodišťový prostor : 14,70 302 schodišťový prostor : 16,60	m2	47,10000	156,19	7 356,55	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
10	271313511R0	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	16,45000	4 023,00	66 178,35	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostý D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez C-C' : skladba P3 - podlaha na terénu : Prostý beton tl.100 mm, C15 : 101 kavárna : 164,50*0,10 16,45000								
11	273321321R0	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez C-C' : skladba P3 - podlaha na terénu : Armovaný beton tl.50mm, C20 S3 + KH 20 100×100 mm, drát 6 mm : 101 kavárna : 164,50*0,05 8,22500	m3	8,22500	4 316,44	35 502,72	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
12	273361921RT	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez C-C' : skladba P3 - podlaha na terénu : Armovaný beton tl.50mm, C20 S3 + KH 20 100×100 mm, drát 6 mm : hmotnost 1m2 je 4,44kg : 101 kavárna : 164,50*0,00444 0,73038	t	0,73038	46 382,83	33 877,09	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
13	281606123R0	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 500 mm, beztlakovou krémovou injektáží Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce : obvodové stěny : 14,10+12,55+20,506+13,231 60,38700	m	60,38700	4 685,61	282 949,93	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
14	281663111R0	Dodání injekční směsi pro injektování nízkotlaké epoxidová pryskyřice, technická zpráva statiky : Trhliny ve stropních deskách a trámech budou zainjektovány nízkoviskózní epoxvdovou pryskvřicí :	kg	10,00000	1 760,65	17 606,50	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předpoklad 10 kg : 10		10,00000						
15	282600111R0	Injektování vysokotlaké pryskyřicemi tlak do 8 MPa, neředitelnými vodou bez obturátoru, technická zpráva statiky : Trhliny ve stropních deskách a trámech budou zainjektovány nizkoviskózní epoxvdovou drvskvřící : předpoklad 4 hod : 4	h	4,00000	653,15	2 612,60	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		4,00000								
16	289970111R0	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 D.1.4.1 ZTI a VZT : pro ležatou kanalizaci v objektu : (14,10+1,50+2,85)*0,50	m2	9,22500	61,53	567,61	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		9,22500								
17	274320050RA	Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30 (B 30). výztuž 90 kg/m3. štěrkopískový podklad 100 mm výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : Základ pod novou nosnou zeď : (0,264+0,999+1,72)*0,60*0,60	m3	1,07388	6 521,99	7 003,83	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 24/ I
		1,07388								
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce			466 657,91	0,00000				
18	310239211R0	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez C-C' : 1.NP : 1,25*2,35*0,50+0,60*2,30*0,65+0,98*2,04*0,50 2.NP : (0,70*2,30+1,35*2,30+0,98*2,04)*0,50 3.NP : 0,98*2,04*0,50	m3	7,72205	6 768,11	52 263,68	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		3,36535								
		3,35710								
		0,99960								
19	311237352R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivě tloušťka 175 mm, akustický útlum Rw = 51 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,80 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,30 W/m2.K D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :	m2	41,73296	1 595,00	66 564,07	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		1.PP : (1,81+0,268)*1,50			3,11700					
		1.NP : (2,968+0,268)*3,65			11,81140					
		2.NP : (2,968+0,268)*4,00			12,94400					
		3.NP : 2,968*(2,15+2,52)			13,86056					
20	317168132R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000	364,44	728,88	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		104 WC - muži - 2 kusy : 2			2,00000					
21	317314125R0	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	4,00000	331,31	1 325,24	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :								
		1.PP 2xIPE 120 : 2*1			2,00000					
		1.PP 2xIPE 120 : 2*1			2,00000					
22	317314136R0	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 365 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	8,00000	388,10	3 104,80	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		1.NP mezipatro 4xIPE 120 : 2*1			2,00000					
		1.NP 4xIPE 120 : 2*1			2,00000					
		2.NP 4xIPE 120 : 2*1			2,00000					
		3.NP 4xIPE 120 : 2*1			2,00000					
23	317314150R0	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	8,00000	492,23	3 937,84	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		1.NP 4xIPE 120 : 2*2			4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP 4xIPE 120 : 2*1		2,00000						
		3.NP 4xIPE 120 : 2*1		2,00000						
24	317941121R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výškv do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : Žulový schod - vynesený 2xU80 : hmotnost 8,64 kg/m : (1,55+0,65+1,55)*0,00864	t	0,03240	11 453,72	371,10	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
25	317944311R0	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce : D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : hmotnost IPE 120 je 10,60kg/1m' : 1.PP 2xIPE 120 dl.1200mm : 2*1,20*0,0106 1.PP 2xIPE 120 dl.1400mm : 2*1,40*0,0106 1.NP mezipatro 4xIPE 120 dl.950mm : 4*0,95*0,0106 1.NP 4xIPE 120 dl.1540mm a dl.2200mm : (4*1,65+4*2,20)*0,0106 2.NP 4xIPE 120 dl.1540mm a dl.2200mm : (4*1,65+4*2,20)*0,0106 3.NP 4xIPE 120 dl.1540mm a dl.2200mm : (4*1,65+4*2,20)*0,0106	t	0,58512	44 016,36	25 754,85	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
26	317944315R0	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky nad 240 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : hmotnost IPE 270 je 36,10kg/1m' : 1.NP 2xIPE 270 dl.5000mm : 2*5,00*0,0361	t	0,36100	47 187,43	17 034,66	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
27	319211322RT	Utěsnění zdiva - těsnící stěrka na svislé ploše tl. do 10 mm Skladba SO4, SO5, SO6 : Sanační omítka EXTERIÉR :	m2	94,91502	560,38	53 188,48	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnávací nahození zdiva sanační omítkou :								
		skladba SO4 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711				24,91131				
		odpočet části otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		Mezisoučet				21,60516				
		skladba SO5 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78				1,95000				
		Mezisoučet				1,95000				
		skladba SO6 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70				7,40000				
		Mezisoučet				7,40000				
		Skladba SO7, SO8, SO9 :								
		Sanační omítka EXTERIÉR :								
		vyrovnání - nahození zdiva sanační omítkou maltou, hydroizolační sulfáto								
		stálá malta :								
		skladba SO7 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19				35,84602				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		35,84602						
		skladba SO8 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)			16,32000					
		Mezisoučet		16,32000						
		skladba SO9 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)			11,79384					
		Mezisoučet		11,79384						
28	342013329R0	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard a vysokopevnostní tloušťky 12,5 mm tloušťka izolace 100 mm požární zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	40,96430	1 472,89	60 335,91	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

D.1.1b - střeška - bourací práce :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

skladba SI1 - interiérová stěna :

Sádrokarton tl.12,5mm :

CW a UW profily + měkká minerální vata tl.50mm :

dilatační páska :

CW a UW profily + měkká minerální vata tl.50mm :

2x vysokopevnostní sádrokarton tl.25mm :

skladba SI3 - interiérová stěna s keramickým obkladem :

Sádrokarton tl.12,5mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CW a UW profily + měkká minerální vata tl.50mm : dilatační páska : CW a UW profily + měkká minerální vata tl.50mm : 2x vysokopevnostní sádkartón tl.25mm : odměřeno v .dwg : 1.NP : (2,15+2,58+3,73)*(2,34+0,18)-0,90*1,97-1,00*1,97-1,25*2,34 1.NP (mezipatro) : 2,90*(1,92+0,15) 2.NP : (0,76+1,55+1,10+1,04)*(0,11+2,50)-0,70*1,97 3.NP : (2,82+0,27)*(0,11+2,50+1,33)-1,00*2,10								
29	342263310R0	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartónové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : 106 WC - ZTP - 1 kus : 1 205 WC - muži - 1 kus : 1	kus	2,00000	520,62	1 041,24	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
30	342090122R0	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartónové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R CW a R UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D7 - 1.NP posuvné dveře do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1 D8 - 1.NP dveře 90/197cm, EW30, 1 kus : 1 D9 - 2.NP dveře 70/197cm, 1 kus : 1	kus	3,00000	615,28	1 845,84	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
31	346244381RT	Pleťování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, 1.NP mezipatro 4xIPE 120 dl.950mm : 2*0,95*0,12 1.NP 4xIPE 120 dl.1540mm a dl.2200mm : (2*1,65+2*2,20)*0,12 1.NP 2xIPE 270 dl.5000mm : 2*5,00*0,27 2.NP 4xIPE 120 dl.1540mm a dl.2200mm : (2*1,65+2*2,20)*0,12 3.NP 4xIPE 120 dl.1540mm a dl.2200mm : (2*1,65+2*2,20)*0,12	m2	5,70000	805,55	4 591,64	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	347016233R0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	4,83100	1 249,50	6 036,33	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

skladba SI4 - instalační stěna :

CW a UW profily 50mm :

2x vysokopevnostní sádrokarton tl.25mm :

106 WC - ZTP : 0,95*2,34

2,22300

205 WC - muži : 0,89*1,20+0,616*2,50

2,60800

33	349235851R0	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm s dodáním hmot, D.1.1b - Západní pohled : D.1.1b - Východní pohled : D.1.1b - Jižní pohled : uvažováno 150m2 : 150	m2	150,00000	615,28	92 292,00	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
					150,00000					

34	349235861R0	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených přes 80 do 150 mm s dodáním hmot, D.1.1b - Západní pohled : D.1.1b - Východní pohled : D.1.1b - Jižní pohled : uvažováno 60m2 : 60	m2	60,00000	1 003,38	60 202,80	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
					60,00000					

35	342013329X0	Příčka SDK tl.150mm,oc.kce, opláš.RB+2xDFRIH 12,5mm, bez izolace D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : odměřeno v .dwg : skladba SI2 - interiérová stěna překližková bez výplně : Sádrokarton tl.12,5mm :	m2	10,07460	1 410,42	14 209,42	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	---------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

CW a UW profily 50mm :
dilační páska :
CW a UW profily 50mm :
2x vysokopevnostní sádkokarton tl.25mm :
3.NP : (2,82+0,27)*(0,11+2,50+1,33)-1,00*2,10

10,07460

36	13384320R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 45 mm; s = 6,0 mm; t = 8,0 mm	t	0,03402	53 766,22	1 829,13	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	---	---------	-----------	----------	---------	---------	------	-----------

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
Žulový schod - vynesení 2xU80 :
hmotnost 8,64 kg/m : (1,55+0,65+1,55)*0,00864
Koeficient materiál+5% k čisté výměře: 0,05

0,03240

0,00162

Díl 342		Stěny a příčky montované lehké			754,55	0,00000				
37	347091082R0	Příplatky k sádkokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	4,83100	156,19	754,55	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,83100			4,83100					

Díl 4		Vodorovné konstrukce			136 648,50	0,00000				
38	411321414R0	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	0,96000	5 300,90	5 088,86	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - Řez A-A' :
skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí :
Železobetonová deska tl.120mm, C25/30; 100 kg/m3 armatury;
pohledový beton :
107 technická místnost : 8,00*0,12

0,96000

39	411351201R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa - zřízení	m2	8,00000	932,39	7 459,12	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	---------	---------	-------	-----------

s pomocným lešením
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - Řez A-A' :
skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí :
Železobetonová deska tl.120mm, C25/30; 100 kg/m3 armatury;
pohledový beton :
107 technická místnost : 8,00

8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	411351202R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa - odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,00000	m2	8,00000	222,45	1 779,60	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
41	411351801R0	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí : Železobetonová deska tl.120mm, C25/30; 100 kg/m3 armatury; pohledový beton : 107 technická místnost : 1,871+2,703+2,85	m	7,42400	345,50	2 564,99	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
42	411351802R0	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 7,42400	m	7,42400	141,99	1 054,13	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
43	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vločkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí : Železobetonová deska tl.120mm, C25/30; 100 kg/m3 armatury; pohledový beton : 107 technická místnost : 8,00*0,010	t	0,08000	71 940,72	5 755,26	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
44	413321315R0	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, D.1.1b - střeš - nové prvky : Rozšíření krakorcové desky : širší komín : ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*0,30*0,25 ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*0,25*0,25 menší komín : (0,15+0,45+0,15+0,15+1,07+0,15)*2*0,15*0,10	m3	0,73048	5 064,25	3 699,33	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	413351107R0	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. D.1.1b - střeška - nové prvky : Rozšíření krákorcové desky : širší komín : ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*(0,30+0,25) ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*(0,25+0,25) menší komín : (0,15+0,45+0,15+0,15+1,07+0,15)*2*(0,15+0,10)	m2	6,15250	847,20	5 212,40	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
46	413351108R0	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6,15250	m2	6,15250	203,52	1 252,16	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
47	413351211R0	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu D.1.1b - střeška - nové prvky : Rozšíření krákorcové desky : širší komín : ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*0,30 ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*0,25 menší komín : (0,15+0,45+0,15+0,15+1,07+0,15)*2*0,15	m2	3,30350	615,28	2 032,58	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
48	413351212R0	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,30350	m2	3,30350	141,99	469,06	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
49	413361821R0	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, trámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obručních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 0,73050*0,06 předpoklad 60kg/m3 betonu :	t	0,04383	72 792,65	3 190,50	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
50	416022121R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm standard bez izolace	m2	9,90000	847,20	8 387,28	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P6 - Sádrokartonový podhled : UD a CD profily 50 Dvou-úrovňový křížový rošt, CD á500, závěsy cca 1,5 / m2 : Sádrokarton tl.12,5mm : 204 chodba : 1,70 206 kuchyň : 4,40 304 sklad : 3,80								
51	416022123R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnované bez izolace	m2	5,40000	885,06	4 779,32	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P6 - Sádrokartonový podhled : UD a CD profily 50 Dvou-úrovňový křížový rošt, CD á500, závěsy cca 1,5 / m2 : Sádrokarton tl.12,5mm : 205 WC - muži : 5,40								
52	416091213R0	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spár do 10 mm	m	39,31700	128,74	5 061,67	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : odměřeno v .dwg : 105 chodba : 2,16+1,25+2,566+1,312 106 WC - ZTP : 2,62+0,90+0,43+0,71+2,70+1,68 204 chodba : (1,371+1,10)*2 205 WC - muži : 0,76+1,10+0,15+1,42+1,60+0,43+2,70+1,65 206 kuchyň : 1,16+0,66+0,50+1,10+2,417+2,40								
53	417321414R0	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,51290	3 824,22	5 785,66	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1c.2 - Detaily - D13 : věnec atiky š.400mm, v.105-120mm : (12,92+14,55+6,15)*0,40*(0,105+0,120)/2			1,51290					
54	417351115R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení D.1.1b - střeška - nové prvky : D.1.1c.2 - Detaily - D13 : věnec atiky š.400mm, v.105-120mm : (12,92+14,55+6,15)*(0,105+0,120)	m2	7,56450	473,29	3 580,20	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
55	417351116R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 7,56450	m2	7,56450	96,55	730,35	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
56	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. předpoklad 60kg/m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,51283*0,06	t	0,09077	70 899,47	6 435,54	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
57	446122001R0	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu D.1.1b - střeška - nové prvky : VO18 - 1 kus : 1	kus	1,00000	18 789,78	18 789,78	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
58	465210122R0	Schody z lomového kamene tloušťka 250 mm, montáž na cementovou maltu, zalití spár cementovou maltou lomařsky upraveného pro dlažbu Včetně úpravy líce schodů. D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1c.2 - Detaily - D2 : v ploše : (1,55+0,65+1,55)*0,20	m2	0,75000	1 552,41	1 164,31	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
59	562884020R	světlík kopule čtvercová akrylát; světlost 600x600 mm; rozměr střešní 800x800 mm; jednoprstvý; K < 4,00 W/m2K; čirý Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000	kus	1,00000	23 248,21	23 248,21	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
60	56288672R	podstava laminátová; čtvercová; světlost 600x600 mm; rozměr střešní 800x800 mm; výška 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000	kus	1,00000	5 319,83	5 319,83	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
61	58388016R	stupeň schodišťový kamenný; žula; plný, řezaný; podstupnice výžlabková; l = 1000 mm; š = 300 mm; h = 150 mm; povrch štokovaný D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1c.2 - Detaily - D2 :	kus	3,75000	3 682,23	13 808,36	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

v délce : (1,55+0,65+1,55)/1,00

3,75000

Díl 5	Komunikace					22 740,99		0,00000		
--------------	-------------------	--	--	--	--	------------------	--	----------------	--	--

62	564261111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	24,39000	179,85	4 386,54	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	-------	-----------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Chodník :

200 - Štěrko-drt' 0/64 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

v ulici Resslova - pro zpětné položení zámkové dlažby :

24,39000

(2,50+20,89+1,00)*1,00

63	596215041R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	24,39000	752,54	18 354,45	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	---------	-------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Použita bude rozbraná dlažba.

Chodník :

060 - Zámková dlažba :

050 - Štěrko-drt' 4/8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

v ulici Resslova - zpětné položení : (2,50+20,89+1,00)*1,00

24,39000

Díl 6	Úpravy povrchu, podlahy					632 120,47		0,00000		
--------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	----------------	--	--

64	602034103RT	Omítka stěn z hotových směsí postřik, , sanační, spotřeba 4 kg/ m2,	m2	982,04151	127,79	125 495,08	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	---------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

sjednocení savosti omítkovým podhosem :

skladba SO1 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - střecha - nové prvky :

D.1.1b - Západní pohled :

D.1.1b - Východní pohled :

D.1.1b - Jižní pohled :

D.1.1b - Řez A-A' :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		plocha východ : $(20,506+1,00)*(13,46-0,512)$		278,45969						
		zvýšená zdobená atika - východ : $(0,436+0,75+4,75)*((15,06-13,46)+(15,06-14,33))/2$		6,91544						
		plocha jih : $13,231*(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46)$		178,34549						
		zvýšená zdobená atika - jih : $(0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20-13,46)+(15,20-14,33))/2$		10,23381						
		odpočet skladby SO3 :								
		D.1.1b - Jižní pohled : $-(0,65+1,50+1,84+1,84)$		-5,83000						
		plocha západ : $16,682*(12,76+0,170)$		215,69826						
		odpočet otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,55*(3,83-0,711)$		-4,83445						
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,55*(3,83-0,711)$		-4,83445						
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,40*(2,41-0,711)$		-2,37860						
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : $-5*1,55*3,83$		-29,68250						
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : $-1*1,55*3,83$		-5,93650						
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : $-4*1,55*2,84$		-17,60800						
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : $-6*1,55*2,55$		-23,71500						
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : $-6*1,55*2,55$		-23,71500						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,55$		-11,85750						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,55$		-11,85750						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : $-6*1,55*2,20$		-20,46000						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,20$		-10,23000						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : $-1*0,80*1,90$		-1,52000						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : $-3*0,80*1,44$		-3,45600						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : $-6*0,80*2,80$		-13,44000						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : $-1*0,80*2,30$		-1,84000						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : $-2*1,30*2,30$		-5,98000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : $-1*0,80*2,30$		-1,84000						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : $-1*pi*(1,78/2)^2$		-2,48846						
		Mezisoučet		486,14873						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba SO2 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								
		D.1.1b - Severní pohled : 15,38+15,38				30,76000				
		komín - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46)				13,79864				
		Mezisoučet				44,55864				
		skladba SO3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 136,41+1,12				137,53000				
		malý komín 3 stěny nad střechou : (2*0,70+1,37)*(14,38-12,90)				4,09960				
		D.1.1b - Jižní pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84				5,83000				
		Mezisoučet				147,45960				
		Sanační omítka INTERIÉR :								
		Skladba SO1, SO2 a SO3 :								
		sjednocení savosti omítkovým podhazem- pouze 1.NP :								
		Skladba SO4, SO5, SO6 :								
		sjednocení savosti omítkovým podhazem :								
		101 kavárna : (4,676-				111,85566				
		0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+								
		1 21)*4 41-6*1 55*3 83-4*1 55*2 84-1 55*3 83-1 55*3 83								
		102 schodišťový prostor :				70,37628				
		(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-								
		1 39*2 42-0 60*1 97-0 90*2 00-1 27*2 34								
		103 technická místnost :				19,31875				
		(1,30+1,70+0,90+4,45+2,20+0,80+1,80+0,90)*2,75/2								
		104 WC - muži : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06				13,13875				
		105 chodba : 1,35*2,34				3,15900				
		106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00*1,97				16,04800				
		107 technická místnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90				38,80500				
		107 technická místnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92)				19,44810				
		108 WC ženy : (1,70+1,66)*3,90-0,70*1,97				11,72500				
		Mezisoučet				303,87454				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	602034122RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, , sanační, tloušťka vrstvy 25 mm, šedá	m2	982,04151	515,89	506 625,39	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách								
		Skladba SO1, SO2 a SO3 :								
		Sanační omítka EXTERIÉR :								
		sanační / jádrová omítka 25mm :								
		skladba SO1 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								
		D.1.1b - Západní pohled :								
		D.1.1b - Východní pohled :								
		D.1.1b - Jižní pohled :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		plocha východ : (20,506+1,00)*(13,46-0,512)			278,45969					
		zvýšená zdobená atika - východ : (0,436+0,75+4,75)*((15,06-13,46)+(15,06-14,33))/2			6,91544					
		plocha jih : 13,231*(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46)			178,34549					
		zvýšená zdobená atika - jih : (0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20-13,46)+(15,20-14,33))/2			10,23381					
		odpočet skladby SO3 :								
		D.1.1b - Jižní pohled : -(0,65+1,50+1,84+1,84)			-5,83000					
		plocha západ : 16,682*(12,76+0,170)			215,69826					
		odpočet otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : -1*1,55*(3,83-0,711)			-4,83445					
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : -1*1,55*(3,83-0,711)			-4,83445					
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus - část nad soklem : -1*1,40*(2,41-0,711)			-2,37860					
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : -5*1,55*3,83			-29,68250					
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83			-5,93650					
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : -4*1,55*2,84			-17,60800					
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : -6*1,55*2,55			-23,71500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : -6*1,55*2,55		-23,71500						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55		-11,85750						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55		-11,85750						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -6*1,55*2,20		-20,46000						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -3*1,55*2,20		-10,23000						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : -1*0,80*1,90		-1,52000						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : -3*0,80*1,44		-3,45600						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : -6*0,80*2,80		-13,44000						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30		-1,84000						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : -2*1,30*2,30		-5,98000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30		-1,84000						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : -1*pi*(1,78/2)^2		-2,48846						
		Mezisoučet		486,14873						
		skladba SO2 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								
		D.1.1b - Severní pohled : 15,38+15,38		30,76000						
		komín - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46)		13,79864						
		Mezisoučet		44,55864						
		skladba SO3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 136,41+1,12		137,53000						
		malý komín 3 stěny nad střechou : (2*0,70+1,37)*(14,38-12,90)		4,09960						
		D.1.1b - Jižní pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84		5,83000						
		Mezisoučet		147,45960						
		Skladba SO1, SO2 a SO3 :								
		Sanační omítka INTERIÉR :								
		sanační omítka - pouze 1.NP :								
		Skladba SO4, SO5, SO6 :								
		Sanační omítka INTERIÉR :								
		omítka sanační 25mm, zdivo bude nahozeno sanační omítkou,... :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 kavárna : (4,676- 0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+ 1 21*4 41-6*1 55*3 83-4*1 55*2 84-1 55*3 83-1 55*3 83		111,85566						
		102 schodišťový prostor : (3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2- 1 39*2 42-0 60*1 97-0 90*2 00-1 27*2 34		70,37628						
		103 technická místnost : (1,30+1,70+0,90+4,45+2,20+0,80+1,80+0,90)*2,75/2		19,31875						
		104 WC - muži : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06		13,13875						
		105 chodba : 1,35*2,34		3,15900						
		106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00*1,97		16,04800						
		107 technická místnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90		38,80500						
		107 technická místnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92)		19,44810						
		108 WC ženy : (1,70+1,66)*3,90-0,70*1,97		11,72500						
		Mezisoučet		303,87454						

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				184 488,39		0.00000		
66	602034151R0	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, sanační, , tloušťka vrstvy 2 5 mm	m2	303,87454	282,08	85 716,93	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

po jednotlivých vrstvách

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Skladba SO4, SO5, SO6 :

Sanační omítka INTERIÉR :

..., a přeštukováno hydrofobní jemnou omítkou :

101 kavárna : (4,676-

$$0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+$$
$$1\ 21\backslash^*4\ 41-6^*1\ 55^*3\ 83-4^*1\ 55^*2\ 84-1\ 55^*3\ 83-1\ 55^*3\ 83$$

102 schodišťový prostor :

$$(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-$$

1 39*2 42-0 60*1 97-0 90*2 00-1 27*2 34

103 technická místnost :

$$(1.30+1.70+0.90+4.45+2.20+0.80+1.80+0.90)*2.75/2$$

104 WC - muži : $(1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06$

105 chodba : $1,35 \cdot 2,34$

106 WC - ZTP : $(2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00*1,97$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 technická místnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90		38,80500						
		107 technická místnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92)		19,44810						
		108 WC ženy : (1,70+1,66)*3,90-0,70*1,97		11,72500						
67	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	200,87346	47,33	9 507,34	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83		5,93650						
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83		5,93650						
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : 1*1,40*2,41		3,37400						
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : 5*1,55*3,83		29,68250						
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83		5,93650						
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55*2,84		17,60800						
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55*2,55		23,71500						
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55*2,55		23,71500						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*2,55		11,85750						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*2,55		11,85750						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55*2,20		20,46000						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55*2,20		10,23000						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80*1,90		1,52000						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80*1,44		3,45600						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*0,80*2,80		13,44000						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*2,30		1,84000						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30*2,30		5,98000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*2,30		1,84000						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1*pi*(1,78/2)^2		2,48846						
68	610991004R0	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	346,45203	61,53	21 317,19	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)		9,21000						
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)		9,21000						
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : 1*(1,40+2*2,41)		6,22000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : 5*(1,55+2*3,83)		46,05000						
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)		9,21000						
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*(1,55+2*2,84)		28,92000						
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*(1,55+2*2,55)		39,90000						
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*(1,55+2*2,55)		39,90000						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)		19,95000						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)		19,95000						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)		17,85000						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)		17,85000						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90)		4,60000						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2*1,44)		11,04000						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*(0,80+2*2,80)		38,40000						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)		5,40000						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30)		11,80000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)		5,40000						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 2*pi*1,78/2		5,59203						
69	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	84,68886	231,91	19 640,19	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

104 WC - muži, KO v.2,05m : (1,238+1,53+1,623+1,575)*2,05-0,80*(2,05-0,81)-0,60*1,97 10,05630 |

105 chodba, KO v.2,34m : (2,33+2,74+1,33)*2,34-0,90*1,97-1,00*1,97 11,23300 |

106 WC - ZTP, KO v.2,34m : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,34-1,00*1,97 19,11106 |

108 WC ženy, KO v.2,05m : (1,21+1,50+1,65+1,58)*2,05-0,80*(2,05-0,81)-0,70*1,97 9,80600 |

203 WC zaměstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,15-0,80*2,15-0,60*1,97 9,97650 |

205 WC - muži, KO v.2,50m : (0,90+2*1,10+0,153+1,416+1,595+0,40+1,95)*2,50-0,70*1,97 20,15600 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 29 z 167

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

206 kuchyň, KO v.0,60m : (0,50+0,66+1,16+2,48+2,45)*0,60 4,35000

70	612421637R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	83,46592	198,78	16 591,36	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	---------	-------	-----------

D.1.1b - střecha - bourací práce :

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

Řez A-A' :

na nových stěnách :

1.PP : (1,81+0,268)*1,50*2

6,23400

1.NP : (2,968+0,268)*3,65*2

23,62280

2.NP : (2,968+0,268)*4,00*2

25,88800

3.NP : 2,968*(2,15+2,52)*2

27,72112

71	612473186R0	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované	m	346,45203	61,53	21 317,19	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	---------	-------	-----------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

D.1.1c.4 - Výplně otvorů :

hrany otvorů :

VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)

9,21000

VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)

9,21000

VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : 1*(1,40+2*2,41)

6,22000

VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : 5*(1,55+2*3,83)

46,05000

VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)

9,21000

VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*(1,55+2*2,84)

28,92000

VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*(1,55+2*2,55)

39,90000

VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*(1,55+2*2,55)

39,90000

VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)

19,95000

VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)

19,95000

VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)

17,85000

VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)

17,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90)		4,60000						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2*1,44)		11,04000						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*(0,80+2*2,80)		38,40000						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)		5,40000						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30)		11,80000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)		5,40000						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 2*pi*1,78/2		5,59203						

72	612474550R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , sádrová, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : Sádrová omítka (kvalita Q4; projekční nátěr) : 201 atelier : 5,476*3,40	m2	18,61840	558,49	10 398,19	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				18,61840						

Díl 62	Úpravy povrchů vnější				2 555 979,34	0,00000				
73	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin D.1.1c.4 - Výplně otvorů :	m2	200,87346	99,42	19 970,84	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83		5,93650						
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83		5,93650						
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : 1*1,40*2,41		3,37400						
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : 5*1,55*3,83		29,68250						
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83		5,93650						
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55*2,84		17,60800						
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55*2,55		23,71500						
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55*2,55		23,71500						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*2,55		11,85750						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*2,55		11,85750						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55*2,20		20,46000						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55*2,20		10,23000						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80*1,90		1,52000						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80*1,44		3,45600						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*0,80*2,80		13,44000						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*2,30		1,84000						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30*2,30		5,98000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*2,30		1,84000						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1*pi*(1,78/2)^2		2,48846						
74	622319510R0	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. skladba SO9 : desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsněným povrchem 50 : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez C-C' : odměřeno v .dwg : plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)	m2	11,79384	695,92	8 207,57	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
75	622319515R0	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. skladba SO8 : desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsněným povrchem 150 : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : D.1.1b - Řez B-B' : odměřeno v .dwg : plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)	m2	16,32000	1 391,84	22 714,83	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
76	622319525RT	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní náter a tenkovrstvá omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. skladba SO5 : Silikonová fasádní barva světle béžové barvy s antigrffiti funkcí 0 : Cementová hmota pro lepení : Armovací tkanina :	m2	1,95000	2 311,28	4 507,00	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsňeným povrchem 150 :

Talířová hmoždinka se zápusnou montáž :

Dvousložkové lepidlo 10 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78

1,95000

77	622319527RT	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	21,60516	2 642,84	57 098,98	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	---------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

skladba SO4 :

Silikonová fasádní barva světle béžové barvy s antigrffiti funkcí 0 :

Cementová hmota pro lepení :

Armovací tkanina :

desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsňeným povrchem 200 :

Talířová hmoždinka se zápusnou montáž :

Dvousložkové lepidlo 10 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Řez A-A' :

D.1.1b - Řez B-B' :

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711

24,91131

odpočet částí otvorů :

VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

78	622319335RT	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	44,55864	2 634,56	117 392,41	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	----------	------------	---------	---------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

skladba SO2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Samočisticí tenkovrstvá škrábaná difuzně otevřená omítka s antigraffiti povrchem – světle béžová. : Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé omítky : Cementová hmota pro lepení 6 : Armovací tkanina : Desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu pro zateplení fasád 150 : Talířová hmoždinka se zápusnou montáží : Cementová hmota pro lepení : odměřeno v .dwg : D.1.1b - střecha - nové prvky : D.1.1b - Severní pohled : 15,38+15,38 komín - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46)								
					30,76000					
					13,79864					

79	622319337RT	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K. skladba SO1 : Samočisticí tenkovrstvá škrábaná difuzně otevřená omítka s antigraffiti povrchem – světle béžová. : Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé omítky : Cementová hmota pro lepení 6 : Armovací tkanina : Desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu pro zateplení fasád 200 : Talířová hmoždinka se zápusnou montáží : Cementová hmota pro lepení : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - střecha - nové prvky : D.1.1b - Západní pohled : D.1.1b - Východní pohled :	m2	486,14873	2 707,23	1 316 116,43	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	----------	--------------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - Jižní pohled :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		plocha východ : (20,506+1,00)*(13,46-0,512)				278,45969				
		zvýšená zdobená atika - východ : (0,436+0,75+4,75)*((15,06-13,46)+(15,06-14,33))/2				6,91544				
		plocha jih : 13,231*(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46)				178,34549				
		zvýšená zdobená atika - jih : (0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20-13,46)+(15,20-14,33))/2				10,23381				
		odpočet skladby SO3 :								
		D.1.1b - Jižní pohled : -(0,65+1,50+1,84+1,84)				-5,83000				
		plocha západ : 16,682*(12,76+0,170)				215,69826				
		odpočet otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : -1*1,55*(3,83-0,711)				-4,83445				
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : -1*1,55*(3,83-0,711)				-4,83445				
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus - část nad soklem : -1*1,40*(2,41-0,711)				-2,37860				
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : -5*1,55*3,83				-29,68250				
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83				-5,93650				
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : -4*1,55*2,84				-17,60800				
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : -6*1,55*2,55				-23,71500				
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : -6*1,55*2,55				-23,71500				
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55				-11,85750				
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55				-11,85750				
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -6*1,55*2,20				-20,46000				
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -3*1,55*2,20				-10,23000				
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : -1*0,80*1,90				-1,52000				
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : -3*0,80*1,44				-3,45600				
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : -6*0,80*2,80				-13,44000				
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30				-1,84000				
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : -2*1,30*2,30				-5,98000				
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30				-1,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : $-1 \cdot \pi \cdot (1,78/2)^2$ -2,48846

Mezisoučet 486,14873

80	622319346RT	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 300 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	147,45960	3 131,65	461 791,86	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	---------	-------	-----------

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

skladba SO3 :

Samočisticí tenkovrstvá škrábaná difuzně otevřená omítka s antigraffiti

povrchem – světle béžová. :

Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé

omítky :

Cementová hmota pro lepení 6 :

Armovací tkanina :

Desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu pro zateplení fasád 300 :

Talířová hmoždinka se zápusťnou montáží :

Cementová hmota pro lepení :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - Severní pohled : 136,41+1,12 137,53000

malý komín 3 stěny nad střechou : $(2 \cdot 0,70 + 1,37) \cdot (14,38 - 12,90)$ 4,09960

D.1.1b - Jižní pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84 5,83000

81	622319021R0	Profil zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	64,63000	256,83	16 598,92	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------	-------	-----------

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

obvodové stěny : 16,70+12,95+20,89+0,50+13,59 64,63000

82	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	773,08199	198,83	153 711,89	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	---------	-------	-----------

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

následně bude zdívo opláchnuto horkou tlakovou vodou :

skladba SO1 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - střecha - nové prvky :

D.1.1b - Západní pohled :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - Východní pohled :								
		D.1.1b - Jižní pohled :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		plocha východ : $(20,506+1,00)*(13,46-0,512)$				278,45969				
		zvýšená zdobená atika - východ : $(0,436+0,75+4,75)*((15,06-13,46)+(15,06-14,33))/2$				6,91544				
		plocha jih : $13,231*(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46)$				178,34549				
		zvýšená zdobená atika - jih : $(0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20-13,46)+(15,20-14,33))/2$				10,23381				
		odpočet skladby SO3 :								
		D.1.1b - Jižní pohled : $-(0,65+1,50+1,84+1,84)$				-5,83000				
		plocha západ : $16,682*(12,76+0,170)$				215,69826				
		odpočet otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,55*(3,83-0,711)$				-4,83445				
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,55*(3,83-0,711)$				-4,83445				
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,40*(2,41-0,711)$				-2,37860				
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : $-5*1,55*3,83$				-29,68250				
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : $-1*1,55*3,83$				-5,93650				
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : $-4*1,55*2,84$				-17,60800				
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : $-6*1,55*2,55$				-23,71500				
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : $-6*1,55*2,55$				-23,71500				
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,55$				-11,85750				
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,55$				-11,85750				
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : $-6*1,55*2,20$				-20,46000				
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,20$				-10,23000				
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : $-1*0,80*1,90$				-1,52000				
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : $-3*0,80*1,44$				-3,45600				
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : $-6*0,80*2,80$				-13,44000				
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : $-1*0,80*2,30$				-1,84000				
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : $-2*1,30*2,30$				-5,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30		-1,84000						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : -1*pi*(1,78/2)^2		-2,48846						
		Mezisoučet		486,14873						
		skladba SO2 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								
		D.1.1b - Severní pohled : 15,38+15,38		30,76000						
		komín - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46)		13,79864						
		Mezisoučet		44,55864						
		skladba SO3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 136,41+1,12		137,53000						
		malý komín 3 stěny nad střechou : (2*0,70+1,37)*(14,38-12,90)		4,09960						
		D.1.1b - Jižní pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84		5,83000						
		Mezisoučet		147,45960						
		Skladba SO4, SO5, SO6 :								
		Sanační omítka EXTERIÉR :								
		následně bude zdivo opláchnuto horkou tlakovou vodou :								
		skladba SO4 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711		24,91131						
		odpočet částí otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711		-1,10205						
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711		-1,10205						
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711		-1,10205						
		Mezisoučet		21,60516						
		skladba SO5 :								
		odměřeno v .dwg :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78		1,95000						
		Mezisoučet		1,95000						
		skladba SO6 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70		7,40000						
		Mezisoučet		7,40000						
		Skladba SO7, SO8, SO9 :								
		Sanační omítka EXTERIÉR :								
		následně bude zdivo opláchnuto horkou tlakovou vodou :								
		skladba SO7 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19		35,84602						
		Mezisoučet		35,84602						
		skladba SO8 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)		16,32000						
		Mezisoučet		16,32000						
		skladba SO9 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)		11,79384						
		Mezisoučet		11,79384						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	624472101RT	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů antikoroziční nátěr výztuže antikorozičním technická zpráva statiky : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : trhliny ve stropních deskách - očištění výztuže : T1-T11 - předpoklad cca : (14.10+4.275+1.30+6.00+1.00+11.15+5.20+4.475+1.50+2.50+1.00)*0.15	m2	7,87500	654,50	5 154,19	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
84	627452111R0	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : D.1.1b - Řez B-B' : D.1.1b - Řez C-C' : pasport objektu 1.NP : pasport objektu 2.NP : pasport objektu 3.NP : Skladba SO1, SO2 a SO3 : Sanační omítka INTERIÉR : defekty omítek budou přiznané, vydrolené spáry cihel vyspravené sanační zdíci : Očekává se 20% : 2.NP : 201 ateliér : (14,10+12,92+2*0,30+1,07+14,10+1,93+0,22+1,27+0,47+0,96+1,00+1,29)*4 12-12*1 55*2 55-1 27*2 24 202 schodišťový prostor : (3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,40+1,23+1,80+1,30)*4,20-1,30*2,30-0,60*1,97-0,90*2 10-1 27*2 24-3*0,80*2 80 203 WC zaměstnanci : (1,17+1,745+1,66)*4,00-0,60*1,97 205 WC - muži : (0,50+0,71+3,00)*4,00	m2	155,31354	894,76	138 968,34	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 kuchyň : (0,50+0,66+2,50)*4,00				14,64000				
		3.NP :								
		301 výstavní prostor : (14,10+12,92+2*0,30+1,07+14,10+12,92-0,84-2,79)*(4,18+3,71)/2-6*1,55*2,22-6*1,55*2,55-1,27*2,24				158,24980				
		302 schodišťový prostor : (3,635+3,80+4,575+3,30)*(4,18+3,59)/2-1,30*2,30-0,70*2,00-0,90*2,10-1,27*2,24-3*0,80*2,80				43,63455				
		303 bateriové úložiště : (1,17+0,75+0,98+1,66)*2,15-0,60*1,97*0,72*2,25				7,88916				
		304 kuchyň : (0,50+0,71+1,16+3,50)*3,59-pi*0,85^2				18,80350				
		305 sklad : (0,63+0,80+2,70+2,00)*3,59				22,00670				
		ostění :								
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*(1,55+2*2,55)*0,48				19,15200				
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48				9,57600				
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48				9,57600				
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48				8,56800				
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48				8,56800				
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90)*0,48				2,20800				
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2*1,44)*0,48				5,29920				
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*(0,80+2*2,80)*0,48				18,43200				
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48				2,59200				
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30)*0,48				5,66400				
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48				2,59200				
		Koeficient Očekává se 20%: -0,80				-497,43353				
		Mezisoučet				124,35838				
		Skladba SO4, SO5, SO6 :								
		kde bude ponecháno rezné zdivo s vysrávkou spár jádrovou sanační lehčenou omítku :								
		skladba SO4 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711				24,91131				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet části otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		Mezisoučet				21,60516				
		skladba SO5 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78				1,95000				
		Mezisoučet				1,95000				
		skladba SO6 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70				7,40000				
85	622319516X0	Izolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez PÚ	m2	35,84602	1 814,37	65 037,94	0,00000	0,00000		Vlastní
		skladba SO7 :								
		desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsňeným povrchem 200 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19				35,84602				
86	622319528XT	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 300 mm, omítka zrno 2 mm	m2	7,40000	3 893,85	28 814,49	0,00000	0,00000		Vlastní
		skladba SO6 :								
		Silikonová fasádní barva světle béžové barvy s antigrffiti funkcí 0 :								
		Cementová hmota pro lepení :								
		Armovací tkanina :								
		desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsňeným povrchem 300 :								
		Talířová hmoždinka se zápusťnou montáž :								
		Dvousložkové lepidlo 10 :								
		odměřeno v .dwg :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70				7,40000						
87	622319527XV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	63,95986	2 187,21	139 893,65	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Skladba S07, S08, S09 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

lepicí dvousložkové lepidlo 10 dvoukomponentní flexibilní polymerem

modifikovaná minerální hydroizolační stěrka :

skladba S07 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Řez A-A' :

D.1.1b - Řez B-B' :

D.1.1b - Řez C-C' :

D.1.1c.2 - Detaily - D3 :

odměřeno v .dwg :

plocha : $(20,506 - 2 \cdot 0,20 + 0,70) \cdot 0,989 + (13,231 - 2 \cdot 0,20) \cdot 1,19$

35.84602

Mezisoučet

35,84602

skladba SO8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Řez A-A' :

D.1.1b - Řez B-B' :

odměřeno v .dwg :

plocha : $(16,40 - 2 \cdot 0,20) \cdot (1,19 - 0,17)$

16.32000

Mezisoučet

16.32000

skladba SO9 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Řez C-C' :

odměřeno v .dwg :

plocha : $(12,92 - 2 \cdot 0,20) \cdot (1,19 - 0,248)$

11.79384

Mezisoučet

11,79384

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 219 438,59	0,00000			
88	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,05080	5 016,92	254,86	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :	
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :	
D.1.1b - Řez C-C' :	
rampa : 2*1.27*0.50*0.08/2	0.05080

89	631319181R0	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,05080	139,15	7,07	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
přes 15° do 35° od vodorovné roviny										
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 0,05080				0,05080						

90	631351101R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	8,50000	440,16	3 741,36	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				předpoklad 8,5m2 : 8,5	8,50000					

91	631351102R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	8,50000	89,36	759,56	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 8,50000		8,50000				

92	632411105R0	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	381,60000	340,77	130 037,83	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	---------	-------	-----------

s rozproštěním a uhlazením	
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :	
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :	
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :	
D.1.1c.1 - Skladby :	
skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :	
Samonivelační cementová stěrka :	
201 ateliér : 160,10	160,10000
202 schodišťový prostor : 14,70	14,70000
204 chodba : 1,70	1,70000
205 WC - muži : 5,40	5,40000
206 kuchyň : 4,40	4,40000
Mezisoučet	186,30000
301 výstavní prostor : 168,00	168,00000
302 schodišťový prostor : 16,60	16,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		304 sklad : 3,80		3,80000						
		Mezisoučet		188,40000						
		skladba P9 - Stávající stropní deska :								
		Samonivelační hmota :								
		108 WC ženy : 2,20		2,20000						
		203 WC personál : 2,30		2,30000						
		303 chodba : 2,40		2,40000						
		Mezisoučet		6,90000						
93	632441046RT	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 55 mm	m2	360,40000	615,28	221 746,91	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :								
		Anhydritový potěr F8 tl.56 mm :								
		201 ateliér : 160,10		160,10000						
		202 schodišťový prostor : 14,70		14,70000						
		203 WC personál : 2,30		2,30000						
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
		Mezisoučet		188,60000						
		301 výstavní prostor : 168,00		168,00000						
		304 sklad : 3,80		3,80000						
		Mezisoučet		171,80000						
94	632441491R0	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	360,40000	70,99	25 584,80	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami								
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 360,40000		360,40000						
95	632443121R0	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 50 mm	m2	199,10000	591,62	117 791,54	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním :								
		Cementový potěr F5 tl. 84mm :								
		102 schodišťový prostor : 15,80				15,80000				
		Mezisoučet				15,80000				
		skladba P2 - podlaha nad sklepem :								
		Cementový potěr F5 tl. 63mm :								
		103 technická místnost : 5,20				5,20000				
		104 WC - muži : 2,30				2,30000				
		105 chodba : 3,20				3,20000				
		106 WC - ZTP : 4,30				4,30000				
		107 technická místnost : 3,80				3,80000				
		Mezisoučet				18,80000				
		skladba P3 - podlaha na terénu :								
		Cementový potěr F5 tl. 91mm :								
		101 kavárna : 164,5				164,50000				
		Mezisoučet				164,50000				
96	632443122R0	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 505,22000	70,99	106 855,57	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním :

Začátek provozního součtu

Cementový potěr F5 tl. 84mm : (84-50)/5

6,80000

Konec provozního součtu

102 schodišťový prostor : 15,80*6,8

107,44000

Mezisoučet

107,44000

skladba P2 - podlaha nad sklepem :

Začátek provozního součtu

Cementový potěr F5 tl. 63mm : (63-50)/5

2,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu								
		103 technická místnost : 5,20*2,6		13,52000						
		104 WC - muži : 2,30*2,6		5,98000						
		105 chodba : 3,20*2,6		8,32000						
		106 WC - ZTP : 4,30*2,6		11,18000						
		107 technická místnost : 3,80*2,6		9,88000						
		Mezisoučet		48,88000						
		skladba P3 - podlaha na terénu :								
		Začátek provozního součtu								
		Cementový potěr F5 tl. 91mm : (91-50)/5		8,20000						
		Konec provozního součtu								
		101 kavárna : 164,5*8,2		1						
		Mezisoučet		1						
97	632451021R0	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	28,92000	197,84	5 721,53	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,								
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		pod parapety :								
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55*0,48		2,97600						
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55*0,48		4,46400						
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55*0,48		4,46400						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48		2,23200						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48		2,23200						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55*0,48		4,46400						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48		2,23200						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80*0,48		0,38400						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80*0,48		1,15200						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*0,80*0,48		2,30400						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*0,48		0,38400						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30*0,48		1,24800						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*0,48		0,38400						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	632477125R0	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace tloušťkv do 20 mm	m2	379,40000	1 599,73	606 937,56	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :								
		Stávající železobetonová deska tl.80 mm Sanace je popsána ve stavebně								
		konstrukční části :								
		2.NP :								
		201 ateliér : 160,10			160,10000					
		202 schodišťový prostor : 14,70			14,70000					
		203 WC personál : 2,30			2,30000					
		204 chodba : 1,70			1,70000					
		205 WC - muži : 5,40			5,40000					
		206 kuchyň : 4,40			4,40000					
		Mezisoučet			188,60000					
		3.NP :								
		301 výstavní prostor : 168,00			168,00000					
		302 schodišťový prostor : 16,60			16,60000					
		303 chodba : 2,40			2,40000					
		304 sklad : 3,80			3,80000					
		Mezisoučet			190,80000					

Díl 64	Výplně otvorů				30 423,36	0.00000				
99	642941211RT	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytlů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na	kus	1,00000	9 323,90	9 323,90	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D7 - 1.NP posuvné dveře do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	642942214RT	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm s dodávkou zárubně Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D9 - 2.NP dveře 70/197cm, 1 kus : 1	kus	1,00000	653,15	653,15	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
##	642944121RT	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 100 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D3 - 1.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1 D3 - 2.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1	kus	2,00000	1 751,19	3 502,38	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
##	642944121RT	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D5 - 1.NP mezipatro dveře 70/197cm, 1 kus : 1	kus	1,00000	1 751,19	1 751,19	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
##	642945312R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm bez dodávky zárubně a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D4 - 1.NP dveře 70/197cm, EW30, 1 kus : 1	kus	1,00000	709,94	709,94	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
##	642945314R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm bez dodávky zárubně a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. D.1.1c.4 - Výplně otvorů :	kus	1,00000	709,94	709,94	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

		D8 - 1.NP dveře 90/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
##	642941211RX	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 1000/2100 mm	kus	1,00000	9 323,90	9 323,90	0,00000	0,00000		Vlastní

		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D10 - 3.NP posuvné dveře do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	5533301116R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E I W: 30	kus	1,00000	2 224,48	2 224,48	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D4 - 1.NP dveře 70/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
##	5533302338R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádkartón; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E I W: 30	kus	1,00000	2 224,48	2 224,48	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D8 - 1.NP dveře 90/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
Díl 8		Trubní vedení			2 907,92	0,00000				
##	899000001RA	Jímky odpadní	m3 OP	0,32000	9 087,25	2 907,92	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 24/ I

beton kompletních konstrukcí C 20/25, bednění a odbednění, výztuž 10 505, omítka stěn vnitřní cementová hladká, potěr dna pískocementový (400 kg cementu/m3) hlazený ocelovým hladítkem tloušťky 20 mm.

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :

Nová pojistná jímka : 0,80*0,80*0,50

				0,32000						
Díl 9		Ostatní konstrukce, bourání			115 782,37	0,00000				
##	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	20,00000	283,98	5 679,60	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		stavební přípomoce profesím - předpoklad 20 hodin : 20		20,00000						
##	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	25,00000	331,31	8 282,75	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		stavební přípomoce - předpoklad 25 hodin : 25		25,00000						
##	938902123R0	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	22,90000	261,26	5 982,85	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním :

Očištění :

skladba P2 - podlaha nad sklepem :

Očištění :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

001 technické podlaží : 22,90

22,90000

##	938907010R0	Očištění výztuže průměr výztuže do 10 mm, ocelovým kartáčem, ručně	m	52,50000	113,59	5 963,48	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	-------	-----------

technická zpráva statiky :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

trhliny ve stropních deskách - očištění výztuže :

T1-T11 - předpoklad cca :

52,50000

14.10+4.275+1.30+6.00+1.00+11.15+5.20+4.475+1.50+2.50+1.00

##	938907111R0	Očištění stropů, tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	588,70000	127,79	75 229,97	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	-------	-----------

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :

Očištění + hloubková penetrace :

101 kavárna : 164,50

164,50000

102 schodišťový prostor : 15,80

15,80000

103 technická místnost : 5,20

5,20000

104 WC - muži : 2,30

2,30000

105 chodba : 3,20

3,20000

106 WC - ZTP : 4,30

4,30000

107 technická místnost : 3,80

3,80000

107 technická místnost : 8,00

8,00000

108 WC ženy : 2,20

2,20000

Mezisoučet

209,30000

2.NP :

201 ateliér : 160,10

160,10000

202 schodišťový prostor : 14,70

14,70000

203 WC personál : 2,30

2,30000

204 chodba : 1,70

1,70000

205 WC - muži : 5,40

5,40000

206 kuchyň : 4,40

4,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Mezisoučet 188,60000

skladba S1 - jednoplášťová plochá střecha :

Očištění + hloubková penetrace :

3.NP :

301 výstavní prostor : 168,00

168,00000

302 schodišťový prostor : 16,60

16,60000

303 chodba : 2,40

2,40000

304 sklad : 3,80

3,80000

Mezisoučet

190,80000

##	975909001RA	Odvětrání 1.PP vč. potrubí	kus	13,00000	1 126,44	14 643,72	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		2x5 kusů d8, 3x d10 : 2*5+3				13,00000				

Díl 94		Lešení a stavební výtahy					553 876,40		0.00000	
##	941941032R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m - výšky přes 10 do 30 m	m2	941,92215	113,59	106 992,94	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I

Včetně kotvení lešení.

fotodokumentace :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Západní pohled :

D.1.1b - Severní pohled :

D.1.1b - Východní pohled :

D.1.1b - Jižní pohled :

západní strana : $(1,00+16,40+1,00)*(12,76+0,17)+1,80*(16,73-12,76)$

245,05800

severní strana : $12,55*(13,46+0,20)+1,37*(14,38-13,46)$

172,69340

východní strana :

318,29460

$(1,00+14,60)*(13,46+0,17)+(5,43+0,70+1,00)*(15,15+0,17-1,00/2)$

jižní strana : $6,765*(15,21-1,00/2)+(0,20+6,20)*13,52+1,80*(16,82-13,52)$

191,98115

pro komín nad střechou : $(1,80+1,70)*(16,73-12,76)$

13,89500

##	941941192R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výškv přes 10 do 30 m	m2	4 238,64968	42,60	180 566,48	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-------------	-------	------------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

včetně kotvení

[předpoklad pro bourací práce 1,5 měsíce :](#)

[předpoklad zateplení 3 měsíce :](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 941,92215*4,5](#)

4

##	941941832R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	941,92215	75,73	71 331,76	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 941,92215](#)

941,92215

##	941955003R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	234,55559	70,99	16 651,10	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	-------	-----------

SDK příčky a předstěny :

[Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,96430](#)

40,96430

[Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,83100](#)

4,83100

[Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,07460](#)

10,07460

SDK podhledy :

[Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,90000](#)

9,90000

[Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 5,40000](#)

5,40000

uvažováno 0,333m2 lešení na 1m2 omítky :

[Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 303,87453*0,333](#)

101,19022

[Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 84,68886*0,333](#)

28,20139

[Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 83,46592*0,333](#)

27,79415

[Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 18,61841*0,333](#)

6,19993

##	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	941,92215	33,13	31 205,88	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
----	-------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	-------	-----------

fotodokumentace :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Západní pohled :

D.1.1b - Severní pohled :

D.1.1b - Východní pohled :

D.1.1b - Jižní pohled :

[západní strana : \(1,00+16,40+1,00\)*\(12,76+0,17\)+1,80*\(16,73-12,76\)](#)

245,05800

[severní strana : 12,55*\(13,46+0,20\)+1,37*\(14,38-13,46\)](#)

172,69340

[východní strana :](#)

318,29460

[\(1.00+14.60\)*\(13.46+0.17\)+\(5.43+0.70+1.00\)*\(15.15+0.17-1.00/2\)](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

jižní strana : $6,765 \cdot (15,21 - 1,00/2) + (0,20 + 6,20) \cdot 13,52 + 1,80 \cdot (16,82 - 13,52)$ 191,98115
 pro komín nad střechou : $(1,80 + 1,70) \cdot (16,73 - 12,76)$ 13,89500

##	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	4 238,64968	28,40	120 377,65	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-------------	-------	------------	---------	---------	-------	-----------

předpoklad pro bourací práce 1,5 měsíce :
 předpoklad zateplení 3 měsíce :

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 941,92215*4,5

4

##	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	941,92215	28,40	26 750,59	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 941,92215

941,92215

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	163 914,47				0,00000			
##	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	287,00000	123,06	35 318,22	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - bourací práce :

D.1.1b - Řez A-A' :

D.1.1b - Řez C-C' :

1.PP :

001 technické podlaží : 22,90

22,90000

1.NP :

102 schodišťový prostor : 15,80

15,80000

103 technická místnost : 5,20

5,20000

104 WC - muži : 2,30

2,30000

105 chodba : 3,20

3,20000

106 WC - ZTP : 4,30

4,30000

107 technická místnost : 3,80

3,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 technická místnost : 8,00		8,00000						
		108 WC ženy : 2,20		2,20000						
		2.NP :								
		202 schodišťový prostor : 14,70		14,70000						
		203 WC personál : 2,30		2,30000						
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
		3.NP :								
		301 výstavní prostor : 168,00		168,00000						
		302 schodišťový prostor : 16,60		16,60000						
		303 chodba : 2,40		2,40000						
		304 sklad : 3,80		3,80000						
##	952901114R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	324,60000	141,99	46 089,95	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		101 kavárna : 164,50		164,50000						
		201 ateliér : 160,10		160,10000						
##	953761131R0	Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	31,76000	804,60	25 554,10	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		pro svislé odvětrání radonu a vlhkosti v délce : (14,38+1,50)*2		31,76000						
##	953761137R0	Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 317 x 7,7 mm	m	18,23000	1 287,36	23 468,57	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s obetonováním ve stropních prostupech D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez C-C' : pro svislé odvětrání radonu a vlhkosti v délce : 16,73+1,50				18,23000				
##	953941331R0	Osazení drobných kovových výrobků železných rohoží s rámy o ploše přes 1 m2 bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P3 - podlaha na terénu : Čistící rohož tl. 10 mm 91 : 101 kavárna : 2	kus	2,00000	1 069,64	2 139,28	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm 1x opláštění, speciální držák třístranný deska protipožární tloušťky 12 5 mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : 1.NP 2xIPE 270 dl.5000mm : 2,85	m	2,85000	814,07	2 320,10	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
##	952903114X0	Odstranění prachu D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí : Očištění + hloubková penetrace : 107 technická místnost : 8,00	m2	8,00000	65,31	522,48	0,00000	0,00000		Vlastní
##	95909001RAX	Protipožární úprava litinového poklopu, odolnost EI60DP1 D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :	soub	1,00000	4 732,94	4 732,94	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

D.1.1c.4 - Výplně otvorů :

D11 : 1

1,00000

##	55381110.AR	rohož vstupní, samočisticí, oboustranná; Al, pryžové pásy; výška 28,0 mm	m2	3,72000	6 389,47	23 768,83	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------	---------	---------	------	-----------

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P3 - podlaha na terénu :

Čistící rohož tl. 10 mm 91 :

101 kavárna : 2*1,55*1,20

3,72000

Díl 96	Bourání konstrukcí				622 144,52	393,70000				
##	962031123R0	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	76,69390	104,12	7 985,37	0,15400	11,81000	801-3	RTS 24/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm

a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1b - 1.NP - bourací práce :

D.1.1b - 2.NP - bourací práce :

pasport objektu 1.NP :

1.07 sociální zařízení : (1,30+1,42+1,38+1,03)*2,45-0,60*1,97

11,38650

2.NP - bourané konstrukce :

pasport objektu 2.NP :

2.04 místnost + 2.05 místnost : (2,60+2*4,25)*4,12-0,80*1,97-

52,30040

0.60*1.97+2.32*4.02

2.08 WC : 1,98*2,45+2,63*4,00-2*0,60*1,97

13,00700

##	962031124R0	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	40,47500	116,43	4 712,50	0,18000	7,29000	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm

a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1b - 2.NP - bourací práce :

pasport objektu 2.NP :

2.06 chodba : (2,32+5,71+0,12+2,80+0,10+1,00)*4,00-2,80*1,00-

40,47500

2*0.80*1.97-0.90*1.97

##	962031125R0	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	26,16300	131,58	3 442,53	0,20400	5,34000	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm

a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1b - 1.NP - bourací práce :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pasport objektu 1.NP :								
		1.08 kotelna : (5,35+0,35)*4,59		26,16300						
##	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) D.1.1b - 1.PP - bourací práce : D.1.1b - Řez A-A' : 1.PP předpoklad tl.500mm : (1,725+0,90)*1,50*0,50 Mezisoučet D.1.1b - 1.NP - bourací práce : D.1.1b - Řez A-A' : 102 schodišťový prostor- zvětšení dveřního otvoru : (1,27- 0,85)*2,34*0,50+(1,27-0,85)*0,50*0,50 pasport objektu 1.NP : ozn. místností dle pasportu : 1.05 hala, tl.180mm : ((2,32+3,92)*4,59-0,90*1,97)*0,18 1.08 kotelna,tl.180mm : (4,67*4,59+2,85*3,45-0,90*1,97-0,95*1,95- 1,05*0,00)*0,18 1.08 kotelna,tl.500mm : 0,99*4,59*0,50 1.09 sklad, tl.290mm : (1,735+0,63)*3,65*0,29 1.09 sklad, tl.200mm : 0,97*3,65*0,20 Mezisoučet D.1.1b - 2.NP - bourací práce : pasport objektu 2.NP : 2.01 schodiště do 3.NP, tl.360mm : (1,10+0,25)*(2,10+0,20)*0,36- 1,10*1,30*0,36 2.03 hala, tl.250mm : 0,45*4,12*0,25 2.07 umývárna, tl.200mm+sokl tl.180mm : 2.07 umývárna, tl.290mm : (1,60+0,50)*4,00*0,29 2.07 umývárna, tl.360mm : 1,335*4,00*0,36 Mezisoučet D.1.1b - 3.NP - bourací práce :	m3	28,36942	859,50	24 383,52	1,80000	51,06000	801-3	RTS 24/ I
		1,96875								
		1,96875								
		0,59640								
		4,83635								
		4,97561								
		2,27205								
		2,50335								
		0,70810								
		15,89186								
		0,60300								
		0,46350								
		0,41268								
		2,43600								
		1,92240								
		5,83758								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pasport objektu 3.NP :								
		3.02 schodišťová hala, tl.360mm : (1,10+0,25)*(2,10+0,20)*0,36- 1.10*1.30*0.36		0,60300						
		3.04 sociální zařízení, tl.290mm : (1,60+0,50)*3,78*0,29		2,30202						
		3.04 sociální zařízení, tl.350mm : 1,335*3,78*0,35		1,76621						
		Mezisoučet		4,67123						
##	962081131R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1b - 1.NP - bourací práce : pasport objektu 1.NP : 1.NP okno 800x1150mm, 1 kus : 1*0,80*1,15 D.1.1b - 2.NP - bourací práce : pasport objektu 2.NP : 2.06 chodba : 2,80*1,00	m2	3,72000	151,45	563,39	0,05500	0,20000	801-3	RTS 24/ I
				0,92000						
				2,80000						
##	964035111R0	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1b - 1.PP - bourací práce : klenba tl.75mm : 1.09 sklad : 11,90*0,075	m3	0,89250	1 268,43	1 132,07	1,80000	1,61000	801-3	RTS 24/ I
				0,89250						
##	965041341R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených tloušťky do 100 mm. plochv přes 4 m2 D.1.1b - střecha - bourací práce : skladba - S1 - jednoplášťová střecha : 070 - škvárobeton nízké pevnosti : plocha : (((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-0,60)+(0,75+4,00+0,75)*0,292)*0,07 odpočty komínů : (-1,95*1,80-0,45*1,07)*0,07	m3	15,83108	2 025,70	32 069,02	1,60000	25,33000	801-3	RTS 24/ I
				16,11048						
				-0,27941						
##	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu. tloušťky přes 100 mm. plochv přes 4 m2 odměřeno v .dwg : D.1.1b - 1.NP - bourací práce : D.1.1c.1 - Skladby :	m3	44,68323	2 773,50	123 928,94	2,20000	98,30000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba P3 - podlaha na terénu : 170 - betonová mazanina - pouze ve stávající dílně : plocha : 116,886*0,17 odpočty sloupů : -2*0,50*0,50*0,17 Mezisoučet				19,87062 -0,08500 19,78562				
		skladba P3 - podlaha na terénu : 130 - betonová mazanina : plocha : 14,10*(12,55-0,65-0,60)*0,13 odpočty sloupů : -2*0,50*0,50*0,13 Mezisoučet				20,71290 -0,06500 20,64790				
		D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí : 25-120 - betonová mazanina dle výškových kót : 2.NP plocha 2 v.4,590-0,125 : 4,478*0,125 2.NP plocha 3 v.4,610-0,145 : 25,448*0,145 Mezisoučet				0,55975 3,68996 4,24971				
##	965043341R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 odměřeno v .dwg : D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P3 - podlaha na terénu : skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí : 25-120 - betonová mazanina dle výškových kót : 2.NP plocha 1 v.4,490-0,025 : 141,015*0,025 3.NP plocha 1 v.8,750-0,050 : 107,234*0,050 3.NP plocha 2 v.8,730-0,030 : 65,594*0,030	m3	10,85490	3 464,51	37 606,91	2,20000	23,88000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bourací práce : D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : skladba P9 - Stávající stropní deska : Zbroušení Zbavit barev, nesoudržných částí a výčnělků : 108 WC ženy : 2,20 203 WC personál : 2,30 303 chodba : 2,40	m2	6,90000	303,85	2 096,57	0,01260	0,09000	801-3	RTS 24/ I
##	965082941R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy D.1.1b - 1.NP - bourací práce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P3 - podlaha na terénu : 303 - štěrkopísek : plocha : 14,10*(12,55-0,65-0,60)*0,303 odpočty sloupů : -2*0,50*0,50*0,303	m3	48,12549	409,87	19 725,19	1,40000	67,38000	801-3	RTS 24/ I
##	967031743R0	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 150 kg/m2), D.1.1b - 1.NP - bourací práce : z fasády pro přípojný bod ČEZ : 0,50*0,60 Řez B-B' : pasport objektu 1.NP : 1.07 sociální zařízení : 0,26*4,41	m2	1,44660	654,09	946,21	0,27500	0,40000	801-3	RTS 24/ I
##	967031744R0	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 300 kg/m2), D.1.1b - 1.NP - bourací práce : 102 schodišťový prostor - pro hydrant : 0,62*0,72 z fasády pro komínová dvířka : 0,60*0,40*2	m2	0,92640	818,80	758,54	0,57000	0,53000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	967032974R0	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva do 80 mm předsazených před líc zdiva, fotodokumentace : 3.NP - bourané konstrukce : západní strana - podokenní římsy, 6 kusů : 1,70*0,15*6	m2	1,53000	249,90	382,35	0,10800	0,17000	801-3	RTS 24/ I
##	967032975R0	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm předsazených před líc zdiva, fotodokumentace : 1.NP - bourané konstrukce : pasport objektu 1.NP : severní strana : 0,31*3,97	m2	1,23070	321,84	396,09	0,18000	0,22000	801-3	RTS 24/ I
##	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bourací práce : D.1.1b - 1.NP - bourací práce : D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : 102 schodišťový prostor : 1*2 202 schodišťový prostor : 1*2 302 schodišťový prostor : 1*2 1.NP okno 1550x2840mm, 4 kusy : 4*3 1.NP okno 1550x3000mm, 2 kusy : 2*3 2.NP okno 1550x2550mm, 10 kusů : 10*8 2.NP okno 700x2300mm, 1 kus : 1*4 2.NP okno 1350x2300mm, 1 kus : 1*6 3.NP okno 1550x2550mm, 12 kusů : 12*8	kus	210,00000	141,99	29 817,90	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
##	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bourací práce : D.1.1b - 1.NP - bourací práce :	kus	19,00000	160,92	3 057,48	0,04000	0,76000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - 2.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - 3.NP - bourací práce :								
		pasport objektu 1.NP - 3.NP :								
		ozn. místností dle pasportu :								
		1.01 vstupní chodba : 2		2,00000						
		1.05 hala : 3		3,00000						
		1.07 sociální zařízení : 1		1,00000						
		1.08 kotelná : 1		1,00000						
		Mezisoučet		7,00000						
		2.01 schodiště do 3.NP : 2		2,00000						
		2.03 hala : 1		1,00000						
		2.04 místnost : 2		2,00000						
		2.06 chodba : 3		3,00000						
		2.08 WC : 2		2,00000						
		Mezisoučet		10,00000						
		3.02 schodišťová hala : 2		2,00000						
		Mezisoučet		2,00000						
##	968061126R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	189,32	189,32	0,06000	0,06000	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		pasport objektu 1.NP :								
		ozn. místností dle pasportu :								
		1.08 kotelná : 1		1,00000						
##	968062245R0	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	4,29000	145,77	625,35	0,03100	0,13000	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - 2.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - 3.NP - bourací práce :								
		102 schodišťový prostor : 1*1,10*1,30		1,43000						
		202 schodišťový prostor : 1*1,10*1,30		1,43000						
		302 schodišťový prostor : 1*1,10*1,30		1,43000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	968062247R0	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1b - 1.NP - bourací práce : 1.NP okno 1550x2840mm, 4 kusy : 4*1,55*2,84 1.NP okno 1550x3000mm, 2 kusy : 2*1,55*3,00	m2	26,90800	101,28	2 725,24	0,02300	0,62000	801-3	RTS 24/ I
##	968062355R0	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1b - 2.NP - bourací práce : 2.NP okno 700x2300mm, 1 kus : 1*0,70*2,30	m2	1,61000	331,31	533,41	0,06200	0,10000	801-3	RTS 24/ I
##	968062356R0	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : 2.NP okno 1550x2550mm, 10 kusů : 10*1,55*2,55 2.NP okno 1350x2300mm, 1 kus : 1*1,35*2,30 3.NP okno 1550x2550mm, 12 kusů : 12*1,55*2,55	m2	90,06000	331,31	29 837,78	0,05400	4,86000	801-3	RTS 24/ I
##	968071125R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1b - 1.NP - bourací práce : 1.NP vstupní dveře 900+400x2000+620mm, 1 kus : 1*2	kus	2,00000	141,99	283,98	0,06500	0,13000	801-3	RTS 24/ I
##	968071136R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1b - 1.NP - bourací práce : 1.NP vrata 1500x2300mm, 1 kus : 1*2 1.NP vrata 2200x2250mm, 1 kus : 1*2 1.NP vrata 1300x2400mm, 1 kus : 1*2	kus	6,00000	236,65	1 419,90	0,08500	0,51000	801-3	RTS 24/ I
##	968072245R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých plochy do 2 m2 D.1.1b - 1.NP - bourací práce :	m2	7,20850	221,50	1 596,68	0,04100	0,30000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

D.1.1b - 2.NP - bourací práce :
 D.1.1b - 3.NP - bourací práce :
 1.NP okno 800x1435mm, 3 kusy : 3*0,80*1,44 3,45600
 2.NP okno 850x2250mm, 1 kus : 1*0,85*2,25 1,91250
 3.NP okno 800x2300mm, 1 kus : 1*0,80*2,30 1,84000

##	968072246R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) okenních jednoduchých ploch do 4 m ²	m2	27,43900	134,42	3 688,35	0,03400	0,93000	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	-------	-----------

D.1.1b - 1.NP - bourací práce :
 D.1.1b - 2.NP - bourací práce :
 D.1.1b - 3.NP - bourací práce :
 1.NP okno 1540x2350mm, 1 kus : 1*1,54*2,35 3,61900
 1.NP okno 1500x1400mm, 1 kus : 1*1,50*1,40 2,10000
 1.NP okno 2300x1000mm, 1 kus : 1*2,30*1,00 2,30000
 2.NP okno 800x2800mm, 3 kusy : 3*0,80*2,80 6,72000
 2.NP okno 1300x2300mm, 1 kus : 1*1,30*2,30 2,99000
 3.NP okno 800x2800mm, 3 kusy : 3*0,80*2,80 6,72000
 3.NP okno 1300x2300mm, 1 kus : 1*1,30*2,30 2,99000

##	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní ploch do 2 m ²	m2	29,03500	349,29	10 141,64	0,07600	2,21000	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	-------	-----------

D.1.1b - 1.NP (mezípatro) - bourací práce :
 D.1.1b - 1.NP - bourací práce :
 D.1.1b - 2.NP - bourací práce :
 D.1.1b - 3.NP - bourací práce :
 pasport objektu 1.NP - 3.NP :
 ozn. místností dle pasportu :
 1.01 vstupní chodba : 2,25*0,85+0,60*1,97 3,09450
 1.05 hala : 2*0,90*1,97+2,00*0,90 5,34600
 1.07 sociální zařízení : 1*0,60*1,97 1,18200
 1.08 kotelna : 1*0,95*1,95 1,85250
Mezisoučet 11,47500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.01 schodiště do 3.NP : 1*0,60*1,97+1*0,85*1,97		2,85650						
		2.03 hala : 1*0,90*2,00		1,80000						
		2.04 místnost : 1*0,60*1,97+1*0,80*1,97		2,75800						
		2.06 chodba : 2*0,80*1,97+1*0,90*1,97		4,92500						
		2.08 WC : 2*0,60*1,97		2,36400						
		Mezisoučet		14,70350						
		3.02 schodišťová hala : 1*0,60*1,97+1*0,85*1,97		2,85650						
		Mezisoučet		2,85650						
##	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,50600	266,94	1 469,77	0,06300	0,35000	801-3	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		pasport objektu 1.NP :								
		ozn. místností dle pasportu :								
		1.08 kotelna : 1*1,05*2,00		2,10000						
		1.NP vstupní dveře 900+400x2000+620mm, 1 kus : 1*1,30*2,62		3,40600						
##	968072558R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2	m2	11,52000	207,30	2 388,10	0,06000	0,69000	801-3	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		1.NP vrata 1500x2300mm, 1 kus : 1*1,50*2,30		3,45000						
		1.NP vrata 2200x2250mm, 1 kus : 1*2,20*2,25		4,95000						
		1.NP vrata 1300x2400mm, 1 kus : 1*1,30*2,40		3,12000						
##	971033561R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,85004	2 158,22	3 992,79	1,80000	3,33000	801-3	RTS 24/ I
		základovém nebo nadzákladovém,								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		rozšíření otvorů pro dveře výtahu :								
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		pasport objektu 1.NP :								
		102 schodišťový prostor, tl.360mm : (1,10+0,35)*(2,10+0,12)*0,36-1.10*1.30*0.36		0,64404						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - 2.NP - bourací práce : pasport objektu 2.NP : 202 schodišťový prostor, tl.360mm : (1,10+0,25)*(2,10+0,20)*0,36- 1.10*1.30*0.36 D.1.1b - 3.NP - bourací práce : pasport objektu 3.NP : 302 schodišťový prostor, tl.360mm : (1,10+0,25)*(2,10+0,20)*0,36- 1.10*1.30*0.36		0,60300						
##	971033651R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 1.NP - bourací práce : pasport objektu 1.NP : vnější stěna tl.600mm, zvětšení otvorů pro dveře : 1,55*(4,21-3.00)*0.60+1.55*(3.83-3.00)*0.60 vnější stěna tl.350mm : 1,55*1,35*0,35 Mezisoučet D.1.1b - 2.NP - bourací práce : pasport objektu 2.NP : vnější stěna tl.500mm, pro okna : 1,55*2,55*0,50*2 Mezisoučet D.1.1b - 3.NP - bourací práce : pasport objektu 3.NP : vnější stěna tl.500mm, pro okno pr.1700mm : pi*0,85^2*0,50 Mezisoučet	m3	7,71698	1 344,16	10 372,86	1,80000	13,89000	801-3	RTS 24/ I
##	971035681R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1b - 1.NP - bourací práce :	m3	9,88767	2 565,25	25 364,35	1,95000	19,28000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pasport objektu 1.NP : vnější stěna tl.650mm : ((2,21-1,10)+(1,40-1,10)+1,55)*3,83*0,65+1,55*2,50*0,65			9,88767					
##	973031325R0	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). pro ocel.nosníky : D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : 1.NP - 6 kusů : 6 2.NP - 4 kusy : 4 3.NP - 4 kusy : 4	kus	14,00000	287,76	4 028,64	0,03100	0,43000	801-3	RTS 24/ I
##	974031122R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). předpoklad 200m : 200	m	200,00000	87,46	17 492,00	0,00400	0,80000	801-3	RTS 24/ I
##	974031157R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1c.2 - Detaily - D4 : rýha pro pěno sklo - severní fasáda : 12,55-2*0,20	m	12,15000	248,95	3 024,74	0,05400	0,66000	801-3	RTS 24/ I
##	974031223R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). předpoklad 120m : 120	m	120,00000	111,70	13 404,00	0,00500	0,60000	801-3	RTS 24/ I
##	976072321R0	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy přes 0,3 m ² , ze zdiva cihelného nebo kamenného D.1.1b - 1.NP - bourací práce : pasport objektu 1.NP : 1 kus : 1	kus	1,00000	50,26	50,26	0,01900	0,02000	801-3	RTS 24/ I
					1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	976075311R0	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 50 kg fotodokumentace : severní strana - předpoklad 35 kg : 0,035 0,03500	t	0,03500	9 939,18	347,87	1,00000	0,04000	801-3	RTS 24/ I
##	976082131R0	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného fotodokumentace : předpoklad 15 kusů : 15 15,00000	kus	15,00000	55,85	837,75	0,00100	0,02000	801-3	RTS 24/ I
##	978013141R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : D.1.1b - Řez B-B' : D.1.1b - Řez C-C' : pasport objektu 1.NP : pasport objektu 2.NP : pasport objektu 3.NP : Skladba SO1, SO2 a SO3 : Sanační omítka INTERIÉR : stávající omítka, zbavit nesoudržných a zasolených částí : Ve 2. a 3.NP budou omítky zbaveny nesoudržných částí a spár. : Očekává se 30% : Mezisoučet 2.NP : 201 ateliér : (14,10+12,92+2*0,30+1,07+14,10+1,93+0,22+1,27+0,47+0,96+1,00+1,29 1*4 12-12*1 55*2 55-1 27*2 24 202 schodišťový prostor : (3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,40+1,23+1,80+1,30)*4,20-1,30*2,30- 0 60*1 97-0 90*2 10-1 27*2 24-3*0 80*2 80	m2	640,94391	36,92	23 663,65	0,01000	6,41000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 WC zaměstnanci : (1,17+1,745+1,66)*4,00-0,60*1,97		17,11800						
		205 WC - muži : (0,50+0,71+3,00)*4,00		16,84000						
		206 kuchyň : (0,50+0,66+2,50)*4,00		14,64000						
		Mezisoučet		278,98100						
		3.NP :								
		301 výstavní prostor : (14,10+12,92+2*0,30+1,07+14,10+12,92-0,84-2,79)*(4,18+3,71)/2-6*1,55*2,22-6*1,55*2,55-1,27*2,24		158,24980						
		302 schodišťový prostor : (3,635+3,80+4,575+3,30)*(4,18+3,59)/2-1,30*2,30-0,70*2,00-0,90*2,10-1,27*2,24-3*0,80*2,80		43,63455						
		303 bateriové úložišť : (1,17+0,75+0,98+1,66)*2,15-0,60*1,97*0,72*2,25		7,88916						
		304 kuchyň : (0,50+0,71+1,16+3,50)*3,59-pi*0,85^2		18,80350						
		305 sklad : (0,63+0,80+2,70+2,00)*3,59		22,00670						
		Mezisoučet		250,58371						
		ostění :								
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*(1,55+2*2,55)*0,48		19,15200						
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*(1,55+2*2,55)*0,48		19,15200						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48		9,57600						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48		9,57600						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48		8,56800						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48		8,56800						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90)*0,48		2,20800						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2*1,44)*0,48		5,29920						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*(0,80+2*2,80)*0,48		18,43200						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48		2,59200						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30)*0,48		5,66400						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48		2,59200						
		Mezisoučet		111,37920						
##	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 %	m2	327,03154	118,32	38 694,37	0,04600	15,04000	801-3	RTS 24/ I
		Skladba SO1, SO2 a SO3 :								
		Sanační omítka INTERIÉR :								
		stávající omítka, zbavit nesoudržných a zasolených částí :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Skladba SO4, SO5, SO6 : stávající omítka celoplošně otlouct, v 1.NP budou omítky otlučeny : D.1.1b - 1.NP - bourací práce : D.1.1b - Řez A-A' : 101 kavárna : (4,676- 0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+ 1 21*4 41-2*1 55*3 83-4*1 55*2 84-1 55*3 83-1 55*4 21 102 schodišťový prostor : (3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2- 1 39*2 42-0 60*1 97-0 90*2 00-1 27*2 34 103 technická místnost : (1,30+1,70+0,90+4,45+2,20+0,80+1,80+0,90)*2,75/2 104 WC - muži : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06 105 chodba : 1,35*2,34 106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00*1,97 107 technická místnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90 107 technická místnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92) 108 WC ženy : (1,70+1,66)*3,90-0,70*1,97									
				135,01266							
				70,37628							
				19,31875							
				13,13875							
				3,15900							
				16,04800							
				38,80500							
				19,44810							
				11,72500							
##	978015261R0	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	614,16048	169,44	104 063,35	0,02900	17,81000	801-3	RTS 24/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		východní strana : $(14,60+0,20)*13,60+(5,37++0,70)*(15,15-1,00/2)$		290,20550						
		jižní strana : $6,765*(15,30-1,00/2)+(0,20+6,20)*13,52+1,80*(16,82-13,52)$		192,59000						
		omítka komínu nad střechou : $(1,80+1,70)*4,00$		14,00000						
		odpočet otvorů :								
		1.NP okno 1500x2350mm, 1 kus : -1*1,50*2,35		-3,52500						
		1.NP okno 1420x1400mm, 1 kus : -1*1,42*1,40		-1,98800						
		1.NP vrata 1500x2300mm, 1 kus : -1*1,50*2,30		-3,45000						
		1.NP okno 2300x1000mm, 1 kus : -1*2,30*1,00		-2,30000						
		1.NP vrata 2200x2250mm, 1 kus : -1*2,20*2,25		-4,95000						
		1.NP okno 1550x3000mm, 6 kusů : -6*1,55*3,00		-27,90000						
		1.NP okno 800x1450mm, 3 kusy : -3*0,80*1,45		-3,48000						
		1.NP vstupní dveře 900+400x2000+620mm, 1 kus : -1*1,30*2,62		-3,40600						
		1.NP okno 750x1150mm, 1 kus : -1*0,75*1,15		-0,86250						
		1.NP vrata 1200x2350mm, 1 kus : -1*1,20*2,35		-2,82000						
		1.NP komínová dvířka 600x1000mm, 1 kus : -1*0,60*1,00		-0,60000						
		1.NP elektro dvířka 650x1000mm, 2 kusy : -2*0,65*1,00		-1,30000						
		2.NP okno 1550x2550mm, 10 kusů : -10*1,55*2,55		-39,52500						
		2.NP okno 720x2750mm, 3 kusy : -3*0,72*2,75		-5,94000						
		2.NP okno 1220x2250mm, 1 kus : -1*1,22*2,25		-2,74500						
		2.NP okno 850x2250mm, 1 kus : -1*0,85*2,25		-1,91250						
		2.NP okno 700x2300mm, 1 kus : -1*0,70*2,30		-1,61000						
		2.NP okno 1350x2300mm, 1 kus : -1*1,35*2,30		-3,10500						
		3.NP okno 1550x2550mm, 12 kusů : -12*1,55*2,55		-47,43000						
		3.NP okno 720x2750mm, 3 kusy : -3*0,72*2,75		-5,94000						
		3.NP okno 1220x2250mm, 1 kus : -1*1,22*2,25		-2,74500						
		3.NP okno 720x2250mm, 1 kus : -1*0,72*2,25		-1,62000						
		odpočet otlučených omítek ze 100% :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 94,91502*-1		-94,91502						
##	978023411R0	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	94,91502	128,74	12 219,36	0,01400	1,33000	801-3	RTS 24/ I
		Skladba SO4, SO5, SO6 :								
		Sanační omítka EXTERIÉR :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		...a proškrobány spáry do hloubky 20mm :								
		skladba SO4 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711				24,91131				
		odpočet části otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711				-1,10205				
		Mezisoučet				21,60516				
		skladba SO5 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78				1,95000				
		Mezisoučet				1,95000				
		skladba SO6 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70				7,40000				
		Mezisoučet				7,40000				
		Skladba SO7, SO8, SO9 :								
		Sanační omítka EXTERIÉR :								
		- ...a proškrobány spáry do hloubky 20mm :								
		skladba SO7 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19				35,84602				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		35,84602						
		skladba SO8 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)		16,32000						
		Mezisoučet		16,32000						
		skladba SO9 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)		11,79384						
		Mezisoučet		11,79384						
##	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	14,44490	84,25	1 216,98	0,06800	0,98000	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - 2.NP - bourací práce :								
		pasport objektu 1.NP :								
		pasport objektu 2.NP :								
		ozn. místností dle pasportu :								
		1.07 sociální zařízení : (1,45-0,26)*1,97		2,34430						
		2.07 umývárna : (1,65+1,00+0,53)*1,53-0,70*(1,53-0,85)		4,38940						
		2.08 WC : (0,40+0,60+1,16+1,35+2,13)*1,53-1,35*(1,53-0,85)		7,71120						
##	979054441R0	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	24,39000	37,11	905,11	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
		1.NP - nové konstrukce :								
		v ulici Resslova : (2,50+20,89+1,00)*1,00		24,39000						
##	971042559X0	Vybourání otvorů pro odvětrání radonu	soubor	1,00000	3 331,99	3 331,99	2,20000	2,20000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řez A-A' : Řez C-C' : 1		1,00000						
##	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	94,91502	118,32	11 230,35	0,05900	5,60000	801-3	RTS 24/ I

Skladba SO4, SO5, SO6 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

stávající omítka celoplošně otluout :

skladba SO4 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Řez A-A' :

D.1.1b - Řez B-B' :

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711

24,91131

odpočet části otvorů :

VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

Mezisoučet

21,60516

skladba SO5 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78

1,95000

Mezisoučet

1,95000

skladba SO6 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70

7,40000

Mezisoučet

7,40000

Skladba SO7, SO8, SO9 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

- stávající omítka celoplošně otluout (riziko lokálního výskytu ekologické

zátěže nelze jednoznačně vyloučit) :

skladba SO7 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19				35,84602				
		Mezisoučet				35,84602				
		skladba SO8 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)				16,32000				
		Mezisoučet				16,32000				
		skladba SO9 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)				11,79384				
		Mezisoučet				11,79384				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						222 090,88		0,00000		
##	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výškv do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	340,03044	653,15	222 090,88	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl 711 Izolace proti vodě						399 370,35		0,57000		
##	711111006RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí bez dodávky suspenze	m2	199,10000	70,99	14 134,11	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním :								
		Asfaltová, vodou ředitelná emulze :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba P2 - podlaha nad sklepem : Asfaltová, vodou ředitelná emulze : skladba P3 - podlaha na terénu : Asfaltová, vodou ředitelná emulze : 101 kavárna : 164,50 102 schodišťový prostor : 15,80 103 technická místnost : 5,20 104 WC - muži : 2,30 105 chodba : 3,20 106 WC - ZTP : 4,30 107 technická místnost : 3,80		164,50000 15,80000 5,20000 2,30000 3,20000 4,30000 3,80000						
##	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů. D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním : pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posvperm. tl.4mm : skladba P2 - podlaha nad sklepem : pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posvperm. tl.4mm : skladba P3 - podlaha na terénu : pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posvperm. tl.4mm : 101 kavárna : 164,50 102 schodišťový prostor : 15,80 103 technická místnost : 5,20 104 WC - muži : 2,30 105 chodba : 3,20 106 WC - ZTP : 4,30 107 technická místnost : 3,80	m2	199,10000	109,80	21 861,18	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
		101 kavárna : 164,50 102 schodišťový prostor : 15,80 103 technická místnost : 5,20 104 WC - muži : 2,30 105 chodba : 3,20 106 WC - ZTP : 4,30 107 technická místnost : 3,80		164,50000 15,80000 5,20000 2,30000 3,20000 4,30000 3,80000						
##	711140101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva odměřeno v .dwg :	m2	116,38600	61,53	7 161,23	0,00487	0,57000	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

D.1.1b - 1.NP - bourací práce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P3 - podlaha na terénu :

004 - asf.hydroizolační pás - pouze ve stávající dílně :

plocha : 116,886

116,88600

odpočty sloupů : -2*0,50*0,50

-0,50000

##	711212000R0	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	84,68886	70,99	6 012,06	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	-----------

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

pod obklad :

104 WC - muži, KO v.2,05m : (1,238+1,53+1,623+1,575)*2,05-0,80*(2,05-0,81)-0,60*1,97 10,05630

105 chodba, KO v.2,34m : (2,33+2,74+1,33)*2,34-0,90*1,97-1,00*1,97 11,23300

106 WC - ZTP, KO v.2,34m : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,34-1,00*1,97 19,11106

108 WC ženy, KO v.2,05m : (1,21+1,50+1,65+1,58)*2,05-0,80*(2,05-0,81)-0,70*1,97 9,80600

203 WC zaměstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,15-0,80*2,15-0,60*1,97 9,97650

205 WC - muži, KO v.2,50m : 20,15600

(0,90+2*1,10+0,153+1,416+1,595+0,40+1,95)*2,50-0,70*1,97

206 kuchyň, KO v.0,60m : (0,50+0,66+1,16+2,48+2,45)*0,60 4,35000

##	711212000RW	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	773,08199	70,99	54 881,09	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

hloubková penetrace :

skladba SO1 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - střeška - nové prvky :

D.1.1b - Západní pohled :

D.1.1b - Východní pohled :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - Jižní pohled :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		plocha východ : $(20,506+1,00)*(13,46-0,512)$				278,45969				
		zvýšená zdobená atika - východ : $(0,436+0,75+4,75)*((15,06-13,46)+(15,06-14,33))/2$				6,91544				
		plocha jih : $13,231*(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46)$				178,34549				
		zvýšená zdobená atika - jih : $(0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20-13,46)+(15,20-14,33))/2$				10,23381				
		odpočet skladby SO3 :								
		D.1.1b - Jižní pohled : $-(0,65+1,50+1,84+1,84)$				-5,83000				
		plocha západ : $16,682*(12,76+0,170)$				215,69826				
		odpočet otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,55*(3,83-0,711)$				-4,83445				
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,55*(3,83-0,711)$				-4,83445				
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus - část nad soklem : $-1*1,40*(2,41-0,711)$				-2,37860				
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : $-5*1,55*3,83$				-29,68250				
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : $-1*1,55*3,83$				-5,93650				
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : $-4*1,55*2,84$				-17,60800				
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : $-6*1,55*2,55$				-23,71500				
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : $-6*1,55*2,55$				-23,71500				
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,55$				-11,85750				
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,55$				-11,85750				
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : $-6*1,55*2,20$				-20,46000				
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : $-3*1,55*2,20$				-10,23000				
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : $-1*0,80*1,90$				-1,52000				
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : $-3*0,80*1,44$				-3,45600				
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : $-6*0,80*2,80$				-13,44000				
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : $-1*0,80*2,30$				-1,84000				
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : $-2*1,30*2,30$				-5,98000				
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : $-1*0,80*2,30$				-1,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : $-1 \cdot \pi \cdot (1,78/2)^2$				-2,48846				
		Mezisoučet				486,14873				
		skladba SO2 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								
		D.1.1b - Severní pohled : 15,38+15,38				30,76000				
		komín - 2 strany : $6,50 + (0,282 + 1,95) \cdot (16,73 - 13,46)$				13,79864				
		Mezisoučet				44,55864				
		skladba SO3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 136,41+1,12				137,53000				
		malý komín 3 stěny nad střechou : $(2 \cdot 0,70 + 1,37) \cdot (14,38 - 12,90)$				4,09960				
		D.1.1b - Jižní pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84				5,83000				
		Mezisoučet				147,45960				
		Skladba SO4, SO5, SO6 :								
		Sanační omítka EXTERIÉR :								
		penetrace hloubková :								
		skladba SO4 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		plocha : $(20,506 + 1,00 + 13,231 + 0,30) \cdot 0,711$				24,91131				
		odpočet části otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : $-1 \cdot 1,55 \cdot 0,711$				-1,10205				
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : $-1 \cdot 1,55 \cdot 0,711$				-1,10205				
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : $-1 \cdot 1,55 \cdot 0,711$				-1,10205				
		Mezisoučet				21,60516				
		skladba SO5 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78				1,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		1,95000						
		skladba SO6 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70		7,40000						
		Mezisoučet		7,40000						
		Skladba SO7, SO8, SO9 :								
		Sanační omítka EXTERIÉR :								
		hloubková penetrace :								
		skladba SO7 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19		35,84602						
		Mezisoučet		35,84602						
		skladba SO8 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)		16,32000						
		Mezisoučet		16,32000						
		skladba SO9 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)		11,79384						
		Mezisoučet		11,79384						
		Skladba SO1, SO2 a SO3 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Sanační omítka INTERIÉR :

hloubková penetrace :

Skladba SO4, SO5, SO6 :

Sanační omítka INTERIÉR :

hloubková penetrace :

##	711212000RV	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod bitumenové hydroizolační stěrky	m2	94,91502	104,12	9 882,55	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	-----------

Skladba SO4, SO5, SO6 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

adhezní můstek :

skladba SO4 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Řez A-A' :

D.1.1b - Řez B-B' :

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711

24,91131

odpočet části otvorů :

VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

Mezisoučet

21,60516

skladba SO5 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78

1,95000

Mezisoučet

1,95000

skladba SO6 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70

7,40000

Mezisoučet

7,40000

Skladba SO7, SO8, SO9 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

adhezní můstek :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba SO7 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D3 :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19				35,84602				
		Mezisoučet				35,84602				
		skladba SO8 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)				16,32000				
		Mezisoučet				16,32000				
		skladba SO9 :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez C-C' :								
		odměřeno v .dwg :								
		plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)				11,79384				
		Mezisoučet				11,79384				

##	711212002R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	84,68886	345,50	29 260,00	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	-----------

dvouvrstvá, vč. těsnící hydroizolační pásy v rozích (stěna-podlaha i stěna-stěna)

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

pod obklad :

104 WC - muži, KO v.2,05m : (1,238+1,53+1,623+1,575)*2,05-0,80*(2,05-0,81)-0,60*1,97

10,05630

105 chodba, KO v.2,34m : (2,33+2,74+1,33)*2,34-0,90*1,97-1,00*1,97

11,23300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 WC - ZTP, KO v.2,34m : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,34-1.00*1.97		19,11106						
		108 WC ženy, KO v.2,05m : (1,21+1,50+1,65+1,58)*2,05-0,80*(2,05-0,81)-0,70*1.97		9,80600						
		203 WC zaměstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,15-0,80*2.15-0,60*1.97		9,97650						
		205 WC - muži, KO v.2,50m : (0,90+2*1.10+0,153+1,416+1,595+0,40+1,95)*2,50-0,70*1.97		20,15600						
		206 kuchyň, KO v.0,60m : (0,50+0,66+1,16+2,48+2,45)*0,60		4,35000						
##	711212002RV	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační dvousložková, proti zemní vlhkosti	m2	94,91502	392,83	37 285,47	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I

Skladba SO4, SO5, SO6 :

Sanační omítka EXTERIÉR :

hydroizolační stěrka :

skladba SO4 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Řez A-A' :

D.1.1b - Řez B-B' :

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711

24,91131

odpočet části otvorů :

VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711

-1,10205

Mezisoučet

21,60516

skladba SO5 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78

1,95000

Mezisoučet

1,95000

skladba SO6 :

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70

7,40000

Mezisoučet

7,40000

Skladba SO7, SO8, SO9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sanační omítka EXTERIÉR : hydro-izolační stěrková hydroizolace : skladba SO7 : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : D.1.1b - Řez B-B' : D.1.1b - Řez C-C' : D.1.1c.2 - Detaily - D3 : odměřeno v .dwg : plocha : $(20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19$ Mezisoučet skladba SO8 : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : D.1.1b - Řez B-B' : odměřeno v .dwg : plocha : $(16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)$ Mezisoučet skladba SO9 : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - Řez C-C' : odměřeno v .dwg : plocha : $(12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)$ Mezisoučet								
##	711747288R0	Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	8,00000	432,59	3 460,72	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		prostory pro ZTI předpoklad 8 kusů : 8			8,00000					
##	711821001RT	Odvětrání konstrukcí izolačním systémem z tvarovek HDPE vodorovně, včetně dodávk tvarovek a podlahových lišt	m2	164,50000	1 036,51	170 505,90	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba P3 - podlaha na terénu : Iglů tvarovky 160mm : 101 kavárna : 164,50								
				164,50000						
##	24633516R	tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 30 mm; pro interiér i exteriér pro prům. podlahy: barva šedá: tepelná odolnost -30 až 80 °C Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 8,00000*0,6	kus	4,80000	223,39	1 072,27	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				4,80000						
##	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná: asfalt: modifikovaný: nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 199,10000 Koeficient materiál+15% k čisté výměře: 0,15	m2	228,96500	177,96	40 746,61	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				199,10000						
				29,86500						
##	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	2,54456	1 221,10	3 107,16	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
Díl 712		Povlakové krytiny				489 089,55		2,71000		
##	712300831RT	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m D.1.1b - střeška - bourací práce : skladba - S1 - jednoplášťová střeška : 010 - asfaltový pás : 010 - asfaltový pás : plocha : (((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-0,60)+(0,75+4,00+0,75)*0,292)*2 odpočty komínů : (-1,95*1,80-0,45*1,07)*2	m2	452,31650	61,53	27 831,03	0,00600	2,71000	800-711	RTS 24/ I
				460,29950						
				-7,98300						
##	712311106RT	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí včetně dodávek emulze D.1.1b - střeška - nové prvky : skladba S1 - jednoplášťová plochá střeška : Asfaltová, vodou ředitelná emulze : plocha : ((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-0,60)+(0,75+4,00+0,75)*0,292 odpočty komínů : -1,95*1,80-0,45*1,07	m2	226,15825	42,60	9 634,34	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
				230,14975						
				-3,99150						
##	712341559R0	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávek pásu D.1.1b - střeška - nové prvky : skladba S1 - jednoplášťová plochá střeška :	m2	226,15825	141,99	32 112,21	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posvperm. tl.4mm : plocha : $((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-0,60)+(0,75+4,00+0,75)*0,292$ odpočty kominů : $-1,95*1,80-0,45*1,07$			230,14975					
					-3,99150					
##	712381901R0	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO celoplošně lepená bez dodávky fólie včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů. D.1.1b - střecha - nové prvky : skladba S1 - jednoplášťová plochá střecha : EPDM fólie tl.2,5mm : Základní nátěr obsahující rozpouštědla na bázi syntetického kaučuku a pryskyřic pod EPDM fólie se samolepicí SBS modifikovanou vrstvou na spodní straně opatřenou snímatelnou fólií na různé povrchy : plocha : $((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-0,60)+(0,75+4,00+0,75)*0,292$ odpočty kominů : $-1,95*1,80-0,45*1,07$	m2	226,15825	217,72	49 239,17	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
					230,14975					
					-3,99150					
##	712841559RT	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, D.1.1b - střecha - nové prvky : D.1.1b - Řez A-A' : D.1.1b - Řez B-B' : D.1.1b - Řez C-C' : odměřeno v .dwg : komin : $(0,20+1,95+0,20+1,80+0,20)*0,50$ menší komin : $(0,45*2+1,27)*0,50$ atiky z vnitřní části + shora - nízka : $(3,35+8,50-0,90)*((0,622+0,166)/2+0,55)+(14,55+0,43)*(0,166+0,90)$ $4,50*(0,50+0,90)$ atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha V : $(0,70+0,75+4,00+0,75)*(15,06-13,02+0,70)$ atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha J : $(0,51+0,75+5,35+0,75)*(15,21-13,02+0,70)$	m2	74,12388	156,19	11 577,41	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
					2,17500					
					1,08500					
					26,30548					
					6,30000					
					16,98800					
					21,27040					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	712861703RT	Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, D.1.1b - střecha - nové prvky : D.1.1b - Řez A-A' : D.1.1b - Řez B-B' : D.1.1b - Řez C-C' : odměřeno v .dwg : komín : (0,20+1,95+0,20+1,80+0,20)*0,50 menší komín : (0,45*2+1,27)*0,50 atiky z vnitřní části - nízká : (3,35+8,50-0,90)*((0,622+0,166)/2+0,55)+(14,55+0,43)*(0,166+0,90) 4,50*(0,50+0,90) atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*(15,06-13,02+0,70) atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*(15,21-13,02+0,70)	m2	74,12388	325,63	24 136,96	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
##	27244152.AR	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,52 mm; materiál: EPDM Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 226,15825 Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 74,12388 Koeficient materiál+15% k čisté výměře: 0,15	m2	345,32445	780,94	269 677,68	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
##	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná: asfalt modifikovaný: nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 226,15825 Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 74,12388 Koeficient materiál+15% k čisté výměře: 0,15	m2	345,32445	177,96	61 453,94	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
##	998712103R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	2,53159	1 353,62	3 426,81	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
Díl 713		Izolace tepelné			571 822,49	3,39000				
##	713111121RT	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P6 - Sádrokartonový podhled :	m2	11,50000	156,19	1 796,19	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Měkká minerální vata tl.50mm :								
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
##	713104221R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	226,15825	42,60	9 634,34	0,01500	3,39000	800-713	RTS 24/ I
		D.1.1b - střecha - bourací práce :								
		skladba - S1 - jednoplášťová střecha :								
		060 - minerální vata :								
		plocha : ((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-		230,14975						
		0,60)+(0,75+4,00+0,75)*0,292								
		odpočty komínů : -1,95*1,80-0,45*1,07		-3,99150						
##	713121111RT	Montáž tepelné izolace podlah - jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	382,70000	52,06	19 923,36	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :								
		Minerální kročejová izolace ze skelných vláken + instalace tl.30mm :								
		201 ateliér : 160,10		160,10000						
		202 schodišťový prostor : 14,70		14,70000						
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
		Mezisoučet		186,30000						
		301 výstavní prostor : 168,00		168,00000						
		302 schodišťový prostor : 16,60		16,60000						
		304 sklad : 3,80		3,80000						
		Mezisoučet		188,40000						
		D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Minerální kročejová izolace ze skelných vláken+ instalace tl. 30mm : 107 technická místnost : 8,00 Mezisoučet			8,00000 8,00000					
##	713121512RT	Montáž tepelné izolace podlah Montáž tepelné izolace podlah z desek z pěnového skla lepených asfaltovým lepidlem, včetně penetrace podkladu a zátěru desek asfaltovým lepidlem bez dodávky desek D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1c.2 - Detaily - D4 : severní fasáda : (12,55-2*0,20)*0,325	m2	3,94875	80,46	317,72	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
##	713131131RT	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. D.1.1b - střecha - nové prvky : D.1.1b - Řez A-A' : D.1.1b - Řez B-B' : D.1.1b - Řez C-C' : odměřeno v .dwg : atiky z vnitřní části - nízká : (3,35+8,50- 0.90)*(0.622+0.166)/2+(14.50+0.43)*0.166 4,50*0,50 atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*(15,06- 13.02) atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*(15,21- 13.02)	m2	37,80908	208,25	7 873,74	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
##	713141124R0	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla D.1.1b - střecha - nové prvky : skladba S1 - jednoplášťová plochá střecha : Desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) 100 : Polyuretanové lepidlo : Desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) 100 : Polyuretanové lepidlo : plocha : (((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43- 0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292)*2	m2	485,36300	80,46	39 052,31	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty komínů : (-1,95*1,80-0,45*1,07)*2		-7,98300						
		Mezisoučet		452,31650						
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D4 :								
		atiky shora - nízká : (3,35+8,50-0,90)*0,55+(14,55+0,43)*0,90		19,50450						
		4,50*0,90		4,05000						
		atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*0,70		4,34000						
		atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*0,70		5,15200						
		Mezisoučet		33,04650						
##	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávk PE fólie	m2	606,84650	42,60	25 851,66	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním :								
		Ochrana proti protečení potěru :								
		102 schodišťový prostor : 15,80		15,80000						
		Mezisoučet		15,80000						
		skladba P2 - podlaha nad sklepem :								
		Ochrana proti protečení potěru :								
		103 technická místnost : 5,20		5,20000						
		104 WC - muži : 2,30		2,30000						
		105 chodba : 3,20		3,20000						
		106 WC - ZTP : 4,30		4,30000						
		107 technická místnost : 3,80		3,80000						
		Mezisoučet		18,80000						
		skladba P3 - podlaha na terénu :								
		Ochrana proti protečení potěru :								
		101 kavárna : 164,50		164,50000						
		Mezisoučet		164,50000						
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :								
		Ochrana proti protečení potěru :								
		201 ateliér : 160,10		160,10000						
		202 schodišťový prostor : 14,70		14,70000						
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
		301 výstavní prostor : 168,00		168,00000						
		302 schodišťový prostor : 16,60		16,60000						
		304 sklad : 3,80		3,80000						
		Mezisoučet		374,70000						
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								
		D.1.1c.2 - Detaily - D4 :								
		atiky shora - nízká : $(3,35+8,50-0,90)*0,55+(14,55+0,43)*0,90$		19,50450						
		4,50*0,90		4,05000						
		atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha V : $(0,70+0,75+4,00+0,75)*0,70$		4,34000						
		atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha J : $(0,51+0,75+5,35+0,75)*0,70$		5,15200						
		Mezisoučet		33,04650						
##	713511371RU	Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, nosník I a H, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 140 (vč. krycí vrstvy)	m2	2,47000	620,02	1 531,45	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpeňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :								
		Plocha povrchu 0,475m2/m' :								
		1.PP 2xIPE 120 dl.1200mm : 2*1,20*0,475		1,14000						
		1.PP 2xIPE 120 dl.1400mm : 2*1,40*0,475		1,33000						
##	713121111RX	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah lepené, jednovrstvé, materiál ve specifikaci	m2	199,10000	45,06	8 971,45	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) + instalace tl.80 :								
		PUR pěna nebo cementové lepidlo :								
		102 schodišťový prostor : 15,80				15,80000				
		Mezisoučet				15,80000				
		skladba P2 - podlaha nad sklepem :								
		Tepelně-izolační desky z extrudovaného polystyrenu + instalace								
		tl.100mm :								
		PUR pěna nebo cementové lepidlo :								
		103 technická místnost : 5,20				5,20000				
		104 WC - muži : 2,30				2,30000				
		105 chodba : 3,20				3,20000				
		106 WC - ZTP : 4,30				4,30000				
		107 technická místnost : 3,80				3,80000				
		Mezisoučet				18,80000				
		skladba P3 - podlaha na terénu :								
		Tepelně-izolační desky z extrudovaného polystyrenu + instalace								
		tl.100mm :								
		PUR pěna nebo cementové lepidlo :								
		101 kavárna : 164,50				164,50000				
		Mezisoučet				164,50000				
##	28375460R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska: $\lambda = 0.035 \text{ W/(m K)}$; pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	20,16300	3 682,23	74 244,80	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P2 - podlaha nad sklepem :								
		Tepelně-izolační desky z extrudovaného polystyrenu + instalace tl.100mm								
		103 technická místnost : 5,20*0,10				0,52000				
		104 WC - muži : 2,30*0,10				0,23000				
		105 chodba : 3,20*0,10				0,32000				
		106 WC - ZTP : 4,30*0,10				0,43000				
		107 technická místnost : 3,80*0,10				0,38000				
		Mezisoučet				1,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

skladba P3 - podlaha na terénu :

Tepelně-izolační desky z extrudovaného polystyrenu + instalace tl.100mm

101 kavárna : 164,50*0,10

Mezisoučet

Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10

16,45000

16,45000

1,83300

##	28376537R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 80 mm; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně minerální rouno	m2	17,38000	496,96	8 637,16	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	------	-----------

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním :

Desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) + instalace tl.80 :

102 schodišťový prostor : 15,80

Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10

15,80000

1,58000

##	28376538R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 100 mm; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně minerální rouno	m2	575,48929	515,89	296 889,17	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	---------	---------	------	-----------

D.1.1b - střecha - nové prvky :

skladba S1 - jednoplášťová plochá střecha :

Desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) 100 :

Polyuretanové lepidlo :

Desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) 100 :

Polyuretanové lepidlo :

plocha : (((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-0,60)+(0,75+4,00+0,75)*0,292)*2

odpočty komínů : (-1,95*1,80-0,45*1,07)*2

Mezisoučet

D.1.1b - střecha - nové prvky :

D.1.1c.2 - Detaily - D4 :

atiky shora - nízká : (3,35+8,50-0,90)*0,55+(14,55+0,43)*0,90

4,50*0,90

atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*0,70

atika vnitřní vyšší ozdobná - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*0,70

460,29950

-7,98300

452,31650

19,50450

4,05000

4,34000

5,15200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		33,04650						
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 37,80908		37,80908						
		Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10		52,31721						
##	63151371.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	12,65000	141,99	1 796,17	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P6 - Sádrokartonový podhled :								
		Měkká minerální vata tl.50mm :								
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
		Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10		1,15000						
##	63151442R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036	m2	420,97000	123,06	51 804,57	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1c.1 - Skladby :								
		skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :								
		Minerální kročejová izolace ze skelných vláken + instalace tl.30mm :								
		201 ateliér : 160,10		160,10000						
		202 schodišťový prostor : 14,70		14,70000						
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
		Mezisoučet		186,30000						
		301 výstavní prostor : 168,00		168,00000						
		302 schodišťový prostor : 16,60		16,60000						
		304 sklad : 3,80		3,80000						
		Mezisoučet		188,40000						
		skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí :								
		Minerální kročejová izolace ze skelných vláken+ instalace tl. 30mm :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 technická místnost : 8,00		8,00000						
		Mezisoučet		8,00000						
		Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10		38,27000						
##	634830015R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 140 kg/m3; lambda = 0,060 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 900 kPa; RfE: A1	m2	4,34363	4 164,99	18 091,18	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 3,94875		3,94875						
		Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10		0,39488						
##	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	4,32751	1 249,50	5 407,22	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně								
Díl 714		Izolace akustické a protiotřesové			396 932,48	0,00000				
##	714111401X0	D+M akustických panelů, včetně systému kotvení a montáže	kus	448,00000	886,01	396 932,48	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		akustické stropní panely SZP 1200 x 200 mm, celkem 448 kusů : 448		448,00000						
Díl 721		Vnitřní kanalizace			14 033,40	0,31000				
##	721160806R0	Demontáž potrubí z vláknocementových trub přes DN 100 do DN 200	m	19,03000	108,86	2 071,61	0,01620	0,31000	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo ventilačního,								
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - 2.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - 3.NP - bourací práce :								
		vnější na fasádě od v.2,30m : 12,83-2,30		10,53000						
		2.NP - v délce cca 1m : 1*1,00		1,00000						
		3.NP - v délce cca 1m : 1*2,50+3*1,00+2*1,00		7,50000						
##	721211550R0	Vpusti dvorní průměr 110 mm, se svislým odtokem s plastovým rámem 240x240 mm a litinovou mříží, s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá klanka proti pronikání zápachu, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	2,00000	2 546,32	5 092,64	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
		D.1.1b - střecha - nové prvky :								
		2 kusy : 2		2,00000						
##	721231331R0	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 369,85	6 739,70	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 2,00000		2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,16556	781,88	129,45	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I

Díl 725											2 120.36		0.50000	
Zařizovací předměty														
##	725110811R0	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	222,45	667,35	0,01933	0,06000	800-721	RTS 24/ I				

D.1.1b - 1.NP (mezípatro) - bourací práce :

D.1.1b - 1.NP - bourací práce :

D.1.1b - 2.NP - bourací práce :

celkem 3 kusy : 3

3,00000

##	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	189,32	189,32	0,03420	0,03000	800-721	RTS 24/ I
----	-------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

D.1.1b - 2.NP - bourací práce :

celkem 1 kus : 1

1,00000

##	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000	146,72	733,60	0,01946	0,10000	800-721	RTS 24/ I
----	-------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

D.1.1b - 1.NP (mezípatro) - bourací práce :

D.1.1b - 1.NP - bourací práce :

D.1.1b - 2.NP - bourací práce :

celkem 5 kusů : 5

5,00000

##	725540802R0	Demontáž plynových ohřivačů zásobníkových 500 l cirkulačních,	soubor	1,00000	530,09	530,09	0,31200	0,31000	800-721	RTS 24/ I
----	-------------	--	--------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

D.1.1b - 1.NP - bourací práce :

1 kus : 1

1,00000

Díl 762		Konstrukce tesařské				84 560.83		3.75000		
##	762341630R0	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve směru nebo rovnoběžně s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm	m2	11,05735	913,46	10 100,45	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I

D.1.1b - střecha - nové prvky :

D.1.1c.2 - Detaily - D14 - úžlabí :

Úžlabí se spádem min. 0,5% : 14,05*(0,20+0,262+0,22+0,105)

11,05735

##	762441114R0	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, lepením	m2	34,51635	345,50	11 925,40	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	-----------

D.1.1b - střecha - nové prvky :

D.1.1c.2 - Detaily - D13 - atika :

Březová fóliovaná překližka tl. 21 mm lepená vodovzdorným lepidlem :

v ploše : 12,92*0,55-1,07*0,15+14,55*0,90+0,30*0,30

20,13050

(0,750+4,75+0,436+0,950+0,292+0,75+5,35+0,75)*0,70

9,81960

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		29,95010						
		D.1.1c.2 - Detaily - D14 - úžlabí :								
		Překližková roznášecí deska tl. 12mm : 14,05*0,325		4,56625						
		Mezisoučet		4,56625						
##	762526811R0	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm odměřeno v .dwg : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí : 3.NP plocha 1 v.8,750-0,050+20 mm dřevotřískové desky : 107,234	m2	107,23400	56,80	6 090,89	0,03500	3,75000	800-762	RTS 24/ I
##	606233003R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 12,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm: počet vrstev 9 D.1.1b - střecha - nové prvky : D.1.1c.2 - Detaily - D14 - úžlabí : Překližková roznášecí deska tl. 12mm : 14,05*0,325 Koeficient materiál+8% k čisté výměře: 0,08	m2	4,93155	657,88	3 244,37	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
##	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm: počet vrstev 15 Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 11,05735 Mezisoučet D.1.1b - střecha - nové prvky : D.1.1c.2 - Detaily - D13 - atika : Březová fóliovaná překližka tl. 21 mm lepená vodovzdorným lepidlem : v ploše : 12,92*0,55-1,07*0,15+14,55*0,90+0,30*0,30 (0,750+4,75+0,436+0,950+0,292+0,75+5,35+0,75)*0,70 Mezisoučet Koeficient materiál+8% k čisté výměře: 0,08	m2	44,28805	1 169,04	51 774,50	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
##	998762103R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,69384	2 054,10	1 425,22	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
Díl 763	Dřevostavby				3 425,03	0.00000				
##	763614232RV	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	8,00000	402,30	3 218,40	0,00000	0,00000	800-763	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : D.1.1b - Řez A-A' : skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí : OSB tl.22 mm, P+D : 107 technická místnost : 8,00								
				8,00000						
##	998763101R0	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11736	1 760,65	206,63	0,00000	0,00000	800-763	RTS 24/ I
Díl 764		Konstrukce klempířské			280 293,06			0,39000		
##	764812615RT	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 150 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K08 - 28,0m : 28,0	m	28,00000	425,96	11 926,88	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				28,00000						
##	764812619RT	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 190 mm, dodávka + montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K09 - 11,0m : 11,0	m	11,00000	539,56	5 935,16	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				11,00000						
##	764812622RT	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 220 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K06 - 3,8m : 3,8	m	3,80000	624,75	2 374,05	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				3,80000						
##	764812650RT	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K05 - 32,3m : 32,3 K07 - 5,4m : 5,40	m	37,70000	937,12	35 329,42	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				32,30000 5,40000						
##	764812660RT	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací D.1.1c.6 - Klempířské výrobky :	m	5,00000	1 135,91	5 679,55	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K10 - 5,0m : 5,0		5,00000						
##	764812670RT	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K04 - 2,8m : 2,80	m	2,80000	1 419,88	3 975,66	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
		K12 - 17,3m : 17,3		17,30000						
##	764817168RT	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K12 - 17,3m : 17,3	m	17,30000	1 931,04	33 406,99	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
##	764815404R0	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám maska hladká k nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K14 - 14,1m : 14,1	m	14,10000	1 135,91	16 016,33	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
##	764816120RT	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně rohů D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K03 : 30,0	m	30,00000	567,95	17 038,50	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
##	764816125RT	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně rohů D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K01 : VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55 VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55 VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55 VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55 VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55 VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55	m	62,03000	709,94	44 037,58	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				6,20000						
				9,30000						
				9,30000						
				4,65000						
				4,65000						
				9,30000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55		4,65000						
		VO11 okno otev. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80		0,80000						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80		2,40000						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*0,80		4,80000						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80		0,80000						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30		2,60000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80		0,80000						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1*1,78		1,78000						
##	764816131RT	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K02 - 5,6m : 5,6	m	5,60000	866,13	4 850,33	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
##	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° D.1.1b - střecha - bourací práce : v délce : 14,05	m	14,05000	151,45	2 127,87	0,00336	0,05000	800-764	RTS 24/ I
##	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bourací práce : D.1.1b - 1.NP - bourací práce : D.1.1b - 2.NP - bourací práce : D.1.1b - 3.NP - bourací práce : 1.NP okno 1540x2350mm, 1 kus : 1*1,50 1.NP okno 1500x1400mm, 1 kus : 1*1,42 1.NP okno 2300x1000mm, 1 kus : 1*2,30 1.NP okno 800x1435mm, 3 kusy : 3*0,80 1.NP okno 800x1150mm, 1 kus : 1*0,75 2.NP okno 1550x2550mm, 10 kusů : 10*1,55 2.NP okno 800x2800mm, 3 kusy : 3*0,72 2.NP okno 1300x2300mm, 1 kus : 1*1,22 2.NP okno 850x2250mm, 1 kus : 1*0,85	m	52,85000	61,53	3 251,86	0,00135	0,07000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP okno 700x2300mm, 1 kus : 1*0,70		0,70000						
		2.NP okno 1350x2300mm, 1 kus : 1*1,35		1,35000						
		3.NP okno 1550x2550mm, 12 kusů : 12*1,55		18,60000						
		3.NP okno 800x2800mm, 3 kusy : 3*0,72		2,16000						
		3.NP okno 1300x2300mm, 1 kus : 1*1,22		1,22000						
		3.NP okno 800x2300mm, 1 kus : 1*0,72		0,72000						
##	764410880R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	9,30000	66,26	616,22	0,00287	0,03000	800-764	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		pasport objektu 1.NP :								
		1.NP okno 1550x2840mm, 4 kusy : 4*1,55		6,20000						
		1.NP okno 1550x3000mm, 2 kusy : 2*1,55		3,10000						
##	764421830R0	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	52,80500	56,80	2 999,32	0,00094	0,05000	800-764	RTS 24/ I
		fotodokumentace :								
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - 2.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - 3.NP - bourací práce :								
		pasport objektu 1.NP :								
		pasport objektu 2.NP :								
		pasport objektu 3.NP :								
		střecha - bourané prvky :								
		v úrovni stropu 1.NP : 14,60+0,20+5,37+0,70+6,765+6,20+2*4,10		42,03500						
		v úrovni stropu 2.NP : 3*1,25+1,22+0,80		5,77000						
		v úrovni stropu 3.NP z východní strany : 5,00		5,00000						
##	764430850R0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	44,98000	189,32	8 515,61	0,00337	0,15000	800-764	RTS 24/ I
		fotodokumentace :								
		střecha - bourané prvky :								
		atiky : 12,120+19,96+6,90+6,00		44,98000						
##	764454802R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	12,83000	141,99	1 821,73	0,00285	0,04000	800-764	RTS 24/ I
		D.1.1b - 1.NP - bourací práce :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		v délce : 12,83		12,83000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764817176RT	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 910 mm, nalepení Enkolitem	m	20,50000	2 196,09	45 019,85	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K13 - 20,5m : 20,5		20,50000						
##	764817177RT	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 1050 mm, nalepení Enkolitem	m	14,70000	2 267,08	33 326,08	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.6 - Klempířské výrobky : K11 - 14,7m : 14,7		14,70000						
##	998764103R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,91890	2 224,48	2 044,07	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
Díl 766		Konstrukce truhlářské			2 166 629,56		0,00000			
##	766414142R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkládovými z aglomerovaných desek, velikosti přes 0.6 do 1.5 m2 Včetně našroubování soklu.	m2	10,07460	558,49	5 626,56	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : odměřeno v .dwg : skladba S12 - interiérová stěna překližková bez výplně : Březová překližka tl.15 mm, voděvzdorné lepidlo; BB/C : 3.NP : (2,82+0,27)*(0,11+2,50+1,33)-1,00*2,10		10,07460						
##	766422233R0	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkládovými, dýhovanými, velikosti přes 1.5 m2 odměřeno v .dwg :	m2	8,83000	530,09	4 680,69	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P7 - Překližkový podhled : Překližka tl.15mm : kuchyňka v m.č.301 : 8,83		8,83000						
##	766661112R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	653,15	3 918,90	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D3 - 1.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1 D3 - 2.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1 D4 - 1.NP dveře 70/197cm, EW30, 1 kus : 1 D5 - 1.NP mezipatro dveře 70/197cm, 1 kus : 1		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D6 - 3.NP dveře 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 1		1,00000						
		D9 - 2.NP dveře 70/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	766661122R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	709,94	709,94	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D8 - 1.NP dveře 90/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
##	766666112R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových.	kus	2,00000	1 164,30	2 328,60	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		Bez osazení madla a zámku.								
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D7 - 1.NP posuvné dveře do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D10 - 3.NP posuvné dveře do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	766661912R0	Oprava dveřních křídel kompletizovaných, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	1,40000	568,90	796,46	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D6 - 3.NP dveře 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 0,70*2,00		1,40000						
##	766667911R0	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu zárubní obložení tesařské zárubně, pro dveře jednokřídlové	kus	1,00000	3 492,91	3 492,91	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D6 - 3.NP dveře 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 1		1,00000						
##	766670011R0	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	3 076,41	3 076,41	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D10 - 3.NP posuvné dveře do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	766670021R0	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	9,00000	236,65	2 129,85	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D3 - 1.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D3 - 2.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D4 - 1.NP dveře 70/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
		D5 - 1.NP mezipatro dveře 70/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D6 - 3.NP dveře 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 1		1,00000						
		D7 - 1.NP posuvné dveře do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D8 - 1.NP dveře 90/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
		D9 - 2.NP dveře 70/197cm, 1 kus : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D10 - 3.NP posuvné dveře do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	766909001RA	D+M stěny 101	kus	1,00000	289 518,95	289 518,95	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T1 Stěna 101 - 1 kus : 1		1,00000						
##	766909002RA	D+M stěny 201	kus	1,00000	311 610,76	311 610,76	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T2 Stěna 201 - 1 kus : 1		1,00000						
##	766909003RA	D+M stěny 301	kus	1,00000	246 498,06	246 498,06	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T3 Stěna 301 - 1 kus : 1		1,00000						
##	766909004RA	D+M kuchyně 206	soub	1,00000	103 482,68	103 482,68	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T4 kuchyň 206 - 1 soubor : 1		1,00000						
##	766909005RA	D+M kuchyně 301	soub	1,00000	111 621,76	111 621,76	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T5 kuchyň 301 - 1 soubor : 1		1,00000						
##	766909006RA	D+M skříňky WC 104	kus	1,00000	68 600,88	68 600,88	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T6 Skříňka WC 104 - 1 kus : 1		1,00000						
##	766909007RA	D+M skříňky WC 108	kus	1,00000	74 414,51	74 414,51	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T7 Skříňka WC 108 - 1 kus : 1		1,00000						
##	766909008RA	D+M skříňky WC 203	kus	1,00000	52 322,70	52 322,70	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T8 Skříňka WC 203 - 1 kus : 1		1,00000						
##	766909009RA	D+M skříňky WC a přebalovacího boxu	soub	1,00000	33 719,07	33 719,07	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T9 a T10 Bezbariérové WC a chodba s přebalovacím pultem 105 : 1		1,00000						
##	766909010RA	D+M stěny WC 205	kus	1,00000	75 577,23	75 577,23	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T11 Skříňka WC 205 - 1 kus : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	766909011RA	D+M barové stěny	kus	1,00000	366 258,92	366 258,92	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T12 Barová stěna - 1 kus : 1		1,00000						
##	766909012RA	D+M baru	kus	1,00000	227 894,43	227 894,43	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T13 Bar - 1 kus : 1		1,00000						
##	766909013RA	D+M nábytkového parapetu	soub	1,00000	25 952,06	25 952,06	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T14 nábytkový parapet - 1 soubor : 1		1,00000						
##	766909014RA	D+M skříní do skladu 304	kus	1,00000	49 415,88	49 415,88	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :								
		T15 Sklad 304 - 1 kus : 1		1,00000						
##	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr: pro dveře	kus	8,00000	1 561,87	12 494,96	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D3 - 1.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D3 - 2.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D4 - 1.NP dveře 70/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
		D5 - 1.NP mezipatro dveře 70/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D6 - 3.NP dveře 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 1		1,00000						
		D8 - 1.NP dveře 90/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
		D9 - 2.NP dveře 70/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D10 - 3.NP posuvné dveře do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	54915350R	sada kování posuvných dveří zámků, miska oválná; uzamykání z jedné strany: mosaz lesklá	kus	1,00000	3 090,61	3 090,61	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D7 - 1.NP posuvné dveře do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	606216186R	překlička BK/SM; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 8; provedení podélné	m2	19,66078	908,72	17 866,14	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 10,07460		10,07460						
		Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 8,83000		8,83000						
		Koeficient materiál+4% k čisté výměře: 0,04		0,75618						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	61165001R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzoru	kus	2,00000	6 531,46	13 062,92	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D3 - 1.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D3 - 2.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	61165002R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzoru	kus	2,00000	6 531,46	13 062,92	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D5 - 1.NP mezipatro dveře 70/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
		D9 - 2.NP dveře 70/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	61165699X	Dveře protipožární CPL EI30 DP3 700 x 1970 mm pravé ERKADO	kus	1,00000	10 649,12	10 649,12	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D4 - 1.NP dveře 70/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
##	61165704R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, k 20; barva: dekor dle vzoru	kus	1,00000	6 531,46	6 531,46	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D8 - 1.NP dveře 90/197cm, EW30, 1 kus : 1		1,00000						
##	61169705X	Dveře posuvné do pouzdra UNO 1000 x 1970 mm ERKADO	kus	1,00000	10 563,93	10 563,93	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D7 - 1.NP posuvné dveře do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	61169706X	Dveře posuvné do pouzdra UNO 1000 x 2100 mm ERKADO	kus	1,00000	11 643,04	11 643,04	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D10 - 3.NP posuvné dveře do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	61181509X	Zárubeň obložková NORMAL š. 1000 mm/tl. stěny 60 - 170 mm dýha buk, dub, jasan	kus	1,00000	3 369,85	3 369,85	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

D.1.1c.4 - Výplně otvorů :

D10 - 3.NP posuvné dveře do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1

1,00000

##	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,54196	1 192,70	646,40	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	-----------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					9 719 550,90	0,00000			
##	767811100R0	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	11,00000	236,65	2 603,15	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I

D.1.1b - Východní pohled :

D.1.1b - Západní pohled :

D.1.1b - Jižní pohled :

D.1.1c.6 - Klempířské výrobky :

K15 - 2 kusy : 2

2,00000

K16 - 3+6 kusů : 3+6

9,00000

##	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	59,06000	127,79	7 547,28	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	-----------

technická zpráva statiky :

dolní část pilíře, v rozsahu vybouraného parapetu na výšku 1,0 m,

stažena ocelovými úhelníky 70/70/7 mm :

hmotnost je 7,39kg/m' :

4 kusy, dl.1000mm : 4*1,00*7,39

29,56000

úhelníky vzájemně staženy ocelovými pásky profilu 50/6 mm přivařenými

koutovými svarv na svislé ocelové úhelníky :

hmotnost je 2,36kg/m' :

a' 250mm celkem 12,5m : 12,50*2,36

29,50000

##	767586105X0	Nosný rošt podhledu	m2	8,83000	463,83	4 095,62	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-------------	---------------------	----	---------	--------	----------	---------	---------	--	---------

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

odměřeno v .dwg :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P7 - Překližkový podhled :

UD a CD profily 50 Dvou-úrovňový křížový rošt, CD á500, závěsy cca 1,5

/ m2 :

kuchyňka v m.č.301 : 8,83

8,83000

##	767919001RA	D+M desky se schránkou u vstupu	soub	1,00000	20 351,65	20 351,65	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-------------	---------------------------------	------	---------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1c.3 - Zámečnické výrobky :								
		Z1 - plech u vstupu : 1		1,00000						
##	767919002RA	D+M dvířek elektrorozvaděče	soub	1,00000	17 947,32	17 947,32	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.3 - Zámečnické výrobky :								
		Z2 - dvířka elektrorozvaděče : 1		1,00000						
##	767919003RA	D+M dvířek datového rozvaděče	soub	1,00000	9 323,90	9 323,90	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.3 - Zámečnické výrobky :								
		Z3 - dvířka datového rozvaděče : 1		1,00000						
##	767919004RA	D+M dvířek HUP	kus	1,00000	10 081,17	10 081,17	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.3 - Zámečnické výrobky :								
		Z4 - dvířka HUP : 1		1,00000						
##	767919005RA	D+M servisního žebříku	kus	1,00000	11 472,65	11 472,65	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.3 - Zámečnické výrobky :								
		Z5 - servisní žebřík : 1		1,00000						
##	767919006RA	D+M servisní lávky	kus	1,00000	30 764,12	30 764,12	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.3 - Zámečnické výrobky :								
		Z6 - servisní lávka : 1		1,00000						
##	767200001RA	Schodišťové zábradlí madlo, nátěr	m	23,65980	3 928,34	92 943,74	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ I
		z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva (10 kg/m zábradlí), dodávka a montáž dřevěných průběžných madel, nátěr zábradlí syntetický základní a dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním.								
		D.1.1c.3 - Zámečnické výrobky :								
		Z8-Z9 zábradlí :								
		části 1-4 :		11,80400						
		0,151+0,953+1,017+0,873+2,73+0,145+0,95+0,208+2,191+0,715+3*0,05								
		+0,345+0,075+1,301								
		části 6-8 :		11,85580						
		1,392+1,017+0,672+2,572+0,503+0,95+0,251+1,97+0,772+0,325+0,1778								
		+1,254								
##	767640122RA	D+M dveře posuvné protipožární šířky 140 cm, výšky 240 cm, EI 45	kus	3,00000	50 816,60	152 449,80	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D1 - 1.+2.+3.NP posuvné dveře na zeď 127/232cm, EW30, 3 kusy : 3		3,00000						
##	767901001RA	D+M dveře 155/383cm	kus	8,00000	265 573,46	2 124 587,68	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : 1		1,00000						
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : 1		1,00000						
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : 5		5,00000						
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	767901002RA	D+M dveře 140/241cm	kus	1,00000	176 192,86	176 192,86	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	767901003RA	D+M okno výklopné 155/284cm	kus	4,00000	195 531,07	782 124,28	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4		4,00000						
##	767901004RA	D+M okno otev. 155/255cm	kus	9,00000	197 679,80	1 779 118,20	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6		6,00000						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3		3,00000						
##	767901005RA	D+M okno pevné 155/255cm	kus	9,00000	178 341,56	1 605 074,04	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6		6,00000						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3		3,00000						
##	767901006RA	D+M okno otev. 155/220cm	kus	9,00000	155 350,54	1 398 154,86	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6		6,00000						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3		3,00000						
##	767901007RA	D+M okno otev. 80/190cm	kus	1,00000	72 196,14	72 196,14	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO11 okno otev. 80/190cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	767901008RA	D+M okno otev. 80/144cm	kus	3,00000	59 841,11	179 523,33	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO12 okno otev. 80/144cm, 3 kusy : 3		3,00000						
##	767901009RA	D+M okno otev. 80/280cm	kus	6,00000	110 120,54	660 723,24	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6		6,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	767901010RA	D+M okno otev. 80/230cm	kus	2,00000	92 930,99	185 861,98	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1		1,00000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	767901011RA	D+M okno otev. 130/230cm	kus	2,00000	147 722,67	295 445,34	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2		2,00000						
##	767901012RA	D+M okno pevné kruhové pr. 178cm	kus	1,00000	92 823,58	92 823,58	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - výplně otvorů :								
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1		1,00000						
##	13227702R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; t = 6.0 mm	t	0,03186	34 077,18	1 085,70	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		technická zpráva statiky :								
		úhelníky vzájemně staženy ocelovými pásky profilu 50/6 mm přivařenými koutovými svar na svislé ocelové úhelníky :								
		hmotnost je 2,36kg/m' :								
		a' 250mm celkem 12,5m : 12,50*0,00236		0,02950						
		Koeficient materiál+8% k čisté výměře: 0,08		0,00236						
##	13331764R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 70 mm; b = 70 mm; t = 7.0 mm	t	0,03192	34 077,18	1 087,74	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		technická zpráva statiky :								
		dolní část pilíře, v rozsahu vybouraného parapetu na výšku 1,0 m,								
		stažena ocelovými úhelníky 70/70/7 mm :								
		hmotnost je 7,39kg/m' :								
		4 kusy, dl.1000mm : 4*1,00*0,00739		0,02956						
		Koeficient materiál+8% k čisté výměře: 0,08		0,00236						
##	429727830R	Mřížka do stěny; materiál: nerez; tvar: kulatý; průměr = 100 mm	kus	11,00000	530,09	5 830,99	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 11,00000		11,00000						
##	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,09165	1 533,47	140,54	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně								
Díl 776	Podlahy povlakové				9 592,42	0,00000				
##	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	8,00000	14,20	113,60	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 8,00000 8,00000								
##	776421100RU	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávkv soklíku odměřeno v .dwg : D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : 107 technická místnost : 2,30+0,528+0,71+2,702+3,17 9,41000	m	9,41000	70,99	668,02	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
##	776521200RT	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu montáž D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí : PVC tl.2mm : Lepidlo : 107 technická místnost : 8,00 8,00000	m2	8,00000	198,78	1 590,24	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
##	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 8,00000 Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10 8,00000 0,80000	m2	8,80000	818,80	7 205,44	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
##	998776103R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,02768	546,18	15,12	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot				1 125 935,13		0,00000		
##	777511112R0	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace a uzavíracího nátěru včetně penetrace a uzavíracího nátěru D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce : D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytápěním : Uzavírací epoxidový nátěr tl. 2mm : Základní epoxidová vrstva :	m2	580,70000	1 931,04	1 121 354,93	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Penetrační nátěr pro epoxidovou podlahu :								
		102 schodišťový prostor : 15,80		15,80000						
		skladba P2 - podlaha nad sklepem :								
		103 technická místnost : 5,20		5,20000						
		104 WC - muži : 2,30		2,30000						
		105 chodba : 3,20		3,20000						
		106 WC - ZTP : 4,30		4,30000						
		107 technická místnost : 3,80		3,80000						
		skladba P3 - podlaha na terénu :								
		101 kavárna : 164,5		164,50000						
		skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :								
		201 ateliér : 160,10		160,10000						
		202 schodišťový prostor : 14,70		14,70000						
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
		301 výstavní prostor : 168,00		168,00000						
		302 schodišťový prostor : 16,60		16,60000						
		304 sklad : 3,80		3,80000						
		skladba P9 - Stávající stropní deska :								
		108 WC ženy : 2,20		2,20000						
		203 WC personál : 2,30		2,30000						
		303 chodba : 2,40		2,40000						
##	998777103R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	6,21930	736,45	4 580,20	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I
		50 m vodorovně								
Díl 781		Obklady keramické				140 165,39		0.00000		
##	781101210RT	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	84,68886	56,80	4 810,33	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 84,68886		84,68886						
##	781415014RT	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	84,68886	709,94	60 124,01	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		104 WC - muži, KO v.2,05m : (1,238+1,53+1,623+1,575)*2,05-0,80*(2,05-0,81)-0,60*1,97		10,05630						
		105 chodba, KO v.2,34m : (2,33+2,74+1,33)*2,34-0,90*1,97-1,00*1,97		11,23300						
		106 WC - ZTP, KO v.2,34m : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,34-1,00*1,97		19,11106						
		108 WC ženy, KO v.2,05m : (1,21+1,50+1,65+1,58)*2,05-0,80*(2,05-0,81)-0,70*1,97		9,80600						
		203 WC zaměstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,15-0,80*2,15-0,60*1,97		9,97650						
		205 WC - muži, KO v.2,50m : (0,90+2*1,10+0,153+1,416+1,595+0,40+1,95)*2,50-0,70*1,97		20,15600						
		206 kuchyň, KO v.0,60m : (0,50+0,66+1,16+2,48+2,45)*0,60		4,35000						
##	781415014X01	Příplatek k pol.781415014RT5 za detaily, silikonování, lišty, otvory	m2	84,68886	61,53	5 210,91	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 84,68886		84,68886						
##	597813614R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle modrá	m2	93,15775	738,34	68 782,09	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Materiál je stanoven pro účely výběrového řízení a uchazeči použijí částku 500,- /m2. Typ a jednotková cena se upřesní podle požadavků projektanta a investora.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 84,68886		84,68886						
		Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10		8,46889						
##	998781103R01	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	1,83436	674,92	1 238,05	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
	Díl 782	Konstrukce z přírodního kamene				260 633,95		0,00000		
##	782611323R01	Montáž obkladu parapetů deskami z měkkých kamenů bez dodávky parapetů, tloušťky 25 a 30 mm	m2	28,92000	331,31	9 581,49	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
		včetně dodávky a montáže kotev.								
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D.1.1c.7 - Specifikace vybraných povrchů :								
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55*0,48		2,97600						
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55*0,48		4,46400						
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55*0,48		4,46400						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48		2,23200						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48		2,23200						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55*0,48		4,46400						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48		2,23200						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80*0,48		0,38400						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80*0,48		1,15200						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*0,80*0,48		2,30400						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*0,48		0,38400						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30*0,48		1,24800						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*0,48		0,38400						
##	592431099X	Parapet š.500mm, litý šedo-béžový mramor mat	m	60,25000	4 089,26	246 377,92	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D.1.1c.7 - Specifikace vybraných povrchů :								
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55		6,20000						
		VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55		9,30000						
		VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : 6*1,55		9,30000						
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55		4,65000						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55		4,65000						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55		9,30000						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55		4,65000						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80		0,80000						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80		2,40000						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*0,80		4,80000						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80		0,80000						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30		2,60000						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80		0,80000						
##	998782103R0	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	t	4,48935	1 041,25	4 674,54	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
		50 m vodorovně								
Díl 783		Nátěry			124 226,46	0,00000				
##	783201831R0	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými	m2	13,50000	116,43	1 571,81	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající zábradlí cca 15m : 15*0,90		13,50000						
##	783225100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení. D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : stávající zábradlí v délce cca 15m : 15*0,90 D.1.1c.4 - Výplně otvorů : zárubní : D9 - 2.NP dveře 70/197cm, 1 kus : 1*(0,70+2*1,97)*0,25 D3 - 1.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1*(0,60+2*1,97)*0,25 D3 - 2.NP dveře 60/197cm, 1 kus : 1*(0,60+2*1,97)*0,25 D5 - 1.NP mezipatro dveře 70/197cm, 1 kus : 1*(0,70+2*1,97)*0,25 D4 - 1.NP dveře 70/197cm, EW30, 1 kus : 1*(0,70+2*1,97)*0,25 D8 - 1.NP dveře 90/197cm, EW30, 1 kus : 1*(0,90+2*1,97)*0,25	m2	20,46000	236,65	4 841,86	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
##	783601833RT	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, dveří a zárubní D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D6 - 3.NP dveře 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 0.70*2.00+(0.70+2*2.00)*0.30	m2	2,81000	127,79	359,09	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
##	783625300R0	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 2x email + 2x tmel včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. D.1.1c.4 - Výplně otvorů : D6 - 3.NP dveře 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 0.70*2.00+(0.70+2*2.00)*0.30	m2	2,81000	298,18	837,89	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
##	783626020R0	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. odměřeno v .dwg : D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : D.1.1c.1 - Skladby : skladba P7 - Překližkový pohled : Matné lakování, povrch přebrousit, nalakovat rozředěným lakem, přebrousit. 2x nalakovat :	m2	18,90460	340,77	6 442,12	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kuchyňka v m.č.301 : 8,83		8,83000						
		Mezisoučet		8,83000						
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		odměřeno v .dwg :								
		skladba SI2 - interiérová stěna překližková bez výplně :								
		Matné lakování, povrch přebrousit, nalakovat rozředěným lakem,								
		přebrousit. 2x nalakovat :								
		3.NP : (2,82+0,27)*(0,11+2,50+1,33)-1,00*2,10		10,07460						
		Mezisoučet		10,07460						
##	783801811R0	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	587,70000	28,40	16 690,68	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I

- D.1.1b - 1.PP - bourací práce :
- D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bourací práce :
- D.1.1b - 1.NP - bourací práce :
- D.1.1b - 2.NP - bourací práce :
- D.1.1b - 3.NP - bourací práce :
- D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :
- D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
- D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
- D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
- D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
- 1.NP :

101 kavárna : 164,50	164,50000
102 schodišťový prostor : 15,80	15,80000
103 technická místnost : 5,20	5,20000
104 WC - muži : 2,30	2,30000
105 chodba : 3,00	3,00000
106 WC - ZTP : 4,30	4,30000
107 technická místnost : 3,60	3,60000
107 technická místnost : 8,00	8,00000
109 WC ženy : 2,30	2,30000
2.NP :	
201 ateliér : 160,10	160,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202 schodišťový prostor : 14,70		14,70000						
		203 WC zaměstnanci : 2,30		2,30000						
		204 chodba : 1,70		1,70000						
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 3,70		3,70000						
		3.NP :								
		301 výstavní prostor : 160,00		160,00000						
		302 schodišťový prostor : 16,60		16,60000						
		303 bateriové úložiště : 2,40		2,40000						
		304 kuchyň : 8,00		8,00000						
		305 sklad : 3,80		3,80000						
##	783903812R0	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	2,81000	61,53	172,90	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
		D.1.1c.4 - Výplně otvorů :								
		D6 - 3.NP dveře 70/200cm, 1 kus - pouze repase :		2,81000						
		0.70*2.00+(0.70+2*2.00)*0.30								
##	783942602R0	Nátěry proti graffiti nátěr antigrffiti, fasády, dvojnásobný	m2	60,19616	373,90	22 507,34	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.								
		skladba SO1 :								
		Samočisticí tenkovrstvá škrábaná difuzně otevřená omítka s antigrffiti :								
		do v.1.NP : 14,10*4,60		64,86000						
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : -5*1,55*3,83		-29,68250						
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83		-5,93650						
		D.1.1b - Západní pohled :								
		skladby SO04-SO06 - sokl :								
		Silikonová fasádní barva světle béžové barvy s antigrffiti funkcí 0 :								
		skladba SO4 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - Řez A-A' :								
		D.1.1b - Řez B-B' :								
		plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711		24,91131						
		odpočet části otvorů :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711		-1,10205						
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711		-1,10205						
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711		-1,10205						
		Mezisoučet		50,84616						
		skladba SO5 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 0,78+0,39+0,78		1,95000						
		Mezisoučet		1,95000						
		skladba SO6 :								
		odměřeno v .dwg :								
		D.1.1b - Severní pohled : 3,70+3,70		7,40000						
		Mezisoučet		7,40000						
##	783992000R0	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním	m2	1,27000	318,05	403,92	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
		D.1.1b - Severní pohled - bourací práce :								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		rampa kontrastní barvy : 2*1,27*0,50		1,27000						
##	783909001X0	Projekční nátěr	m2	18,61840	558,49	10 398,19	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		Sádrová omítka (kvalita Q4; projekční nátěr) :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 18,61840		18,61840						
##	783942603X0	Nátěr vysoce prodyšný	m2	356,10814	168,49	60 000,66	0,00000	0,00000		Vlastní
		včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.								
		Skladba SO1, SO2 a SO3 :								
		Skladba SO4, SO5, SO6 :								
		Sanační omítka INTERIÉR :								
		V 1.NP 2x vysoce prodyšnou interiérovou výmalba RAL 9003 :								
		101 kavárna : (4,676-		111,85566						
		0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+								
		1 21*4 41-6*1 55*3 83-4*1 55*2 84-1 55*3 83-1 55*3 83								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 schodišťový prostor : (3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2- 1 39*2 42-0 60*1 97-0 90*2 00-1 27*2 34		70,37628						
		103 technická místnost : (1,30+1,70+0,90+4,45+2,20+0,80+1,80+0,90)*2,75/2		19,31875						
		104 WC - muži : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06		13,13875						
		105 chodba : 1,35*2,34		3,15900						
		106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00*1,97		16,04800						
		107 technická místnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90		38,80500						
		107 technická místnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92)		19,44810						
		108 WC ženy : (1,70+1,66)*3,90-0,70*1,97		11,72500						
		ostění otvorů :								
		VD1L dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)*0,48		4,42080						
		VD1P dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)*0,48		4,42080						
		VD2 dveře 140/241cm, 1 kus : 1*(1,40+2*2,41)*0,48		2,98560						
		VO3 dveře 155/383cm, 5 kusů : 5*(1,55+2*3,83)*0,48		22,10400						
		VO3+dveře 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)*0,48		4,42080						
		VO4 okno výklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*(1,55+2*2,84)*0,48		13,88160						
Díl 784	Malby				153 156,08			0,19000		
##	784402801R0	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	212,37478	33,13	7 035,98	0,00090	0,19000	800-784	RTS 24/ I

Skladba SO1, SO2 a SO3 :
 Sanační omítka INTERIÉR :
 zbrousit akrylátový nátěr :
 Ve 2. a 3.NP se zbrousí akrylátový nátěr ve schodišťovém prostoru, :
 na WC přístupných z chodby a v prostoru kuchyně ve 3.NP.□
 :
 102 schodišťový prostor : 70,37628
 (3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-
 1 39*2 42-0 60*1 97-0 90*2 00-1 27*2 34
 202 schodišťový prostor : (3,65+3,80+4,20+4,00)*4,25-0,60*1,97-
 0,90*2,10-1,27*2,32-3*0,80*2,80-1,300*2,300
 203 WC zaměstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*(4,00-2,15)-
 0,80*2,15-0,60*1,97 8,17950

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

302 schodišťový prostor : $3,65 \times 4,99 + (3,80 + 4,00) \times (4,99 + 6,10) / 2 + 4,20 \times 6,10 - 0,70 \times 1,97 - 0,90 \times 2,100 - 1,27 \times 2,32 - 3 \times 0,80 \times 2,80 - 1,30 \times 2,30$ 71,15910
 303 chodba : $(1,20 + 1,50 + 1,73 + 1,56) \times 2,52 - 0,80 \times 2,30 - 0,70 \times 1,97$ 11,87580

##	784161401R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 243,84986	40,70	50 624,69	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 1235,84986 1

Mezisoučet 1

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukcí :

Očištění + hloubková penetrace :

107 technická místnost : 8,00 8,00000

Mezisoučet 8,00000

##	784165512R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 235,84986	65,31	80 713,35	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

výmalba (na omítce) :

2.NP :

201 ateliér : $(14,10 + 11,380) \times 2 \times 4,03 - 12 \times 1,55 \times 2,55 - 1,27 \times 2,32 - 2 \times 0,80 \times 2,32$ 151,28040

202 schodišťový prostor : $(3,65 + 3,80 + 4,20 + 4,00) \times 4,25 - 0,60 \times 1,97 - 0,90 \times 2,10 - 1,27 \times 2,32 - 3 \times 0,80 \times 2,80 - 1,30 \times 2,30$ 50,78410

203 WC zaměstnancí, KO v.2,15m : $(1,20 + 1,50 + 1,73 + 1,56) \times (4,00 - 2,15) - 0,80 \times 2,15 - 0,60 \times 1,97$ 8,17950

206 kuchyň : $0,50 \times 4,30$ 2,15000

3.NP :

301 výstavní prostor : $(14,10 + 11,380) \times 2 \times 3,85 - 12 \times 1,55 \times 2,55 - 1,27 \times 2,32 - (0,838 + 2,792) \times 3,85$ 131,84410

302 schodišťový prostor : $3,65 \times 4,99 + (3,80 + 4,00) \times (4,99 + 6,10) / 2 + 4,20 \times 6,10 - 0,70 \times 1,97 - 0,90 \times 2,100 - 1,27 \times 2,32 - 3 \times 0,80 \times 2,80 - 1,30 \times 2,30$ 71,15910

303 chodba : $(1,20 + 1,50 + 1,73 + 1,56) \times 2,52 - 0,80 \times 2,30 - 0,70 \times 1,97$ 11,87580

ostění :

VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusů : $6 \times (1,55 + 2 \times 2,55) \times 0,48$ 19,15200

VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusů : $6 \times (1,55 + 2 \times 2,55) \times 0,48$ 19,15200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48		9,57600						
		VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48		9,57600						
		VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48		8,56800						
		VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48		8,56800						
		VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90)*0,48		2,20800						
		VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2*1,44)*0,48		5,29920						
		VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusů : 6*(0,80+2*2,80)*0,48		18,43200						
		VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48		2,59200						
		VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30)*0,48		5,66400						
		VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48		2,59200						
		VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1*pi*(1,78/2)^2*0,48		1,19446						
		Mezisoučet		539,84666						
		skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :								
		Výmalba 2x disperzní interiérová výmalba RAL 9003 :								
		skladba P9 - Stávající stropní deska :								
		Výmalba 2x disperzní interiérová výmalba RAL 9003 :								
		101 kavárna : 164,50		164,50000						
		102 schodišťový prostor : 15,80		15,80000						
		103 technická místnost : 5,20		5,20000						
		104 WC - muži : 2,30		2,30000						
		105 chodba : 3,20		3,20000						
		106 WC - ZTP : 4,30		4,30000						
		107 technická místnost : 3,80		3,80000						
		107 technická místnost : 8,00		8,00000						
		108 WC ženy : 2,20		2,20000						
		Mezisoučet		209,30000						
		2.NP :								
		201 ateliér : 160,10		160,10000						
		202 schodišťový prostor : 14,70		14,70000						
		203 WC personál : 2,30		2,30000						
		204 chodba : 1,70		1,70000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 WC - muži : 5,40		5,40000						
		206 kuchyň : 4,40		4,40000						
		Mezisoučet		188,60000						
		skladba P6 - Sádrokartonový podhled :								
		Výmalba bílá (broušení, tmelení), penetrace, 2x disperzní interiérová								
		barva :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,90000		9,90000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 5,40000		5,40000						
		Mezisoučet		15,30000						
		skladba S1 - jednoplášťová plochá střecha :								
		Výmalba 2x disperzní interiérová výmalba RAL 9003 :								
		3.NP :								
		301 výstavní prostor : 168,00		168,00000						
		302 schodišťový prostor : 16,60		16,60000						
		303 chodba : 2,40		2,40000						
		304 sklad : 3,80		3,80000						
		Mezisoučet		190,80000						
		skladba SI1 - interiérová stěna :								
		Výmalba bílá (broušení, tmelení), penetrace, 2x disperzní interiérová								
		barva :								
		Výmalba bílá (broušení, tmelení), penetrace, 2x disperzní interiérová								
		barva :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,96430*2		81,92860						
		Mezisoučet		81,92860						
		skladba SI2 - interiérová stěna překližková bez výplně :								
		Výmalba bílá (broušení, tmelení), penetrace, 2x disperzní interiérová								
		barva :								
		skladba SI3 - interiérová stěna s keramickým obkladem :								
		Výmalba bílá (broušení, tmelení), penetrace, 2x disperzní interiérová								
		barva :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,07460		10,07460						
		Mezisoučet		10,07460						
##	784390010R0	Ostatní práce příplatek, za výšku místností nad 3,8 m	m2	1 591,95800	7,57	12 051,12	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO01	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 356,10814		356,10814						
		Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 1235,84986		1						
##	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	192,31948	14,20	2 730,94	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
		Skladba SO1, SO2 a SO3 :								
		Skladba SO4, SO5, SO6 :								
		102 schodišťový prostor :		70,37628						
		(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-								
		1.39*2.42-0.60*1.97-0.90*2.00-1.27*2.34								
		202 schodišťový prostor : (3,65+3,80+4,20+4,00)*4,25-0,60*1,97-		50,78410						
		0.90*2.10-1.27*2.32-3*0.80*2.80-1.300*2.300								
		302 schodišťový prostor : 3,65*4,99+(3,80+4,00)*(4,99+6,10)/2+4,20*6,10-		71,15910						
		0.70*1.97-0.90*2.100-1.27*2.32-3*0.80*2.80-1.30*2.30								
Díl 799	Ostatní					1 151 912,89		0,00000		
##	799019001XA	D+M výtahu	soub	1,00000	746 858,26	746 858,26	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :								
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :								
		1 kus : 1		1,00000						
##	799909001	Označení a symboly, kompletní provedení	soub	1,00000	14 814,11	14 814,11	0,00000	0,00000		Vlastní
		Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 (záchodové kabiny) a §8 (prostory pro shromažďování) vyhlášky č. 398/2009Sb. musí být označeny příslušným symbolem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Pokud je u změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a přístupové trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a šatna, které jsou určeny pro užívání veřejností, musí být hmatově označena v souladu s požadavkem uvedeným v bodě 5.2.přílohy č. 3 k této vyhlášce (citace: Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít parametry standardní								
##	799929001RA	D+M vestavné myčky	kus	2,00000	11 359,06	22 718,12	0,00000	0,00000		Vlastní
		myčka - 2 kusy : 2		2,00000						
##	799929002RA	D+M vestavné vysoké lednice s mrazákem	kus	2,00000	21 771,53	43 543,06	0,00000	0,00000		Vlastní
		vysoká lednice s mrazákem - 2 kusy : 2		2,00000						
##	799929003RA	D+M vestavné malé lednice bez mrazáku	kus	2,00000	12 305,65	24 611,30	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		malá lednice bez mrazáku - 2 kusy : 2		2,00000						
##	799929004RA	D+M vestavné mikrovlnné trouby	kus	1,00000	8 424,64	8 424,64	0,00000	0,00000		Vlastní
		vestavná mikrovlnná trouba - 1 kus : 1		1,00000						
##	799929005RA	D+M vestavné indukční varné desky dvouplotýnkové	kus	2,00000	6 152,82	12 305,64	0,00000	0,00000		Vlastní
		vestavná indukční varná deska dvouplotýnková - 2 kusy : 2		2,00000						
##	799959001RA	D+M vestavné digestoře	kus	1,00000	6 436,80	6 436,80	0,00000	0,00000		Vlastní
		digestoř - 1 kus : 1		1,00000						
##	799989001RA	D+M výčepního zařízení s chlazením a s kompresorem	soub	1,00000	23 664,71	23 664,71	0,00000	0,00000		Vlastní
##	799999001RA	D+M projektoru, vč.ukotvení ke stropu	soub	1,00000	36 500,45	36 500,45	0,00000	0,00000		Vlastní
		D.1.1c.8 specifikace vybraných předmětů a vybavení :								
		Přípevněný na strop, krátká projekční vzdálenost, svítivost miniámičné								
		4000 lm :								
		projektor k promítání k přednášce - 1 soubor : 1		1,00000						
##	799909001RA	Zatměňovací a dělicí textilie na kolejnici	soub	2,00000	106 017,90	212 035,80	0,00000	0,00000		Vlastní
		Univerzální systém upevnění konstrukce dělicí opony. Kolejnice s adaptabilní konstrukcí, pojezdové závěsné vozíčky,								
		ovládání ručním posuvem.								
		D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : 1		1,00000						
		D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : 1		1,00000						
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			1 238 280,44	0,00000				
##	979951112R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	3,85102	1 419,88	5 467,99	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 167 : 0,01900		0,01900						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 168 : 0,03500		0,03500						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 169 : 0,01500		0,01500						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 155 : 0,29555		0,29555						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 156 : 0,93293		0,93293						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 157 : 2,20666		2,20666						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 158 : 0,34688		0,34688						
##	979951161R0	Výkup kovů zinek, plechy	t	1,71424	2 366,47	4 056,70	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 159 : 0,69120		0,69120						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 153 : 0,13000		0,13000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 154 : 0,51000		0,51000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 245 : 0,04721		0,04721						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 246 : 0,07135		0,07135						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 247 : 0,02669		0,02669						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 248 : 0,04964		0,04964						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 249 : 0,15158		0,15158						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 250 : 0,03657		0,03657						
##	979990107R0	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	174,56247	1 230,56	214 809,59	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
		celkem : 412,05565		412,05565						
		Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 0,20460*-1		-0,20460						
		Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 3,28070*-1		-3,28070						
		Odkaz na mn. položky pořadí 362 : 3,39237*-1		-3,39237						
		Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 3,75319*-1		-3,75319						
		Odkaz na mn. položky pořadí 364 : 0,82000*-1		-0,82000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 0,30829*-1		-0,30829						
		Odkaz na mn. položky pořadí 366 : 147,51360*-1		-147,51360						
		Odkaz na mn. položky pořadí 367 : 78,03094*-1		-78,03094						
		Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 0,18949*-1		-0,18949						
##	979990109R0	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,20460	4 259,65	871,52	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 135 : 0,20460		0,20460						
##	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu	t	3,28070	4 259,65	13 974,63	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 181 : 0,56680		0,56680						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 192 : 2,71390		2,71390						
##	979990144R0	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu	t	3,39237	4 732,94	16 055,88	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 202 : 3,39237		3,39237						
##	979990161R0	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,75319	4 259,65	15 987,28	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 228 : 3,75319		3,75319						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	979990162R0	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,82000	4 732,94	3 881,01	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 146 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 147 : 0,76000			0,76000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 0,06000			0,06000					
##	979990201R0	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	0,30829	14 198,83	4 377,36	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 218 : 0,30829			0,30829					
##	979999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	147,51360	1 088,58	160 580,35	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 137 : 25,32972			25,32972					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 138 : 98,30311			98,30311					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 139 : 23,88077			23,88077					
##	979999983R0	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	78,03094	1 183,24	92 329,33	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 131 : 11,81086			11,81086					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 132 : 7,28550			7,28550					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 133 : 5,33725			5,33725					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 134 : 51,06496			51,06496					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 136 : 1,60650			1,60650					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 142 : 0,39782			0,39782					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 143 : 0,52805			0,52805					
##	979999984R0	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,18949	1 183,24	224,21	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 222 : 0,05799			0,05799					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 223 : 0,03420			0,03420					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 224 : 0,09730			0,09730					
##	979990250X0	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu	soub	1,00000	11 359,06	11 359,06	0,00000	0,00000		Vlastní
		není dle PD specifikováno, předpokládá se : 1			1,00000					
##	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	412,05565	302,91	124 815,78	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
##	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 120,55652	15,15	62 426,43	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		předpoklad do 11 km								
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	824,11130	558,49	460 257,92	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S001	Stavební práce
R:	1.1	Soupis prací, dodávek a služeb - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	412,05565	113,59	46 805,40	0,00000	0,00000	800-6	RTS 24/ I
Díl VN Vedlejší náklady						198 783,56	0,00000			
##	904	Příplatek za ztížené podmínky	soubor	1,00000	33 130,59	33 130,59	0,00000	0,00000		Vlastní
##	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	165 652,97	165 652,97	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
Díl ON Ostatní náklady						194 050,62	0,00000			
##	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	23 664,71	23 664,71	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady spojené s vypracováním dílenské dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace.										
##	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	14 198,83	14 198,83	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
##	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	33 130,59	33 130,59	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.										
##	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	18 931,77	18 931,77	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.										
##	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	33 130,59	33 130,59	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
##	00526 R	Finanční náklady	Soubor	1,00000	70 994,13	70 994,13	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.										
Celkem						26 275 466,01				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 72117		Potrubí				57 533,06		0,00000		
1	721176103R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	21,00000	511,16	10 734,36	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
2	721176104R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	601,08	1 803,24	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
3	721176105R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	790,40	1 580,80	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
4	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	16,00000	733,61	11 737,76	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
5	721176135R0	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	719,41	5 755,28	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
6	721176145R0	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	25,00000	530,09	13 252,25	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
7	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	13,00000	648,41	8 429,33	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
8	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	790,40	3 161,60	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
9	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	43,00000	25,08	1 078,44	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
Díl 72119		Přípoikv				35 474,08		0,00000		
10	721194105R0	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	ks	16,00000	141,99	2 271,84	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
11	721234104RT	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávk. materiálu	ks	2,00000	2 825,57	5 651,14	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
12	721194109R0	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	ks	6,00000	131,58	789,48	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I

Ostatní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	721213041RT	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, plochý odtok	ks	1,00000	1 569,44	1 569,44	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
14	CPV	Sprchový odtokový žlab	ks	1,00000	5 660,54	5 660,54	0,00000	0,00000		Vlastní
15	721242110RT	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj potrubí svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávek	ks	2,00000	2 196,09	4 392,18	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
16	721273200R0	Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	530,09	530,09	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
17	713551317R0	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelové ucpávky EI 120, do d 160 mm (140 x 140 mm)	ks	17,00000	842,47	14 321,99	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
18	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,40000	718,46	287,38	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				615,28	0.00000				
19	005 24-1100	Dokumentace skutečného provedení stavby.	soubor	1,00000	615,28	615,28	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	93 622.42
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	10.1	Rozváděč R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Nepřirazený díl				22 385,89		0,00000		
1	1230881	Rozvodnice pro zapuštěnou montáž, pro zapuštěnou montáž, 850°C, neprůhledné dveře, 56 modulů počet, řad 4, počet modulů v řadě 14, kvrtí IP40 PE+N barva bílá materiál - plast	kus	1,00000	22 385,89	22 385,89	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 741		Elektroinstalace - silnoproud				47 216,95		0,00000		
2	1168365	PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030AC	kus	8,00000	1 186,08	9 488,64	0,00000	0,00000		Vlastní
3	8500138904	Lišta propojovací vidlice 3P 1 m	kus	2,00000	615,28	1 230,56	0,00000	0,00000		Vlastní
4	1249842	VYPINAC MSO-32-3	kus	1,00000	899,26	899,26	0,00000	0,00000		Vlastní
5	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	60,00000	70,62	4 237,20	0,00000	0,00000		Vlastní
6	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2	m	60,00000	19,88	1 192,80	0,00000	0,00000		Vlastní
7	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	6,00000	78,66	471,96	0,00000	0,00000		Vlastní
8	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2	m	6,00000	15,15	90,90	0,00000	0,00000		Vlastní
9	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-ZŽ) 1x10mm2	m	1,00000	34,08	34,08	0,00000	0,00000		Vlastní
10	1219104	ROZVADECOVY KANAL 40X60 LD	m	2,00000	692,90	1 385,80	0,00000	0,00000		Vlastní
11	3099101323	Spojovací materiál a pomocná materiál	balení	1,00000	236,65	236,65	0,00000	0,00000		Vlastní
12	1000140634	LTN-10B-1 Jistič RP 0,18kč/ks	kus	2,00000	184,58	369,16	0,00000	0,00000		Vlastní
13	10.567.613	Tab."HLAVNÍ VYPINÁČ! VYPNI V NEB." A5	kus	1,00000	346,45	346,45	0,00000	0,00000		Vlastní
14	OEZ40621	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 12,5-3N	kus	1,00000	7 156,21	7 156,21	0,00000	0,00000		Vlastní
15	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPINÁČ VYPNI V	kus	1,00000	746,86	746,86	0,00000	0,00000		Vlastní
16	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	54,00000	22,91	1 237,14	0,00000	0,00000		Vlastní
17	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,00000	41,27	330,16	0,00000	0,00000		Vlastní
18	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,00000	1 287,36	1 287,36	0,00000	0,00000		Vlastní
19	OEZ38294.2.1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A	kus	15,00000	200,68	3 010,20	0,00000	0,00000		Vlastní
20	741310452	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 63 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,00000	342,66	342,66	0,00000	0,00000		Vlastní
21	741312531	Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,00000	197,84	197,84	0,00000	0,00000		Vlastní
22	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,00000	156,19	312,38	0,00000	0,00000		Vlastní
23	8500134260.2	Odpínač pojistkový 3 pol , 400V/ 32A	kus	1,00000	1 157,68	1 157,68	0,00000	0,00000		Vlastní
24	OEZ06740.2	Pojistková vložka 20A gG	kus	3,00000	47,33	141,99	0,00000	0,00000		Vlastní
25	10.228.203	Pásek RSA PE 2,5 A označovací dělený	KS	54,00000	14,20	766,80	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	10.1	Rozváděč R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	10.078.968.1	Přepážka RSA 2,5 A k. - koncová	KS	2,00000	6,63	13,26	0,00000	0,00000		Vlastní
27	10.078.962	Svorka RSA 2,5 A řadová bílá	kus	54,00000	15,15	818,10	0,00000	0,00000		Vlastní
28	10.077.747	Svorka RSA 16 A řadová bílá	kus	4,00000	59,64	238,56	0,00000	0,00000		Vlastní
29	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	23,00000	196,89	4 528,47	0,00000	0,00000		Vlastní
30	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA	kus	1,00000	385,26	385,26	0,00000	0,00000		Vlastní
31	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	4,00000	274,51	1 098,04	0,00000	0,00000		Vlastní
32	1000287219	OEZ:36643 RSI-20-20-A024-M Instalační stykač RP 0,13kč/ks	kus	4,00000	866,13	3 464,52	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 536,85		0,00000		
33	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkoušky a vystavení protokolu	hod	5,00000	507,37	2 536,85	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	72 139,69
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	11.1	Rozváděč R3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Nepřirazený díl				22 385,90		0,00000		
1	1230881	Rozvodnice pro zapuštěnou montáž,pro zapuštěnou montáž , 850°C, neprůhledné dveře, 56 modulů počet, řad 4, počet modulů v řadě 14, kvrtí IP40 PE+N barva bílá materiál : plast	kus	1,00000	22 385,90	22 385,90	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 741		Elektroinstalace - silnoproud				63 273,91		0,00000		
2	1168365	PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030AC	kus	8,00000	1 186,08	9 488,64	0,00000	0,00000		Vlastní
3	8500138904	Lišta propojovací vidlice 3P 1 m	kus	2,00000	615,28	1 230,56	0,00000	0,00000		Vlastní
4	1249842	VYPINAC MSO-32-3	kus	1,00000	899,26	899,26	0,00000	0,00000		Vlastní
5	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	60,00000	70,62	4 237,20	0,00000	0,00000		Vlastní
6	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2	m	60,00000	19,88	1 192,80	0,00000	0,00000		Vlastní
7	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	6,00000	78,66	471,96	0,00000	0,00000		Vlastní
8	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2	m	6,00000	15,15	90,90	0,00000	0,00000		Vlastní
9	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-ZŽ) 1x10mm2	m	1,00000	34,08	34,08	0,00000	0,00000		Vlastní
10	1219104	ROZVADECOVY KANAL 40X60 LD	m	2,00000	692,90	1 385,80	0,00000	0,00000		Vlastní
11	3099101323	Spojovací materiál a pomocná materiál	balení	1,00000	236,65	236,65	0,00000	0,00000		Vlastní
12	1000140634	LTN-10B-1 Jistič RP 0,18kč/ks	kus	2,00000	184,58	369,16	0,00000	0,00000		Vlastní
13	10.567.613	Tab."HLAVNÍ VYPINÁČ!VYPNI V NEB." A5	kus	1,00000	346,45	346,45	0,00000	0,00000		Vlastní
14	OEZ40621	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 12,5-3N	kus	3,00000	7 156,21	21 468,63	0,00000	0,00000		Vlastní
15	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPINÁČ VYPNI V	kus	1,00000	746,86	746,86	0,00000	0,00000		Vlastní
16	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	54,00000	22,91	1 237,14	0,00000	0,00000		Vlastní
17	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,00000	41,27	330,16	0,00000	0,00000		Vlastní
18	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,00000	1 287,36	1 287,36	0,00000	0,00000		Vlastní
19	OEZ38294.2.1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A	kus	13,00000	200,68	2 608,84	0,00000	0,00000		Vlastní
20	741310452	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 63 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,00000	342,66	342,66	0,00000	0,00000		Vlastní
21	741312531	Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,00000	197,84	197,84	0,00000	0,00000		Vlastní
22	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,00000	156,19	312,38	0,00000	0,00000		Vlastní
23	8500134260.2	Odpínač pojistkový3 pol , 400V/ 32A	kus	2,00000	1 157,68	2 315,36	0,00000	0,00000		Vlastní
24	OEZ06740.2	Pojistková vložka 20A gG	kus	6,00000	47,33	283,98	0,00000	0,00000		Vlastní
25	10.228.203	Pásek RSA PE 2,5 A označovací dělený	KS	54,00000	14,20	766,80	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	11.1	Rozváděč R3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	10.078.968.1	Přepážka RSA 2,5 A k. - koncová	KS	2,00000	6,63	13,26	0,00000	0,00000		Vlastní
27	10.078.962	Svorka RSA 2,5 A řadová bílá	kus	54,00000	15,15	818,10	0,00000	0,00000		Vlastní
28	10.077.747	Svorka RSA 16 A řadová bílá	kus	4,00000	59,64	238,56	0,00000	0,00000		Vlastní
29	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	16,00000	196,89	3 150,24	0,00000	0,00000		Vlastní
30	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA	kus	1,00000	385,26	385,26	0,00000	0,00000		Vlastní
31	1000287219	Instalační stykač RP230V/2/20A	kus	6,00000	866,13	5 196,78	0,00000	0,00000		Vlastní
32	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé se zapojením vodičů	kus	6,00000	265,04	1 590,24	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 536,85		0,00000		
33	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkoušky a vystavení protokolu	hod	5,00000	507,37	2 536,85	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	88 196,66
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO02	Profese
R:	12.1	Rozváděč RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Nepřirazený díl				2 054,12		0,00000		
1	OEZ39454	Kryt pro modulární systém s výřezem šíře 150x510 mm	kus	1,00000	331,31	331,31	0,00000	0,00000		Vlastní
2	1512351	KRYT PD-D-KM00546 bez výřezu	kus	3,00000	89,93	269,79	0,00000	0,00000		Vlastní
3	OEZ 39598	Kryt bez výřezu pro modulární systém s výřezem šíře 50 mm	kus	1,00000	89,93	89,93	0,00000	0,00000		Vlastní
4	10.674.724	Lišta „U“ lišta TH35-15	kus	3,00000	175,12	525,36	0,00000	0,00000		Vlastní
5	1302385	SCHRANKA PRO DOKUMENTACI	kus	1,00000	615,28	615,28	0,00000	0,00000		Vlastní
6	1002237	PLOMBOVACI SROUBY (SADA 4KS)	set	1,00000	222,45	222,45	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 741		Elektroinstalace - silnoproud				16 970,43		0,00000		
7	1131676	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ V x Š V x Š 550 x 510 x250 IP54/20 ocel-plech EI 30S	kus	1,00000	10 630,18	10 630,18	0,00000	0,00000		Vlastní
8	8500106740	Spoušť napěťová, OEZ SV-LT-X400	kus	1,00000	652,20	652,20	0,00000	0,00000		Vlastní
9	1000287268	OEZ:42300 PS-LT-1100-TE Pomocný spínač RP 0,05kč/ks	kus	2,00000	336,99	673,98	0,00000	0,00000		Vlastní
10	1000140762	OEZ:41778 LTN-63B-3 Jistič RP 0,49kč/ks	kus	1,00000	2 640,03	2 640,03	0,00000	0,00000		Vlastní
11	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,00000	1 287,36	1 287,36	0,00000	0,00000		Vlastní
12	1242903	KONTROLKA bílá EIS-96 Y 230AC	kus	1,00000	198,78	198,78	0,00000	0,00000		Vlastní
13	741320106	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni, se signálním kontaktem se zapoiením vodičů	kus	1,00000	210,14	210,14	0,00000	0,00000		Vlastní
14	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,00000	116,43	116,43	0,00000	0,00000		Vlastní
15	741320416	Montáž jističů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni, se napěťovou spouští	kus	1,00000	561,33	561,33	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 692,08		0,00000		
16	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář- výroba rozváděče, montáž komponentů a jejich zapoiení+ nastavená	hod	6,00000	448,68	2 692,08	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	21 716,63
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	13.1	Hromosvod+uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Nepřirazený díl				101 694,99		0,00000		
1	210220022R0	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn) průměru do 10 mm.	m	25,00000	43,54	1 088,50	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
2	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	16,00000	33,13	530,08	0,00000	0,00000		Vlastní
3	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	16,00000	52,06	832,96	0,00000	0,00000		Vlastní
4	1225144	EKVIPOTENCIALNI SVORKOVNICE DEHN K12 /56	kus	1,00000	676,81	676,81	0,00000	0,00000		Vlastní
5	1177942	EKVIPOTENC. SVORK. R15 B 563020	kus	2,00000	885,06	1 770,12	0,00000	0,00000		Vlastní
6	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	4 732,94	4 732,94	0,00000	0,00000		Vlastní
7	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	80,00000	1 064,89	85 191,20	0,00000	0,00000		Vlastní
8	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	80,00000	42,60	3 408,00	0,00000	0,00000		Vlastní
9	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	18,00000	142,93	2 572,74	0,00000	0,00000		Vlastní
10	1338256	SVORKA SK/SR3 /318201/	kus	10,00000	52,06	520,60	0,00000	0,00000		Vlastní
11	1397507	SK/SR2 FEZN FI 30/FI3 BEZ DEST. /318033/	kus	8,00000	46,38	371,04	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 741		Elektroinstalace - silnoproud				130 042,07		0,00000		
12	1163439	TRUBKA KORUGOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 90/75 MM CERNÁ	m	5,00000	33,13	165,65	0,00000	0,00000		Vlastní
13	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic korugovaná D přes 40 do 90 mm uložena volně	m	5,00000	28,39	141,95	0,00000	0,00000		Vlastní
14	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	110,00000	70,62	7 768,20	0,00000	0,00000		Vlastní
15	PKB.607602	H07V-U 4 ZZ	km	0,01500	15 141,44	227,12	0,00000	0,00000		Vlastní
16	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	10,00000	27,36	273,60	0,00000	0,00000		Vlastní
17	741420084	Montáž jímáče na střechu včetně stožáru a podstavců	kus	5,00000	81,22	406,10	0,00000	0,00000		Vlastní
18	741420101	Montáž vodiče HVI	kus	230,00000	141,99	32 657,70	0,00000	0,00000		Vlastní
19	741420102	Montáž podpěry pro HVI na plochou střechu	kus	90,00000	138,20	12 438,00	0,00000	0,00000		Vlastní
20	741430011	Montáž podoěry HVI na svislé vedení	kus	75,00000	1 012,85	75 963,75	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 21-M		Elektromontáže				159 285,33		0,00000		
21	210292011R0	Zjištění údajů změření zemního odporu (ochranné uzemnění) s demontáží zkušební svorky, proměřením a opětovným smontováním	kus	5,00000	123,06	615,30	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
22	1223750	HVI VODIC-LONG D23MM SEDY	m	230,00000	15,15	3 484,50	0,00000	0,00000		Vlastní
23	1479256	TRUB. 4700/50 GFK/AI 22/16/1 /105333/	kus	4,00000	12 069,02	48 276,08	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	13.1	Hromosvod+uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	1030038565	!!! DEHN 105345 Úchyt na stěnu FeZn pro trubky D 60mm odstup od stěny nastavitelný 250-350mm	kus	12,00000	1 064,91	12 778,92	0,00000	0,00000		Vlastní
25	1360017	DEHN PRIPOJOVACI ČLENY /819147/	kus	5,00000	2 508,46	12 542,30	0,00000	0,00000		Vlastní
26	1000300401	!!! DEHN 819148 Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý	kus	10,00000	3 085,88	30 858,80	0,00000	0,00000		Vlastní
27	1962809	STATIV MALÝ NIRO 655MM PRO HVI LONG 4RAM	kus	1,00000	4 316,44	4 316,44	0,00000	0,00000		Vlastní
28	1948556	SADA 4KS ZAVIT.TYCI M16X520MM /107496/	kus	1,00000	425,96	425,96	0,00000	0,00000		Vlastní
29	1232980	BETONOVÝ PODSTAVEC 102010	kus	9,00000	459,10	4 131,90	0,00000	0,00000		Vlastní
30	1225862	PODLOŽKA PLAST POD PODSTAVEC 102050	kus	3,00000	118,32	354,96	0,00000	0,00000		Vlastní
31	1480090	PODPERA VEDENÍ HVI 20/23 PLOCH. 253229	kus	90,00000	61,53	5 537,70	0,00000	0,00000		Vlastní
32	1307480	PV HVI/CUI 20-23MM NIRO M8 /275259/	kus	75,00000	181,74	13 630,50	0,00000	0,00000		Vlastní
33	1226395	KRABICE LITINA PRO SZ DEHN DO ZEM. /5490	kus	5,00000	1 740,78	8 703,90	0,00000	0,00000		Vlastní
34	1000300371	Betonový podstavec B55 17kg D 337mm s madlem	kus	9,00000	547,13	4 924,17	0,00000	0,00000		Vlastní
35	1226395	KRABICE LITINA PRO SZ DEHN DO ZEM. /5490	kus	5,00000	1 740,78	8 703,90	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				16 432,80		0,00000		
36	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba pro zajištění pracovníků pro práce ve výškách	hod	40,00000	410,82	16 432,80	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	407 455,19
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	14.2	Svítlidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Nepřirazený díl				1 959 243,15		0,00000		
1	L1.1	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 1100x5500 mm (celková délka cca 13 200 mm) LED 6W/m (? cca 79,2W) 3000 K 610 lm/m(? cca 8000 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch	kus	4,00000	25 936,80	103 747,20	0,00000	0,00000		Vlastní
2	L1.5	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 1100x5500 mm (celková délka cca 13 200 mm) LED 6W/m (? cca 79,2W) 3000 K 610 lm/m(? cca 7442 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch	kus	1,00000	24 207,26	24 207,26	0,00000	0,00000		Vlastní
3	L1.6	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 1100x5500 mm (celková délka cca 13 200 mm) LED 6W/m (? cca 79,8W) 3000 K 610 lm/m(? cca 8113 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch	kus	1,00000	26 105,66	26 105,66	0,00000	0,00000		Vlastní
4	L1.7	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 1900x5500 mm (celková délka cca 14800 mm) LED 6W/m (? cca 88,8W) 3000 K 610 lm/m(? cca 9028 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch	kus	2,00000	28 948,03	57 896,06	0,00000	0,00000		Vlastní
5	L1.8	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 1900x5500 mm (celková délka cca 14800 mm) LED 6W/m (? cca 88,8W) 3000 K 610 lm/m(? cca 9028 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch	kus	8,00000	29 986,38	239 891,04	0,00000	0,00000		Vlastní
6	L1.9	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 2050x5500 mm (celková délka cca 14000 mm) LED 6W/m (? cca 84W) 3000 K 610 lm/m(? cca 8540 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch	kus	1,00000	27 563,55	27 563,55	0,00000	0,00000		Vlastní
7	L1.10	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 2050x5500 mm (celková délka cca 15100 mm) LED 6W/m (? cca 90,6W) 3000 K 610 lm/m(? cca 9211 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch	kus	1,00000	29 472,45	29 472,45	0,00000	0,00000		Vlastní
8	L1.2	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 1400x5500 mm (celková délka cca 13 800 mm) LED 6W/m (? cca 82,8W) 3000 K 610 lm/m(? cca 8400 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch	kus	12,00000	26 839,85	322 078,20	0,00000	0,00000		Vlastní
9	L1.3	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 1400x5500 mm (celková délka cca 13 600 mm) LED 6W/m (? cca 81 W) 3000 K	kus	16,00000	26 871,42	429 942,72	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	14.2	Svítlidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		610 lm/m(? cca 8300 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch								
10	L1.4	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm,, difuzer opál, velikost cca 900x5500 mm (celková délka cca 12800 mm) LED 6W/m (? cca 78.6W) 3000 K	kus	2,00000	25 276,94	50 553,88	0,00000	0,00000		Vlastní
		610 lm/m(? cca 7800 lm), 24 V DC barva RAL dle návr. arch								
11	Lišta L2	Třířázová napěťová lišta, pro instalaci svítidel 230V, 16A,zavěšena na stropu na lankových závěsech,, Al profil, bílá barva,průřez 32,5x31,5 mm, celková délka cca 5000 mm	kus	42,00000	5 555,71	233 339,82	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Lišta L3.1	Osvětlovací lišta, pro osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky, Al profil vestavný, černý elox,, difuzer opál, celková délka cca 1000 mm, LED 14W/m 3000 K 2070 lm/m 24V	kus	1,00000	1 468,38	1 468,38	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Lišta L3.2	Osvětlovací lišta, pro osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky, Al profil vestavný, černý elox,, difuzer opál, celková délka cca 1000 mm, LED 14W/m 3000 K 2070 lm/m 24V	kus	1,00000	728,95	728,95	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Lišta L3.3	Osvětlovací lišta, pro osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky, Al profil vestavný, černý elox,, difuzer opál, celková délka cca 4000 mm, LED 14W/m 3000 K 2070 lm/m 24V	kus	1,00000	5 821,07	5 821,07	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Lišta L3.4	Osvětlovací lišta, pro osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky, Al profil vestavný, černý elox,, difuzer opál, celková délka cca 700 mm, LED 14W/m 3000 K 2070 lm/m 24V	kus	1,00000	1 022,62	1 022,62	0,00000	0,00000		Vlastní
16	S1	Svítlidlo stropní závěsné, korpus ocelový plech, černá barva vně, bílá barva uvnitř, Ø 260 mm,, stínidlo - čiré sklo, kabelový závěs (černý textilní kabel) 1x E27 60W max v. zdroj LED E27 10W	kus	9,00000	5 611,30	50 501,70	0,00000	0,00000		Vlastní
		2700 K, 1055 lm								
17	S10	Svítlidlo stropní závěsné, korpus ocelový plech, černá barva vně, bílá barva uvnitř, Ø 300 mm,, stínidlo - čiré sklo, kabelový závěs (černý textilní kabel) 1x E27 60W max v. zdroj LED E27 14W	kus	8,00000	5 663,74	45 309,92	0,00000	0,00000		Vlastní
		2700 K, 15215lm stmívatelný								
18	S2	Svítlidlo přisazené, Al korpus, barva antracit, difuzer opál, velikost 273x181x80 mm, 2x E27, 2x10W ,, 2x E27, 2x10W max v. zdroj LED, E27 10W 2700 K 1055 lm	kus	1,00000	786,63	786,63	0,00000	0,00000		Vlastní
19	S3	Svítlidlo stropní závěsné, korpus černá barva vně, bílá barva uvnitř, kabelový závěs (černý textilní, kabel), 1x E27, 60W max v. zdroj LED, 7W Ø 95 mm 2700 K 806 lm	kus	2,00000	970,18	1 940,36	0,00000	0,00000		Vlastní
20	S4	Svítlidlo přisazené, na stěně nad zrcadlem, Al korpus, stínidlo opál, velikost 58x60x600 mm. LED 25 W. . 3000 K. 3200 lm. IP44	kus	5,00000	5 228,47	26 142,35	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	14.2	Svítlidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	S5	Svítlidlo přisazené stropní, Al korpus, černá barva (případně bílá barva), O 107 mm, v=37 mm, AC LED, 6W, 3000 K, 480 lm, IP65	kus	16,00000	1 101,28	17 620,48	0,00000	0,00000		Vlastní
22	S11	Svítlidlo přisazené stropní, Al korpus, černá barva (případně bílá barva), 35x70x1200 mm, LED 40W, 3000 K, 3400 lm	kus	3,00000	1 944,55	5 833,65	0,00000	0,00000		Vlastní
23	S6	Svítlidlo průmyslové, přisazené, PC korpus, bílá barva, difuzer opál, velikost 43x33x1275 mm, LED 36W, 3000 K, IP65	kus	1,00000	6 895,00	6 895,00	0,00000	0,00000		Vlastní
24	S12	Svítlidlo lineární, vč. adaptéru pro instalaci do 3F napětové lišty, Al korpus, bílá barva, difuzer, opál, průřez 30x30 mm délka 1210 mm, LED 25W, 3000 K, 2500 lm, 110°	kus	26,00000	1 730,59	44 995,34	0,00000	0,00000		Vlastní
25	S13	Svítlidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, velikost 40x120x1200 mm, LED 48W, 3000 K, 4800 lm	kus	3,00000	1 468,38	4 405,14	0,00000	0,00000		Vlastní
26	S14	Svítlidlo přisazené, instalováno uvnitř výtahové šachty, korpus PP, bílá barva, difuzer PC, vč., ochranného koše, O 210 mm, v=115 mm, 1x E27, 60W max, IP54 sv. zdroj LED E27 10W, 2700 K, 1055 lm	kus	6,00000	508,69	3 052,14	0,00000	0,00000		Vlastní
27	S7	Světlomet, vč. adaptéru pro instalaci do 3F napětové lišty, Al korpus, bílá barva, O 80 mm, v=45 mm, směřovatelný, LED 18W, 3000 K, 1800 lm, volitelná šířka světelného svazku plně v rozmezí 15°-45°, CRI 90, vč. clony "medová pláštěv"	kus	58,00000	970,18	56 270,44	0,00000	0,00000		Vlastní
28	S8	Světlomet, vč. adaptéru pro instalaci do 3F napětové lišty, Al korpus, bílá barva, O 110 mm, v=60 mm, směřovatelný, LED 28W, 3000 K, 2800 lm, volitelná šířka světelného svazku plně v rozmezí 15°-45°, CRI 90, vč. clony "medová pláštěv"	kus	52,00000	1 384,47	71 992,44	0,00000	0,00000		Vlastní
29	S9	Světlomet, vč. adaptéru pro instalaci do 3F napětové lišty, Al korpus, bílá barva, O 80 mm, v=47 mm, l=205, směřovatelný, LED 12W, 3000 K, 305 lm, volitelná šířka světelného svazku plně v rozmezí 15°-45°, CRI 90, vč. clony "medová pláštěv"	kus	11,00000	3 408,73	37 496,03	0,00000	0,00000		Vlastní
30	SN1	Svítlidlo nouzové, přisazené, netrvale svítící, pro označení směru úniku, korpus PC, bílá barva, difuzer opál, velikost 35x95x260 mm, ED 2W, 4000 K, 200 lm, vč. baterie NiCd 1 h, autotest IP44 + - piktogram	kus	5,00000	1 762,05	8 810,25	0,00000	0,00000		Vlastní
31	SN2	Svítlidlo nouzové, přisazené, netrvale svítící, pro označení směru úniku, korpus PC, bílá barva, O, 125 mm, v=40,5 mm, LED 4, 4000 K, 276 lm, vč. baterie Lithium Ion 3 h, autotest	kus	8,00000	2 685,03	21 480,24	0,00000	0,00000		Vlastní
32	SN3	Svítlidlo nouzové přisazené, netrvale svítící, pro osvětlení prostoru před únikovým otvorem, korpus PC, bílá barva, difuzer opál, velikost 35x95x260 mm, LED 2W, 4000 K, 200 lm, vč. baterie NiCd, IP65	kus	1,00000	1 872,18	1 872,18	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl HZS			Hodinové zúčtovací sazby			118 322,50	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	14.2	Svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný + montáž svítidel včetně proudových lišt	hod	250,00000	473,29	118 322,50	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	2 077 565,65									
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	15.1	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		1.Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, CCTV				461 986,46		0,00000		
1	1	RACK-Datový rozváděč 27U 600x600 stojanový vč. montáže a organizace kabelů	ks	1,00000	28 066,35	28 066,35	0,00000	0,00000		Vlastní
2	2R	ZÁMEČNÍK	ks	1,00000	1 135,91	1 135,91	0,00000	0,00000		RTS 16/ I
3	3	RACK-Patch panel 25port vč. keystone, cat 3	ks	1,00000	2 640,98	2 640,98	0,00000	0,00000		Vlastní
4	4	RACK-Patch panel 24port vč. keystone, cat 6	ks	4,00000	3 038,55	12 154,20	0,00000	0,00000		Vlastní
5	5	RACK-Vyvažovací panel	ks	5,00000	369,17	1 845,85	0,00000	0,00000		Vlastní
6	6	RACK-Napájecí panel 5x230V, přep. ochrana	ks	2,00000	653,15	1 306,30	0,00000	0,00000		Vlastní
7	7	RACK-Polička	ks	3,00000	1 604,47	4 813,41	0,00000	0,00000		Vlastní
8	8	RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m	ks	90,00000	55,85	5 026,50	0,00000	0,00000		Vlastní
9	R00	hodina	ks	40,00000	473,29	18 931,60	0,00000	0,00000		RTS 13/ I
10	10	RACK-Záložní zdroj pro RACK 1U 750VA, vč. příslušenství	ks	1,00000	12 116,33	12 116,33	0,00000	0,00000		Vlastní
11	11	RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE	ks	4,00000	5 954,04	23 816,16	0,00000	0,00000		Vlastní
12	12	RACK-WiFi controler	ks	1,00000	4 080,74	4 080,74	0,00000	0,00000		Vlastní
13	13	RACK-Router	ks	1,00000	5 073,71	5 073,71	0,00000	0,00000		Vlastní
14	14	RACK-Ukončení kabelů UTP cat.6 vč. proměření (keystone součástí patch panelu)	ks	85,00000	113,59	9 655,15	0,00000	0,00000		Vlastní
15	15	Kabeláž UTP Cat6	m	2 400,00000	17,04	40 896,00	0,00000	0,00000		Vlastní
16	M_100031I	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	100,00000	10,41	1 041,00	0,00000	0,00000		Vlastní
17	17	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	50,00000	11,83	591,50	0,00000	0,00000		Vlastní
18	M_100032I	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	20,00000	15,15	303,00	0,00000	0,00000		Vlastní
19	19	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	30,00000	26,03	780,90	0,00000	0,00000		Vlastní
20	20	Ukončení 2x2x0,5	ks	8,00000	14,20	113,60	0,00000	0,00000		Vlastní
21	21	Ukončení 3x2x0,5	ks	6,00000	18,93	113,58	0,00000	0,00000		Vlastní
22	22	Ukončení 5x2x0,5	ks	2,00000	23,66	47,32	0,00000	0,00000		Vlastní
23	23	Ukončení 10x2x0,5	ks	2,00000	28,40	56,80	0,00000	0,00000		Vlastní
24	24	Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření a konektoru	ks	14,00000	141,99	1 987,86	0,00000	0,00000		Vlastní
25	25	Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vícenásobné SSID s různým druhem zabezpečení, PoE napájení, standardu 802.3af/802.3at, dvě integrované 3dBi antény v systému MIMO 3x3, Load balance, centrální správu	ks	6,00000	354,97	2 129,82	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	15.1	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	26	CCTV /vnitřní/ - IP kamera barevná, kompaktní FIXED DOME, venkovní antivandal mini dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f=2,8 mm (93°), 0,1/0 lux při IR 30 m, D/N mechanický IR filtr 1/2 7" CMOS DWDR 3D-DNR, corridor 90°, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 48 V=4 W nebo 12 V=, 3 osy, kov, bílá, IP67, IK10, venkovní -30 až 60°C, O 110 x 81 mm, vč. držáku a příslušenství	ks	2,00000	6 862,77	13 725,54	0,00000	0,00000		Vlastní
27	27	CCTV - /vnitřní/ - IP kamera barevná, kompaktní BULLET, venkovní 4 Mpix při 20 sn/s, obj. f=3,6 mm, (84°), 0,01/0 lux, IR 40 m, D/N mechanický IR filtr 1/3" CMOS WDR (120 dB) 3D-DNR 5 typů videoanalýzy obrazu, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 48 V=6 W nebo 12 V=, kov, bílo-černá, IP67, venkovní -30 až 60°C, 70 x 70 x 180 mm, vč. držáku a příslušenství	ks	11,00000	6 422,07	70 642,77	0,00000	0,00000		Vlastní
28	28	CCTV - /venkovní panorama 360° (horizont. 180°)/ - IP kamera barevná, kompaktní, venkovní 5 Mpix při 25 sn/s, obj. f=1,4 mm, 0.0006 lux@E2.0, IR 10 m, 1/2 7" 5Megapixel progressive CMOS WDR (120 dB), skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr), Artificial Intelligence - Perimeter protection, People counting, Heat map, software Smart PSS, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče, AI umělá inteligence + IVS pravidla - ochrana perimetru, rozpoznání osoby a vozidla, klasifikace objektů, počítání osob, heat mapy, integrovaný mikrofon, Micro SD (max.256 GB), Spotřeba 7.3W (12V DC); 8.8W (PoE), Napájení 15,4 W (IEEE802.3af) PoE, kov, plast, bílo-černá, IP67, venkovní -10 až 50°C, 126 x 45mm, vč. držáku a příslušenství	ks	1,00000	4 690,49	4 690,49	0,00000	0,00000		Vlastní
29	29	CCTV - NVR - Záznamové zařízení - 32 IP kamer, 4K rozlišení, komprese H.265, propustnost 320 Mbps, 2, x HDMI/VGA výstup, ovládání USB myš, 4 x HDD (není součástí), max. 24 TB, 2 x Gb LAN, napl. 16/6, 3 x USB, web, Smart PSS, aplikace DMSS, 230 V~/16,7 W, vnitřní -10 až 55°C, 440 x 75 x 413 mm	ks	1,00000	18 761,38	18 761,38	0,00000	0,00000		Vlastní
30	30	CCTV - HDD,3,5", 4TB, SATA6, 24/7 vhodný pro záznam videa	ks	4,00000	4 259,65	17 038,60	0,00000	0,00000		Vlastní
31	31	Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keystone, kryt, rám. - vč. proměření	ks	12,00000	331,31	3 975,72	0,00000	0,00000		Vlastní
32	32	Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keystone, kryt, rám. designová - vč. proměření	ks	14,00000	2 423,27	33 925,78	0,00000	0,00000		Vlastní
33	33	Telekomunikační krabice MIS, zapuštěná kompletní, 100párů	ks	1,00000	1 789,05	1 789,05	0,00000	0,00000		Vlastní
34	34	Nouzová signalizace - FAP3002 - Signální tlačítko - tahové pod omítku IP20 vč. rám	ks	1,00000	2 006,77	2 006,77	0,00000	0,00000		Vlastní
35	35	Nouzová signalizace - FAP2001 - Signální tlačítko - resetovací pod omítku IP20 vč. rám	ks	1,00000	2 224,48	2 224,48	0,00000	0,00000		Vlastní
36	36	Nouzová signalizace - FEH2001 - Kontrolní modul s alarmem pod omítku IP20 vč. rám	ks	1,00000	2 035,17	2 035,17	0,00000	0,00000		Vlastní
37	37	Nouzová signalizace - FIM1200 - Alarm pod omítku IP20 vč. rám	ks	1,00000	1 793,79	1 793,79	0,00000	0,00000		Vlastní
38	38	Nouzová signalizace - FIM1300 - Signalizační panel pod omítku IP20	ks	1,00000	2 224,48	2 224,48	0,00000	0,00000		Vlastní
39	39	Nouzová signalizace - napájecí zdroj 230V/24V, 0,5A, do inst. Krabice	ks	1,00000	913,46	913,46	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO02	Profese
R:	15.1	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	40	Interiérový detektor kvality vzduchu (CO2) s akustickým alarmem, vč. nap. adaptéru	ks	3,00000	1 169,04	3 507,12	0,00000	0,00000		Vlastní
41	41	Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství	m	2,00000	184,58	369,16	0,00000	0,00000		Vlastní
42	42	Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství	m	6,00000	116,43	698,58	0,00000	0,00000		Vlastní
43	43	Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná - přístrojová	ks	16,00000	33,13	530,08	0,00000	0,00000		Vlastní
44	44	Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	10,00000	42,60	426,00	0,00000	0,00000		Vlastní
45	45	Krabice elinstalační plastová KU68LD do dutých stěn prázdná	ks	6,00000	47,33	283,98	0,00000	0,00000		Vlastní
46	46	Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	3,00000	52,06	156,18	0,00000	0,00000		Vlastní
47	47	Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	300,00000	33,13	9 939,00	0,00000	0,00000		Vlastní
48	48	Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	250,00000	36,92	9 230,00	0,00000	0,00000		Vlastní
49	49	Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá	m	600,00000	42,60	25 560,00	0,00000	0,00000		Vlastní
50	50	Lokální trasa kabelu/kabelů, povrchová přiznaná, kotvená sponkovým způsobem	bm	60,00000	61,53	3 691,80	0,00000	0,00000		Vlastní
51	51	Konfigurace a oživení systému datové sítě, zaškolení	hod	10,00000	473,29	4 732,90	0,00000	0,00000		Vlastní
52	52	Požární ucpávky	kus	8,00000	653,15	5 225,20	0,00000	0,00000		Vlastní
53	53	Stavební sádra - šedá	kg	30,00000	113,59	3 407,70	0,00000	0,00000		Vlastní
54	55	Drobný materiál (% z materiálu)	%	3,00000	3 786,35	11 359,06	0,00000	0,00000		Vlastní
55	56	Sekání, prostupy a stavební přípomoce vč. začištění (% z montáží)	%	6,00000	4 732,94	28 397,65	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 2		2. PZTS (EZS) - požární detekce				128 753,16		0,00000		
56	58	EZS ústředna sběrnicového typu, min 2x500m sběrnice á 2000mA, max. 230 prvků, max 128 PGM, max. 15, podsystémů, GSM, LAN vč. skříně, zdroje, nastavení a oživení	ks	1,00000	12 835,74	12 835,74	0,00000	0,00000		Vlastní
57	59	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00000	653,15	653,15	0,00000	0,00000		Vlastní
58	60	Pomocný zdroj vč. skříně, transf. aku a oddělovače sběrnice	ks	1,00000	1 164,30	1 164,30	0,00000	0,00000		Vlastní
59	61	Kódovací klávesnice LCD, RFID čtečka	ks	4,00000	5 319,83	21 279,32	0,00000	0,00000		Vlastní
60	62	Vnitřní siréna vč. deblak tlač. BUS	ks	3,00000	561,33	1 683,99	0,00000	0,00000		Vlastní
61	63	Venkovní zálohovaná siréna	ks	1,00000	1 476,68	1 476,68	0,00000	0,00000		Vlastní
62	64	Smoke detektor opticko-teplotní, piezo, BUS	ks	11,00000	1 164,30	12 807,30	0,00000	0,00000		Vlastní
63	65	Detektor zaplavení (BUS)	ks	1,00000	1 229,62	1 229,62	0,00000	0,00000		Vlastní
64	66	PIR snímač BUS, QUAD	ks	12,00000	558,49	6 701,88	0,00000	0,00000		Vlastní
65	67	Magnet (BUS)	ks	37,00000	203,52	7 530,24	0,00000	0,00000		Vlastní
66	68	PGM výstup, přepnací 230V/16A (BUS)	ks	1,00000	2 494,26	2 494,26	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO02	Profese
R:	15.1	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	69	Kabeláž sběrnice (stíněná 2x0,8+4x0,5)	m	400,00000	24,61	9 844,00	0,00000	0,00000		Vlastní
68	70	Kabeláž analogová/binární (stíněná 6x0,5)	m	100,00000	74,78	7 478,00	0,00000	0,00000		Vlastní
69	71	Požární ucpávky	kus	4,00000	1 164,30	4 657,20	0,00000	0,00000		Vlastní
70	72	Elektroinstalační úložný materiál (trubky, lišty) pro PZTS kabeláž	m	300,00000	61,53	18 459,00	0,00000	0,00000		Vlastní
71	74	Drobný materiál (% z materiálu)	%	3,00000	1 419,88	4 259,65	0,00000	0,00000		Vlastní
72	75	Sekání prostupy a stavební přípomoc (z montáží)	%	10,00000	1 419,88	14 198,83	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 3		3. HZS. PD, revize				38 809,83		0,00000		
73	77	Doklady, předávací protokoly, atesty	set	1,00000	2 366,47	2 366,47	0,00000	0,00000		Vlastní
74	78	Nastavení sítě LAN, VLAN, Firewall, router, WiFi	hod	30,00000	473,29	14 198,70	0,00000	0,00000		Vlastní
75	79	Koordinace	hod	40,00000	473,29	18 931,60	0,00000	0,00000		Vlastní
76	80	PD skutečného provedení	set	1,00000	3 313,06	3 313,06	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	629 549,45
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	2	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 72217		Potrubí z plastických hmot				78 439,55		0,00000		
1	722172731R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm PN 20, polvfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	66,00000	352,13	23 240,58	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
2	722172732R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm PN 20, polvfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	71,00000	431,67	30 648,57	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
3	722172733R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm PN 20, polvfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	39,00000	517,78	20 193,42	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
4	722280106R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	176,00000	23,66	4 164,16	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
5	998722101R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,30000	642,73	192,82	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
Díl 72218		Izolace potrubí				10 478,09		0,00000		
6	722181212RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	17,00000	59,82	1 016,94	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
7	722181212RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	32,00000	59,82	1 914,24	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
8	722181212RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	30,00000	59,82	1 794,60	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
9	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	17,00000	70,99	1 206,83	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
10	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	32,00000	71,94	2 302,08	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
11	722181214RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	30,00000	74,78	2 243,40	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
Díl 72219		Přípoiky k zařízením				6 034,50		0,00000		
12	722191112R0	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	ks	25,00000	113,59	2 839,75	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
13	725814105R0	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávk materiálu	ks	25,00000	127,79	3 194,75	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
Díl 72222-3		Armatury				24 167,96		0,00000		
14	722220111R0	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávk materiálu	ks	30,00000	208,25	6 247,50	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
15	722220112R0	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávk materiálu	ks	2,00000	241,38	482,76	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO02	Profese
R:	2	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	722224111R0	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10. včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	198,78	198,78	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
17	722224112R0	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10. včetně dodávky materiálu	ks	2,00000	302,91	605,82	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
18	722231163R0	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	1 542,94	1 542,94	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
19	722224111R0	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10. včetně dodávky materiálu	ks	7,00000	198,78	1 391,46	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
20	722235113R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	3	1,00000	511,16	511,16	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
21	722235145R0	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20. včetně dodávky materiálu	1	1,00000	653,15	653,15	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
22	722235115R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu	1	1,00000	686,28	686,28	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
23	722235525R0	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 40, PN 20, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	724,14	724,14	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
24	722235643R0	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25. PN 10. včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	223,39	223,39	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
25	722235645R0	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40. PN 10. včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	368,22	368,22	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
26	734421150R0	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky	ks	1,00000	4 635,11	4 635,11	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
27	734429101R0	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	ks	1,00000	236,65	236,65	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
28	CPV	Cirkulační čerpadlo	ks	1,00000	5 660,60	5 660,60	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				615,28		0,00000		
29	005 24-1100	Dokumentace skutečného provedení stavby.	soubor	1,00000	615,28	615,28	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem

119 735,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	3	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 723		Potrubí				10 727,98		0,00000		
1	723163105R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	18,00000	459,09	8 263,62	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
2	723160204R0	Přípojky k plynoměru G 1", bez ochozu včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,	ks	1,00000	1 921,68	1 921,68	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
3	723160334R0	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	ks	1,00000	478,03	478,03	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
4	998723101R0	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,10000	646,52	64,65	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
Díl 72323		Armatury				1 003,38		0,00000		
5	723237215R0	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávk materiálu	ks	1,00000	345,50	345,50	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
6	723237217R0	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 5, včetně dodávk materiálu	ks	1,00000	657,88	657,88	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
Díl VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 313,05		0,00000		
7	005 24-1100	Dokumentace skutečného provedení stavby.	soubor	1,00000	473,29	473,29	0,00000	0,00000		Vlastní
8	005 23-1100	Revize plynového zařízení	ks	1,00000	2 839,76	2 839,76	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						15 044,41				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	4	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl PSV		Zařizovací předměty				168 780,50		0,00000		
1	725119401R0	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	5,00000	2 366,47	11 832,35	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
2	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	5,00000	615,28	3 076,40	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
3	726211123R0	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádrží, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně	soubor	5,00000	5 064,27	25 321,35	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
4	725014141R0	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	ks	1,00000	4 439,50	4 439,50	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
5	725014131RT	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	ks	4,00000	3 739,02	14 956,08	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
6	725139102R0	Montáž pisoárových stání včetně montáže vestavěné nádrže	soubor	2,00000	3 029,08	6 058,16	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
7	726211142R0	Předstěnový modul pro pisoár univerzální, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, pro splachování na omítku, stavební výška 109 - 127 cm, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	3 455,05	3 455,05	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
8	725122112R0	Pisoár diturvit, bílý, bez otvoru pro ventil	ks	1,00000	3 090,61	3 090,61	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
9	725019101R0	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	ks	1,00000	5 348,19	5 348,19	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
10	725314290R0	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	ks	4,00000	473,29	1 893,16	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
11	725319101R0	Montáž dřezu jednoduchého	ks	4,00000	425,96	1 703,84	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
12	64281212R	Dřez kuchyňský keramický typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 590 mm; hl = 450 mm; zabudování: zapuštěné; bez otvoru pro baterii	ks	2,00000	5 584,87	11 169,74	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
13	642812122R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: oválný; š = 580 mm; hl = 450 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	ks	1,00000	3 076,41	3 076,41	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
14	55231100R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, lesk; D (vnější) = 450 mm; d (vnitřní) = 400 mm; 177 mm; kruhový; montáž vestavní; bez otvoru pro baterii	ks	1,00000	3 180,54	3 180,54	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
15	725823134R0	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	ks	4,00000	3 748,49	14 993,96	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
16	725849205R0	Montáž baterie sprchové podomítkové	soubor	1,00000	932,39	932,39	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
17	CPV	Baterie podomítková sprchová	ks	1,00000	6 526,73	6 526,73	0,00000	0,00000		Vlastní
18	64215367R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 450 mm; hl = 455 mm; tvar: kulatý; otvor pro baterii uprostřed	ks	5,00000	2 546,32	12 731,60	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
19	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	5,00000	709,94	3 549,70	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	4	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	725823111RT	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, nadstandardní, včetně dodávky materiálu	ks	5,00000	4 529,43	22 647,15	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
21	Pol_0021	Mandla na WC ZTI vč. montáže	ks	3,00000	2 224,48	6 673,44	0,00000	0,00000		Vlastní
22	998726122R0	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,70000	1 249,50	2 124,15	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I

Celkem	168 780,50
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO02	Profese
R:	5	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1			Zařízení č. 1 Odsávání m.č. 106.107			9 733,78	0,00000			
1	1.1	Odsávací potrubní ventilátor včetně pružných spojovacích manžet a těsné zpětné klapky; 300 m3/h; 100 Pa; montážní příslušenství;	kpl	1,00000	4 718,74	4 718,74	0,00000	0,00000		Vlastní
2	1.2	Odvodní ventil D150; montážní příslušenství	kpl	2,00000	463,83	927,66	0,00000	0,00000		Vlastní
3	1.3	Výfuková designová fasádní mřížka D150; designové a barevné provedení dle požadavku architekta; montážní příslušenství;	kpl	1,00000	1 561,87	1 561,87	0,00000	0,00000		Vlastní
4	1.4	Potrubí kruhové pozinkované Spiro do D 150; 70 % tvarovek; třída těsnosti C;	bm	5,00000	250,85	1 254,25	0,00000	0,00000		Vlastní
5	1.5	Ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice; D 150; izolace 25 mm; včetně parozábrany;	bm	3,00000	218,66	655,98	0,00000	0,00000		Vlastní
6	1.6	Montážní, spojovací a těsnící materiál; nosné konstrukce pro ukotvení vzť zařízení a potrubí; antivibrační příslušenství; štítky s označením zařízení a směru proudění; úklid pracoviště;	kpl	1,00000	615,28	615,28	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 2			Zařízení č. 2 Odsávání m.č. 205			4 969,60	0,00000			
7	2.1	Odsávací nástěnný ventilátor včetně těsné zpětné klapky; 160 m3/h; 35 Pa; hladina akustického tlaku, ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání ve volném poli 47 dB(A); montážní příslušenství;	kpl	1,00000	2 825,57	2 825,57	0,00000	0,00000		Vlastní
8	2.2	Výfuková designová fasádní mřížka D150; designové a barevné provedení dle požadavku architekta; montážní příslušenství;	kpl	1,00000	1 561,87	1 561,87	0,00000	0,00000		Vlastní
9	2.3	Potrubí kruhové pozinkované Spiro do D 150; 70 % tvarovek; třída těsnosti C;	bm	1,00000	250,85	250,85	0,00000	0,00000		Vlastní
10	2.4	Montážní, spojovací a těsnící materiál; antivibrační příslušenství; štítky s označením zařízení; úklid pracoviště;	kpl	1,00000	331,31	331,31	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 3			Zařízení č. 3 Odsávání m.č. 206. 301 (varič)			25 698,15	0,00000			
11	3.1	Odsávací digestoř; s regulací otáček; těsná zpětná klapka; lapač tuku; osvětlení; 150 m3/h; 150 Pa; hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli 42 dB(A); montážní příslušenství;	kpl	1,00000	8 481,43	8 481,43	0,00000	0,00000		Vlastní
12	3.2	Odsávací potrubní ventilátor v tichém provedení včetně pružných spojovacích manžet a těsné zpětné klapky; 150 m3/h; 90 Pa; Hladina akustického výkonu do okolí 48 dB(A); Květ ventilátoru izolován minerální vatou; Perforovaná vnitřní část ventilátoru pro pohlcení hluku; montážní příslušenství;	kpl	1,00000	3 488,18	3 488,18	0,00000	0,00000		Vlastní
13	3.3	Odvodní ventil D150; montážní příslušenství	kpl	2,00000	463,83	927,66	0,00000	0,00000		Vlastní
14	3.4	Výfuková hlavice; D 150; s vertikálním výfukem; včetně odvodnění a ochranného síta; barevné, provedení dle požadavku architekta; montážní materiál; ztížená montáž ve vysoké výšce na komíně	kpl	1,00000	4 259,73	4 259,73	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	5	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		objektu;								
15	3.5	Potrubí kruhové pozinkované vodotěsné vypádkované odvodněné do D 150; 50 % tvarovek; včetně íímky pro záchyt kondenzátu;	bm	22,00000	250,85	5 518,70	0,00000	0,00000		Vlastní
16	3.6	Ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice; D 150; izolace 25 mm; včetně parozábrany;	bm	3,00000	218,66	655,98	0,00000	0,00000		Vlastní
17	3.7	Montážní, spojovací a těsnící materiál; nosné konstrukce pro ukotvení vzt zařízení a potrubí; antivibrační příslušenství; štítky s označením zařízení a směru proudění; ztížená montáž; úklid pracoviště;	kpl	1,00000	2 366,47	2 366,47	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 4		Zařízení č. 4 Odvětrání 1PP			134 672,85	0,00000				
18	4.1	Protipožární klapka; D 315; ruční a teplotní spouštění; požární odolnost 30 minut; montážní příslušenství;	kpl	1,00000	5 575,41	5 575,41	0,00000	0,00000		Vlastní
19	4.2	Ochranná krycí mřížka D 315; umístění na konci vnitřního vzt potrubí; provedení tahokov a síto; materiál pozink; montážní příslušenství; ztížená montáž;	kpl	1,00000	3 085,88	3 085,88	0,00000	0,00000		Vlastní
20	4.3	Krycí mřížka D 100; včetně ochranného síta; umístění na konci vnitřního vzt potrubí; včetně možnosti, regulace průtoku vzduchu a úplného uzavření; montážní příslušenství; ztížená montáž;	kpl	3,00000	1 878,98	5 636,94	0,00000	0,00000		Vlastní
21	4.4	Krycí mřížka D 80; včetně ochranného síta; umístění na konci vnitřního vzt potrubí; včetně možnosti, regulace průtoku vzduchu a úplného uzavření; montážní příslušenství; ztížená montáž;	kpl	9,00000	1 765,39	15 888,51	0,00000	0,00000		Vlastní
22	4.5	Větrací designová fasádní mřížka D 80; včetně možnosti regulace průtoku vzduchu a úplného uzavření; designové a barevné provedení dle požadavku architekta; montážní příslušenství;	kpl	9,00000	3 369,86	30 328,74	0,00000	0,00000		Vlastní
23	4.6	Větrací hlavice D 315; designové a barevné provedení dle požadavku architekta; montážní, příslušenství; ztížená montáž ve vysoké výšce na komíně objektu;	kpl	1,00000	5 575,41	5 575,41	0,00000	0,00000		Vlastní
24	4.7	Potrubí kruhové pozinkované Spiro D 100; 70 % tvarovek; třída těsnosti C; ztížená montáž;	bm	5,00000	198,78	993,90	0,00000	0,00000		Vlastní
25	4.8	Potrubí kruhové pozinkované Spiro D 315; 70 % tvarovek; třída těsnosti C; ztížená montáž;	bm	3,00000	936,18	2 808,54	0,00000	0,00000		Vlastní
26	4.9	Potrubí kruhové plastové D 80; 50 % tvarovek; ztížená montáž;	bm	45,00000	184,58	8 306,10	0,00000	0,00000		Vlastní
27	4.10	Potrubí kruhové plastové D 315; vnitřní s vyústěním nad střechu; 30 % tvarovek; ztížená montáž v omezeném prostoru a ve výšce;	bm	23,00000	653,15	15 022,45	0,00000	0,00000		Vlastní
28	4.11	Potrubí kruhové plastové D 125; vnitřní s vyústěním nad střechu; 30 % tvarovek; ztížená montáž v omezeném prostoru a ve výšce;	bm	35,00000	318,05	11 131,75	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	5	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	4.12	Větrací hlavice D 125; designové a barevné provedení dle požadavku architekta; montážní, příslušenství; ztížená montáž ve vysoké výšce na komíně objektu;	kpl	2,00000	3 090,61	6 181,22	0,00000	0,00000		Vlastní
30	4.13	Protipožární ucpávka; do obvodu 1,3 m;	kpl	1,00000	3 313,06	3 313,06	0,00000	0,00000		Vlastní
31	4.14	Montážní, spojovací a těsnící materiál; antivibrační příslušenství; štítky s označením zařízení; ztížená montáž; úklid pracoviště;	kpl	1,00000	11 359,06	11 359,06	0,00000	0,00000		Vlastní
32	Pol__0032	Přesun hmot, náklady na dopravu, montážní techniku apod	kpl	1,00000	9 465,88	9 465,88	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 5 DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						30 101,50	0,00000			
33	Pol__0033	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,00000	4 259,65	4 259,65	0,00000	0,00000		Vlastní
34	Pol__0034	Zaregulování zařízení, protokol o zaregulování,	kpl	1,00000	3 313,06	3 313,06	0,00000	0,00000		Vlastní
35	Pol__0035	Uvedení do provozu, protokol	kpl	1,00000	1 419,88	1 419,88	0,00000	0,00000		Vlastní
36	Pol__0036	Zaškolení obsluhy, protokol	kpl	1,00000	473,29	473,29	0,00000	0,00000		Vlastní
37	Pol__0037	Dodavatelská dokumentace pro provedení stavby; dokumentace skutečného provedení; technická, dokumentace od zařízení; návody na obsluhu, údržbu a servis; instalační návody; doklady dle platné legislativy;	kpl	1,00000	7 099,41	7 099,41	0,00000	0,00000		Vlastní
38	Pol__0038	Drobné stavební úpravy spojené s instalací	kpl	1,00000	7 383,39	7 383,39	0,00000	0,00000		Vlastní
39	Pol__0039	Úklid pracoviště; ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00000	6 152,82	6 152,82	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						205 175,88				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	6	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 731		Kotelna				245 227,93		0,00000		
1	731249116R0	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na tuhá paliva přes 35 do 52 kW	soubor	1,00000	4 259,65	4 259,65	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
2	CPV	Plynový kondenzační kotel 45 kW, vč. odvodu spalin	soubor	1,00000	231 914,16	231 914,16	0,00000	0,00000		Vlastní
3	CPV	Regulace vytápění; obsahuje 3x termostat, řízení pohonu třicestných ventilů, řídicí jednotku, propojení se správou budov	soubor	1,00000	8 471,97	8 471,97	0,00000	0,00000		Vlastní
4	731341150R0	Hadice napouštěcí pryžové D 25/35	m	5,00000	116,43	582,15	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
Díl 732		Ústřední vytápění – strojovna				53 663,08		0,00000		
5	732199100R0	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	kus	8,00000	236,65	1 893,20	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
6	CPV	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, 4m3/h, 100 kW, vč. izolace, odvzdušnění, vypouštění a jímky teplot, čidla	kus	1,00000	11 690,37	11 690,37	0,00000	0,00000		Vlastní
7	CPV	Ohřívák vody 250 l; 40 kW	kus	1,00000	21 108,92	21 108,92	0,00000	0,00000		Vlastní
8	732219302R0	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 300 l	soubor	1,00000	3 076,41	3 076,41	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
9	732331513R0	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 25 l, Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 25 l; v = 468 mm; d = 290 mm; připojení: 3/4" M; max. provozní tlak = 6 bar	soubor	1,00000	1 476,68	1 476,68	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
10	732331516R0	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 80 l, Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 80 l; v = 662 mm; d = 450 mm; připojení: 1" M; max. provozní tlak = 6 bar	soubor	1,00000	3 421,92	3 421,92	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
11	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	2,00000	993,92	1 987,84	0,00000	0,00000		Vlastní
12	CPV	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač 5 m průtok 3,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,00000	3 082,09	3 082,09	0,00000	0,00000		Vlastní
13	CPV	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 3,0 m průtok 1,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,00000	3 388,79	3 388,79	0,00000	0,00000		Vlastní
14	732339993R0	Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	2,00000	804,60	1 609,20	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
15	998732101R0	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,50000	1 855,31	927,66	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
Díl 733		Ústřední vytápění – potrubí				193 256,54		0,00000		
16	733163105R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	21,00000	808,39	16 976,19	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
17	733163106R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	11,00000	1 060,18	11 661,98	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	6	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	733163107R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	14,00000	1 429,35	20 010,90	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
19	733163108R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	5,00000	2 290,74	11 453,70	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
20	733178512R0	Vícevrstvé potrubí vnitřní trubka PE-Xc, hliníková vrstva, vnější plášť PE-Xc, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s nerezovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	53,00000	246,11	13 043,83	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
21	733178514R0	Vícevrstvé potrubí vnitřní trubka PE-Xc, hliníková vrstva, vnější plášť PE-Xc, D 20 mm, s 2,3 mm, PN 10, lisovaný spoj s nerezovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	78,00000	283,03	22 076,34	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
22	733178515R0	Vícevrstvé potrubí vnitřní trubka PE-Xc, hliníková vrstva, vnější plášť PE-Xc, D 25 mm, s 2,8 mm, PN 10, lisovaný spoj s nerezovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	30,00000	491,28	14 738,40	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
23	733178516R0	Vícevrstvé potrubí vnitřní trubka PE-Xc, hliníková vrstva, vnější plášť PE-Xc, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s nerezovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	35,00000	956,05	33 461,75	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
24	733178517R0	Vícevrstvé potrubí vnitřní trubka PE-Xc, hliníková vrstva, vnější plášť PE-Xc, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s nerezovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	29,00000	1 542,94	44 745,26	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
25	733190106R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	196,00000	14,20	2 783,20	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
26	733190107R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	29,00000	15,15	439,35	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
27	733190306R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	32,00000	18,93	605,76	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
28	733190307R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64	m	19,00000	21,77	413,63	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
29	998733101R0	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,60000	1 410,42	846,25	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
Díl 734 Ústřední vytápění – armatury						163 888,38		0,00000		
30	5133.R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	ks	11,00000	282,08	3 102,88	0,00000	0,00000		Vlastní
31	734213123R0	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	ks	3,00000	374,85	1 124,55	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
32	734226222RT	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, bronzový, DN 15, s termostatickou hlaví. PN 10. vnitřní závit. včetně dodávk materiálu	ks	16,00000	4 444,23	71 107,68	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	6	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	734235123R0	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	ks	2,00000	345,50	691,00	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
34	734235124R0	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	ks	6,00000	434,48	2 606,88	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
35	734235125R0	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	ks	7,00000	641,79	4 492,53	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
36	734235133R0	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	532,93	532,93	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
37	734266115R0	Sroubení regulační a uzavírací, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	ks	16,00000	2 230,16	35 682,56	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
38	734295215R0	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky	ks	1,00000	3 530,77	3 530,77	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
39	734293118R0	Ventil směšovací třicestný, mosazný, DN 40, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	ks	2,00000	6 688,59	13 377,18	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
40	40562964R	ventil elektromagnetický použití pro dvoupolohové ovládání průtoku plyn.paliv; dvoucestný, přímo ovládaný, sedlový s elastickým těsněním; DN 25 mm; příp.rozměr Rp 1; prac.přetlak 0 až 5 kPa; jmen. průtok 25,00 m3/hod; výška cca 121 mm; médium plynná paliva vč.P-B a ostatní	ks	3,00000	5 901,98	17 705,94	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
41	5512001912R	ventil uzavírací PN 10; elektromagnetický, bez proudu zavřeno; DN 25 mm; L = 100 mm; těleso mosaz; pracovní teplota 0 až 90 ° C; připojení	ks	1,00000	3 456,94	3 456,94	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
42	734415113R0	Teploměr s jímkou D 63 mm, , T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	ks	6,00000	345,50	2 073,00	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
43	734419112R0	Montáž teploměru dvoukovového příložného, bez dodávky materiálu	ks	6,00000	141,99	851,94	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
44	734421150R0	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky	ks	1,00000	3 017,72	3 017,72	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
45	734429101R0	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	ks	1,00000	331,31	331,31	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
46	998734101R0	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,20000	1 012,85	202,57	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
Díl 735		Ústřední vytápění – otopná tělesa				386 888,24	0,00000			
47	CPV	Otopné těleso designové litinové žebrové, barva šedobílá RAL 9002; 2500x990x66 mm; 4300 kW. Položky, obsahují dodávku a upevnění otopného tělesa na stěnu a napojení na otopnou soustavu	kus	1,00000	53 766,22	53 766,22	0,00000	0,00000		Vlastní
48	CPV	Otopné těleso designové litinové žebrové, barva šedobílá RAL 9002; 250x890x66 mm, 3300 kW. Položky, obsahují dodávku a upevnění otopného tělesa na stěnu a napojení na otopnou soustavu	kus	1,00000	47 182,25	47 182,25	0,00000	0,00000		Vlastní
49	CPV	Otopné těleso designové litinové žebrové, barva šedobílá RAL 9002; 250x800x66 mm, 2550 kW. Položky, obsahují dodávku a upevnění otopného tělesa na stěnu a napojení na otopnou soustavu	kus	2,00000	37 532,23	75 064,46	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	6	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	CPV	Otopné těleso designové litinové žebrové, barva šedobílá RAL 9002; 250x400x66 mm, 1450 kW. Položky, obsahují dodávku a upevnění otopného tělesa na stěnu a napojení na otopnou soustavu	kus	4,00000	40 372,00	161 488,00	0,00000	0,00000		Vlastní
51	735171105R0	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 900 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 5,5 l včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	8 471,97	16 943,94	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
52	735171106R0	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 900 mm, šířka 750 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 6,6 l včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 822,20	8 822,20	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
53	735171108R0	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,4 l včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	11 570,15	23 140,30	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
54	998735101R0	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,40000	1 202,17	480,87	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
Díl 731		Ústřední vytápění – podlahové vytápění teplovodní				641 886,88	0,00000			
55	736110003R0	Podlahové vytápění teplovodní uložení na kari síť, včetně dodávky materiálu	m2	510,00000	1 254,24	639 662,40	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
		pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodících lišt, Kari sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění. , naplnění, odvzdušnění.								
56	998736101R0	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	1,00000	2 224,48	2 224,48	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ I
Díl VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				13 725,43	0,00000			
57	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	2 366,47	2 366,47	0,00000	0,00000		Vlastní
58	43114000	Zkoušky topné a provozní	h	24,00000	473,29	11 358,96	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						1 698 536,48				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	7.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl PSV		Práce a dodávky PSV				1 438,88		0,00000		
1	1383854	PROPOJOVACÍ LANKO 550MM PLUK 1 XX	kus	16,00000	53,96	863,36	0,00000	0,00000		Vlastní
2	1383853	PROPOJOVACÍ LANKO 250MM PLUK XX	kus	16,00000	35,97	575,52	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 741		Elektroinstalace - silnoproud				1 048 866,31		0,00000		
3	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	200,00000	34,55	6 910,00	0,00000	0,00000		Vlastní
4	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	200,00000	27,45	5 490,00	0,00000	0,00000		Vlastní

190,476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :
200

200,00000

5	741110254	Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 48 do 65 mm uložená pod omítku	m	100,00000	53,58	5 358,00	0,00000	0,00000		Vlastní
6	11.509.380	Krabice 68-70 přístrojová hluboká	kus	220,00000	47,33	10 412,60	0,00000	0,00000		Vlastní
7	1000112428	Krabice lištivá 80X28 2R HB	kus	12,00000	42,60	511,20	0,00000	0,00000		Vlastní
8	1000112425	Víčko pro krabici 80x28	kus	12,00000	9,47	113,64	0,00000	0,00000		Vlastní
9	1000290789	TRUBKA DVOUPL. KORUGOVANÁ 40/32 mm	m	100,00000	42,60	4 260,00	0,00000	0,00000		Vlastní
10	741111001	Montáž podlahových kanálů, včetně pospjení a utěsnění	m	32,00000	389,99	12 479,68	0,00000	0,00000		Vlastní
11	1003641	KANAL PODLAHOVÝ PUK 38X150 S1 S /2M/	m	32,00000	1 169,04	37 409,28	0,00000	0,00000		Vlastní
12	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	16,00000	317,11	5 073,76	0,00000	0,00000		Vlastní
13	8500062962	Rám podlahové krabice pro podlahový kanál 38/150 - 80 LB	kus	8,00000	1 751,19	14 009,52	0,00000	0,00000		Vlastní
14	1132422	PODLAHOVA KRABICE UNIVERZALNI KUP 80 FB	kus	8,00000	1 188,92	9 511,36	0,00000	0,00000		Vlastní
15	10.549.318	Krabice KPP 80 XX přístrojová podlahová, PA, tm. Šedá	kus	8,00000	147,67	1 181,36	0,00000	0,00000		Vlastní
16	1000223002	PP 80/3 LB PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ podlahové krabice	kus	8,00000	150,51	1 204,08	0,00000	0,00000		Vlastní
17	10.549.321	Podložka PP 80/45 XX přístrojová pro podlahový kanál	kus	8,00000	218,66	1 749,28	0,00000	0,00000		Vlastní
18	1000222999	PROTAHOVACÍ KRABICE PODLAHOVÁ PRO PODLAHOVÝ KANÁL	kus	8,00000	1 954,71	15 637,68	0,00000	0,00000		Vlastní
19	1000223005	SN XX SADA NIVELAČNÍ (4 KS) PRO PODLAHOVÝ KANÁL	kus	16,00000	680,60	10 889,60	0,00000	0,00000		Vlastní
20	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	220,00000	118,32	26 030,40	0,00000	0,00000		Vlastní
21	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	12,00000	81,60	979,20	0,00000	0,00000		Vlastní
22	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	2,00000	222,45	444,90	0,00000	0,00000		Vlastní
23	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	60,00000	81,60	4 896,00	0,00000	0,00000		Vlastní
24	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	60,00000	203,52	12 211,20	0,00000	0,00000		Vlastní
25	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	20,00000	93,05	1 861,00	0,00000	0,00000		Vlastní
26	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	20,00000	222,45	4 449,00	0,00000	0,00000		Vlastní
27	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,00000	109,80	109,80	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	7.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová	kus	1,00000	338,88	338,88	0,00000	0,00000		Vlastní
29	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	10,00000	162,81	1 628,10	0,00000	0,00000		Vlastní
30	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a	kus	10,00000	61,53	615,30	0,00000	0,00000		Vlastní
31	741112132	Montáž EKVIPOTEN. SVORK. EPS 3V KRABICI KO100E	kus	4,00000	539,56	2 158,24	0,00000	0,00000		Vlastní
32	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,00000	29,91	2 991,00	0,00000	0,00000		Vlastní
33	34141027	vodič propojovací pevné jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V CY 1x4mm2	m	100,00000	15,15	1 515,00	0,00000	0,00000		Vlastní
34	741120405	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 25-35 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	60,00000	88,32	5 299,20	0,00000	0,00000		Vlastní
35	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	60,00000	55,85	3 351,00	0,00000	0,00000		Vlastní
36	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG)	m	20,00000	23,76	475,20	0,00000	0,00000		Vlastní
37	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	75,00000	43,64	3 273,00	0,00000	0,00000		Vlastní
38	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	60,00000	45,34	2 720,40	0,00000	0,00000		Vlastní
39	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	34,50000	245,17	8 458,37	0,00000	0,00000		Vlastní

30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

34,5

34,50000

40	PKB.712009	1-CYKY-J 4x25 RM	km	0,01000	345 504,77	3 455,05	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	------------------	----	---------	------------	----------	---------	---------	--	---------

0,009*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

0,01

0,01000

41	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,04000	121 163,32	4 846,53	0,00000	0,00000		Vlastní
42	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1 952,00000	24,61	48 038,72	0,00000	0,00000		Vlastní
43	10.084.094	Čidlo přítomnosti (TIME/EGO-N 3272E-A18100 08)	kus	2,00000	1 793,79	3 587,58	0,00000	0,00000		Vlastní
44	11.255.295	Termostat prostorový 0-40°C nastavitelný	kus	1,00000	4 439,50	4 439,50	0,00000	0,00000		Vlastní
45	10.811.814	1-CXKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1	m	1 600,00000	31,24	49 984,00	0,00000	0,00000		Vlastní
46	10.862.834	1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca, s1, d0 (2O1,5)	m	600,00000	32,18	19 308,00	0,00000	0,00000		Vlastní
47	10.811.816	1-CXKE-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d1	m	1 900,00000	44,49	84 531,00	0,00000	0,00000		Vlastní
48	10.721.944	1-CXKE-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d1	m	1 952,00000	46,38	90 533,76	0,00000	0,00000		Vlastní
49	1232372	KABEL 1-CXKE-R-J 4X16 O B2CAS1DO	m	30,00000	540,50	16 215,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	7.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	1537552	EKVIPO TEN. SVORK. EPS 3V KRABICI KO100E	kus	3,00000	601,08	1 803,24	0,00000	0,00000		Vlastní
51	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	4 125,00000	43,07	177 663,75	0,00000	0,00000		Vlastní
52	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	10,00000	11,08	110,80	0,00000	0,00000		Vlastní
53	741128023	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg	m	100,00000	58,97	5 897,00	0,00000	0,00000		Vlastní
54	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	30,00000	27,36	820,80	0,00000	0,00000		Vlastní
55	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	16,00000	61,43	982,88	0,00000	0,00000		Vlastní
56	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	98,00000	137,26	13 451,48	0,00000	0,00000		Vlastní
57	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,00000	171,33	1 027,98	0,00000	0,00000		Vlastní
58	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,00000	222,45	889,80	0,00000	0,00000		Vlastní
59	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	6,00000	965,52	5 793,12	0,00000	0,00000		Vlastní
60	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	19,00000	124,00	2 356,00	0,00000	0,00000		Vlastní
61	34535015	spínač zapuštěný jednopolový, řazení 1, 40, šroubové svorky	kus	4,00000	223,39	893,56	0,00000	0,00000		Vlastní
62	1000190081	Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 01 IP 20	kus	11,00000	336,99	3 706,89	0,00000	0,00000		Vlastní
63	1000190085	Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 05 IP 20	kus	6,00000	340,77	2 044,62	0,00000	0,00000		Vlastní
64	1000190083	Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 06 IP 20	kus	15,00000	338,88	5 083,20	0,00000	0,00000		Vlastní
65	1178122	SVODIC PREPETI PRO KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ 255V Uo<1.5kV 3 kA	kus	33,00000	3 090,61	101 990,13	0,00000	0,00000		Vlastní
66	1000190084	Tlačítko bakelitové 0/1 230V/10A IP 20	kus	6,00000	398,51	2 391,06	0,00000	0,00000		Vlastní
67	1000190088	Stmívač bakelitový otočný 230V/10A IP 20	kus	6,00000	537,66	3 225,96	0,00000	0,00000		Vlastní
68	1000190180	Zásuvka bakelitová 3/pol/230V/16A IP 20 s integrovanou dětskou ochranou	kus	119,00000	368,22	43 818,18	0,00000	0,00000		Vlastní
69	1000190181	Bakelitová krytka čtvercová 1 nas	kus	37,00000	178,91	6 619,67	0,00000	0,00000		Vlastní
70	1000190182	Bakelitová krytka čtvercová 2nas	kus	15,00000	225,29	3 379,35	0,00000	0,00000		Vlastní
71	1000190183	Bakelitová krytka čtvercová 3nas	kus	34,00000	368,22	12 519,48	0,00000	0,00000		Vlastní
72	741310011	Montáž ovladač zapuštěný 0/1 -tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	9,00000	158,08	1 422,72	0,00000	0,00000		Vlastní
73	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	17,00000	132,52	2 252,84	0,00000	0,00000		Vlastní
74	ABB.3558A05	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	12,00000	127,79	1 533,48	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	7.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	ABB.3557GAC	Tlačítko 0/1 jednopólové, s krytem a kontrolkou ,	kus	3,00000	203,52	610,56	0,00000	0,00000		Vlastní
76	1195640	SVORKA BEZSROUBOVA 3X1.0-2.5 TYP015 XX	kus	300,00000	14,20	4 260,00	0,00000	0,00000		Vlastní
77	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	15,00000	141,99	2 129,85	0,00000	0,00000		Vlastní
78	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	2,00000	158,08	316,16	0,00000	0,00000		Vlastní
79	ABB.3558NCC	Spínač jednopólový, řazení 1, IP54	kus	2,00000	124,00	248,00	0,00000	0,00000		Vlastní
80	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	2,00000	166,60	333,20	0,00000	0,00000		Vlastní
81	ABB.3553069	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44	kus	2,00000	159,03	318,06	0,00000	0,00000		Vlastní
82	ABB.3536381	Spínač trojpólový stiskací, 25 A, 400 V, IP55, nástěnný	kus	1,00000	345,50	345,50	0,00000	0,00000		Vlastní
83	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1,00000	304,80	304,80	0,00000	0,00000		Vlastní
84	741313006	Montáž dvouzásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	50,00000	117,38	5 869,00	0,00000	0,00000		Vlastní
85	34555246	zásuvka zápuštná s přepětovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	10,00000	933,34	9 333,40	0,00000	0,00000		Vlastní
86	ABB.5513AC0	Zásuvka s ochr. kolíky, s clonkami,	kus	18,00000	250,85	4 515,30	0,00000	0,00000		Vlastní
87	741313012	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	171,00000	178,91	30 593,61	0,00000	0,00000		Vlastní
88	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	24,00000	196,89	4 725,36	0,00000	0,00000		Vlastní
89	ABB.5525NCC	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami Profil 45 bílá	kus	16,00000	210,14	3 362,24	0,00000	0,00000		Vlastní
90	ABB.5595NCC	Zásuvka 45x45, s ochr. před přepětím, s optickou signalizací Profil 45 karmínová	kus	8,00000	1 094,26	8 754,08	0,00000	0,00000		Vlastní
91	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,00000	205,41	410,82	0,00000	0,00000		Vlastní
92	ABB.5518292	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44	kus	2,00000	222,45	444,90	0,00000	0,00000		Vlastní
93	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	4,00000	226,23	904,92	0,00000	0,00000		Vlastní
94	741331076	Montáž termostatu včetně zapojení vodičů a nastavení	kus	3,00000	331,31	993,93	0,00000	0,00000		Vlastní
95	10.076.040	KOPOS Přichytka 6516 distanční	kus	850,00000	14,20	12 070,00	0,00000	0,00000		Vlastní
96	741372067	Montáž pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	2,00000	352,13	704,26	0,00000	0,00000		Vlastní
97	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	20,00000	181,74	3 634,80	0,00000	0,00000		Vlastní
98	1234158	SVORKA NA POTRUBÍ 26,9-60,3	kus	20,00000	53,01	1 060,20	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 742 Elektroinstalace - slaboproud						17 087,18		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	7.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	10.781.222	Datový kabel Cat.6 UTP 4 páry, bezhalogenový	m	200,00000	17,04	3 408,00	0,00000	0,00000		Vlastní
##	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	240,00000	20,35	4 884,00	0,00000	0,00000		Vlastní
##	1000190082	HAG WL0010 Vypínač řazení 1- bílá, Lumina	kus	1,00000	85,18	85,18	0,00000	0,00000		Vlastní
##	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	200,00000	25,37	5 074,00	0,00000	0,00000		Vlastní
##	34121015	kabel sdělovací jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (JYKY) 4x1mm ²	m	240,00000	15,15	3 636,00	0,00000	0,00000		Vlastní

200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :

240

240,00000

Díl 21-M		Elektromontáže					21 793,54	0,00000		
##	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	7 099,41	7 099,41	0,00000	0,00000		Vlastní
##	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,00000	2 366,47	2 366,47	0,00000	0,00000		Vlastní
##	210290741R0	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení elektromotorů (s přenesením do vzdálenosti 5 m) do 1 kW	kus	6,00000	709,94	4 259,64	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
##	34113278	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V. (H07RN-F) 5x2,5mm ²	m	20,00000	56,80	1 136,00	0,00000	0,00000		Vlastní
##	1284185	KABEL 1-CHKE-V- 3X2,5 FE180/P60-R B2CAS funkční při požáru	m	100,00000	58,69	5 869,00	0,00000	0,00000		Vlastní
##	1000302326	"TOTAL STOP" s ochran. sklem IP 40 230V/10A	kus	1,00000	1 063,02	1 063,02	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					153 769,19	11,89000		
##	460932112	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 mm	kus	800,00000	34,08	27 264,00	0,00000	0,00000		Vlastní
##	56280112	hmoždinky univerzální 8x50	100 kus	8,00000	11,36	90,88	0,00000	0,00000		Vlastní

800*0,01 'Přepočtené koeficientem množství :

8

8,00000

##	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	550,00000	70,99	39 044,50	0,00000	0,00000		Vlastní
##	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	200,00000	84,25	16 850,00	0,00000	0,00000		Vlastní
##	468081511	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu železobetonovém pl do 0.09 m ² tl do 15 cm	kus	220,00000	104,12	22 906,40	0,03400	7,48000		Vlastní
##	468081521	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu železobetonovém pl přes 0.09 do 0.25 m ² tl do 15 cm	kus	6,00000	118,32	709,92	0,09300	0,56000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	7.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	468082111	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropů a klenbách keramických pl do 0.09 m2 tl do 10 cm	kus	120,00000	127,79	15 334,80	0,01500	1,80000		Vlastní
##	468111311	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu do 3x3 cm	m	350,00000	47,33	16 565,50	0,00300	1,05000		Vlastní
##	468111312	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu do 5x5 cm	m	200,00000	66,26	13 252,00	0,00500	1,00000		Vlastní
##	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,00000	1 751,19	1 751,19	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				27 087,52		0,00000		
##	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - Zapojení regulace topení + zkušební provoz	hod	24,00000	448,68	10 768,32	0,00000	0,00000		Vlastní
##	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkušební provoz,	hod	16,00000	507,37	8 117,92	0,00000	0,00000		Vlastní
##	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - zednické pomocné	hod	24,00000	341,72	8 201,28	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						1 270 042,62				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	8.1	Rozváděče RE...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Nepřirazený díl				33 851,90		0,00000		
1	OEZ39454	pro modulární systém, s výřezem, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 510 pro počet modulů 24 pro DZ43... DN43... DZ54	kus	2,00000	8 471,97	16 943,94	0,00000	0,00000		Vlastní
2	OEZ 39598	pro modulární systém, bez výřezu, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 100 x 510 pro počet modulů 24 pro DZ43... D	kus	2,00000	7 430,72	14 861,44	0,00000	0,00000		Vlastní
3	10.674.724	Lišta „U“ lišta TH35-15	kus	6,00000	46,38	278,28	0,00000	0,00000		Vlastní
4	1302385	SCHRANKA PRO DOKUMENTACI	kus	2,00000	331,31	662,62	0,00000	0,00000		Vlastní
5	1002237	PLOMBOVACÍ SROUBY (SADA 4KS)	set	2,00000	113,59	227,18	0,00000	0,00000		Vlastní
6	10.549.029	Svorka RSA 16 A řadová	KS	16,00000	33,13	530,08	0,00000	0,00000		Vlastní
7	10.549.157	Pásek RSA 16 A označovací	KS	16,00000	14,20	227,20	0,00000	0,00000		Vlastní
8	10.075.138	Svěrka RSA 16 koncová	KS	4,00000	30,29	121,16	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl 741		Elektroinstalace - silnoproud				33 028,94		0,00000		
9	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	24,00000	70,62	1 694,88	0,00000	0,00000		Vlastní
10	PKB.607593	H07V-U 2,5 CR	km	0,00800	10 413,72	83,31	0,00000	0,00000		Vlastní
		0,007*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :		0,01000						
11	PKB.607595	H07V-U 2,5 SM	km	0,00800	11 359,06	90,87	0,00000	0,00000		Vlastní
		0,007*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :		0,01000						
12	PKB.607597	H07V-U 2,5 ZZ	km	0,00800	10 413,71	83,31	0,00000	0,00000		Vlastní
		0,007*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :		0,01000						
13	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	30,00000	17,99	539,70	0,00000	0,00000		Vlastní
14	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	30,00000	35,97	1 079,10	0,00000	0,00000		Vlastní
15	1219104	ROZVADECOVÝ KANAL40X60 LD	m	4,00000	250,85	1 003,40	0,00000	0,00000		Vlastní
16	3099101323	Spojovací materiál	balení	2,00000	331,31	662,62	0,00000	0,00000		Vlastní
17	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32,00000	41,27	1 320,64	0,00000	0,00000		Vlastní
18	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	2,00000	1 287,36	2 574,72	0,00000	0,00000		Vlastní
19	10.567.613	Tab."HLAVNÍ VYPÍNAČ!VYPNI V NEB." A5	kus	2,00000	1 064,92	2 129,84	0,00000	0,00000		Vlastní
20	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNI V	kus	2,00000	113,59	227,18	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	S002	Profese
R:	8.1	Rozváděče RE...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	1131676	pro zapuštěnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 550 x 510, počet řad 3,, rozteč 150 mm počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál : ocel, plech	kus	2,00000	8 484,14	16 968,28	0,00000	0,00000		Vlastní
22	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,00000	156,19	312,38	0,00000	0,00000		Vlastní
23	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	2,00000	106,02	212,04	0,00000	0,00000		Vlastní
24	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,00000	291,55	583,10	0,00000	0,00000		Vlastní
25	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,00000	390,94	781,88	0,00000	0,00000		Vlastní
26	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 50A	kus	1,00000	1 396,22	1 396,22	0,00000	0,00000		Vlastní
27	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 40A	kus	1,00000	1 285,47	1 285,47	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 058,96		0,00000		
28	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkoušky a vystavení protokolu	hod	8,00000	507,37	4 058,96	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	70 939,80
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO02	Profese
R:	9.1	Rozváděč R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 741		Elektroinstalace - silnoproud				151 831,64		0,00000		
1	1219104	ROZVADECOVÝ KANAL 40X60 LD	m	3,00000	250,85	752,55	0,00000	0,00000		Vlastní
2	3099101323	Spojovací materiál a pomocná materiál	balení	2,00000	331,31	662,62	0,00000	0,00000		Vlastní
3	8500134260.2	Odpínač pojistkový 3 pol , 400V/ 63A	kus	1,00000	1 538,21	1 538,21	0,00000	0,00000		Vlastní
4	1000119612	Pojistka 500V AC 20A	kus	3,00000	85,19	255,57	0,00000	0,00000		Vlastní
5	1168365	PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030AC	kus	13,00000	1 874,24	24 365,12	0,00000	0,00000		Vlastní
6	8500138904	Lišta propojovací vidlice 3P 1 m	kus	2,00000	302,91	605,82	0,00000	0,00000		Vlastní
7	1000140773	Jistič LTN-25B-3	kus	2,00000	884,11	1 768,22	0,00000	0,00000		Vlastní
8	10.567.613	Tab."HLAVNÍ VYPÍNAČ!VYPNI V NEB." A5	kus	1,00000	1 064,91	1 064,91	0,00000	0,00000		Vlastní
9	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNI V	kus	1,00000	113,59	113,59	0,00000	0,00000		Vlastní
10	1193247	SVODIC PREPETI DEHNSHIELD 3P TN-C 3+0 /9	kus	1,00000	7 818,82	7 818,82	0,00000	0,00000		Vlastní
11	1249839	VYPINAC MSO-63-3	kus	1,00000	1 125,49	1 125,49	0,00000	0,00000		Vlastní
12	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	60,00000	70,62	4 237,20	0,00000	0,00000		Vlastní
13	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2	m	60,00000	17,99	1 079,40	0,00000	0,00000		Vlastní
14	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	20,00000	17,99	359,80	0,00000	0,00000		Vlastní
15	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2	m	20,00000	36,92	738,40	0,00000	0,00000		Vlastní
16	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	84,00000	22,91	1 924,44	0,00000	0,00000		Vlastní
17	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,00000	41,27	619,05	0,00000	0,00000		Vlastní
18	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,00000	1 287,36	1 287,36	0,00000	0,00000		Vlastní
19	OEZ38294.2.1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A	kus	16,00000	1 198,38	19 174,08	0,00000	0,00000		Vlastní
20	1249395.2	Jistič jednopólový 1B/6A/ 10kA	kus	5,00000	118,32	591,60	0,00000	0,00000		Vlastní
21	1798491	JISTIC LTS-10B-1	kus	3,00000	128,74	386,22	0,00000	0,00000		Vlastní
22	10.228.203	Pásek RSA PE 2,5 A označovací dělený	KS	84,00000	14,20	1 192,80	0,00000	0,00000		Vlastní
23	10.078.968.1	Přepážka RSA 2,5 A k. - koncová	KS	4,00000	33,13	132,52	0,00000	0,00000		Vlastní
24	10.078.962	Svorka RSA 2,5 A řadová bílá	kus	75,00000	32,18	2 413,50	0,00000	0,00000		Vlastní
25	1160366	SVORKOVNICE RSA 10 A SEDA	kus	15,00000	27,45	411,75	0,00000	0,00000		Vlastní
26	741310271	Montáž hlavního vypínač nebo přepínač otočný nebo ovládaný pomocí táhla 100 A bez zapojení vodičů	kus	1,00000	230,97	230,97	0,00000	0,00000		Vlastní
27	741312531	Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,00000	197,84	197,84	0,00000	0,00000		Vlastní
28	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	8,00000	156,19	1 249,52	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZB2024012	Kulturně kreativní centrum Linserka - prováděcí dokumentace
O:	SO02	Profese
R:	9.1	Rozváděč R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	3,00000	291,55	874,65	0,00000	0,00000		Vlastní
30	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	29,00000	196,89	5 709,81	0,00000	0,00000		Vlastní
31	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA	kus	1,00000	385,26	385,26	0,00000	0,00000		Vlastní
32	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	7,00000	274,51	1 921,57	0,00000	0,00000		Vlastní
33	1000287219	OEZ:36643 RSI-20-20-A024-M Instalační stykač RP 0,13kč/ks	kus	7,00000	849,09	5 943,63	0,00000	0,00000		Vlastní
34	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé se zapojením vodičů	kus	5,00000	265,04	1 325,20	0,00000	0,00000		Vlastní
35	1000287358	MIG-32-20-A230 Impulzní relé RP 0,13kč/ks	kus	2,00000	849,09	1 698,18	0,00000	0,00000		Vlastní
36	1224228	INSTALACNI RELE RPI-08-002-X230-SC AC/DC	kus	2,00000	864,24	1 728,48	0,00000	0,00000		Vlastní
37	1199840	MECHANICKE SPINACI HODINY MAN-A16-001-A2	kus	1,00000	1 065,86	1 065,86	0,00000	0,00000		Vlastní
38	1230881	ROZVODNICE ZAPUST. montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 757 x 510, počet, řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě x Š 1150x710, počet řad 7, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 35, krytí IP54, mater	kus	1,00000	8 484,27	8 484,27	0,00000	0,00000		Vlastní
39	1000140345	pro modulární systém, s výřezem, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 510, pro počet modulů 24, pro DZ43, DN43, DZ54	kus	5,00000	6 929,85	34 649,25	0,00000	0,00000		Vlastní
40	10.674.580	šířka 1000 mm (šířka 55 modulů), barva šedá, pro DZ, DN, NP, QA	kus	1,00000	3 029,09	3 029,09	0,00000	0,00000		Vlastní
41	1000140371	„U“ lišta PD-D-L35-VU24	kus	5,00000	84,25	421,25	0,00000	0,00000		Vlastní
42	1302385	SCHRANKA NA DOKUMENTACI	kus	1,00000	331,31	331,31	0,00000	0,00000		Vlastní
43	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkoušky a vystavení protokolu	hod	6,00000	507,37	3 044,22	0,00000	0,00000		Vlastní
44	HZS2233	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž komponentů rozváděče neuvedených v ceníku prací	hod	8,00000	615,28	4 922,24	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	151 831,64
---------------	-------------------

ČLENĚNÍ V MĚSÍCÍCH / TÝDNECH

Kulturní a kreativní centrum Linserka - stavební práce II