

pol.č.	Pyrotechnický průzkum Biocentrum - podklad k ocenění	okamžik fakturace	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
1	zajištění přímého pyrotechnického dohledu u sejmutí svrchní vrstvy	po skončení sejmutí svrchní vrstvy	m2	3 350	5	16 750
2	před zahájením pyrotechnického průzkumu zpracování technologického postupu prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami a jeho předání příslušnému útvaru policie ke schválení a zajištění jeho schválení	po schválení technologického postupu příslušným útvarem policie	kpl	1	10 000	10 000
3	projektová příprava pyrotechnických prací	po odevzdání projektové přípravy	kpl	1	15 000	15 000
4	vytyčení měřených profilů průzkumu	průběžně - po vytyčení měřených profilů - m2 bude schvalovat TDS	m2	2 800	7	19 600
5	Pyroprůzkum : I.etapa - do úrovně záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - předpokládaná úroveň - 3-4 m pod stávajícím terénem	po skončení příslušné etapy	m2	2 800	12	33 600
6	II.etapa - úrovně záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - předpokládaná úroveň - vrstva 1 m pod úroveň ZAV	po skončení příslušné etapy	m2	2 800	12	33 600
7	III.etapa - po provedení záchranného archeologického výzkumu další měření - 4 - 10 m pod stávajícím terénem, tj. 6-7 m pod úrovní ZAV	po skončení příslušné etapy	m2	2 800	12	33 600
8	ověření vytyčených anomálií pomocí ručně drženého detektoru kovů případně ručně drženého magnetometru	průběžně - po vytyčení anomálií - počet bude schvalovat TDS	ks	150	750	112 500
9	zpracování výsledků průzkumu	po předání bez vad a nedodělků bránících užívání	m2	2 800	7	19 600
10	vynesení naměřených a vyhodnocených anomálií do terénu	průběžně - po vynesení anomálií do terénu - počet bude schvalovat TDS	m2	2 800	7	19 600
11	pyrotechnický dohled - záchranný archeologický výzkum, přeložky, přípojky, chlorační stanice atd.	průběžně - počet hodin bude schvalovat TDS	hod	350	950	332 500
12	koordinace se zhotovitelem statického zajištění jámy, demolice, přípojek, přeložek, chlorační stanice	po skončení terénní části Pyrotechnického průzkumu	kpl	1	20 000	20 000
13	koordinace se zhotovitelem záchranného archeologického výzkumu	po skončení terénní části Pyrotechnického průzkumu	kpl	1	25 000	25 000
14	celkem					691 350
15	zpracování závěrečné zprávy a její předložení příslušnému útvaru policie po provedení pyrotechnického průzkumu vč. zajištění jejího schválení; na žádost stavebníka provede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku a zpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu	po schválení závěrečné zprávy příslušným útvarem policie	kpl	1	40 000	40 000
16	Vedlejší náklady - zařízení staveniště, doprava, pořízení fotodokumentace apod.	měsíčně - poměrnou částí - předpokládáme dobu trvání 6 měsíců	kpl	1	150 000	150 000
18	celkem bez DPH					881 350

V Brně dne 11.7.2024



 RNDr. Jaroslav Bachrál, Ing.

 jednatel GEODRILL s.r.o.

 K Bulovínám 169/45

 635 00 BRNO