

SMLOUVA O DÍLO
č. S 921/2017/201

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná [REDACTED] hlavní tech. pracovník pro stavební činnost Krajského
ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED] tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. tel [REDACTED]

mob: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

FADEZ s.r.o.

IČO: 24278874

DIČ: CZ24278874

zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199127

sídlo: revoluční 318, 273 07 Vinařice

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Kladno, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SA- Opravy a údržba LC na R Hlavenec, LS Mělník, k.ú. Hlavenec**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/201**, a to dle projektové dokumentace **Opravy a údržba: LC U Kaválkovy Boudy, LC Písková - Krásno, LC U Rusáků, LC Dálnice**, vypracované Projektovou a inženýrskou kancelář [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 11.09.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10.7.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 971 968,04 Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetšedesátjednatisícdevětsetšedesátosmkorunčtyřihaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na adresu: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo

- osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Kladně, dne: 28.6.2017

V Brandýse nad Labem, dne: 13-07-2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZB0054

Stavba: Oprava a údržba - lesní cesty

KSO:

CC-CZ: Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 971 968,04

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

Základ daně
1 971 968,04
0,00

Výše daně
414 113,29
0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 386 081,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZB0054

Stavba: Oprava a údržba - lesní cesty

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

101	SO 01 LC Dálnice	762 958,70	923 180,03	STA
102	SO 102 LC Písková Krásno	390 875,14	472 958,92	STA
103	SO 103 LC U Kaválkovy boudy	513 079,80	620 826,56	STA
104	SO 104 LC U Rusáků	305 054,40	369 115,82	STA
	1 971 968,04	2 386 081,33		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

101 - SO 01 LC Dálnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

762 958,70

Cena bez DPH

Základ daně

762 958,70

Sazba daně

21,00%

Výše daně

160 221,33

DPH základní

snižená

0,00

15,00%

923 180,03

v CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

101 - SO 01 LC Dálnice

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

762 958,70

HSV - Práce a dodávky HSV

762 958,70

1 - Zemní práce

160 490,70

5 - Komunikace pozemní

459 791,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 933,00

997 - Přesun sutě

3 130,00

998 - Přesun hmot

10 614,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

101 - SO 01 LC Dalnice

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

762 958,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

762 958,70

160 490,70

D	1		Zemní práce					
1	K	111201101	Odstranění křovin z celkové plochy do 1000 m2	m2	313,000	36,00	11 268,00	
	VV		"čištění příkopu od ostružin" 313*1,0		313,000			
	VV		Součet					
2	K	113108441	Rozryh vstřivy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	9 065,000	11,00	99 715,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 8441 nejsou započteny náklady na přípr. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566. 0-11 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.

"kryt cest" 9065

9 065,000
9 065,000

	VV		Součet					
3	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornité tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	31,000	86,50	2 681,50	
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,000	67,20	2 083,20	
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 252,000	25,00	31 300,00	
	VV		"do 20 km" 313*4		1 252,000			
	VV		Součet					
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,000	257,00	7 967,00	
	VV		"doprava zeminy" 31		31,000			
	VV		Součet					
	VV							

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K 171201101	Uložení sypaniny do násypu s trozpůsobením sypaniny ve vstřevci a s trubou urovňaním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) 95 % PS	m3	13,000	38,90	505,70	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a ryh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; tato množství se určí v m3 uloženího výkopku, měřeno v rozlehlém stavu; b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na tvrdé sklady, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládku sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřeny podle ustanovení čl. 3571 všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS; b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (ld); c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení neříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení neříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31; b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektu. 8. Cenu 20-1101 neploží pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdražem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlamičkovité horniny skalní a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na nerudkovany materiálu. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, oceňují se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypaním podle čl. 120 ČSN 73 3050, oceňují se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M 103111005	"dosypání koleje na konci k.ú" 13	tuna	13,000			
		Součet		13,000			
		Rašelinu zahradni a kompostová Zemina zahradni tříděná	tuna	20,800	209,00	4 347,20	
		13*1,6		20,800			
		Součet		20,800			
9	K 171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	31,000	20,10	623,10	

D 5 Komunikace pozemní 459 791,00

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm "krýč cest" 9585	m2	9 585,000	30,00	287 550,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Součet	m2	60,000	73,50	4 410,00	
11	K	564721110	Podklad nebo krýč z kamenniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.70 mm	m2	60,000	60,000		
	VV		"zpevněné sjezdy" 3*20	m2	35,000	88,20	3 087,00	
	VV		Součet	m2	35,000			
12	K	564731111	Podklad z kamenniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl.100 mm "lesní skládka" 35	m2	60,000	41,90	2 514,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Součet	m2	60,000			
13	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "zpevněné sjezdy" 3*20	m2	35,000	101,00	3 535,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Součet	m2	35,000			
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "lesní skládka" 35	m2	9 065,000	8,00	72 520,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Součet	m2	9 065,000			
15	K	571904111	Posypa podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamennivem drčeným nebo řezeným, v množství přes 15 do 20 kg/m2 "krýč cest" 9065	m3	225,000	383,00	86 175,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Součet	m3	225,000			
16	K	572211111	Vyspravení výtuku a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamennivem hrubým drčeným Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 kamenniva v nezhuštěném stavu.	m3	208,000			
	VV		"výtuky" 208		17,000			
	VV		"vyjeté koleje" 17		225,000			
	VV		Součet				128 933,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna přes 400 mm	m	4 639,000	15,50	71 904,50	CS ÚRS 2016 01
17	K	938902152		m	15,000	20,50	307,50	
	VV		Součet	m	15,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nádosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava surti.					
18	K	938902155	obnova příkopu bagrovou lžící	m	15,000	20,50	307,50	

Pr. typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K 938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 590,000	21,90	56 721,00	
D 997 Přesun sutě						3 130,00	
20	K 9972R001	SKládkovné biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny	t	6,260	500,00	3 130,00	
	VV	"Křoviny" 6,26		6,260			
	VV	Součet		6,260			
D 998 Přesun hmot						10 614,00	
Z1	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	353,800	30,00	10 614,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a údržba · lesní cesty

Objekt:

102 - SO 102 LC Písková Krásno

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

390 875,14

Cena bez DPH

Základ daně

390 875,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

82 083,78

0,00

V CZK

472 958,92

Cena s DPH

DPH základní

snížená

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

102 - SO 102 LC Písková Krásno

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

390 875,14

HSV - Práce a dodávky HSV

390 875,14

1 - Zemní práce

76 820,16

2 - Zakládání

3 815,58

5 - Komunikace pozemní

239 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 040,90

997 - Přesun sítě

75,00

998 - Přesun hmot

5 683,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

102 - SO 102 LC Písková Krásno

Místo:

Datum: 18.5.2017

Projektant:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

390 875,14

Práce a dodávky HSV

76 820,16

Zemní práce

2 385,00

Odstraňování pařezů D do 500 mm

5 000

1+1+3

Součet

16,00

67 920,00 CS ÚRS 2016 01

Rozdíly vstupy krytu nebo podkladu z kamenná bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva

4 245,000

"Kryt cest" 4245

4 245,000

Součet

306,00

1 395,36

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3

4,560

4,560

Rýha pro drenáž" 0,6*0,4*19

1,350

154,00

207,90

Součet

1,350

4,5*0,3

1,350

Součet

5,000

320,00

1 600,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

15,000

35,30

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km

529,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
7	K	162701105	Součet		15,000			
	VV		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000			
	VV		"výkop na skládku" 4,36		4,360	257,00	1 120,52	
	VV		Součet		4,360			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	4,360			
	VV		4,36*1,6		6,976	130,00	906,88	
	VV		Součet		6,976			
9	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	5,000	151,00	755,00	
	VV		Součet		5,000			
D	2		Zakládání					
10	K	211571111	Výpiň odkodňovacích žeber nebo trativodí štěrkopískem tříděným	m3	4,560	638,00	2 909,28	
	VV		dřevěná 0,4*0,6*19		4,560			
	VV		Součet		4,560			
11	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	19,000	41,10	780,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		Součet		19,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2. Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dlatkové a přípojna - vodovody a kanalizace					
24	M	693110320	Geotextilie geotextilie tkane GEOJUTEX (z PP pásky) šíře role 5,2 m, délka role 100	m2	7,600	16,50	125,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		bm PPH 15 100 g/m2		7,600			
	VV		19*0,4		7,600			
D	5		Komunikace pozemní					
12	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého dreného vel. 32-63 mm s rozprostřením a	m2	55,000	88,20	4 851,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm		55,000			
	VV		"zpevněné sjezdy + sanace" 20+35		55,000			
	VV		Součet		55,000			
13	K	564811111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 765,000	30,00	142 950,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		kryt cest" 4765		4 765,000			
	VV		Součet		4 765,000			
14	K	564721110	Podklad z kamenná hrubého dreného vel. 32-63 mm tl 70 mm	m2	75,000	73,50	5 512,50	
	VV		"zpevněné sjezdy" 20		75,000			
	VV		"zpevněné sjezdy + sanace" 20+35		55,000			
	VV		Součet		75,000			
15	K	564811111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	75,000	41,90	3 142,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zpevněné sjezdy" 20		75,000			
	VV		Součet		75,000			

239 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,360	257,00	1 120,52	
	WV		výkopek na skládku 4,36		4,360			
	WV		Součet		4,360			
8	K	17201211	Poplatek za uložení odpadu ze spaniny na skládce (skládkovné)	t	6,976	130,00	906,88	
	WV		4,36*1,6		6,976			
	WV		Součet		6,976			
9	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	5,000	151,00	755,00	
	WV		Součet		5,000			
D 2								
Zakládání								
10	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebber nebo trativodů šetrkopiskem třídným	m3	4,560	638,00	3 815,58	
	WV		"drenáž 0,4*0,6*19		4,560		2 909,28	
	WV		Součet		4,560			
11	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	19,000	41,10	780,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		Součet		19,000			
Poznamka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75 2. Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dílkové a přípojné - vodovody a kanalizace								
24	M	693110320	Geotextilie geotextilie tkané GEOJUTEX (z PP pásky) šíře role 5,2 m, délka role 100	m2	7,600	16,50	125,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		bm PPH 15 100 g/m2		7,600			
	WV		19*0,4		7,600			
D 5								
Komunikace pozemní								
12	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého dreného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	55,000	88,20	4 851,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"zpevněné sjezdy + sanace" 20+35		55,000			
	WV		Součet		55,000			
13	K	564811111	Podklad ze šetrkocrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 765,000	30,00	142 950,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"kryt cest" 4765		4 765,000			
	WV		Součet		4 765,000			
14	K	564721110	Podklad z kamenniva hrubého dreného vel. 32-63 mm tl 70 mm	m2	75,000	73,50	5 512,50	
	WV		"zpevněné sjezdy" 20		75,000			
	WV		"zpevněné sjezdy + sanace" 20+35		20,000			
	WV		Součet		55,000			
15	K	564811111	Podklad ze šetrkocrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	75,000	41,90	3 142,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		"zpevněné sjezdy" 20		75,000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998	Přesun hmot				5 683,50	
23	K	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	189,450	30,00	5 683,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava a údržba - lesní cesty
Objekt: 103 - SO 103 LC U Kaválkovy bouďy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.5.2017

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

513 079,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH	513 079,80	21,00%	107 746,76
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	620 826,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

103 - SO 103 LC U Kaválkovy boudy

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	513 079,80
1 - Zemní práce	168 091,40
5 - Komunikace pozemní	270 031,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 420,50
997 - Přesun sítě	3 030,00
998 - Přesun hmot	4 506,90

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

103 - SO 103 LC U Kavádkovy boudy

Místo:

Datum: 18.5.2017

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

513 079,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

513 079,80

168 091,40

D	1		Zemní práce	m ²	299,000	30,00	8 970,00	
	K	111201101	Odstřanění krovů z celkové plochy do 1000 m ²		299,000			
			čištění příkopu od ostružin 299*1,0		299,000			
			Součet					
	K	112201101	Odstřanění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	244,00	976,00	
	K	112201102	Odstřanění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	477,00	477,00	
	K	112201103	Odstřanění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	751,00	1 502,00	
	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kamenniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živitěného pojiva	m ²	4 222,000	20,00	84 440,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamennivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566. 0-11 Úprava dosavadního krytu z kamenniva dřevěného jako podklad pro nový kryt.

PSC

	VV		"kryt cest" 4222		4 222,000			
			Součet		4 222,000			
	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	25,000	67,20	1 680,00	
	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	4,000	90,70	362,80	
	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	320,00	320,00	

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
9	K	162301423					
		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	608,00	1 216,00	
10	K	162301501					
		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmeny do 100 mm	m2	1 196,000	55,00	65 780,00	
		"do 20 km" 299*4		1 196,000			
		Součet		1 196,000			
11	K	162301921					
		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	17,80	213,60	
		4*3		12,000			
		Součet		12,000			
12	K	162301922					
		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	35,30	105,90	
		1*3		3,000			
		Součet		3,000			
13	K	162301923					
		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	6,000	88,50	531,00	
		2*3		6,000			
14	K	171201101					
		Uložení sypání do násypů nezhuťných	m3	25,000	20,10	502,50	
15	K	174201201					
		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	4,000	70,90	283,60	
16	K	174201202					
		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	1,000	151,00	151,00	
17	K	174201203					
		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,000	290,00	580,00	
D	5	Komunikace pozemní				270 031,00	
18	K	564731111					
		Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	80,000	88,20	7 056,00	CS ÚRS 2016 01
		"lesní skládky + sanace" 2*40		80,000			
		Součet		80,000			
19	K	564811111					
		Podklad ze štěrkuodtlí 5D s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	4 742,000	30,00	142 260,00	CS ÚRS 2016 01
		"kryt cest" 4/42		4 742,000			
		Součet		4 742,000			
20	K	564721110					
		Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	320,000	73,50	23 520,00	
		"zpevněné sjezdy" 16*20		320,000			
		Součet		320,000			
21	K	564731111					
		Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	80,000	88,20	7 056,00	CS ÚRS 2016 01
		"lesní skládky + sanace" 2*40		80,000			
		Součet		80,000			
22	K	564811111					
		Podklad ze štěrkuodtlí 5D s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	320,000	30,00	9 600,00	CS ÚRS 2016 01
		"zpevněné sjezdy" 16*20		320,000			

PC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

23 K 564851111 Součet 320,000 101,00 8 080,00 CS ÚRS 2016 01

Podklad ze štěrku dří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
 "lesní skládka + sanace" 2-40

80,000 80,000 33 776,00 CS ÚRS 2016 01

Součet

24 K 571904111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo

těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m² 4 222,000 8,00 33 776,00 CS ÚRS 2016 01

"kryt cest" 4222 4 222,000 383,00 38 683,00 CS ÚRS 2016 01

Součet

25 K 572211111 Vyspravení vytluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a

zhutněním kamenivem hrubým drceným 101,000 383,00 38 683,00 CS ÚRS 2016 01

Součet

PSC Poznámka k souboru cen: 101,000 101,000

1. Množství měrných jednotek se určuje v m³ kameniva v nezhutněném stavu.

"vytluky" 101 101,000

Součet 67 420,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 597311121 Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypání m 25,000 1 250,00 31 250,00 CS ÚRS 2016 01

PSC Poznámka k souboru cen: 25,000 25,000

1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a

zásyp svodnice. 25,000

5*5 Součet 322,000 15,50 4 991,00 CS ÚRS 2016 01

27 K 938902152 Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do

20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna přes 400 mm m 322,000 15,50 4 991,00 CS ÚRS 2016 01

PSC Poznámka k souboru cen: 4 991,00 4 991,00

1. Ceny netře použít pro čištění příkopů zakrytých: tato čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro

volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech

příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou

dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná

doprava sutí. 30 769,50

28 K 938902155 obnova příkopu bagrovou žací m 20,000 20,50 410,00

29 K 938909611 Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 100 mm m² 1 405,000 21,90 30 769,50

D 997 Přesun sutě 3 030,00

30 K 9972R001 Skládkovné biologický odpad - trávní, křoviny, dřeviny t 6,060 500,00 3 030,00

"křoviny" 5,98 5,980

"pařezy" 0,08 0,080

Součet 6,060 6,060

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998	Přesun hmot				4 506,90	
31	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	150,230	30,00	4 506,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

104 - SO 104 LC U Rusáků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 18.5.2017
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

305 054,40

Cena bez DPH

Základ daně
305 054,40

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
64 061,42

0,00

v

CZK

369 115,82

Cena s DPH

DPH základní
snižena

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

104 - SO 104 LC U Rusáků

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

305 054,40

HSV - Práce a dodávky HSV

305 054,40

1 - Zemní práce	82 464,90
5 - Komunikace pozemní	178 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 932,50
997 - Přesun sítě	845,00
998 - Přesun hmot	3 552,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt: 104 - SO 104 LC U Rusáků

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 18.5.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

305 054,40

Práce a dodávky HSV

305 054,40

D	1		Zemní práce	m2	82,000	36,00	2 952,00	
	K	111201101	Odstranění křovin z celkové plochy do 1000 m2		82,000			
	vv		"čištění příkopu od ostružin" 82*1,0					
	vv		Součet	kus	1,000	244,00	244,00	
	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	477,00	477,00	
	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm					
	K	113108441	Rožrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoli tloušťky bez živického pojiva	m2	2 998,000	20,00	59 960,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně - 8441 nejsou započítány náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566 - 0-11 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.

2 998,000
2 998,000

vv			"kryt cest" 2998					
	vv		Součet	kus	1,000	90,70	90,70	
	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	320,00	320,00	
	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm					
	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmeny do 100 mm do 20 km ² 82*4	m2	328,000	55,00	18 040,00	
	vv		Součet		328,000		328,000	

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
8	K	162301921					
		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	17,80	53,40	
		1*3		3,000			
		Součet		3,000			
9	K	162301922					
		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	35,30	105,90	
		1*3		3,000			
		Součet		3,000			
10	K	174201201					
		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	1,000	70,90	70,90	
11	K	174201202					
		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	1,000	151,00	151,00	
		Komunikace pozemní				178 260,00	
D	5						
12	K	564811111					
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 518,000	30,00	105 540,00	CS ÚRS 2016 01
		"Krytí cest" 3518		3 518,000			
		Součet		3 518,000			
13	K	564721110					
		Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 70 mm	m2	120,000	73,50	8 820,00	
		"zpevněné sjezdy" 6*20		120,000			
		Součet		120,000			
14	K	564731111					
		Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	30,000	88,20	2 646,00	
		"lesní skládka" 30		30,000			
		Součet		30,000			
15	K	564811111					
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	120,000	30,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
		"zpevněné sjezdy" 6*20		120,000			
		Součet		120,000			
16	K	564851111					
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000	101,00	3 030,00	CS ÚRS 2016 01
		"lesní skládka" 30		30,000			
		Součet		30,000			
17	K	571904111					
		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drčeným nebo těžším, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 998,000	8,00	23 984,00	CS ÚRS 2016 01
		"krytí cest" 2998		2 998,000			
		Součet		2 998,000			
18	K	572211111					
		Vyspravení výtulků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným	m3	80,000	383,00	30 640,00	CS ÚRS 2016 01
		Poznámka k souboru cen:					
		1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 kameniva v nezhutněném stavu.					
		"výtulky" 41		41,000			
		"vyjeté koleje" 39		39,000			
		Součet		80,000			

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 932,50	
19	K	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při sílce dna přes 400 mm	m	1 518,000	15,00	22 770,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

20	K	obnova příkopu bagrovou žací	m	5,000	20,50	102,50	
21	K	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	853,000	20,00	17 060,00	

D		997	Přesun suti			845,00	
22	K	9972R001	Skladkovně biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny	t	1,690	500,00	845,00
	W		"křoviny" 1,64		1,640		
	W		"pařezy" 0,05		0,050		
	W		Součet		1,690		

D		998	Přesun hmot			3 552,00	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	118,400	30,00	3 552,00

↓