


Odběratel Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem  Česká Republika DIČ CZ00081531 IČ 00081531	Číslo objednávky Z117240455 Vaše reference
Fakturační adresa (adresa příjemce) Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem Česká republika	Adresa dodavatele JANNOV - stavební společnost spol. s r.o. Jateční 256/30 40001 Ústí nad Labem Česká republika
Sídlo dodavatele JANNOV - stavební společnost spol. s r.o. Jateční 256/30 40001 Ústí nad Labem Česká republika Číslo dodavatele F-000588 DIČ dodavatele CZ44569661 IČ dodavatele 44569661	Datum vystavení dokladu 23.07.2024 Pož. datum příjmu Způsob platby Bankovním převodem Platební podmínky Splatnost 14 dnů Způsob dodávky

Popis	Měrná Množství jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Oprava odvodnění ul. Šaldova - vícepráce	1	110 124,70	110 124,70
Celkem CZK včetně DPH			110 124,70

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor Odbor dopravy a majetku
 Nákupčí Dařilek Dalibor
 Telefon [redacted]
 E-mail [redacted]

Vystavil [redacted]

Příkazce operace [redacted]

Správce rozpočtu [redacted]

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
 Odbor dopravy a majetku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

JKSO:

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 10.07.2024

Objednavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zhotovitel:

JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44569661

DIČ: CZ44569661

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 090,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	19 090,95
DPH základní 21,00% ze 19 090,95	4 009,10
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	23 100,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.
256/30 - Klíše
Ústí nad Labem
CZ44569661
IČ: 44569661
jnov@volny.cz
454452/0300

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 10.07.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 090,95	23 100,05
	Rozpočet - UV1	9 650,84	11 677,52
	Rozpočet - UV2	9 440,11	11 677,52
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 090,95	23 100,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

JKSO:
Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 10.07.2024

Objednavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Zhotovitel:
JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44569661
DIČ: CZ44569661

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 650,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 650,84
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	9 650,84	2 026,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 677,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.
Klíše 256/30 - Klíše
Ústí nad Labem
IČ: CZ44569661
IČ: 44569661
jannov@volny.cz
ú. 454452/0300

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 10.07.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 650,84
HSV - Práce a dodávky HSV	9 650,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 650,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 650,84

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 10.07.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 650,84

HSV - Práce a dodávky HSV

9 650,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 650,84

1			Zařízení živичného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m	0,000	156,00	0,00
2			Vybourání živичného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	0,000	656,00	0,00
3			Vybourání betonového silničního obrubníku 150/250/1000	m	0,000	300,00	0,00
4			Vybourání betonového lože silničního obrubníku	m3	0,000	5 067,00	0,00
5			Demontáž stávající odvodňovací mříže a rámu (hm. 150 kg) včetně likvidace	ks	0,000	320,00	0,00
6			Ruční výkop prostoru pro realizaci nové odvodňovací šachty	m3	0,000	1 998,00	0,00
7			Vybourání stávající betonové konstrukce šachty ve výkopu	m3	0,000	5 067,00	0,00
8			Naložení a odvoz vybouraných hmot na skládku	t	0,000	459,00	0,00
9			Poplatek na skládce - živice	t	0,000	303,00	0,00
10			Poplatek na skládce - suť	t	0,000	303,00	0,00
11			Poplatek na skládce - zemina	t	0,000	303,00	0,00
12			Montáž nové odvodňovací šachty	ks	0,000	1 051,00	0,00
13			TEGRA 425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ (vč. těsnění)	ks	0,000	3 402,00	0,00
14			ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500	ks	0,000	1 614,00	0,00
15			TELESKOP. ROURA 425/375 (vč. těsnění)	ks	0,000	695,00	0,00
16			LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 425/D400 DO TELESKOPU ČTVEREC	ks	0,000	5 416,00	0,00
17			ERGELIT- S100	ks	0,000	850,00	0,00
18			Napojení odvodňovací šachty KG DN200	ks	0,000	2 032,00	0,00
30			Potrubí KG DN150	ks	9,000	716,00	6 444,00
19			Obetonování odvodňovací šachty	m3	0,000	3 745,00	0,00
20			Obsypání odvodňovací šachty kamenivem	m3	0,000	3 198,00	0,00
21			Osazení silničního obrubníku 150/250/1000	m	0,000	217,00	0,00
22			Zhotovení betonového lože silničního obrubníku	m3	0,000	3 201,00	0,00
29			Realizace nového KSC podloží vozovky tl. do 15 cm	m2	3,640	881,00	3 206,84
23			Realizace nového živичného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	0,000	2 918,00	0,00
24			Ošetření spár živичného souvrství vozovky - asfaltová páska / zálivka	m2	0,000	207,00	0,00
25			Zajištění dopravně inženýrského opatření	ks	0,000	3 740,00	0,00
26			Dopravní značení včetně zabezpečení staveniště oplocením	ks	0,000	3 840,00	0,00
27			Čištění kanalizační přípojky tlakovou vodou	ks	0,000	6 242,00	0,00
28			Revize kanalizační přípojky kamerovým systémem	ks	0,000	3 178,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

JKSO:
Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 10.07.2024

Objednavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Zhotovitel:
JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44569661
DIČ: CZ44569661

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 440,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 440,11
DPH základní	21,00%	ze	9 440,11	1 982,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		11 422,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 společnost spol. s r.o.
číslo 256/30 - Klíše
Ústí nad Labem
IČ: CZ44569661
IČ: 44569661
jannov@volny.cz
ú. 454452/0300

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 10.07.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 440,11
HSV - Práce a dodávky HSV	9 440,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 440,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 440,11

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 10.07.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 440,11**

HSV - Práce a dodávky HSV 9 440,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 440,11

1			Zařízení živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m	0,400	156,00	62,40
2			Vybourání živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	0,420	656,00	275,52
3			Vybourání betonového silničního obrubníku 150/250/1000	m	0,000	300,00	0,00
4			Vybourání betonového lože silničního obrubníku	m3	0,000	5 067,00	0,00
5			Demontáž stávající odvodňovací mříže a rámu (hm. 150 kg) včetně likvidace	ks	0,000	320,00	0,00
6			Ruční výkop prostoru pro realizaci nové odvodňovací šachty	m3	0,000	1 998,00	0,00
7			Vybourání stávající betonové konstrukce šachty ve výkopu	m3	0,000	5 067,00	0,00
8			Naložení a odvoz vybouraných hmot na skládku	t	0,161	459,00	73,90
9			Poplatek na skládce - živice	t	0,161	303,00	48,78
10			Poplatek na skládce - suť	t	0,000	303,00	0,00
11			Poplatek na skládce - zemina	t	0,000	303,00	0,00
12			Montáž nové odvodňovací šachty	ks	0,000	1 051,00	0,00
13			TEGRA 425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ (vč. těsnění)	ks	0,000	3 402,00	0,00
14			ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500	ks	0,000	1 614,00	0,00
15			TELESKOP. ROURA 425/375 (vč. těsnění)	ks	0,000	695,00	0,00
16			LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 425/D400 DO TELESKOPU ČTVEREC	ks	0,000	5 416,00	0,00
17			ERGELIT- S100	ks	0,000	850,00	0,00
18			Napojení odvodňovací šachty KG DN200	ks	0,000	2 032,00	0,00
30			potrubí KG DN150	ks	6,000	716,00	4 296,00
19			Obetonování odvodňovací šachty	m3	0,000	3 745,00	0,00
20			Obsypání odvodňovací šachty kamenivem	m3	0,000	3 198,00	0,00
21			Osazení silničního obrubníku 150/250/1000	m	0,000	217,00	0,00
22			Zhotovení betonového lože silničního obrubníku	m3	0,000	3 201,00	0,00
31			Betonový silniční obrubník	m	2,500	240,00	600,00
29			Realizace nového KSC podloží vozovky tl. do 15 cm	m2	3,150	881,00	2 775,15
23			Realizace nového živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	0,420	2 918,00	1 225,56
24			Ošetření spár živičného souvrství vozovky - asfaltová páska / zálivka	m2	0,400	207,00	82,80
25			Zajištění dopravně inženýrského opatření	ks	0,000	1 940,00	0,00
26			Dopravní značení včetně zabezpečení staveniště oplocením	ks	0,000	1 980,00	0,00
27			Čištění kanalizační přípojky tlakovou vodou	ks	0,000	1 820,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28			Revize kanalizační přípojky kamerovým systémem	ks	0,000	1 010,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA UV3 ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

JKSO:
Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 10.07.2024

Objednavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Zhotovitel:
JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44569661
DIČ: CZ44569661

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	71 921,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	71 921,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	71 921,20	15 103,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	87 024,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.
Klášterská 256/30 - Klíše
001 Ústí nad Labem
DIČ: CZ44569661
IČ: 44569661
sjannov@volny.cz
č. ú. 454452/0300

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA UV3 ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 10.07.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 921,20
HSV - Práce a dodávky HSV	71 921,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 921,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 921,20

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA UV3 ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 10.07.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 921,20

HSV - Práce a dodávky HSV

71 921,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 921,20

1			Zařízení živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m	9,000	156,00	1 404,00
2			Vybourání živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	4,640	656,00	3 043,84
3			Vybourání betonového silničního obrubníku 150/250/1000	m	2,900	300,00	870,00
4			Vybourání betonového lože silničního obrubníku	m3	0,261	5 067,00	1 322,49
5			Demontáž stávající odvodňovací mříže a rámu (hm. 150 kg) včetně likvidace	ks	1,000	320,00	320,00
6			Ruční výkop prostoru pro realizaci nové odvodňovací šachty	m3	2,000	1 998,00	3 996,00
7			Vybourání stávající betonové konstrukce šachty ve výkopu	m3	0,500	5 067,00	2 533,50
8			Naložení a odvoz vybouraných hmot na skládku	t	7,537	459,00	3 459,48
9			Poplatek na skládce - živice	t	1,775	303,00	537,83
10			Poplatek na skládce - suť	t	1,712	303,00	518,74
11			Poplatek na skládce - zemina	t	3,900	303,00	1 181,70
12			Montáž nové odvodňovací šachty	ks	1,000	1 051,00	1 051,00
13			TEGRA 425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	ks	1,000	3 402,00	3 402,00
14			ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500	ks	1,000	1 614,00	1 614,00
15			TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)	ks	1,000	695,00	695,00
16			LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 425/D400 DO TELESKOPU ČTVEREC	ks	1,000	5 416,00	5 416,00
17			ERGELIT- S100	ks	3,000	850,00	2 550,00
18			Napojení odvodňovací šachty KG DN200	ks	1,000	2 032,00	2 032,00
19			Obetonování odvodňovací šachty	m3	0,500	3 745,00	1 872,50
20			Obsypání odvodňovací šachty kamenivem	m3	2,000	3 198,00	6 396,00
21			Osazení silničního obrubníku 150/250/1000	m	2,900	217,00	629,30
22			Zhotovení betonového lože silničního obrubníku	m3	0,261	3 201,00	835,46
29			Realizace nového KSC podloží vozovky tl. do 15 cm	m2	4,640	881,00	4 087,84
23			Realizace nového živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	4,640	2 918,00	13 539,52
24			Ošetření spár živičného souvrství vozovky - asfaltová páska / zálivka	m2	9,000	207,00	1 863,00
25			Zajištění dopravně inženýrského opatření	ks	1,000	1 940,00	1 940,00
26			Dopravní značení včetně zabezpečení staveniště oplocením	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
27			Čištění kanalizační přípojky tlakovou vodou	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
28			Revize kanalizační přípojky kamerovým systémem	ks	1,000	1 010,00	1 010,00