

ROZPOČET STAVBY



ORIGINAL

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový počet listů: 12

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : studie	Název stavby : Trailsy Šumperk	Datum: 13.5.2024
Místo stavby: Šumperk 787 01		
Projektant : O.Hoigr		IČO : 73262561 DIČ :
Objednatel : Město Šumperk, nám.Míru1,787 01		IČO : 00303461 DIČ : CZ00303461
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel : FENIX solutions s.r.o. Albrechtická 121, Krnov 79401		IČO : 60776544 DIČ : CZ60776544
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		759 738 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		759 738 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	759 738 Kč
DPH	21% činí :	159 545 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		919 283 Kč

Projektant:

Zpracovatel:

Objednatel:

Zhotovitel:

[REDACTED]

Akt

Dy

H

27.6.2024

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY


Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
studie	Trailsy Šumperk	13.5.2024		
Místo stavby:	Šumperk 787 01			
Projektant:	O.Hoigr			
Objednatel:	Město Šumperk, nám.Míru1,787 01			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:	FENIX solutions s.r.o., Albrechtická 121, 794 01 Krnov			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	trail č.1 flow trail		253 950	307 279
SO-02	trail č.2 dirt jump		480 788	581 754
SO-03	Informační tabule		25 000	30 250
CENA ZA STAVBU CELKEM			759 738	919 283

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: trail č.1 flow trail	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: studie	Název stavby: Trailsy Šumperk	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: O.Hoigr	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: Město Šumperk, nám.Míru1,787 01	Náklady na měrnou jednotku:		0
Počet listů:	Zakázkové čís.:		2-2024
Zpracovatel:	Zhotovitel: FENIX solutions s.r.o., Albrechtická 121, 794 01 Krnov		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	216 950	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže	37 000	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem	253 950	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář	0		% 0
	ZRN+I+II+VII	253 950	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		% 0
	ORN celkem	0		% 0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	253 950		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
O.Hoigr	Jméno: VLASTIMIL TOŠELOVSKÝ	Jméno:
Datum: 03/2024	Datum: 27.6.2024	Datum:
	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 % činí :	253 950 Kč
DPH	21,0 % činí :	53 329 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		307 279 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	216 950
	HSV CELKEM	216 950
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:	
M21		37 000
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	37 000
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	253 950

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		HSV:				
	oddíl 1	Zemní práce:				
1	C-121101201-0	ODSTRANENÍ LESNÍ HRABANKY " odstranění organické vrstvy na š. 2,0 m, v prům.tl. 0,1 m s uložením na okraji koridoru pro výměnu za vytěženou minerální zeminu a zpětné rozprostření a svahování "	M2	286	38,8	11 101,4
		143 x 2 = 286 m				
2	C-132211008-0	PRIPL ZA KORENY RUCNI HL RYH TR 3 " v částech koridoru v blízkosti vzrostlých stromů, ruční odkopání a vyčištění hrabanky v okolí hlavních kořenů stromů - cca 15% předpokládaného objemu "	M3	4	1 194,3	4 777,2
		143 x 0,2 x 0,15 = 4 M3				
3	C-184804113-0	OCHRANA DREVIN CHEMICKÝM POTEREM " zatření poškozených kořenů ochranným nátěrem Sanatex "	KS	100	5,0	497,3
4	C-122207111-0	ODKOPAVKY POZEMKOVÉ UPRAVY HORN TR 3 "strojní výkop - cca 40% předpokládaného objemu"	M3	35	60,2	2 106,0
		143 x 0,6 x 0,4 = 35 M3				
5	C-181114712-0	ODSTR KAMENE OKOPANIM NALOZ DO 60kg "dorovnání nivelety ze zádek na sucho a ochránění kořenových systémů urovnáním kamene - cca 10 % předpokládaného objemu "	M3	7	492,9	3 450,3
		143 x 0,5 x 0,1 = 7 M3				
6	C-122301401-0	VYKOP ZEMNIK SUCH HORN 4 DO 100M3 " strojní výměna organického materiálu za minerální zeminu "	M3	29	168,4	4 882,9
		143 x 2 x 0,1 = 29 M3				
7	C-122301409-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 4 ZEMNIK	M3	29	40,0	1 160,4
8	O-16160-0	VSISLE PREMISTENI VYKOPKU VYTAZENIM " přemístění minerální zeminy a její vytvarování do požadovaných tvarů "	M3	29	800,5	23 213,3
9	C-183403353-0	OBDEL PUDY SV 1:1 HRABANIM " vyhrabávání kamenů na povrchu stezky, překatrování min.zeminy"	M2	286	11,8	3 361,4
		143 x 2 = 286 M2				
10	C-181114711-0	ODSTR KAMENE SEBRANIM DO 15kg " vysbírání vyhrabaných kamenů a jejich přesun do zemníků "	M3	5	448,6	2 242,9
11	R-162701105-0	VODOROVNE PREM ZEMINY 20 km "dovoz netříděného vápencovo jílového odvalu, 3t/m3, 20 km"	M3	240	405,0	97 200,0
12	O-16220-0	VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 100M " přemístění minerální zeminy a její vytvarování do požadovaných tvarů "	M3	240	57,9	13 900,5
13	C-122207119-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 POZEM UPR	M3	240	13,8	3 320,4
14	R-162701105-0	VODOROVNE PREM ZEMINY 20 km "dovoz filtrovaného vápencového prachového jílu,tzv. filtrační koláč, 3t/m3, 20 km"	M3	49	405,0	19 845,0
15	O-16220-0	VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 100M " přemístění minerální zeminy a její vytvarování do požadovaných tvarů "	M3	49	57,9	2 838,0
16	C-122207119-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 POZEM UPR	M3	49	13,8	677,9
17	C-181101002-0	UPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT " zhutnění a dotvarování stezky vibrační deskou "	M2	286	31,9	9 134,0
		143 x 2 = 286 M2				
18	C-181101101-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 NEZH "v celé délce trasy na vzdálenost do 3 m na obě strany od osy stezky - rozhrnutí uložené hrabanky+svahování"	M2	429	9,2	3 944,7
		143 x 3 = 429 M2				
19	H-10391100-1	KURA MULCOVACI SMRKOVA VL "změkčení posledního společného dopadu skoků "	M3	8	1 162,0	9 296,0
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				216 949,7

		MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
	oddíl M21					
20	M-210251041-10	KONSTRUKCE OCELOVA-NESTANDARTNI " ocelová konstrukce odrazu s dřevěným povrchem, mat. ocel, povrch. úprava žárový zinek + voděodolná protiskluzová překližka"	KS	1	37 000,0	37 000,0
	M21	MONTÁŽE CELKEM				37 000,0

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	253 950
--	---	----------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: trail č.2 dirt jump	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: studie	Název stavby: Trailsy Šumperk	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: O.Hoigr	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: Město Šumperk, nám.Míru1,787 01	Náklady na měrnou jednotku:	0	
Počet listů:	Zakázkové čís.:	2-2024	
Zpracovatel:	Zhotovitel: FENIX solutions s.r.o., Albrechtíká 121, 794 01 Krnov		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem		Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	369 788	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	111 000	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	480 788	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	480 788	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	480 788		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
O.Hoigr	Jméno: VLASTIMIL TOŠEZOVALY	Jméno:	
Datum: 03/2024	Datum: 27.6.2024	Datum:	
	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	480 788 Kč	
DPH	21,0 % činí :	100 966 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		581 754 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	369 788
	HSV CELKEM	369 788
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:	
M21		111 000
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	111 000
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	480 788

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		HSV:				
	oddíl 1	Zemní práce:				
1	C-121101201-0	ODSTRANENÍ LESNÍ HRABANKY " odstranění organické vrstvy na š. 2,0 m, v prům.tl. 0,1 m s uložením na okraji koridoru pro výměnu za vytěženou minerální zeminu a zpětné rozprostření a svahování "	M2	294	38,8	11 411,9
		147 x 2 = 294 m				
2	C-132211008-0	PRIPL ZA KORENY RUCNI HL RYH TR 3 " v částech koridoru v blízkosti vzrostlých stromů, ruční odkopání a vyčištění hrabanky v okolí hlavních kořenů stromů - cca 15% předpokládaného objemu "	M3	4	1 194,3	4 777,2
		147 x 0,2 x 0,15 = 4 M3				
3	C-184804113-0	OCHRANA DREVIN CHEMICKYM POTEREM " zatření poškozených kořenů ochranným nátěrem Sanatex "	KS	100	5,0	497,3
4	C-122207111-0	ODKOPAVKY POZEMKOVE UPRAVY HORN TR 3 "strojní výkop - cca 40% předpokládaného objemu"	M3	35	60,2	2 106,0
		147 x 0,6 x 0,4 = 35 M3				
5	C-181114712-0	ODSTR KAMENE OKOPANIM NALOZ DO 60kg "dorovnání nivelety ze zádek na suchu a ochránění kořenových systémů urovnáním kamene - cca 10 % předpokládaného objemu "	M3	7	492,9	3 450,3
		147 x 0,5 x 0,1 = 7 M3				
6	C-122301401-0	VYKOP ZEMNIK SUCH HORN 4 DO 100M3 " strojní výměna organického materiálu za minerální zeminu "	M3	29	168,4	4 882,9
		147 x 2 x 0,1 = 29 M3				
7	C-122301409-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 4 ZEMNIK	M3	29	40,0	1 160,4
8	O-16160-0	SVISLE PREMISTENI VYKOPKU VYTAZENIM " přemístění minerální zeminy a její vytvarování do požadovaných tvarů "	M3	29	800,5	23 213,3
9	C-183403353-0	OBDEL PUDY SV 1:1 HRABANIM " vyhrabávání kamenů na povrchu stezky, překatování min.zeminy"	M2	294	11,8	3 455,5
		147 x 2 = 294 M2				
10	C-181114711-0	ODSTR KAMENE SEBRANIM DO 15kg " vysbírání vyhrabaných kamenů a jejich přesun do zemníků "	M3	5	448,6	2 242,9
11	C-122201401-0	VYKOP ZEMNIK SUCH HORN 3 DO 100M3	M3	195	122,9	23 959,5
12	O-16220-0	VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 100M " přemístění minerální zeminy a její vytvarování do požadovaných tvarů "	M3	195	57,9	11 294,2
13	C-122207119-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 POZEM UPR	M3	195	13,8	2 697,9
14	R-162701105-0	VODOROVNE PREM ZEMINY 20 km "dovoz netříděného vápencovo jílového odvalu, 3t/m3, 20 km"	M3	390	405,0	157 950,0
15	O-16220-0	VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 100M " přemístění minerální zeminy a její vytvarování do požadovaných tvarů "	M3	455	57,9	26 353,0
16	C-122207119-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 POZEM UPR	M3	455	13,8	6 295,0
17	R-162701105-0	VODOROVNE PREM ZEMINY 20 km "dovoz filtrovaného vápencového prachového jílu,tzv. filtrační koláč, 3t/m3, 20 km"	M3	123	405,0	49 815,0
18	O-16220-0	VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 100M " přemístění minerální zeminy a její vytvarování do požadovaných tvarů "	M3	123	57,9	7 124,0
19	C-122207119-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 POZEM UPR	M3	123	13,8	1 701,7
20	C-181101002-0	UPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT " zhutnění a dotvarování stezky vibrační deskou "	M2	294	31,9	9 389,5
		147 x 2 = 294 M2				
21	C-181101101-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 NEZH "v celé délce trasy na vzdálenost do 3 m na obě strany od osy stezky - rozhrnutí uložené hrabanky+svahování"	M2	441	9,2	4 055,0
		147 x 3 = 441 M2				
22	H-59281704-1	LAVICKA -OPERKA 171x46x43 PRIRODNI	KS	2	5 978,0	11 956,0
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				369 788,5

		MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
	oddíl M21					
23	M-210251041-10	KONSTRUKCE OCELOVA-NESTANDARDNI " ocelová konstrukce odrazu s dřevěným povrchem, mat. ocel, povrch. úprava žárový zinek + voděodolná protiskluzová překližka "	KS	3	37 000,0	111 000,0
	M21	MONTÁŽE CELKEM				111 000,0

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :				480 788
--	--	---	--	--	--	----------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-03	Název objektu: Informační tabule	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: studie	Název stavby: Trailsy Šumperk	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: O.Hoigr		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Šumperk, nám.Míru1,787 01		Náklady na měrnou jednotku: 0	
Počet listů:		Zakázkové čís.: 2-2024	
Zpracovatel:		Zhotovitel: FENIX solutions s.r.o., Albrechtická 121, 794 01 Krnov	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem		Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	25 000	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	25 000	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	25 000	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	25 000		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
O.Hoigr	Jméno: <i>VLASTIMIL DZEMUSKY</i>	Jméno:	
Datum: 02/2024	Datum: <i>27.6.2024</i>	Datum:	
	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	25 000 Kč	
DPH	21,0 % činí :	5 250 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		30 250 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
3	Svislé konstrukce	25 000
	HSV CELKEM	25 000
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	25 000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		HSV:				
		oddíl 3 Svislé konstrukce:				
1	R-34912-1	MONTAZ DROBNE ARCHITEKTURY " osazení dř. informační tabule do terénu "	KS	1	5 000,0	5 000,0
2	R-340-9	DROBNA ARCHITEKTURA " dř. informační tabule ", viz. výkresová dokumentace, výkr.č.PP01"	KS	1	20 000,0	20 000,0
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				25 000,0
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :						25 000