

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Palackého č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Venkovní sociální zařízení	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín	IČO/DIČ:	26244888/CZ26244888
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	ing. Schaffer	Datum:	29.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	2 056,51	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 000,00
	Montáž	6 913,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	33,48
PSV	Dodávky	11 063,85	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	57 953,20			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		11 405,59				
ZRN celkem		89 392,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 033,48
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 92 426,29
Základ 21%	92 426,29	DPH 21%	19 409,52	Celkem včetně DPH 111 835,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Palackého č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Venkovní sociální zařízení	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:		Zhotovitel:	PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín
Zpracoval:	ing. Schaffer	Zpracováno dne:	29.07.2024	Zpracováno dne:	29.07.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	862,72	2 265,30	3 128,02	0,16
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	956,51	756,75	1 713,25	0,88
	96	Bourání konstrukcí	93,78	852,22	946,00	1,37
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	143,50	3 039,40	3 182,90	0,36
	S	Přesuny sutí	0,00	11 405,59	11 405,59	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	24 332,00	24 332,00	0,00
	733	Rozvod potrubí	0,00	20 413,00	20 413,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	1 672,95	3 327,05	5 000,00	0,03
	781	Obklady (keramické)	9 124,55	9 316,25	18 440,80	0,04
	784	Malby	266,35	564,90	831,25	0,00

Celkem:

89 392,81

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Palackého č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Venkovní sociální zařízení	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:	Zhotovitel: PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín
JKSO:		Zpracováno dne: 29.07.2024	Zpracoval: ing. Schaffer

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		61	Úprava povrchů vnitřní					862,72	2 265,30	3 128,02	3 784,90		0,16		
7		611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 2 <i>dole</i>	kus	2,00	964,00	21	675,42	1 252,58	1 928,00	2 332,88	0,04	0,07	RTS I / 2024	
8		612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 2 <i>dole</i>	kus	2,00	600,01	21	187,30	1 012,72	1 200,02	1 452,02	0,04	0,09	RTS I / 2024	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					956,51	756,75	1 713,25	2 073,04		0,88		
9		631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 0,35 <i>dobet podlahy po otvorech dole</i>	m3	0,35	4 895,01	21	956,51	756,75	1 713,25	2 073,04	2,50	0,88	RTS I / 2024	
		96	Bourání konstrukcí					93,78	852,22	946,00	1 144,66		1,37		
10		962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2,5*2,2-0,6*2 <i>dole příčka</i>	m2	4,30	220,00	21	93,78	852,22	946,00	1 144,66	0,32	1,37	RTS I / 2024	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					143,50	3 039,40	3 182,90	3 851,31		0,36		
11		972054341R00	Vybourání otvorů stropů ŽB pl. 0,25 m2, tl. 20 cm 2 <i>dole</i>	kus	2,00	789,00	21	0,00	1 578,00	1 578,00	1 909,38	0,09	0,18	RTS I / 2024	
12		974031153R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,00	160,49	21	143,50	1 461,40	1 604,90	1 941,93	0,02	0,18	RTS I / 2024	
		S	Přesuny sutí					0,00	11 405,59	11 405,59	13 800,76		0,00		
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,31	t	1,31	364,00	21	0,00	476,84	476,84	576,98	0,00	0,00	RTS I / 2023	
14		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 13,1	t	13,10	25,00	21	0,00	327,50	327,50	396,28	0,00	0,00	RTS I / 2023	
15		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - ručně 1,31	t	1,31	685,00	21	0,00	897,35	897,35	1 085,79	0,00	0,00	RTS I / 2023	
16		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí nošením 1,31*2	t	2,62	863,30	21	0,00	2 261,85	2 261,85	2 736,83	0,00	0,00	RTS I / 2023	
17		979990103R00	Poplatek za uložení sutí	t	1,31	650,00	21	0,00	851,50	851,50	1 030,32	0,00	0,00	RTS I / 2023	
18		979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot 3,5	t	3,50	685,30	21	0,00	2 398,55	2 398,55	2 902,25	0,00	0,00	RTS I / 2023	
19		999281108R00	Přesun hmot ruční do výšky 12 m	t	1,31	3 200,00	21	0,00	4 192,00	4 192,00	5 072,32	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		721	Vnitřní kanalizace					0,00	24 332,00	24 332,00	29 441,72		0,00		
21		72172001VD	ZTI 1 <i>spodek</i>	kpl	1,00	24 332,00	21	0,00	24 332,00	24 332,00	29 441,72	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		733	Rozvod potrubí					0,00	20 413,00	20 413,00	24 699,73		0,00		
22		733101VD	Ústřední vytápění	kpl	1,00	20 413,00	21	0,00	20 413,00	20 413,00	24 699,73	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		771	Podlahy z dlaždic					1 672,95	3 327,05	5 000,00	6 050,00		0,03		
24		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm 2*2,5 <i>spodní</i>	m2	5,00	380,00	21	910,85	989,15	1 900,00	2 299,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
25		771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m 2*2,5 <i>spodní část</i>	m2	5,00	620,00	21	762,10	2 337,90	3 100,00	3 751,00	0,01	0,03	RTS I / 2024	
		781	Obklady (keramické)					9 124,55	9 316,25	18 440,80	22 313,37		0,04		
26		781475115RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, (2+2+2,5+2,5)*1,6-0,8*1,6 <i>spodní místnost</i>	m2	13,12	620,00	21	1 304,39	6 830,01	8 134,40	9 842,62	0,00	0,04	RTS I / 2024	
27		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm (2+2+2,5+2,5)*1,6-0,8*1,6 <i>dole</i>	m2	13,12	282,50	21	1 220,16	2 486,24	3 706,40	4 484,74	0,00	0,00	RTS I / 2024	

28	781102VD	Dodávka obkladu 15		m2	15,00	350,00	21	5 250,00	0,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS 1 / 2024
			dole		15,00									
29	781102VD	Dodávka obkladu - dražší výběr 15		m2	15,00	90,00	21	1 350,00	0,00	1 350,00	1 633,50	0,00	0,00	RTS 1 / 2024
					15,00									
	784	Malby						266,35	564,90	831,25	1 005,81	0,00	0,00	
30	784101VD	Příplatek za barvu		m2	8,75	25,00	21	218,75	0,00	218,75	264,69	0,00	0,00	RTS 1 / 2024
31	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x 3,5*2,5		m2	8,75	70,00	21	47,60	564,90	612,50	741,13	0,00	0,00	RTS 1 / 2024
			dole		8,75									
Celkem:										89 392,81	108 165,30			

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Palackého č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Venkovní sociální zařízení	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín	IČO/DIČ:	26244888/CZ26244888
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	ing. Schaffer	Datum:	29.07.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	3 000,00			3 000,00
Mimostav. doprava	33,48			33,48
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				3 033,48

Celkem VRN				3 033,48
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00