



Smlouva o dílo č. S 0306/2024/SRDaŽP

„Celoplošné opravy místních komunikací – 2. etapa“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru strategického rozvoje, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel

EDS Trade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Zastoupené: Ing. Bohdan Pernica, jednatel a obchodní ředitel společnosti

ve věcech smluvních: Ing. Bohdan Pernica, jednatel a obchodní ředitel společnosti

[REDACTED]
Marek Witassek, ředitel společnosti

ve věcech technických: Ing. Jiří Francek, výrobní ředitel

[REDACTED]
Michal Vysloužil, technický ředitel



IČ: 03832210
DIČ: CZ03832210
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Celoplošné opravy místních komunikací – 2. etapa“ dle zadaných úseků na místních komunikacích.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy na částech místních komunikací III. a IV. třídy v městském obvodu Radvanice a Bartovice v souladu se zadávací dokumentací a dokumentací pro provedení stavby.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
 - 4.1. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 4.2. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 4.3. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně dokladování.
 - 4.4. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy zadaných částí místních komunikací tak, že po provedení opravy budou místní komunikace splňovat všechny parametry podmínek pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.



8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Čl. III.

Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace v městském obvodě Radvanice a Bartovice katastrální území Radvanice.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava komunikace ul. Třanovského	1.172.743,47	246.276,13	1.419.019,60
Oprava komunikace ul. Matušinského	884.586,41	185.763,15	1.070.349,56
Oprava komunikace ul. Stromského	544.326,98	114.308,67	658.635,65
Oprava chodníku na ul. Třanovského	169.099,00	35.510,79	204.609,79
Oprava komunikace ul. Chodounského	2.820.245,12	592.251,48	3.412.496,60
Celkem	5.591.000,98	1.174.110,22	6.765.111,20

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
- Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).
- Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.



10. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.
13. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 07/2024 - 11/2024**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 7 dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 15. listopadu 2024**.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
7. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude



vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.
5. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.
6. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
7. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
9. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písmeně odsouhlaseno objednatelem
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru, který případ likviduje,
 - j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, příjemce městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.



10. Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
14. **Doručení faktury se provede prostřednictvím datové schránky ID DS: iygb6cd nebo e-mailem posta@radvanice.ostrava.cz.**
15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.



čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újm, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
5. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.



8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
9. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel oznámení objednateli e-mailem zahájení prací na jednotlivých úsecích a objednatel bude vždy přizván ke kontrole vrstev před zakrytím.
10. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
11. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
13. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání



pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

Čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - b) stavební deník,
 - c) CD fotodokumentace průběhu stavby,
 - d) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - e) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.
 - f) 1 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepsají smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.



čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **36 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.



3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 781/RMOB-RB/2226/36 dne 31.července 2024.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této smlouvy, posunu termínů dle čl. V. bodu 5. a 6. této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice


9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Soupisy prací oceněné

V Ostravě dne 1. 8. 2024



Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

V Krnově dne 9.8.2024



Ing. Bohdan Pernica
jednatel a obchodní ředitel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.08.2024

Stavba : Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024 - ul. Třanovského

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 172 743,47
DPH	21 %	246 276,13
Cena celkem za stavbu		1 419 019,60

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	32 670,00	0	27 000,00	5 670,00	2,3
SO 104 ul. Třanovského	1 386 349,60	0	1 145 743,47	240 606,13	97,7
Celkem za stavbu	1 419 019,60	0	1 172 743,47	246 276,13	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	32 670,00	0	27 000,00	5 670,00	2,3
SO 104	ul. Třanovského	1 386 349,60	0	1 145 743,47	240 606,13	97,7
Celkem za stavbu		1 419 019,60	0	1 172 743,47	246 276,13	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8,8	103 620,00	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	0,00	0	0	0	0
5 Komunikace	73,1	857 360,80	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,5	6 000,00	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1,4	16 790,50	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,8	9 697,60	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,1	1 702,50	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,0	11 278,42	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11,9	139 293,65	0	0	0	0
799 Ostatní	2,3	0	27 000,00	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 145 743,47	27 000,00	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	27 000,00	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	27 000,00		Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	27 000,00		Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	27 000,00		Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		27 000,00 Kč	
DPH		21,0 %		5 670,00 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				32 670,00 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Rozpočet:
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
1	R000	Provizorní dopravní značení vč. vyřízení stanovení (montáž, demontáž, pronájem, údržba)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	R001	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
3	R002	Zkoušky	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
4	R003	Zařízení staveníště (zřízení, provoz, odstranění)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
5	R004	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
6	R005	DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				27 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ul. Třanovského		JKSO	
Objekt			SKP	
SO 104	ul. Třanovského		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
001	Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 145 743,47	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 145 743,47	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 145 743,47	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 145 743,47	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 145 743,47 Kč	
DPH		21,0 %	240 606,13 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 386 349,60 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Rozpočet:
Objekt :	SO 104 ul. Třanovského	ul. Třanovského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151215R00	Fréz.živ.č krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	836,00	120,00	100 320,00
2	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	30,00	110,00	3 300,00
	Celkem za	1 Zemní práce				103 620,00
Díl: 5		Komunikace				
3	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	50,00	2 675,00	133 750,00
4	573211111R00	Postřik živ.č. spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	836,00	20,30	16 970,80
5	577142213RT2	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 6 cm	m2	836,00	840,00	702 240,00
6	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 5 cm š. do 4 cm	m	27,50	160,00	4 400,00
	Celkem za	5 Komunikace				857 360,80
Díl: 8		Trubní vedení				
7	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže vč. vyčištění	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou vč. lože z betonu	m	30,00	182,00	5 460,00
9	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	1,00	4 000,00	4 000,00
10	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živ.č. tl. do 5 cm	m	27,50	45,00	1 237,50
11	919735112R00	Řezání stávajícího živ.č. krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,50	90,00	2 475,00
12	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů (poklopů) v živ.krytech do 2 m2	kus	2,00	1 809,00	3 618,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				16 790,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
13	938908411R00	Očištění povrchu krytu zametením	m2	836,00	11,60	9 697,60
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				9 697,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živ.č	m2	15,00	113,50	1 702,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 702,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živ.č	t	166,35	67,80	11 278,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 278,42
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	113,80	275,50	31 352,45
17	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 593,23	12,00	19 118,74
18	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	113,80	118,00	13 428,64
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	113,80	12,50	1 422,53
20	979990112R00	Poplatek za skládku suti - asf. recyklát	t	113,80	650,00	73 971,30
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				139 293,65

Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.08.2024

Stavba : Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024 - ul. Matušinského

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	884 586,41
DPH	21 %	185 763,15
Cena celkem za stavbu		1 070 349,56

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	48 400,00	0	40 000,00	8 400,00	4,5
SO 105 ul. Matušinského	1 021 949,55	0	844 586,41	177 363,15	95,5
Celkem za stavbu	1 070 349,55	0	884 586,41	185 763,15	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	48 400,00	0	40 000,00	8 400,00	4,5
SO 105	ul. Matušinského	1 021 949,55	0	844 586,41	177 363,15	95,5
Celkem za stavbu		1 070 349,55	0	884 586,41	185 763,15	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8,7	76 972,80	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,0	9 172,80	0	0	0	0
5 Komunikace	54,6	483 331,37	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,0	0,00	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	12,3	109 098,00	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,5	4 500,00	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,4	3 822,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,7	14 803,81	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	16,2	142 885,62	0	0	0	0
799 Ostatní	4,5	0	40 000,00	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	844 586,41	40 000,00	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ul. Matušinského	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 105	ul. Matušinského	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	844 586,41	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		844 586,41	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		844 586,41	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		844 586,41	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	844 586,41 Kč
DPH		21,0 %	177 363,15 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 021 949,56 Kč
------------------------------	------------------------

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady		JKSO	
Objekt			SKP	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
001	Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	40 000,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	40 000,00	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		40 000,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		40 000,00	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			40 000,00 Kč
DPH 21,0 %			8 400,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			48 400,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Rozpočet:
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	Ostatní				
1	R000	Provizorní dopravní značení vč. vyřízení stanovení (montáž, demontáž, pronájem, údržba)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	R001	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	R002	Zkoušky	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	R003	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
5	R004	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
6	R005	DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		799 Ostatní				40 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Rozpočet:
Objekt :	SO 105 ul. Matušinského	ul. Matušinského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	109,20	63,00	6 879,60
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	109,20	72,00	7 862,40
3	113151215R00	Fréz.živíč krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	450,00	103,00	46 350,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	78,00	91,00	7 098,00
5	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	78,00	93,00	7 254,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	109,20	14,00	1 528,80
Celkem za 1 Zemní práce						76 972,80
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
7	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2	109,20	84,00	9 172,80
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						9 172,80
Díl: 5	Komunikace					
8	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	109,20	112,00	12 230,40
9	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	104,25	162,00	16 888,50
10	565171111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16S, š. do 3 m, tl.10 cm plochy 101-200 m2	m2	15,60	920,00	14 352,00
11	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	4,95	388,00	1 920,60
12	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	27,00	2 327,00	62 829,00
13	573211111R00	Postřik živíčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	450,00	17,00	7 650,00
14	577142213RT2	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 6 cm	m2	450,00	594,00	267 300,00
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	104,25	273,00	28 460,25
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,95	287,00	1 420,65
17	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	70,00	235,00	16 450,00
18	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3,00	248,00	744,00
19	599142111R00	Úprava záhlívky díl.spár hloubky do 5 cm š. do 4 cm	m	90,00	139,00	12 510,00
20	59245110	Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	104,25	364,00	37 947,00
21	592451158	Dlažba betonová SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	1,36	732,00	995,52
22	592451170	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	3,59	455,00	1 633,45
Celkem za 5 Komunikace						483 331,37
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
23	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou vč. lože z betonu	m	78,00	158,00	12 324,00
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	108,00	322,00	34 776,00
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	9,00	3 362,00	30 258,00
26	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živíčné tl. do 5 cm	m	90,00	37,00	3 330,00
27	919735112R00	Řezání stávajícího živíčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	90,00	71,00	6 390,00
28	59217001	Obrubník chodníkový betonový 100x250x1000 mm	kus	30,00	174,00	5 220,00
29	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	73,00	210,00	15 330,00
30	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	3,00	170,00	510,00
31	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00	480,00	480,00
32	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	480,00	480,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						109 098,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
33	938908411R00	Očištění povrchu krytu zametením	m2	450,00	10,00	4 500,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						4 500,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
34	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živíci	m2	39,00	98,00	3 822,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						3 822,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
35	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	246,73	60,00	14 803,81
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						14 803,81
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Rozpočet:
Objekt :	SO 105 ul. Matušínského	ul. Matušínského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	176,57	239,00	42 200,61
37	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 472,00	10,00	24 720,02
38	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	176,57	102,00	18 010,30
39	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	176,57	10,00	1 765,72
40	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	45,18	113,00	5 105,87
41	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	71,99	243,00	17 493,14
42	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - asf. recyklát	t	59,40	565,50	33 589,96
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				142 885,62

Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.08.2024

Stavba : Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024 - ul. Stromského

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	544 326,98
DPH	21 %	114 308,67
Cena celkem za stavbu		658 635,65

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	38 720,00	0	32 000,00	6 720,00	5,9
SO 106 ul. Stromského	619 915,65	0	512 326,98	107 588,67	94,1
Celkem za stavbu	658 635,65	0	544 326,98	114 308,67	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	38 720,00	0	32 000,00	6 720,00	5,9
SO 106	ul. Stromského	619 915,65	0	512 326,98	107 588,67	94,1
Celkem za stavbu		658 635,65	0	544 326,98	114 308,67	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11,9	64 992,95	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	0,00	0	0	0	0
5 Komunikace	77,5	422 107,50	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,0	0,00	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0,3	1 605,00	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,0	0,00	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,0	0,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,2	12 001,94	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,1	11 619,59	0	0	0	0
799 Ostatní	5,9	0	32 000,00	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	512 326,98	32 000,00	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Rozpočet:
Objekt :	SO 106 ul. Stromského	ul. Stromského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, vč. odvozu a uložení na skládku	m2	120,00	81,50	9 780,00
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (29*2.5)=72.5*0,15	m3	10,87 10,87	100,00	1 087,00
3	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	45,00	342,00	15 390,00
4	122 10-0010.RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 odstavné stání 29*2.5*0.2	m3	14,50 14,50	303,00	4 393,50
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	25,37	103,00	2 613,11
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,37	255,00	6 469,35
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	25,37	70,00	1 775,90
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,37	16,00	405,92
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,37	441,00	11 188,17
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 495+29	m2	524,00 524,00	13,50	7 074,00
11	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka do 15 cm osetí trávou odstavné stání 32*1	m2	32,00 32,00	150,50	4 816,00
Celkem za 1 Zemní práce						64 992,95
Díl: 5		Komunikace				
12	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 0/32 Výrovnávka v křižovatce v napojení	m2	45,00	196,00	8 820,00
13	564 86-1111.RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 32-63 mm odstavné stání	m2	72,50	280,00	20 300,00
14	564 83-1111.RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm odstavné stání	m2	72,50	105,00	7 612,50
15	579 30-0012.R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm odstavné stání	m2	72,50	100,00	7 250,00
16	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	450,00	72,00	32 400,00
17	572713112R00	Výrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	30,00	2 300,00	69 000,00
18	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	450,00	17,00	7 650,00
19	577142213RT2	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 6 cm	m2	450,00	585,00	263 250,00
20	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 5 cm š. do 4 cm	m	15,00	137,00	2 055,00
21	568 11-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie š.do 3 m (dodávka + položení) separační vrstva na zemní pláň - 29*2.5	m2	72,50 72,50	52,00	3 770,00
Celkem za 5 Komunikace						422 107,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	15,00	37,00	555,00
23	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00	70,00	1 050,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						1 605,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	206,93	58,00	12 001,94
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						12 001,94
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,80	237,00	4 692,60
26	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	277,20	10,00	2 772,00
27	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	19,80	101,00	1 999,80
28	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	19,80	11,00	217,80
29	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	8,07	240,00	1 937,39
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						11 619,59

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ul. Stromského	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 106	ul. Stromského	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	512 326,98	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	512 326,98	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	512 326,98	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	512 326,98	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	512 326,98 Kč
DPH	21,0	%	107 588,67 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			619 915,65 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Rozpočet:
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
1	R000	Provizorní dopravní značení vč. vyřízení stanovení (montáž, demontáž, pronájem, údržba)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	R001	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
3	R002	Zkoušky	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
4	R003	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění)	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
5	R004	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
6	R005	DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
Celkem za 799 Ostatní						32 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	Opravy MK v Ostravě-Radvanicích 2024	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	32 000,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	32 000,00	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	32 000,00	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	32 000,00	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		32 000,00 Kč	
DPH		21,0 %		6 720,00 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				38 720,00 Kč	

Poznámka :



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku na ul. Třanovského	Objednatel:	SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice	IČO/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:	oprava	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Radvanice	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	47674725/CZ47674725
Začátek výstavby:	17.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	40 892,34	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0	Mimostav. doprava	0
	Montáž	77 820,91		0,00		0		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0	Provozní vlivy	0
	Montáž	0,00				0		0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0	NUS z rozpočtu	0
	Montáž	0,00				0		0
Ostatní materiál		21 648,00						
Přesun hmot a sutí		28 737,96						
ZRN celkem		169 099,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					VORN celkem		0,00	
					VORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	169 099,00
Základ 21%	169 099,00	DPH 21%	35 510,79	Celkem včetně DPH	204 609,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			Oprava chodníku na ul. Třanovského			Doba výstavby:			Objednatel:			SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice		
Druh stavby:			oprava			Začátek výstavby:			17.04.2024			Projektant:		
Lokalita:			Ostrava - Radvanice			Konec výstavby:						Zhotovitel:		
JKSO:						Zpracováno dne:			17.04.2024			Zpracoval:		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava					
						Dodávka	Montáž	Celkem						
Nezařazeno						62 540,34			106 558,86			169 099,21		
Přípravné a příružené práce						0,00			46 944,00			46 944,00		
1	113151119R00	Fréz. živ. křtu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm	m2	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	RTS I / 2024					
2	113202111R00	Vytřhání obrub obrubníků silničních	m	32,00	95,00	0,00	3 040,00	3 040,00	RTS I / 2024					
3	113203111R00	Vytřhání obrub z dlažebních kostek	m	32,00	97,00	0,00	3 104,00	3 104,00	RTS I / 2024					
4	113204111R00	Vytřhání obrubníků zahradních	m	32,00	63,00	0,00	2 016,00	2 016,00	RTS I / 2024					
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm	m2	48,00	115,00	0,00	5 520,00	5 520,00	RTS I / 2024					
6	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm	m2	48,00	483,00	0,00	23 184,00	23 184,00	RTS I / 2024					
7	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	48,00	110,00	0,00	5 280,00	5 280,00	RTS I / 2024					
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						6 826,69			1 333,31			8 160,00		
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	48,00	170,00	6 826,69	1 333,31	8 160,00	RTS I / 2024					
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živině						12 065,40			3 294,60			15 360,00		
9	577141212R00	Beton asfalt, ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	32,00	480,00	12 065,40	3 294,60	15 360,00	RTS I / 2024					
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)						2 333,01			11 346,99			13 680,00		
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	48,00	285,00	2 333,01	11 346,99	13 680,00	RTS I / 2024					
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						19 667,25			13 718,00			33 385,25		
11	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	32,00	337,00	6 431,93	4 352,07	10 784,00	RTS I / 2024					
12	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	32,00	180,00	3 515,06	2 244,94	5 760,00	RTS I / 2024					
13	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	32,00	165,00	3 399,80	1 880,20	5 280,00	RTS I / 2024					
14	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,25	3 517,00	3 530,20	866,05	4 396,25	RTS I / 2024					
15	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	32,00	125,00	2 472,06	1 527,94	4 000,00	RTS I / 2024					
16	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zaliti za tepla	m	32,00	30,00	318,20	641,80	960,00	RTS I / 2024					
17	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	147,00	15,00	0,00	2 205,00	2 205,00	RTS I / 2024					
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00			1 184,00			1 184,00		
18	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	32,00	37,00	0,00	1 184,00	1 184,00	RTS I / 2024					
H22 Komunikace pozemní a letišť						0,00			10 487,74			10 487,74		
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	42,81	245,00	0,00	10 487,74	10 487,74	RTS I / 2024					
S Přesuny sutí						0,00			18 250,22			18 250,22		
20	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	43,50	44,00	0,00	1 914,00	1 914,00	RTS I / 2024					
21	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	652,50	11,00	0,00	7 177,50	7 177,50	RTS I / 2024					
22	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	3,52	592,00	0,00	2 083,84	2 083,84	RTS I / 2024					
23	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup. 170101)	t	24,16	118,00	0,00	2 850,88	2 850,88	RTS I / 2024					
24	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi betonu, cihel, tašek a keram. výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	10,56	400,00	0,00	4 224,00	4 224,00	RTS I / 2024					
M Ostatní materiál						21 648,00			0,00			21 648,00		
25	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	48,00	381,00	18 288,00	0,00	18 288,00	RTS I / 2024					
26	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	32,00	105,00	3 360,00	0,00	3 360,00	RTS I / 2024					
Celkem:									169 099,00					

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - práce

Název stavby:		Oprava chodníku na ul. Třanovského		Doba výstavby:		Objednatel:		SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice	
Druh stavby:		oprava		Začátek výstavby:		17.04.2024		Projektant:	
Lokalita:		Ostrava - Radvanice		Konec výstavby:				Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne:		17.04.2024		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Nezařazeno						40 892,34	106 556,86	147 451,21	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	46 944,00	46 944,00	
1	113151119R00	Fréz. živici krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm	m2	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	RTS I / 2024
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	32,00	95,00	0,00	3 040,00	3 040,00	RTS I / 2024
3	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	32,00	97,00	0,00	3 104,00	3 104,00	RTS I / 2024
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	32,00	63,00	0,00	2 016,00	2 016,00	RTS I / 2024
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm	m2	48,00	115,00	0,00	5 520,00	5 520,00	RTS I / 2024
6	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm	m2	48,00	483,00	0,00	23 184,00	23 184,00	RTS I / 2024
7	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. tl. 10 cm	m2	48,00	110,00	0,00	5 280,00	5 280,00	RTS I / 2024
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				6 826,69	1 333,31	8 160,00	
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	48,00	170,00	6 826,69	1 333,31	8 160,00	RTS I / 2024
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živině				12 065,40	3 294,60	15 360,00	
9	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	32,00	480,00	12 065,40	3 294,60	15 360,00	RTS I / 2024
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)				2 333,01	11 346,99	13 680,00	
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	48,00	285,00	2 333,01	11 346,99	13 680,00	RTS I / 2024
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				19 667,25	13 718,00	33 385,25	
11	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	32,00	337,00	6 431,93	4 352,07	10 784,00	RTS I / 2024
12	916561111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	32,00	180,00	3 515,06	2 244,94	5 760,00	RTS I / 2024
13	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou	m	32,00	165,00	3 399,80	1 880,20	5 280,00	RTS I / 2024
14	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,25	3 517,00	3 530,20	866,05	4 396,25	RTS I / 2024
15	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	32,00	125,00	2 472,06	1 527,94	4 000,00	RTS I / 2024
16	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	32,00	30,00	318,20	641,80	960,00	RTS I / 2024
17	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	147,00	15,00	0,00	2 205,00	2 205,00	RTS I / 2024
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 184,00	1 184,00	
18	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	32,00	37,00	0,00	1 184,00	1 184,00	RTS I / 2024
H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	10 487,74	10 487,74	
19	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	42,81	245,00	0,00	10 487,74	10 487,74	RTS I / 2024
S		Přesuny sutí				0,00	18 250,22	18 250,22	
20	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	43,50	44,00	0,00	1 914,00	1 914,00	RTS I / 2024
21	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	652,50	11,00	0,00	7 177,50	7 177,50	RTS I / 2024
22	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	3,52	592,00	0,00	2 083,84	2 083,84	RTS I / 2024
23	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup. 170101)	t	24,16	118,00	0,00	2 850,88	2 850,88	RTS I / 2024
24	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, lašek a keram. výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	10,56	400,00	0,00	4 224,00	4 224,00	RTS I / 2024
Celkem:								147 451,00	

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - materiál

Název stavby:		Oprava chodníku na ul Třanovského		Doba výstavby:		Objednatel:		SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice	
Druh stavby:		oprava		Začátek výstavby:		17.04.2024		Projektant:	
Lokalita:		Ostrava - Radvanice		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		17.04.2024		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	M	Nezařazeno				21 648,00	0,00	21 648,00	
		Ostatní materiál				21 648,00	0,00	21 648,00	
1	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	48,00	381,00	18 288,00	0,00	18 288,00	RTS I / 2024
2	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	32,00	105,00	3 360,00	0,00	3 360,00	RTS I / 2024
Celkem:						21 648,00			

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 53045
Stavba: Oprava ul. Chodounského v úseku mezi ul. Hranečník - Čechovova

KSO: Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO - ÚMOB Radvanice a Bartovovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjel

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 25. 9. 2023

IČ: DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			2 820 245,12
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 820 245,12	592 251,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 412 496,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	53045		
Stavba:	Oprava ul. Chodounského v úseku mezi ul. Hranečník - Čechovova		
Místo:	Ostrava	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	SMO - ÚMOB Radvanice a Bartovovice	Projektant:	Projekt 2010, s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Jakub Nevyjel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 820 245,12	3 412 496,60
53045	Oprava ul. Chodounského v úseku mezi ul. Hranečník - Čechovova	2 820 245,12	3 412 496,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Chodounského v úseku mezi ul. Hranečník - Čechovova

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:

SMO - ÚMOB Radvanice a Bartovovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekt 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Nevyjel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 820 245,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 820 245,12	21,00%	592 251,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 412 496,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Chodounského v úseku mezi ul. Hranečník - Čechovova

Místo: Ostrava

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: SMO - ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Nevjěl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 820 245,12
HSV - Práce a dodávky HSV	2 633 930,12
1 - Zemní práce	664 546,89
2 - Zakládání	181 769,10
4 - Vodorovné konstrukce	13 935,15
5 - Komunikace pozemní	1 239 876,27
8 - Trubní vedení	115 773,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	198 616,22
997 - Přesun sutě	200 438,20
998 - Přesun hmot	18 975,03
OST - Ostatní	133 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 765,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Chodounského v úseku mezi ul. Hranečník - Čechovova

Místo: Ostrava
Zadavatel: SMO - ÚMOB Radvanice a Bartovovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Nevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 820 245,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 633 930,12

D 1

Zemní práce

664 546,89

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,200	92,00	110,40
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		1,20		1,200		
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	9,800	116,00	1 136,80
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		4,40+2,70+2,70		9,800		
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	61,200	55,00	3 366,00
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		4,90+20,30+12,50+8,00+15,50		61,200		
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	748,432	60,00	44 905,92
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		645,20*1,16		748,432		
5	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 315,846	55,00	72 371,53
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		645,20+3,00		648,200		
	VV		648,20*1,03		667,646		
	VV		Součet		1 315,846		
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	3,100	111,00	344,10
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		1,30+1,80		3,100		
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	17,700	134,00	2 371,80
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		11,20+6,50		17,700		
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,600	46,50	74,40
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		0,50+0,50+0,60		1,600		
9	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	120,200	26,00	3 125,20
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		7,10+9,40+13,60+13,90+17,60+38,10+20,50		120,200		
10	K	122211101-1	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - výměnná vrstva	m3	46,633	965,00	45 000,85
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"20% RUČNĚ				
	VV		1,21*192,70*0,20		46,633		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	122252204-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně - výměnná vrstva	m3	186,534	135,00	25 182,09
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"80% STROJNĚ				
	VV		1,21*192,70*0,80		186,534		
12	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,375	660,00	14 107,50
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"VPUSTI				
	VV		1,50*1,50*1,90*5		21,375		
13	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,525	764,00	37 073,10
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"DRENÁŽ				
	VV		194,10*0,50*0,50		48,525		
14	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	41,420	805,00	33 343,10
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"PŘÍPOJKY VPUSTÍ				
	VV		21,80*1,00*1,90		41,420		
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	82,840	130,00	10 769,20
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"PŘÍPOJKY VPUSTÍ				
	VV		21,80*1,90*2		82,840		
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	82,840	76,00	6 295,84
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	57,000	102,00	5 814,00
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"VPUSTI				
	VV		1,50*4*1,90*5		57,000		
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	57,000	33,00	1 881,00
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	107,417	277,00	29 754,51
	VV		21,375+48,525+41,42-16,083		95,237		
	VV		"ORNICE				
	VV		(7,10+9,40+13,60+13,90+17,60+38,10+20,50)*0,15-		12,180		
	VV		39,00*0,15		107,417		
	VV		Součet				
20	K	162751117-1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	233,167	277,00	64 587,26
	VV		46,633+186,534		233,167		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	193,351	286,00	55 298,39
	VV		107,417*1,80		193,351		
22	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva	t	419,701	286,00	120 034,49
	VV		233,167*1,80		419,701		
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,850	20,00	117,00
	VV		"ORNICE				
	VV		39,00*0,15		5,850		
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,452	141,00	8 805,73
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"PŘÍPOJKY VPUSTÍ				
	VV		21,80*1,00*(1,90-0,15-0,50)		27,250		
	VV		"VPUSTI				
	VV		1,50*1,50*1,90*5-3,14*0,275*0,275*1,90*5		19,119		
	VV		Mezisoučet		46,369		
	VV		"ZA OBRUBU NA STRANU DO ZELENĚ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		178,70*0,09		16,083		
	VV		Mezisoučet		16,083		
	VV		Součet		62,452		
25	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	92,738	463,00	42 937,69
	VV		46,369*2,00		92,738		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,900	209,00	2 278,10
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"PŘÍPOJKY VPUSTÍ				
	VV		21,80*1,00*0,50		10,900		
27	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	21,800	325,00	7 085,00
	VV		10,900*2,00		21,800		
28	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	794,576	28,00	22 248,13
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		749,60*1,06		794,576		
29	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	39,000	83,00	3 237,00
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		39,00		39,000		
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	39,000	21,00	819,00
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,780	92,00	71,76
	VV		39*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,780		
D 2			Zakládání				181 769,10
32	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	38,820	1 275,00	49 495,50
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"DRENÁŽ				
	VV		194,10*0,50*(0,50-0,10)		38,820		
33	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	407,610	32,00	13 043,52
	VV		194,10*2,10		407,610		
34	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	407,610	34,00	13 858,74
35	K	212752702	Trativod z drenážních trubek PVC DN 150	m	194,100	507,00	98 408,70
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		32,10+35,90+37,00+36,90+52,20		194,100		
36	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	1,125	1 083,00	1 218,38
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"VPUSTI				
	VV		1,50*1,50*0,10*5		1,125		
37	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,688	3 403,00	5 744,26
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"VPUSTI				
	VV		1,50*1,50*0,15*5		1,688		
D 4			Vodorovné konstrukce				13 935,15
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	12,975	1 074,00	13 935,15
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"DRENÁŽ				
	VV		194,10*0,50*0,10		9,705		
	VV		"PŘÍPOJKY VPUSTÍ				
	VV		21,80*1,00*0,15		3,270		
	VV		Součet		12,975		
D 5			Komunikace pozemní				1 239 876,27
39	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	28,800	213,00	6 134,40
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ŠTĚRKOVÝ POVRCH ZA PRAVOU NEZPEVNĚNOU				
	VV		KRAJNICÍ				
	VV		11,50+14,40+2,90		28,800		
40	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	749,600	187,00	140 175,20
41	K	564851111-1	Podklad ze štěrku ŠD 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	794,576	187,00	148 585,71
	VV		749,6*1,06		794,576		
42	K	564871116-1	Podklad ze štěrku ŠD 0-63 plochy přes 100 m2 tl. 300 mm - výměnná vrstva	m2	794,576	363,00	288 431,09
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		749,60*1,06		794,576		
43	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm	m2	619,500	380,00	235 410,00
44	K	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	49,300	67,00	3 303,10
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		7,50+12,00+8,70+8,80+12,30		49,300		
45	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	58,300	100,00	5 830,00
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		11,70+8,70+16,20+14,00+7,70		58,300		
46	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	754,700	8,00	6 037,60
47	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	754,700	26,00	19 622,20
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		749,60+3,10+2,00		754,700		
48	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	619,500	7,00	4 336,50
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		614,40+3,10+2,00		619,500		
49	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl 40 mm	m2	601,400	408,00	245 371,20
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		596,50+3,00+1,90		601,400		
50	K	581124115	Kryt z betonu komunikace tl. 150 mm	m2	0,450	636,00	286,20
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK				
	VV		0,45		0,450		
51	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	37,750	633,00	23 895,75
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"PŘÍDLAŽBA				
	VV		293,50*0,10		29,350		
	VV		"mys pro uiční vpusti				
	VV		3,30+3*1,70		8,400		
	VV		Součet		37,750		
52	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	38,505	2 803,00	107 929,52
	VV		37,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,505		
53	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,200	384,00	460,80
54	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,800	415,00	4 067,00
	D	8	Trubní vedení				115 773,26
55	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	21,800	160,00	3 488,00
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		4,10+3,60+4,50+4,40+5,20		21,800		
56	M	28617094	trubka kanalizační PP DN 150 SN16	m	22,127	632,00	13 984,26
	VV		21,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		22,127		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	418,00	1 672,00
	VV		"technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		4		4,000		
58	M	28617205	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150	kus	4,000	626,00	2 504,00
59	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	5,000	441,00	2 205,00
60	M	8-10	tvarovka pro přepojení betonové kanalizace na plastovou DN 300/160	kus	5,000	2 730,00	13 650,00
61	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	5,000	1 120,00	5 600,00
62	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	5,000	640,00	3 200,00
63	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	5,000	632,00	3 160,00
64	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,000	361,00	1 805,00
65	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	5,000	1 055,00	5 275,00
66	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	5,000	780,00	3 900,00
67	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 195 mm	kus	5,000	632,00	3 160,00
68	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	5,000	423,00	2 115,00
69	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	5,000	983,00	4 915,00
70	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	5,000	956,00	4 780,00
71	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 338,00	6 690,00
72	M	55241040	mříž litinová D400	kus	5,000	6 124,00	30 620,00
73	M	55241001	koš kalový pod mříž	kus	5,000	610,00	3 050,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				198 616,22
74	K	9-11	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	3 000,00	21 000,00
75	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	201,500	310,00	62 465,00
	VV		170,00+21,50+4,00+4,00+0,50*4		201,500		
76	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	21,930	210,00	4 605,30
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		3*(1,00+0,50+3,00+0,50)+0,50+3,50+0,50+2,00		21,500		
	VV		21,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,930		
77	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	173,400	141,00	24 449,40
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		170,00		170,000		
	VV		170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		173,400		
78	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,160	470,00	3 835,20
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		"PRAVÝ				
	VV		4,00		4,000		
	VV		"LEVÝ				
	VV		4,00		4,000		
	VV		Součet		8,000		
	VV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160		
79	M	9-10	silniční betonový rohový obrubník vnější 90°, 150/250	kus	4,000	470,00	1 880,00
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		4		4,000		
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,100	265,00	821,50
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,30+1,80		3,100		
81	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,162	137,00	433,19
	VV		3,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,162		
82	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1,600	190,00	304,00
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		0,50+0,50+0,60		1,600		
83	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	1,600	83,00	132,80
84	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	826,359	90,00	74 372,31
	VV		749,60*1,06*1,04		826,359		
85	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	48,660	72,00	3 503,52
	VV		"Technická zpráva				
	VV		"Situace				
	VV		"Řezy				
	VV		2*0,60+9,20+1,30+2,10+6,20+3,70+0,63		24,330		
	VV		2*0,60+9,20+1,30+2,10+6,20+3,70+0,63		24,330		
	VV		Součet		48,660		
86	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	11,000	74,00	814,00
	VV		9,80+1,20		11,000		
D 997			Přesun sutě				200 438,20
87	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	507,493	46,00	23 344,68
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	507,493	10,00	5 074,93
89	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,113	130,00	1 184,69
90	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	347,058	286,00	99 258,59
91	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	151,322	473,00	71 575,31
D 998			Přesun hmot				18 975,03
92	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	267,254	71,00	18 975,03
D OST			Ostatní				133 550,00
93	K	R006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 550,00	4 550,00
	VV		1		1,000		
	VV		"POPIS:				
	VV		"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. záznamu tras a objektů do katastrální mapy				
	VV		"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, potrubních vedení a elektro rozvodů.				
	VV		"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem.				
	VV		"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.				
94	K	R009-1	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		"POPIS:				
	VV		"Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy."				
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP				
	VV		"Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD"				
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem"				
95	K	R102	Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		"POPIS:				
	VV		"Zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a po dokončení				
	VV		"Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstálý problém."				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby, technickému dozoru apod. "				
96	K	R113	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
97	K	R-200	Pasportizace stavu přístupových komunikací dotčených staveništní dopravou	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
98	K	R-201	Pomocné práce pro zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí	Kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
99	K	R-202	Statická zatěžkávací zkouška	kus	2,000	9 000,00	18 000,00
100	K	R-203	Rázová zatěžkávací zkouška	kus	8,000	9 000,00	72 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				52 765,00
101	K	R001	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
VV			1		1,000		
VV			"POPIS:				
VV			"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí				
VV			"na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů				
102	K	R004	Dočasné dopravní značení vč. aktualizace	kpl	1,000	14 550,00	14 550,00
VV			1		1,000		
VV			"POPIS:				
VV			"Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případné aktualizace projektu dočasného dopravního značení, projednání a schválení s komisí.				
VV			"Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení,				
VV			" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu				
VV			"Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD				
VV			"Zhotovitel zajistí aktualizaci projektu dočasného dopravního značení vč. projednání s příslušnými úřady (PČR)				
103	K	R005	Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž)	kpl	1,000	5 915,00	5 915,00
VV			1		1,000		
VV			"POPIS:				
VV			"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné likvidace"				
104	K	R011	Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00
VV			1		1,000		
VV			"POPIS:				
VV			"Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby"				
105	K	R012	Vytýčení stavby	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00
VV			1		1,000		
VV			"POPIS:				
VV			"Předmětem je vytýčení stavby				
VV			"Dokumentace vytýčení místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem.				
VV			"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.				
106	K	VRN-01	Vybudování, provoz a likvidace staveniště	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00
VV			1		1,000		
VV			"POPIS:				
VV			"Sociální objekty:Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod."				
VV			"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, prefa díly) mezideponie zeminy apod."				
VV			"Pronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště: Poplarky majitelů veřejným pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení staveniště"				
VV			"Nápojení zařízení staveniště na elektrickou energii"				
VV			"Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy včetně poplatků za pronájem ploch				

