

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: „Oprava ČSOV Revoluční a Durasova“

Místo: Město Slaný, ulice Revoluční a Durasova

Zadavatel: Slavos Slaný,s.r.o., Politických vězňů 1523, Slaný

Uchazeč: Evos Praha s. r. o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

		cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
SO 1	Oprava ČSOV Durasova	1 044 874,00	219 423,54	1 264 297,54
SO 2	Oprava ČSOV Revoluční	1 044 874,00	219 423,54	1 264 297,54
	celkem	2 089 748,00	438 847,08	2 528 595,08

V Praze dne 29.07.2024

Oprava ČSOV Durasova, Město Slaný , strojně-technologická část

Pol. Č.	Popis	Jednotka	Monžství	Cena dodávka	Cena montáž	Celkem
1	Kompletní demontáž stávající technologie a zavakování nátoky do ČSOV	KPL	1	-	28 500,00	28 500,00
2	Ponorné kalové čerpadlo DN80 , Q=7l/s , H=16m Rozsah dodávky: čerpadlo vč. čidla průsaku a monitorovací jednotky, patního kolena DN80, závěsného řetězu, nerezových vodících tyčí, ovládacího a silového kabelu. Parametry motoru: 4kW, 7A , 800 -2611 ot./min., soft-start	KPL	2	298 800,00	22 500,00	642 600,00
3	Nerezové výtlačné potrubí tl. 3mm: výtlač od patního kolena: DN80, vypouštění a proplach: také DN80. Příruby, tvarovky, spojovací materiál, těsnění , konzoly a kotevní materiál	KPL	1	105 319,00	44 950,00	150 269,00
4	Zpětná kulová klapka DN80	ks	2	8 310,00	715,00	18 050,00
5	Uzavírací armatura DN80	ks	4	16 958,00	895,00	71 412,00
6	Odvzdušňovací ventil DN 50	ks	1	26 395,00	1 120,00	27 515,00
7	Příplatek za práci v nepřetržitém provozu	KPL	1	-	36 520,00	36 520,00
8	Zařízení staveniště	KPL	1	-	26 915,00	26 915,00
9	Územní vlivy	KPL	1	-	16 818,00	16 818,00
10	Provozní vlivy	KPL	1	-	14 525,00	14 525,00
11	Technická příprava a koordinace	KPL	1	-	5 000,00	5 000,00
12	Doprava	KPL	1	-	5 000,00	5 000,00
13	Likvidace odpadu	KPL	1	-	1 750,00	1 750,00
Celková cena						1 044 874,00

Cena neobsahuje: elektro-část dodávky, čištění jímky a celodenní odvoz odpadních vod (odhad: minimálně 24hodin)

Oprava ČSOV Revoluční, Město Slaný, strojně-technologická část

Pol. Č.	Popis	Jednotka	Monžství	Cena dodávka	Cena montáž	Celkem
1	Kompletní demontáž stávající technologie a zavakování nátoky do ČSOV	KPL	1	-	28 500,00	28 500,00
2	Ponorné kalové čerpadlo DN80 , Q=7l/s , H=16m Rozsah dodávky: čerpadlo vč. čidla průsaku a monitorovací jednotky, patního kolena DN80, závěsného řetězu, nerezových vodících tyčí, ovládacího a silového kabelu. Parametry motoru: 4kW, 7A , 800 -2611 ot./min., soft-start	KPL	2	298 800,00	22 500,00	642 600,00
3	Nerezové výtlačné potrubí tl. 3mm: výtlač od patního kolena: DN80, vypouštění a proplach: také DN80. Příruby, tvarovky, spojovací materiál, těsnění , konzoly a kotevní materiál	KPL	1	105 319,00	44 950,00	150 269,00
4	Zpětná kulová klapka DN80	ks	2	8 310,00	715,00	18 050,00
5	Uzavírací armatura DN80	ks	4	16 958,00	895,00	71 412,00
6	Odvzdušňovací ventil DN 50	ks	1	26 395,00	1 120,00	27 515,00
7	Příplatek za práci v nepřetržitém provozu	KPL	1	-	36 520,00	36 520,00
8	Zařízení staveniště	KPL	1	-	26 915,00	26 915,00
9	Územní vlivy	KPL	1	-	16 818,00	16 818,00
10	Provozní vlivy	KPL	1	-	14 525,00	14 525,00
11	Technická příprava a koordinace	KPL	1	-	5 000,00	5 000,00
12	Doprava	KPL	1	-	5 000,00	5 000,00
13	Likvidace odpadu	KPL	1	-	1 750,00	1 750,00
Celková cena						1 044 874,00

Cena neobsahuje: elektro-část dodávky, čištění jímky a celodenní odvoz odpadních vod (odhad: minimálně 24hodin)