

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.132.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3058
Stavba: Údržba - oprava, očištění říms v hale od holubího trusu

KSO:
Místo:

Liberec, ON

CC-CZ:
Datum:

10.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 619,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	51 619,49	10 840,09
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	62 459,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3058

Stavba:

Údržba - oprava,očištění říms v hale od holubiho trusu

Místo:

Liberec, ON

Datum:

10.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 619,49	62 459,58
2024 - 3058	oprava,očištění říms v hale od trusu	51 619,49	62 459,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - oprava,očištění říms v hale od holubího trusu
Objekt:
2024 - 3058 - oprava,očištění říms v hale od trusu

KSO:
Místo: Liberec, ON

CC-CZ:
Datum: 10.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 619,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 619,49	21,00%	10 840,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 459,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - oprava,očištění říms v hale od holubího trusu

Objekt: 2024 - 3058 - oprava,očištění říms v hale od trusu

Místo: Liberec, ON

Datum: 10.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	51 619,49
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - oprava,očištění říms v hale od holubího trusu
Objekt:

2024 - 3058 - oprava,očištění říms v hale od trusu

Místo: Liberec, ON Datum: 10.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 51 619,49

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm	m	25,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	946111116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

3	K	946111216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	8,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

VV 2*4 Přepočtené koeficientem množství 8,000

4	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 1,5 m do 5,5 m	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

5	K	946111816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

6	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	40,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

D 998 Přesun hmot 0,00

7	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	0,029		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

8	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	80,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

9	K	784111035	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	80,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

10	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	200,000		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

11	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	65,000		0,00
----	---	----------	--	----	--------	--	------

VV 61,9047619047619*1,05 Přepočtené koeficientem množství 65,000

12	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	80,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

13	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	200,000		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

14	K	784211115	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	80,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

15	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	46 504,050		0,00
----	---	------	---------------------	-----	------------	--	------

16	K	090001000	Ostatní náklady	%	6,000		0,00
----	---	-----------	-----------------	---	-------	--	------