

SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 2024/00571

Město Poděbrady

IČO: 002 39 640

Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Zastoupený: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Luboš Jelínek

IČO: 165 69 458, DIČ: [REDACTED]

Sídlo: [REDACTED]

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Lubošem Jelínkem

bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Výstavba přechodu pro chodce na silnici II/331, ul. Nymburská, Poděbrady VII – Velké Zboží. Jedná se o přechod pro chodce š. 4m na ul. Nymburská u č. p. 48 a 52. Součástí je nový chodník a čekací plochy u přechodu pro chodce s povrchem z betonové dlažby barvy přírodní, rozměru 100x200 mm, tl. 60 mm. Varovné a signální pásy z betonové dlažby reliéfní, barvy červené, rozměru 100x200 mm, tl. 60 mm. Pro bezpečné osvětlení přechodu se nahradí tři svítidla na sávacích světelných místech (jedno u přechodu, jedno před a jedno za přechodem pro chodce) svítidly LED EVELUX.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované projektantem [REDACTED] [REDACTED] odpovědný projektant autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby [REDACTED]

Zhotovitel je vázán svou cenovou nabídkou předloženou Objednateli v rámci poptávkového řízení (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši **247 279,30 Kč bez DPH + DPH** v zákonně stanovené výši.
2. Cena díla je cenou celkovou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Pokud objednatel bude požadovat provedení víceprací nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele, dojde k úpravě předmětu a ceny díla písemným dodatkem smlouvy. Pokud vznikne požadavek Objednatele některé práce neprovádět, bude cena rovněž upravena písemným dodatkem smlouvy.
3. Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě Zhotovitelem vystavené faktury.
4. Faktura bude vystavena po dokončení díla, případném odstranění všech vad a nedodělků a potvrzení v předávacím protokolu. Přílohou faktury bude předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.
5. Zálohové platby se nesjednávají.
6. Splatnost faktury je 15 dní ode dne doručení Objednateli na adresu sídla.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla Objednatele fakturu novou či opravenou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 15 dní.
8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a odvést Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
9. Ručení Objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za Zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatnění a uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
10. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
11. Zhotovitel souhlasí, že v případě, bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátcem“, aby Objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

III.

Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dodáno a předáno v termínu nejpozději do 30. 9. 2024.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatel k předání.

IV.

Předání a převzetí Díla a sankční ujednání

1. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
4. V případě výskytu vad nebo nedodělků, bránících řádnému užívání díla objednatel k termínu předání díla bude dílo převzato až po jejich odstranění.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení objednatel s úhradou faktury.
6. Pro případ prodlení se zhotovením a předáním Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení s předáním Díla Objednateli.
7. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy vyplývajících druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst své nároky z titulu smluvních sankcí na kteroukoli platbu zhotovitele, ke které je dle této smlouvy povinen.

V.

Odpovědnost za vady a odstoupení od Smlouvy

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání Díla Objednateli.

2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy
4. Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady díla, zavazuje se Zhotovitel prověřit reklamované vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace (je možné i e- mailem) a zajistit odstranění vad do 14 dnů (nebude-li dohodnuto písemně jinak).
5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nebude plnit závazky ze smlouvy vyplývající, a to zejména včasnou úhradu faktur, a to v době delší než 14 dní po splatnosti.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že Zhotovitel nebude plnit závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, a to zejména nedodržení termínu dokončení prací o 14 dní než byl stanoven touto smlouvou.
8. V případě odstoupení od smlouvy Zhotovitele nebo Objednatele dle smlouvy o dílo, musí být vyhotoven předávací protokol, kde bude zapsán rozsah a stav prací ke dni odstoupení od smlouvy o dílo a tyto práce budou vyúčtovány Objednateli.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
6. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Oceněný soupis prací

V Poděbradech dne 13.8.2025

V Poděbradech dne 12-08-2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Firma:


Rekapitulace ceny

**Stavba: 6 - VÝSTAVBA PŘECHODU PRO CHODCE NA SILNICI
II/331 III NYMBŘICKÁ MĚSTO PODĚBRADY**

Celková cena bez DPH: 182 888,80

Celková cena s DPH: 221 053,45

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
S001	CHODNÍK	182 888,80	38 364,65	221 053,45
SO 401	VO	24.579,50	13.564,01	38.143,51
CELKEM		247.279,30	51.928,66	299.207,96



27	915221	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
		VODOR DOPRAV ZNAC PLÁŠTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	14,000	850,00	11 900,00
28	917211	$V7a 7*0,5*4 = 14,000 [A]$ Celkové množství = 14,000 položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	8,000	550,00	4 400,00
29	917224	$50x200x1000 \text{ mm } 4+4 = 8,000 [A]$ Celkové množství = 8,000 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.				
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	620,00	4 960,00
30	919112	$150x150x1000 \text{ mm } 8 = 8,000 [A]$ Celkové množství = 8,000 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.				
		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,800	160,00	1 408,00
31	931323	$(4+0,2*2)*2 = 8,800 [A]$ Celkové množství = 8,800 položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
		TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	M	8,800	540,00	4 752,00
		$8,8 = 8,800 [A]$ Celkové množství = 8,800 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje tesnící profil				

11 = 11,000 [A]
Celkové množství = 11,000
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél ohrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnění podél ohrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.

41 820,00

23 914142

Ostatní konstrukce a práce				
DOPRAV ZNAC ŽÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PRESUNEM	KUS	1,000	1 800,00	1 800,00

A12b 1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místo určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

24 914143

DOPRAV ZNAC ŽÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	900,00	900,00
---	-----	-------	--------	--------

A12b 1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

25 914181

DOPR ZNAC ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 3 - DOD A MONT	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
---	-----	-------	----------	----------

SD2-IP6 2 = 2,000 [A]
Celkové množství = 2,000
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

26 914941

SLOUPKY A ŠTOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	3 350,00	6 700,00
--	-----	-------	----------	----------

SD2-IP6 2 = 2,000 [A]
Celkové množství = 2,000

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátery
- nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.

20	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM	M2	0,800	950,00	760,00
----	--------	--	----	-------	--------	--------

Oprava silnice podél obrub 4*0,1*2 = 0,800 [A]

Celkové množství = 0,800

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátery
- nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.

21	58250	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC PŘÍRODNÍCH BEZ LOŽE	M2	30,400	1 350,00	41 040,00
----	-------	---	----	--------	----------	-----------

6,9*2+8,3*2 = 30,400 [A]

Celkové množství = 30,400

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátery
- nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.

22	58250 1	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC RELIEFNÍCH ČERVENÝCH BEZ LOŽE	M2	11,000	1 550,00	17 050,00
----	---------	---	----	--------	----------	-----------

16	56333	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	30,600	330,00	10 098,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM				

17	567101	$\text{Chodník } (4 \times 4,15) + (4 \times 3,5) = 30,600 \text{ [A]}$ Celkové množství = 30,600	M3	0,160	6 500,00	1 040,00
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery				
		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BÉTONU				

18	572221	$\text{Oprava silnice podél obrub } 4 \times 0,1 \times 0,2 \times 2 = 0,160 \text{ [A]}$ Celkové množství = 0,160	M2	0,800	50,00	40,00
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
		SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2				

19	574A33	$\text{Oprava silnice podél obrub } 4 \times 0,1 \times 2 = 0,800 \text{ [A]}$ Celkové množství = 0,800	M2	0,800	800,00	640,00
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
		ASFALTOVÝ BÉTON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM				

$\text{Oprava silnice podél obrub } 4 \times 0,1 \times 2 = 0,800 \text{ [B]}$ Celkové množství = 0,800
--

položka zahrnuje:					
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené					
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm ve. klimatických opatření					
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu ve. jejich					
doplnění					
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
- příplatek za lepkavost					
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)					
- čerpání vody ve. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz					
ustanovení k pol. 11.51,2)					
- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					
- vytahování a nošení výkopku					
- svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v					
pláni znehodnocené klimatickými vlivy					
- ruční výkopávky, odstranění korenu a napadléků					
- pažení, vzepření a rozpažení ve. přepažování (výjma štetových stěn)					
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu					
- zhutnění podloží, případně i svahu ve. svahování					
- zřízení stupně v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena					
samostatná položka					
- udržování výkopu a jeho ochrana proti větru					
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu					
- třídění výkopku					
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy,					
ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	30,600	30,00	918,00

$$(4 \times 4,15) + (4 \times 3,5) = 30,600 [A]$$

$$\text{Celkové množství} = 30,600$$

položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM

M2

0,800

900,00

71 988,00

720,00

$$\text{Úprava silnice podél obrub } 4 \times 0,1 \times 2 = 0,800 [A]$$

$$\text{Celkové množství} = 0,800$$

14 18110

15 56214

10	113158	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	0,192	400,00	76,80
11	11318A	$Silnice\ u\ obrubníku\ (4*0,2)*0,12*2 = 0,192\ [A]$ Celkové množství = 0,192 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	M3	0,780	2 350,00	1 833,00
12	11352	$(1,5+1,75)*4*0,06 = 0,780\ [A]$ Celkové množství = 0,780 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	8,000	400,00	3 200,00
13	123738	$4*2 = 8,000\ [A]$ Celkové množství = 8,000 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR, I, ODVOZ DO 20KM	M3	7,650	1 500,00	11 475,00
		$Zemina\ z\ nového\ chodníku\ ((4*4,15)+(4*3,5))*0,25 = 7,650\ [A]$ Celkové množství = 7,650				

6	015130
---	--------

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T	0,176	750,00	132,00
---	-------	--------	--------

$0 \cdot 2,2 = 0,176 [A]$

Celkové množství = 0,176

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL	1,000	4 300,00	4 300,00
-----	-------	----------	----------

$DIO 1 = 1,000 [A]$

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

KPL	1,000	6 500,00	6 500,00
-----	-------	----------	----------

$1 = 1,000 [A]$

Celkové množství = 1,000

zahrnuje objednatelům povolené náklady na porizování (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Zemní práce

17 782,80

ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

M3	0,080	3 500,00	280,00
----	-------	----------	--------

Asfalt u obrubníku ($4 \cdot 0,1$) $\cdot 0,1 \cdot 2 = 0,080 [A]$

Celkové množství = 0,080

7	02720
---	-------

8	03100
---	-------

9	113138
---	--------



Stavba:

Rozpočet:

Soupis prací objektu

6 VÝSTAVBA PŘECHODU PRO CHODCE NA SILNICI II/331 UL.
NYMBURSKÁ, MĚSTO PODĚBRADY

SO01 CHODNÍK

Firma:

SO01

182 688,80

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	00002		GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY PŘED REALIZACÍ	KPL	1,000	11 000,00	11 000,00
1 = 1,000 [A]				51 698,00			
2	00003		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	KPL	1,000	10 500,00	10 500,00
1 = 1,000 [A]							
3	00004		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU PRO ODDĚLENÍ POZEMKU	KPL	1,000	13 200,00	13 200,00
1 = 1,000 [A]							
4	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,576	1 500,00	864,00
0*2,5 = 0,480 [A]							
0*0,012 = 0,096 [B]							
Celkové množství = 0,576							
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
5	015113		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA TEŽITELNOSTI	T	13,005	400,00	5 202,00
0*1,7 = 13,005 [A]							
Celkové množství = 13,005							

ROZPOČET AKCE - VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA SILNICI II/331 V RÁMCI VÝSTAVBY PŘECHODU PRO CHODCE							
Název akce:			VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA SILNICI II/331 V RÁMCI VÝSTAVBY PŘECHODU PRO CHODCE, NYMBURSKÁ UL. VELKÉ ZBOŽÍ - PODĚBRADY				
Místo stavby:			MĚSTO PODĚBRADY NYMBURSKÁ UL. II/331 u čp. 41, VELKÉ ZBOŽÍ				
Část:			SO 401 Výměna svítidel a doplnění svítidel				
Investor:			Město Poděbrady				
Zpracoval:							
Číslo	Položka	Množství	MJ	Výdaje v Kč bez DPH		Výdaje v Kč s DPH	DPH 21%
				Kč/MJ	celkem Kč	celkem Kč	
1.	SO 401 Materiál výměna svítidel						
1.1	TREVOS 104669 EVELUX L 96/550/730 WR1/ Tc 3000 K / 161,5 W	3	ks	11 330,00 Kč	33 990,00 Kč	41 127,90 Kč	7 137,90 Kč
1.2	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	42	m	14,00 Kč	588,00 Kč	711,48 Kč	123,48 Kč
2.	SO 401 Montážní práce výměna svítidel						
2.1	Demontáž svítidla (nad výšku 6 m)	3	ks	380,00 Kč	1 140,00 Kč	1 379,40 Kč	239,40 Kč
2.2	Montáž svítidla (nad výšku 6 m)	3	ks	1 120,00 Kč	3 360,00 Kč	4 065,60 Kč	705,60 Kč
2.3	Výměna kabelu CYKY-J 3x1,5 mm2	42	m	20,00 Kč	840,00 Kč	1 016,40 Kč	176,40 Kč
2.6	DIO, lávky, zajištění stavby	1	kpl	8 550,00 Kč	8 550,00 Kč	10 345,50 Kč	1 795,50 Kč
3.	SO 401 Ostatní činnosti pro výměnu svítidel						
3.1	Pronájem montážní plošiny (hod.)	6	hod	1 800,00 Kč	10 800,00 Kč	13 068,00 Kč	2 268,00 Kč
3.2	Poplatek za recyklaci svítidel	3	ks	7,50 Kč	22,50 Kč	27,23 Kč	4,73 Kč
3.3	Revizní zpráva RVO	1	ks	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	5 808,00 Kč	1 008,00 Kč
3.4	odvoz a likvidace demont. materiálu	1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč	605,00 Kč	105,00 Kč
4.	SO 401 Rekapitulace výměna svítidel						
4.1	Celkové výdaje		podíl	bez DPH	DPH (21%)	celkem s DPH 21%	
				64 590,50 Kč	13 564,01 Kč	78 154,51 Kč	