

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
130	Havarijní oprava kabelů k náv. 203VS, Se45 a k.o.203 VSK v žst. Praha Vršovice po ŠU.	83 492,10	0,00	17 533,34	101 025,44	0,00	83 492,10	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	76 380,89	0,00	16 039,99	92 420,88	0,00	76 380,89	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	7 111,21	0,00	1 493,35	8 604,56	0,00	7 111,21	0,00	0,00	0,00
Celkem		83492,10	0,00	17533,34	101025,44	0,00	83492,10	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelů k náv. 203VS, Se45 a k.o.203 VSK v žst. Praha Vršovice po ŠU.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Vršovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 2. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1		7590521469	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 7 P 1,0 D	m	6,000	85,96	515,76	0,00	515,76	0,00000	0,000
2		7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	49,000	40,52	1 985,48	0,00	1 985,48	0,00000	0,000
3		7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	8,000	832,20	6 657,60	0,00	6 657,60	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

67 222,05

67 222,05

0,000

7	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	5 683,05	0,00	5 683,05	5 683,05	0,00000	0,000
9	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	1,000	5 803,50	0,00	5 803,50	5 803,50	0,00000	0,000
8	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	6,000	6 164,85	0,00	36 989,10	36 989,10	0,00000	0,000
5	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000	7 752,60	0,00	15 505,20	15 505,20	0,00000	0,000
6	R	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	1,000	3 241,20	0,00	3 241,20	3 241,20	0,00000	0,000

Celkem

9 158,84

67 222,05

76 380,89

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelů k náv. 203VS, Se45 a k.o.203 VSK v žst. Praha Vršovice po ŠU.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Vršovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 2. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní								0,00	4 207,99	4 207,99	0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,87	0,00	502,87	502,87	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	8,000	463,14	0,00	3 705,12	3 705,12	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	2 903,22	2 903,22	0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	580,643	5,00	0,00	2 903,22	2 903,22	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem								0,00	7 111,21	7 111,21	0,000