

# OBJEDNÁVKA č. TS072/24



ze dne: 14.8.2024

<b>ODBĚRATEL:</b>  Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. U Lazara 22 284 01 Kutná Hora IČ: 495 495 11 DIČ: CZ 495 495 11  Vyřizuje: Ing. Chramosta 606 075 012	<b>DODAVATEL:</b>  VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7, 53842, Ronov nad Doubravou  IČO: 7678452
--	---

Název a popis zboží	Množství	MJ	cena/MJ bez DPH	cena celk. bez DPH
<b>Objednáváme u Vás vícepráce na akci "Rekonstrukce MK Sedlecká + Mezibranská v KH" dle rozpočtu ze dne 6.6.2024</b>				
			Cena celkem bez DPH:	426 655,76 Kč
			21% DPH:	
			<b>Cena celkem s DPH</b>	

Termín dodání:

Platba: faktura

Doprava:

Schválil:

Ing. Jiří Chramosta, jednatel společnosti

 razítko a podpis

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky.



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce komunikace Sedlecká a Mezibránská v Kutné Hoře

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>264 836,64</b>	<b>161 819,12</b>	<b>426 655,76</b>		<b>49,187</b>
<b>2 Zakládání</b>							<b>36 354,44</b>	<b>28 845,56</b>	<b>65 200,00</b>		<b>49,187</b>
1	002	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3					8 200,00	0,000	0,000
2	002	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2					9 000,00	0,000	0,061
3	271	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m					48 000,00	0,205	49,126
<b>5 Komunikace pozemní</b>									<b>261 950,00</b>		<b>0,000</b>
4	221	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2					5 400,00	0,000	0,000
5	221	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2					120 400,00	0,000	0,000
6	221	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2					135 450,00	0,000	0,000
7	221	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2					700,00	0,000	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>1 100,00</b>		<b>0,000</b>
8	221	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnění závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m					1 100,00	0,000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>98 405,76</b>	<b>98 405,76</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Sedlecká a Mezihranská v Kutné Hoře

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 6. 2024

Č	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dotávkový celkem	Montážní celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
9	221	093223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	820,048	120,00	0,00	98 405,76	98 405,76	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>264 836,64</b>	<b>161 819,12</b>	<b>426 655,76</b>		<b>49,187</b>