

Krycí list rozpočtu				
Název stavby:	Oprava chodníku ul. Na Trati		Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Komunikace		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Olomouc ul. Na Trati		Zhotovitel:	Opluštíl-stavby s.r.o. IČO/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:	28 Položek:
JKSO:			Zpracoval:	Ing. Madej Jiří Datum: 30.07.2024
Rozpočtové náklady v Kč				
A	B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	107 662,47	Práce přesčas	0,00
	Montáž	101 737,43	Bez pevné podl.	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00
	Montáž	0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00		Provozní vlivy
	Montáž	0,00		Ostatní DZ apod.
Ostatní materiál		0,00		NUS z rozpočtu
	Přesun hmot a sutí	75 609,26		
ZRN celkem		285 009,16	DN celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00
				NUS celkem
				NUS celkem z obj.
				VORN celkem
				VORN celkem z obj.
Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00		DPH 12%	0,00
Základ 21%	299 009,16		DPH 21%	62 791,92
			Celkem bez DPH	299 009,16
			Celkem včetně DPH	361 801,08
Projektant	Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava chodníku ul. Na Trati				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Komunikace				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Olomouc ul. Na Trati				Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:						Zpracováno dne:		30.07.2024		Zpracoval:		
								Ing. Madej Jiří				
								Opluští-stavby s.r.o.				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce												
1		113106231R00	Rozebírání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	42,00	100,00	0,00	0,00	4 200,00	19 060,00	0,23	9,45
2		979054441R00	Očištění výbour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	42,00	80,00	0,00	0,00	3 360,00	4 200,00	0,00	0,00
3		113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	121,00	80,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,14	16,70
4		113204111R00	Vytřívání obrubníků zahradních	m	26,00	70,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,13	3,25
12 Odkopávky a prokopávky												
5		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	40,00	240,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
16 Přemísťování výkopů												
6		162701105R00	Vodorovné přemísťování výkopů z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,00	220,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
7		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	72,00	200,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu												
8		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	163,00	50,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00
9		181301102R00	Rozproštění omítky, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	12,00	60,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
10		180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	12,00	5,00	4,35	55,65	60,00	60,00	0,00	0,00
11		00572410	Směs travní parková II. mírná zatěž PROFI	kg	0,20	169,50	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
12		5832011	Zemina zahradní, netříděná	t	6,00	500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1,00	6,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch												
13		564841111R00	Podklad ze šterkodrit po zhutnění floušťky 12 cm	m2	163,00	145,00	19 424,88	4 210,12	23 635,00	23 635,00	0,30	48,29
14		564831111R00	Podklad ze šterkodrit po zhutnění floušťky 10 cm	m2	163,00	132,00	17 237,39	4 278,61	21 516,00	21 516,00	0,29	46,94
59 Křivý pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)												
15		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	121,00	280,00	3 791,23	30 088,77	33 880,00	33 880,00	0,07	8,71
16		592453201	Dlaždice betonová 400 x 400 x 40 mm šedá	m2	121,00	420,00	50 820,00	0,00	50 820,00	50 820,00	0,14	16,34
17		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dířů tl. 4 cm	m2	42,00	330,00	2 249,10	11 610,90	13 860,00	13 860,00	0,07	3,10
18		592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	4,30	450,00	1 935,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,17	0,74
19		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10,00	250,00	132,99	2 367,01	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách												
20		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	26,00	190,00	3 014,65	1 925,35	4 940,00	4 940,00	0,10	2,67
21		59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	27,00	100,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,03	0,73
22		918701111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00	3 690,00	2 963,08	726,92	3 690,00	3 690,00	2,53	2,53
23		91571111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	s	1,00	500,00	355,90	144,10	500,00	500,00	0,00	0,00
422 Komunikace pozemní a letišť												
24		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	137,05	260,00	0,00	0,00	35 633,00	35 633,00	0,00	0,00
S Přesuny sutí												
25		979087121R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	29,40	120,00	0,00	53,47	25 512,79	25 576,26	0,00	0,00
26		979083117R00	Vodorovné přemísťování sutí na skládku do 6000 m	t	29,40	200,00	63,47	5 816,13	5 879,60	5 879,60	0,00	0,00
27		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	58,80	25,00	0,00	1 469,90	1 469,90	1 469,90	0,00	0,00
28		979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonů, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	29,40	500,00	0,00	14 699,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00
Celkem:										285 009,16		137,05