

SMLOUVA O DÍLO č. HIO SM 036 2024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, 778540740, e-mail: zahor@mustribro.cz

Daniela Marika Polatová, vedoucí HIO, tel. +420 374801221, 778477300, e-mail:

polatova@mustribro.cz

Technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAWO Přestice s.r.o.

Se sídlem: Komenského 75, 334 01 Přestice

IČ: 26406667

DIČ: CZ26406667

Spisová značka: C 18230 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Wuchterle, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

xx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

stavbyvedoucí:

xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka

Oddíl I. Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor,

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění této SoD je zateplení střech, obvodového pláště, výměna venkovních výplní otvorů a související stavební práce na budově kulturního domu ve Stříbře.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD, kterou zpracovala Ing. Pavlína Štědrá, IČ 72212161.



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Projekt **žádá o spolufinancování** Evropskou unií. Dotace by měla poskytnuta v souladu s Operačním programem Životní prostředí 2021-2027.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu upravující náležitosti dokumentace staveb, kterým bude tato vyhláška nahrazena), se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD, kterou zpracovala Ing. Pavlína Štědrá, IČ 72212161,

- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
 6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
 7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD; nejpozději do 10 dnů od oznámení výběru vítězného dodavatele</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště.</i>
Závazné termíny etap prací:	<i>07/2024 až 08/2025- finální dokončení DÍLA</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 365 kalendářních dnů po předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Stříbro, kulturní dům, Gagarinova 1344, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodloužení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Termín dokončení stavebních prací se prodlouží o počet dní, kdy vzhledem k nepřízní klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce, tzv. „Dny se špatným počasím“. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy počasí neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/nebo technologií atd. a kdy:
 - bude rychlost větru na Staveništi vyšší než 11 m/s, a/nebo
 - venkovní průměrná teplota na Staveništi ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než mínus 5 stupňů Celsia, a/nebo
 - na Staveništi ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude silný déšť, sněžení, námraza, mokrá povrch střešního pláště.
 Výskyt Dne nepříznivého počasí musí být písemně odsouhlasen oběma Smluvními stranami. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že existence Dne se špatným počasím se může lišit v závislosti na druhu prací, které je třeba provést v době výskytu takového Dne se špatným počasím. Strany přiměřeně vyhodnotí důsledky tohoto zpoždění.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Cena celkem	20 497 014,78	4 304 373,10	24 801 387,88

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků

stavebních prací ÚRS platné k podpisu dodatku této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. **10 %** z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
11. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií a registrační číslo projektu, bude-li projekt spolufinancován Evropskou unií.

12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen dodržet závazné termíny plnění. Dle klimatických podmínek lze samozřejmě postupovat rychleji. Po předání staveniště zhotoviteli má zhotovitel povinnost do 10 kalendářních dní předložit závazný časový a finanční harmonogram.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
7. Cena za dílo nezahrnuje likvidaci kontaminovaných materiálů a nebezpečných látek včetně zeminy (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), které nejsou popsány v zadávací dokumentaci a jejichž existence není v době zpracování nabídky známa. Likvidaci výše uvedeného zajistí zhotovitel po předchozí vzájemné dohodě o ceně těchto víceprací.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis

stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu upravující náležitosti dokumentace staveb, kterým bude tato vyhláška nahrazena), §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
31. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
32. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
33. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
35. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
36. Demolovaný materiál bude vytříděn. Původce odpadu je povinen nakládat s odpadem dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady v platném znění. Povinností původců odpadů je odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a zajištění přednostního využití odpadů. Odpady budou přednostně využity zhotovitelem stavby.
- V rámci stavby vznikne odpad pouze při napojení na stávající zpevněnou komunikaci v obci Štěnovice, který bude použit do zásypů. Technologické odpady (obalové materiály atd.) budou součástí provedení stavby na straně zhotovitele.
- Vytěžená zemina - ornice bude v maximální míře použita opětovně nebo rozprostřena v místě stavby nebo jejího blízkého okolí. Zbytek výkopů bude skládkován. Míra recyklace musí splňovat požadavek pravidel pro výzvu zpětně použít minimálně 70 % recyklátu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se

skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 10 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu upravující náležitosti dokumentace staveb, kterým bude tato vyhláška nahrazena), se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcem sítě a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podpíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **35,0 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu ke dni nabytí účinnosti této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce Objednatele u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.

11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

1. Bankovní záruka za řádné a včasné provedení DÍLA

Objednatel požaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla **ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou do řádného dokončení a předání díla nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet objednatele; **č. ú. 268113647/0300, variabilní symbol č. 26406667**. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet objednatele. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky.

Zhotovitel musí předložit objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši nejpozději **do 7 (sedmi) kalendářních dnů po nabytí účinnosti této SoD**. Bankovní záruka se musí vztahovat na dodržení smluvních podmínek (platí mimo jiné i pro zahájení prací na DÍLE a na dodržení termínů splnění DÍLA.

Právo z bankovní či finanční záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou SoD nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je dle SoD povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna zhotoviteli objednatelem v den, ve kterém budou odstraněny vady zapsané v protokolu o předání a převzetí díla. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky + 2 měsíce.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet objednatele; **č. ú. 268113647/0300, variabilní symbol č. 26406667**. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet objednatele. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude

vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

3. Bankovní záruky dle předchozích dvou článků je možné nahradit pojistnou zárukou, pojistným certifikátem, pojištěním záruky apod.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a do souhrnné celkové výše 10% ceny díla bez DPH ceny zakázky v Kč včetně DPH. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. Touto limitací není jakkoliv omezena odpovědnost zhotovitele za případnou škodu, kterou je objednatel oprávněn uplatnit vždy v plném rozsahu.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II. odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této SoD není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení SoD se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:

- a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasne nezaplatil splatný finanční závazek být jen jedinému poddodavateli,
 - nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od SoD. Při odstoupení od SoD z tohoto důvodu nemají smluvní strany vůči sobě žádných nároků. Provedené práce do doby odstoupení od SoD budou uhrazeny zhotoviteli v plné výši.
5. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
6. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
9. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

11. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. **Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.**
8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato SoD nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
11. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

13. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Ve Stříbře

V Přesticích

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
Miroslav Wuchterle
jednatel
(zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: St001092024akt2
Stavba: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor

KSO:
Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro

CC-CZ:
Datum: 01.08.2024

Zadavatel:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro

IČ: 00260177
DIČ:

Uchazeč:
STAWO Přeštice s.r.o.

IČ: 26406667
DIČ: CZ26406667

Projektant:
Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro

IČ: 72212161
DIČ:

Zpracovatel:
Martina Haviřová, Vranovská 1348, Stříbro 34901

IČ: 46799419
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			20 497 014,78
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	20 497 014,78	4 304 373,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	24 801 387,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	St001092024akt2		
Stavba:	Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor		
Místo:	st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro	Datum:	01.08.2024
Zadavatel:	Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro	Projektant:	Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro
Uchazeč:	STAWO Přeštice s.r.o.	Zpracovatel:	Martina Havířová, Vranovská 1348, Stříbro

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 497 014,78	24 801 387,88	
01	zateplení obvodových stěn a související stavební úpravy	6 831 644,30	8 266 289,60	STA
02	zateplení plochých střech	5 841 600,68	7 068 336,82	STA
03	výměna venkovních výplní otvorů	4 540 523,67	5 494 033,64	STA
04	Vytápění	2 888 246,13	3 494 777,82	STA
05	Vedlejší a ostatní náklady	395 000,00	477 950,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor

Objekt:

01 - zateplení obvodových stěn a související stavební úpravy

KSO:

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro

CC-CZ:

Datum: 01.08.2024

Zadavatel:

Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro

IČ:

00260177

DIČ:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o.

IČ:

26406667

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro

IČ:

72212161

DIČ:

Zpracovatel:

Martina Havířová, Vranovská 1348, Stříbro 34901

IČ:

46799419

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 831 644,30

DPH základní
snížená

Základ daně
6 831 644,30
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 434 645,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 266 289,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor
Objekt: 01 - zateplení obvodových stěn a související stavební úpravy

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o.

Datum: 01.08.2024
Projektant: Ing. Pavlína Štědrá,
Nerudova 1404,
34901 Stříbro
Zpracovatel: Martina Havířová,
Vranovská 1348,
Stříbro 34901

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 831 644,30
HSV - Práce a dodávky HSV	5 803 435,86
1 - Zemní práce	316 886,24
2 - Zakládání	2 743,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 934,47
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	1 428,37
5 - Komunikace	78 885,65
61 - Úprava povrchů vnitřních	11 792,61
62 - Úprava povrchů vnější	3 630 070,16
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	121 783,71
8 - Trubní vedení	47 408,00
90 - Oplocení	53 490,33
94 - Lešení a stavební výtahy	403 878,25
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	271 065,76
96 - Bourání konstrukcí	313 636,66
997 - Přesun sutě	430 962,55
998 - Přesun hmot	70 469,58
PSV - Práce a dodávky PSV	1 028 208,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 208,66
712 - Powlakové krytiny	106 798,98
713 - Izolace tepelné	76 779,45
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce - připojení žaluzií, svítidel a reklam	47 994,40
749 - montáž - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce - připojení žaluzií, svítidel a reklam - montáž	35 154,90
749 - materiál - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce - připojení žaluzií, svítidel a reklam - materiál	12 839,50
762 - Konstrukce tesařské	21 016,31
763 - Konstrukce suché výstavby	5 654,94
764 - Konstrukce klempířské	44 361,97
766 - Konstrukce truhlářské	332 435,76
767 - Konstrukce zámečnické	304 657,59
771 - Podlahy z dlaždic	86 300,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor
Objekt: 01 - zateplení obvodových stěn a související stavební úpravy

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o.

Datum: 01.08.2024
Projektant: Ing. Pavlína Štědrá,
Nerudova 1404,
34901 Stříbro
Zpracovatel: Martina Havířová,
Vranovská 1348,
Stříbro 34901

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 831 644,30	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 803 435,86	
D	1	Zemní práce					316 886,24	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,497	69,50	1 772,04	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121						
	VV	žlabovky						
	VV	0,59*9,3				5,487		
	VV	bet.dlažba 400/400/50						
	VV	0,4*35,65				14,260		
	VV	bet.dlažba 500/500/50						
	VV	0,5*11,5				5,750		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	24,473	90,90	2 224,60	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123						
	VV	u vstupu PS, rozebrání pro další použití						
	VV	1,95*12,55				24,473		
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	124,440	337,50	41 998,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122						
	VV	pod živiným krytem						
	VV	PJ				54,660		
	VV	1,45*30,8+2,0*5,0				5,110		
	VV	0,35*14,6						
	VV	PV				20,450		
	VV	20,45*1,0						
	VV	pod zámkovou dlažbou/vstup						
	VV	1,95*12,55				24,473		
	VV	pod bet.dlažbou okap chodník, žlabovek						
	VV	0,59*9,3				5,487		
	VV	0,4*35,65				14,260		
4	K	113107142	Odstranění podkladu živiného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	80,220	199,80	16 027,96	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142						
	VV	PJ				54,660		
	VV	1,45*30,8+2,0*5,0				5,110		
	VV	1,0*0,35*14,6						
	VV	PV				20,450		
	VV	20,45*1,0						
5	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	54,070	1 701,00	91 973,07	CS ÚRS 2024 01
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212121						
	VV	okolo objektu						
	VV	PZ				4,883		
	VV	1,5*0,35*9,3				12,771		
	VV	((0,55*0,35)+(0,45+0,4))*12,25						
	VV	PJ				4,466		
	VV	0,1*1,45*30,8				1,000		
	VV	0,1*2,0*5,0				7,260		
	VV	1,5*1,1*4,4						
	VV	PV				4,090		
	VV	0,2*1,0*20,45						
	VV	PS				0,569		
	VV	0,15*0,3*12,65				19,031		
	VV	0,35*1,5*36,25						
6	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,297	1 260,00	374,22	CS ÚRS 2024 01
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254101						
	VV	pro základ západ, schod, Z03						
	VV	0,6*0,3*1,65				0,297		
7	K	162251102	Vodorovně přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,943	42,40	82,38	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102						
	VV	pro zásep šachty na východní straně				1,943		
	VV	1,943						
8	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,424	273,60	14 343,21	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
	VV	54,07+0,297-1,943				52,424		
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,943	147,60	286,79	CS ÚRS 2024 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101						
	VV	pro zásep šachty na východní straně				1,943		
	VV	1,943						
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	94,363	1 530,00	144 375,39	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221						
	VV	52,424*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"				94,363		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,367	19,30	1 049,28	CS ÚRS 2024 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
	VV	54,07+0,297				54,367		
12	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí ručně	m3	1,943	100,80	195,85	CS ÚRS 2024 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101						
	VV	zásyp šachty sklad u kotelny				1,943		
	VV	1,0*1,05*1,85						
13	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	15,750	138,60	2 182,95	CS ÚRS 2024 01
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182112121						
	VV	úprava terénu u kotelny						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3,5*4,5		15,750			
	D	2	Zakládání				2 743,52	
14	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,458	1 998,00	915,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
	VV		pod strop šachty sklad u kotelny					
	VV		0,15*2,35*1,3		0,458			
15	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,406	3 744,00	1 520,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711					
	VV		základ západ. schod. Z03					
	VV		0,8*0,3*1,65		0,396			
	VV		nadbetonování pro osazení sloupků schod. Z03					
	VV		0,2*0,24*0,1*2		0,010			
16	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,716	360,90	258,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
	VV		0,15*(1,65*2+0,3)		0,540			
	VV		0,1*(0,2+0,24)*2*2		0,176			
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,716	69,80	49,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				48 934,47	
18	K	310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236241					
	VV		PS					
	VV		1		1,000			
19	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,750	7 227,00	27 101,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211					
	VV		zazdívká drobných otvorů viz. statika					
	VV		30*0,5*0,25		3,750			
20	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	2,450	1 215,00	2 976,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272111					
	VV		atika střechy kotelna		2,450			
	VV		0,5*2,45*2					
21	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,050	8 118,00	405,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
	VV		otvor do skladu č. 107 - Pz					
	VV		2,0*0,1*0,25		0,050			
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,033	11 070,00	365,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121					
	VV		otvor do skladu č. 107 - Pz					
	VV		2*2,0*8,34/1000		0,033			
23	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,036	31 500,00	1 134,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 8,34 kg/m					
	VV		otvor do skladu č. 107 - Pz					
	VV		2*2,0*8,34/1000*1,08		0,036			
24	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	2,100	211,50	444,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921112					
	VV		u schodiště západní strana					
	VV		2,1		2,100			
25	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	11,000	335,70	3 692,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní					
	VV		u schodiště západní strana					
	VV		11		11,000			
26	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	2,300	263,70	606,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921113					
	VV		zídka u kotelny					
	VV		2,3		2,300			
27	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	17,250	496,80	8 569,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní					
	VV		2,3/0,2		11,500			
	VV		11,5*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		17,250			
28	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,010	695,70	2 094,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271025					
	VV		otvor do skladu č. 107 - Pz					
	VV		1,4*2,15		3,010			
29	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244371					
	VV		po vybourání oc.nosičů schodiště západní strana					
	VV		2*0,5		1,000			
30	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,400	822,60	329,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
	VV		otvor do skladu č. 107 - Pz					
	VV		2,0*0,1*2		0,400			
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				1 428,37	
31	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	3,500	315,90	1 105,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434311115					
	VV		schodišťový nášlap - dveře jižní stěna					
	VV		1,75*2		3,500			
32	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,525	515,70	270,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141					
	VV		schodišťový nášlap - dveře jižní stěna					
	VV		1,75*2*0,15		0,525			
33	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,525	99,00	51,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142					
	D	5	Komunikace				78 885,65	
34	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	82,037	22,80	1 870,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		u schodiště západní strana,pod zámkovou dlažbu					
	VV		1,69*4,1		6,929			
	VV		vstup PS, použít stávající dlažby					
	VV		1,95*12,55		24,473			
	VV		chodník na jižní straně tl. 80 mm					
	VV		46,75		46,750			
	VV		pod rigol					
	VV		PZ					
	VV		4,5*0,59		2,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PV 2,085*0,59		1,230			
35	K	564750013	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	78,152	242,10	18 920,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750013					
	VV		u schodiště západní strana,pod zámkovou dlažbu		6,929			
	VV		1,69*4,1					
	VV		vstup PS, použití stávající dlažby		24,473			
	VV		1,95*12,55					
	VV		chodník na jižní straně tl. 80 mm		46,750			
	VV		46,75					
36	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,402	379,80	11 926,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
	VV		u schodiště západní strana,pod zámkovou dlažbu		6,929			
	VV		1,69*4,1					
	VV		vstup PS, použití stávající dlažby		24,473			
	VV		1,95*12,55					
37	M	59245212	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	7,137	350,10	2 498,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		Spotřeba: 36 kus/m2		6,929			
	VV		u schodiště západní strana,pod zámkovou dlažbu		7,137			
	VV		1,69*4,1					
	VV		6,929*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
38	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,750	410,40	19 186,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210					
	VV		chodník na jižní straně tl. 80 mm		46,750			
	VV		46,75					
39	M	59245213	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	48,153	429,30	20 672,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		Spotřeba: 36 kus/m2		48,153			
	VV		46,75*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
40	K	597761111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z betonových desek	m2	3,885	981,00	3 811,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z betonových desek jakékoliv velikosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597761111					
	VV		PZ		2,655			
	VV		4,5*0,59					
	VV		PV					
	VV		2,085*0,59		1,230			
	D 61		Úprava povrchů vnitřních				11 792,61	
41	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	5,000	677,70	3 388,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315223					
42	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	3,010	2 412,00	7 260,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315225					
	VV		na zazděný otvor sklad západní strana		3,010			
	VV		1,4*2,15					
43	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,700	200,70	1 143,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
	VV		otvor západní strana		5,700			
	VV		1,4*2,15*2					
	D 62		Úprava povrchů vnější				3 630 070,16	
44	K	612315203	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	20,000	591,30	11 826,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315203					
45	K	611315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropích	kus	10,000	688,90	6 889,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropích, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315213					
46	K	621131321	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	129,578	48,40	6 271,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621131321					
	VV		(40,789+24,0)*2		129,578			
47	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	40,789	985,50	40 197,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221011					
	VV		podhled F1/M80		17,609			
	VV		vrchní střecha balkonu					
	VV		(1,48-0,16)*(13,5-0,16)		23,180			
	VV		spodní střecha balkonu					
	VV		1,48*13,86+1,17*2,28					
48	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 80mm	m2	41,605	208,50	8 674,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 80mm					
	VV		40,789*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		41,605			
49	K	621221151	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdíva a betonu tl přes 200 do 240 mm	m2	24,000	1 379,70	33 112,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221151					
	VV		podhled přesahu parapetu Al stěna - D.1.1.58		24,000			
	VV		F1/M240					
	VV		0,75*(5,0+5,6*4+4,6)					
50	M	63151542	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 240mm	m2	24,480	625,30	15 307,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 240mm					
	VV		24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		24,480			
51	K	621541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	64,789	403,10	26 116,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621541012					
	VV		40,789+24,0		64,789			
52	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	497,20	994,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325213					
	VV		na zazdívkou špalet - vstupní dveře PJ -		2,000			
	VV		2					
53	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	1 764,90	1 764,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215					
	VV		na zazdívkou parapetu schod.okno PJ		1,000			
	VV		1					
54	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	2 551,766	42,00	107 174,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131321					
	VV		schod.zídka západní schodiště		6,500			
	VV		1,0*(0,3+3,1*2)					
	VV		sokl		95,112			
	VV		39,319+55,793					
	VV		fasáda		1 174,271			
	VV		1174,271					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV + pod vrchní tenkostěnou o,tlku VV 1275,883		1 275,883			
55	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	6,500	239,20	1 554,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	VV		schod.zlodka západní schodiště VV 1,0*(0,3+3,1*2)		6,500			
56	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	385,850	46,60	17 980,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
	VV		okolo oken,dveří stěn					
	VV		6*(2,4+2,1*2)+1,2*3+16*(0,9+1,2*2)+8*(0,6+1,2*2)+1*(3,0+3,9*2)		130,800			
	VV		1*(2,35+1,2*2)+1*(12,09+2,05*2)+1*(12,09+1,0*2)+1*(27,09+4,5*3)		75,620			
	VV		1*(8,4+3,0*2)+1*(3,33+3,15*2)+3*(1,7+2,2*2)+1*(1,15+2,2*2)		47,880			
	VV		1*(0,65+2,2*2)+1*(1,1+2,5*2)		11,350			
	VV		u oken s kastlíkem jen špalety					
	VV		21*2,1*2		88,200			
	VV		hrana přesahu parapetu Al stěny- D.1.1.58		32,000			
	VV		5,0+5,6*4+4,6					
57	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	405,143	26,50	10 736,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		385,85*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		405,143			
58	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	385,850	40,60	15 665,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
59	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	405,143	34,80	14 098,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		385,85*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		405,143			
60	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	39,319	732,80	28 812,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211011					
	VV		F4 X80 - sokl nad terénem					
	VV		schod.zed PJ					
	VV		(3,05*2,15)*5,9		38,689			
	VV		plynový pilířek PJ - sokl tl. 50 mm					
	VV		0,35*(0,9+0,45*2)		0,630			
61	M	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	39,463	253,20	9 992,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm					
	VV		38,689*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		39,463			
62	M	28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	0,643	158,30	101,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm					
	VV		plynový pilířek PJ - sokl tl. 50 mm					
	VV		0,35*(0,9+0,45*2)		0,630			
	VV		0,63*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,643			
63	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	55,793	832,30	46 436,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
	VV		sokl nad terénem F4X 160 mm					
	VV		PJ					
	VV		0,35*48,4-0,35*(1,65*2+1,05+3,2+1,0)		13,948			
	VV		PZ, kotelna , kolem vstup.dveří					
	VV		0,35*(25,75+2,15)		9,765			
	VV		0,6*2,0		1,200			
	VV		PS					
	VV		0,35*49,22		17,227			
	VV		0,35*(0,75+0,5*11)		2,188			
	VV		PV,kotelna.VZt					
	VV		0,35*(25,82+1,3*2)+0,6*2,53		11,465			
64	M	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	56,909	529,30	30 121,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm					
	VV		55,793*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		56,909			
65	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	71,320	792,90	56 549,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221011					
	VV		F1 - M80					
	VV		PZ - boční stěna balkonu					
	VV		(9,68-3,4)*1,33		8,352			
	VV		PS					
	VV		čelo boční střechy + čel boků balkonu					
	VV		(9,69-9,28)*13,86		5,683			
	VV		(3,67-3,4)*13,86		3,742			
	VV		2*(9,28-3,4)*0,26*2		6,115			
	VV		vni stěny balkonu					
	VV		(9,28-3,81)*1,32*2		14,441			
	VV		PV					
	VV		na doplněnou stěnu balkonu					
	VV		6,18*(3,76+1,17)		30,467			
	VV		plynový pilířek PJ - tl. 50 mm					
	VV		(1,75-0,35)*(0,9+0,45*2)		2,520			
66	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm	m2	70,176	208,50	14 631,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm					
	VV		68,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		70,176			
67	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm	m2	2,570	143,30	368,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm					
	VV		plynový pilířek PJ - tl. 50 mm					
	VV		(1,75-0,35)*(0,9+0,45*2)		2,520			
	VV		2,52*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,570			
68	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1,125	940,70	1 058,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221041					
	VV		pravé ostění Al stěny - F1/M240 - D.1.1.61					
	VV		0,25*4,5		1,125			
69	M	63151542	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 240mm	m2	1,148	625,30	717,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 240mm					
	VV		1,125*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,148			
70	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	1 174,271	893,20	1 048 858,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031					
	VV		F1 - M160					
	VV		PJ					
	VV		8,33*(48,4+0,25)-0,39*8,52		401,932			
	VV		-(2,3*2,05*21+0,8*1,15*12+2,9*3,85)		-121,220			
	VV		PZ					
	VV		7,48*19,07+1,185*2,2		145,251			
	VV		8,33*7,16-0,5*1,15*6		56,193			
	VV		PS					
	VV		(0,44+4,5+2,9)*36,61-26,99*4,45		166,917			
	VV		(9,36-4,0)*13,5		72,360			
	VV		PV					
	VV		6,23*6,91		43,049			
	VV		(9,63-2,1)*(13,5+1,3*2+3,37)-(11,99*0,95+11,99*2,0)		111,239			
	VV		umířt skladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 5,69*1,88-0,85*2,15		8,870			
			VV F2-M160					
			VV 289,68		289,680			
71	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	289,680	218,60	63 324,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251201					
	VV		VV F2/M160 - zesílené armování					
	VV		VV PJ					
	VV		VV 2,7*(48,4-8,2+0,25)		109,215			
	VV		VV -(1,1*1,15+1,65*1,8*2+1,0*1,8+2,3*1,15*6+0,8*1,15*4)		-28,555			
	VV		VV -3,2*1,95		-6,240			
	VV		VV kotelna					
	VV		VV (2,75-0,58)*8,52-(1,0*2,1+2,25*1,15)		13,801			
	VV		VV PZ					
	VV		VV 2,6*25,75-(0,3*12,0+0,5*1,15*2)		62,200			
	VV		VV kotelna					
	VV		VV 2,0*2,15+0,3*0,88		4,564			
	VV		VV PS					
	VV		VV 2,05*(12,45+0,16)+8,3*2,95		1,366			
	VV		VV 1,51*(36,45+0,16)+1,51*(0,91+0,66*11)		67,618			
	VV		VV PV					
	VV		VV 2,45*(6,91+1,25+0,21)		20,507			
	VV		VV 1,85*18,66		34,521			
	VV		VV (3,48-2,1)*(3,6-1,5)		2,898			
	VV		VV kotelna					
	VV		VV 2,1*2,45+(0,58+0,3)*3		7,785			
72	M	63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	1 197,756	529,30	633 972,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm					
	VV		VV 1174,271*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1 197,756			
73	K	622232051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z fenolické pěny tl do 40 mm	m	1,125	335,10	376,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622232051					
	VV		VV pravé ostění hliníkové stěny					
	VV		VV 0,25*4,5		1,125			
74	M	59052102	deska tepelné izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilární aktivní, prodyšná $\lambda=0,033$ tl 30mm	m2	1,238	994,40	1 231,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelné izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilární aktivní, prodyšná $\lambda=0,033$ tl 30mm					
	VV		VV 1,125*1,-1 *Přepočtené koeficientem množství		1,238			
75	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	87,170	59,20	5 160,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
	VV		VV lišta s okapničkou - okna s žakuziovým kastlíkem					
	VV		VV 21*2,4		50,400			
	VV		VV dilatační profil rohový					
	VV		VV PZ					
	VV		VV 11,53		11,530			
	VV		VV PV					
	VV		VV 2,29+10,0*2		22,290			
	VV		VV dilatační profil stěnový					
	VV		VV kotelna/KD					
	VV		VV 2,95		2,950			
76	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	52,920	36,90	1 952,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		VV lišta s okapničkou - okna s žakuziovým kastlíkem					
	VV		VV 21*2,4		50,400			
	VV		VV 50,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,920			
77	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	3,098	225,80	699,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
	VV		VV kotelna/KD					
	VV		VV 2,95		2,950			
	VV		VV 2,95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,098			
78	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	35,511	225,80	8 018,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
	VV		VV PZ					
	VV		VV 11,53		11,530			
	VV		VV PV					
	VV		VV 2,29+10,0*2		22,290			
	VV		VV 33,82*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,511			
79	K	622325119	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	86,615	792,00	68 599,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325119					
	VV		VV schod.zl.dka západní schodiště					
	VV		VV 1,0*(0,3+3,1*2)		6,500			
	VV		VV oprava omítky po okopání ker.obkladu soklu					
	VV		VV PV					
	VV		VV (0,6+0,2)/2*(25,5+1,3*2)		11,240			
	VV		VV PS					
	VV		VV 0,3*3,65		1,095			
	VV		VV (0,2+0,55)/2*(36,45+0,5*11+0,75)		16,013			
	VV		VV PZ					
	VV		VV 0,5*11,8+1,16*4,2+0,9*(9,3+0,15)		19,277			
	VV		VV PJ					
	VV		VV 0,9*34,3+1,8*0,3+0,3*3,6		32,490			
80	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 245,591	593,10	738 760,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622335202					
	VV		VV vyrovnaní a vyspravení vně omítky pro nalepení tep izol.					
	VV		VV 71,32+1174,271		1 245,591			
81	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	101,612	622,60	63 263,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112					
	VV		VV schod.zl.dka západní schodiště					
	VV		VV 1,0*(0,3+3,1*2)		6,500			
	VV		VV sokl					
	VV		VV 39,319+55,793		95,112			
82	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 246,716	384,70	479 611,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622541012					
	VV		VV 71,32+1,125*1174,271		1 246,716			
83	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	247,560	36,70	9 085,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	VV		VV 212,4*2,1+6*2,4+1,2+1,2*1,2+1*1*0,9*1,2+8*0,8*1,2+3,0*3,9		153,900			
	VV		VV 2,35*1,2+12,09*2,05+12,09*1,0+8,4*3,0+3,3*3,15+3*1,7*2,2		86,510			
	VV		VV 1,15*2,2+0,85*2,2+1,1*2,5		7,150			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				121 783,71	
84	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,379	4 267,00	1 617,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135					
	VV		VV betonová mazanina okolo dvorní vpusť					
	VV		VV 0,15*1,2*0,9		0,162			
	VV		VV betonová podezdívka pro oplocení jižní část					
	VV		VV 0,2*0,2*5,415		0,217			
85	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,162	315,40	51,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319023					
86	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,162	74,80	12,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319197					
87	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,367	4 377,50	1 606,54	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125					
	VV		strop šachty sklad u kotelny					
	VV		0,12*2,35*1,3		0,367			
88	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,367	164,90	60,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173					
89	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,033	31 790,00	1 049,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		strop šachty sklad u kotelny					
	VV		2*2,35*1,3*5,4/1000		0,033			
90	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	1,860	381,70	709,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý tl. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441215					
	VV		podlaha H15 - sklad 2np					
	VV		1,86		1,860			
91	K	637111112	Okapový chodník ze šterkopisků tl 150 mm s udusáním	m2	64,000	178,50	11 424,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopisků tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637111112					
	VV		PS/PZ					
	VV		41,50		41,500			
	VV		PV					
	VV		10,5		10,500			
	VV		PZ					
	VV		4,5		4,500			
	VV		PJ					
	VV		7,5		7,500			
92	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	0,626	720,80	451,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211121					
	VV		PV - dlažba 300/300/40					
	VV		2,085*0,3		0,626			
93	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	64,000	788,80	50 483,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211122					
	VV		dlaždice 500/500/50					
	VV		PS/PZ					
	VV		41,50		41,500			
	VV		PV					
	VV		10,5		10,500			
	VV		PZ					
	VV		4,5		4,500			
	VV		PJ					
	VV		7,5		7,500			
94	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	121,100	413,10	50 026,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311122					
	VV		okapové chodníčky					
	VV		49,0*22,2*47,7		118,900			
	VV		kolem vpusti					
	VV		1,2*1,0		2,200			
95	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,211	3 544,50	4 292,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		0,1*0,1*121,1		1,211			
	D	8	Trubní vedení				47 408,00	
96	K	895983219R	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	kus	2,000	10 539,80	21 079,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895983219R					
97	M	56231178	vpust dvorní litinový rám+folie DN 110,160	kus	2,000	7 894,30	15 788,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust dvorní litinový rám+folie DN 110,160					
98	K	R 8 - 001	Napojení vpusti na stávající dešťovou kanalizaci	kus	2,000	5 269,90	10 539,80	vlastní
	PP		Napojení vpusti na stávající dešťovou kanalizaci					
	D	90	Oplocení				53 490,33	
99	K	131111333r	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 600 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	9,000	527,00	4 743,00	vlastní
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112121					
	VV		oplocení jižní					
	VV		5		5,000			
	VV		oplocení severní					
	VV		4		4,000			
100	K	132112121	Hloubení zapazených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,961	1 201,50	1 154,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapazených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112121					
	VV		pro podhrabové desky					
	VV		0,3*0,2*(8,4+2,2)		0,636			
	VV		obnažení obvodové stěny podzemního skladu oploc.jižní					
	VV		5,415*0,3*0,2		0,325			
101	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,961	44,20	42,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101					
102	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,961	82,00	78,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174201101					
103	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	12,000	432,10	5 185,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0.08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113					
	VV		jižní oplocení					
	VV		8		8,000			
	VV		severní oplocení					
	VV		4		4,000			
104	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	3,000	172,90	518,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm					
	VV		jižní oplocení - přikotvené sloupky na stěnu skladu					
	VV		3		3,000			
105	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	2,000	196,00	392,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm					
	VV		oplocení severní					
	VV		2		2,000			
106	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	5,000	304,60	1 523,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm					
107	M	55342166r	plotový sloupek pro vrata 100x100 mm dl. 2000 mm	kus	2,000	474,30	948,60	vlastní
	PP		plotový sloupek pro vrata 100x100 mm dl. 2000 mm					
	VV		sloupky pro vrata					
	VV		2		2,000			
108	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	10,000	9,20	92,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krytka plastová D 38/48mm					
109	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	4,000	165,50	662,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm					
110	K	348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	5,300	551,20	2 921,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348121211					
	VV		(8,4+2,2)/2		5,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	5,300	447,90	2 373,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska plotová betonová 2000x50x290mm					
112	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	19,700	247,70	4 879,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153					
	VV		5,06+8,4+2,2		15,660			
	VV		2,02*2		4,040			
113	M	31324811	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,75m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komažit	m	15,660	465,90	7 295,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,75m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komažit					
114	M	31390-001	Plotové pole ocelové pozink, výplň lamely, barva antracit, 2,02x1,5 m	kus	2,000	1 264,80	2 529,60	vlastní
	PP		Plotové pole ocelové pozink, výplň lamely, barva antracit, 2,02x1,5 m					
	VV		2		2,000			
115	K	348101240	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	1,000	1 285,80	1 285,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101240					
116	M	55342361r	brána plotová dvoukřídlá Pz s výpní z vodorovných lamel 4000x1530mm	kus	1,000	16 863,60	16 863,60	vlastní
	PP		brána plotová dvoukřídlá Pz s výpní z vodorovných lamel 4000x1530mm					
D 94			Lešení a stavební výtahy				403 878,25	
117	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 424,339	77,00	109 674,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m					
	Online PSC		montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111131					
	VV		PV		216,000			
	VV		8,0*(25,5+1,5)					
	VV		PS		442,740			
	VV		8,33*53,15					
	VV		PZ		181,219			
	VV		(8,39+10,94)/2*18,75		67,060			
	VV		9,58*7,0					
	VV		PJ		517,320			
	VV		9,58*(51,4+1,3*2)					
118	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	85 460,340	1,30	111 098,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m					
	Online PSC		příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111231		85 460,340			
	VV		1424,339*60 'Přepočtené koeficientem množství					
119	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 424,339	38,50	54 837,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m					
	Online PSC		demontáž					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111831					
120	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	1 424,339	11,00	15 667,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
121	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	85 460,340	0,30	25 638,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211		85 460,340			
	VV		1424,339*60 'Přepočtené koeficientem množství					
122	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	1 424,339	5,50	7 833,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
123	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2,0 m	m	13,500	110,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711112					
124	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	810,000	1,10	891,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711212		810,000			
	VV		13,5*60 'Přepočtené koeficientem množství					
125	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	13,500	110,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711812					
126	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílčové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112114					
	VV		pro podhled jeviště č. 106 - 72,41 m2		2,000			
	VV		2					
127	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílčové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112115					
	VV		pro podhled sálu č.105		4,000			
	VV		4					
128	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	30,000	440,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílčové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112214		30,000			
	VV		2*15 'Přepočtené koeficientem množství					
129	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	60,000	440,00	26 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílčové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112215		60,000			
	VV		4*15 'Přepočtené koeficientem množství					
130	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílčové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112814					
131	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílčové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112815					
132	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	219,320	60,50	13 268,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		pro spodní podhled střechy balkonu		23,180			
	VV		23,18					
	VV		pro palubkový podhled		196,140			
	VV		50,88+99,1+46,16					
133	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,469	77,00	1 499,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	VV		pro podhled vrchní střechy balkonu		17,609			
	VV		17,609					
	VV		sklad 2np		1,860			
	VV		1,86					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				271 065,76	
134	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 246,950	152,80	190 533,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111		1 246,950			
	VV		48,9*25,5					
135	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	120,000	95,80	11 496,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP	Online PSC	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953861114					
136	K	R - 001	demontáž a zpětné osazení značky VAK KV na fasádu	kus	3,000	1 054,00	3 162,00	vlastní
	PP		demontáž a zpětné osazení značky VAK KV na fasádu					
	VV		PV		1,000			
	VV		1		2,000			
	VV		PS					
	VV		2					
137	K	R - 002	Demontáž a opětovná montáž odvodušňovací ocel.potrubi, prodloužit od tl. zateplení - 160 mm	kus	1,000	3 161,90	3 161,90	vlastní
	PP		Demontáž a opětovná montáž odvodušňovací ocel.potrubi, prodloužit od tl. zateplení - 160 mm					
	VV		1		1,000			
138	K	R - 003	Vyčištění rušené šachty u skladu kotelny 1,3*2,35 m	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Vyčištění rušené šachty u skladu kotelny 1,3*2,35 m					
139	K	R - 004	Sloupek (pilířek) CETIN UR STRI573 přeložka o 200 mm před obvodový plášť PS	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Sloupek (pilířek) CETIN UR STRI573 přeložka o 200 mm před obvodový plášť PS					
140	K	R - 005	Revizní dvířka do zateplení lakovaná 200/400 mm mm, opravit degradované zdvo PS	kus	1,000	3 688,90	3 688,90	vlastní
	PP		Revizní dvířka do zateplení lakovaná 200/400 mm mm, opravit degradované zdvo PS					
141	K	R - 006	D+M integrované ptačí budky v zateplení	kus	3,000	3 161,90	9 485,70	vlastní
	PP		D+M integrované ptačí budky v zateplení					
142	K	R - 007	Čidlo na jižní fasádě demontovat upravit a osadit zpět na fasádu	kus	1,000	2 108,00	2 108,00	vlastní
	PP		Čidlo na jižní fasádě demontovat upravit a osadit zpět na fasádu					
143	K	R - 008	Plynový pilířek PJ - dvířka s rámy osadit na líc stěny a opatřit novým antikorozním nátěrem	kus	1,000	15 809,60	15 809,60	vlastní
	PP		Plynový pilířek PJ - dvířka s rámy osadit na líc stěny a opatřit novým antikorozním nátěrem					
144	K	R - 009	Osazení tyčových spon z betonář.profilu R8 do drážek se zapravením cementovou směsí	m	30,000	527,00	15 810,00	vlastní
	PP		Osazení tyčových spon z betonář.profilu R8 do drážek se zapravením cementovou směsí					
145	K	R - 010	Statické posouzení střešních žel.bet. vazníků po demontáži podhledu, včetně geodetického zaměření	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Statické posouzení střešních žel.bet. vazníků po demontáži podhledu, včetně geodetického zaměření					
	D	96	Bourání konstrukcí				313 636,66	
146	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné	m2	37,220	22,90	852,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811					
	VV		na podlaže balkonu PS - 2 vrstvy					
	VV		2*18,61		37,220			
147	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvourvrstvé	m2	20,090	49,70	998,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvourvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832					
	VV		střeška kotelna D.1.1.3		20,090			
	VV		8,2*2,45					
148	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	20,090	35,10	705,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841					
	VV		střeška kotelna D.1.1.3		20,090			
	VV		8,2*2,45					
149	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085811					
	VV		kotvy na fasádě					
	VV		20,0		20,000			
150	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	3,840	36,80	141,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, oblokových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
	VV		nižší střeška VZT		3,840			
	VV		1,6*2,4					
151	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	3,840	172,90	663,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821					
	VV		střeška VZT nižší část		3,840			
	VV		1,6*2,4					
152	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	4,900	49,80	244,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801					
	VV		střeška kotelna		4,900			
	VV		2*2,45					
153	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	25,800	37,40	964,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002811					
	VV		okapnice střechy kotelny		8,200			
	VV		8,2					
	VV		okapnice u paty zábradlí-balkon PS		13,500			
	VV		13,5					
	VV		okapnice podesta schodiště jižní strana		4,100			
	VV		4,1					
154	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	12,090	93,20	1 126,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		PV		12,090			
	VV		12,09					
155	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	15,800	206,10	3 256,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
	VV		oplech. vrchu zábradlí balkonu r.š. 380 mm PS		13,500			
	VV		13,5					
	VV		oplechování opěrné stěny u schod. PZ		1,400			
	VV		1,4					
	VV		plyn.pilř PJ		0,900			
	VV		0,9					
156	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	30,600	85,70	2 622,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
	VV		střeška VZT nižší/stěna		2,400			
	VV		2,4					
	VV		střeška kotelna		8,200			
	VV		8,2					
	VV		kout podlaha/stěna balkonu r.š. 350 mm PS		20,000			
	VV		20,0					
157	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	8,200	90,50	742,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
	VV		střeška kotelna		8,200			
	VV		8,2					
158	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	743,280	156,80	116 546,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obložení podhledů palubkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421821					
	VV		demontáž podhledů pro opětovné použití					
	VV		místn.č. 105		517,62			
	VV		517,62					
	VV		č.106		72,41			
	VV		72,41					
	VV		m.č. 202,204,205		196,450			
	VV		50,88+99,41+46,16					
	VV		-světla		43,200			
	VV		-0,6*36,0*2					
159	K	767132812	Demontáž příček svařovaných do suti	m2	14,715	405,80	5 971,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767132812					
	VV		1,09*13,5		14,715			
160	K	767221801	Demontáž zábradlí z kompozitů	m	5,900	166,60	982,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výrobků z kompozitů zábradlí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767221801 zábradlí vně schodiště jižní strana 5,9		5,900			
161	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	20,735	172,00	3 566,42	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Demontáž mříží pevných nebo otevíravých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811 na mlízce šachtě VZT PJ 1,15*0,5 PJ 1,2*1,2+2,4*1,2*2+0,9*1,2*12		0,575 20,160			
162	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	1,000	24,50	24,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767810811 mřížka 200x350 mm PJ 1		1,000			
163	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	4,200	1 110,90	4 665,78	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832801 PV 4,2		4,200			
164	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5,000	50,30	251,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801 ocelová rohož vč. rámu 5		5,000			
165	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000	26,10	522,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701 demontáž ocel.schod. v šachtě 20,0		20,000			
166	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	6,250	40,10	250,63	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810 podesta vnější schodiště jižní strana 2,15*4,1		6,250			
167	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,815	150,50	1 326,66	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810 podesta vnější schodiště jižní strana 2,15*4,1		8,815			
168	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š přes 250 do 350 mm	m	15,050	123,60	1 860,18	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771271812 vnější schodiště jižní strana 7*2,15		15,050			
169	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	12,900	72,90	940,41	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771271832 vnější schodiště jižní strana 6*2,15		12,900			
170	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	80,115	120,90	9 685,90	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810 vnější ker.sokl PV (0,6+0,2)/2*(25,5+1,3*2) PS 0,3*3,65 (0,2+0,55)/2*(36,45+0,5*11+0,75) PZ 0,5*11,8+1,16*4,2+0,9*(9,3+0,15) PJ 0,9*34,3+1,8*0,3+0,3*3,6		11,240 1,095 16,013 19,277 32,490			
171	K	781461812	Demontáž obkladů dlaždic z taveného čediče tl přes 20 do 25 mm kladených do malty	m2	19,088	128,10	2 445,17	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV Demontáž obkladů z dlaždic z taveného čediče kladených do malty tl. přes 20 do 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781461812 obklad na fasádě PS 2,65*1,65 obklad na zábradlí balkonu PS 1,09*13,5		4,373 14,715			
172	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211 šachta východní část u kotelny 1,85*1,3 m 1		1,000			
173	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,099	5 420,10	536,59	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043321 výbourání bet.maz.pro základ západ. schod. Z03 0,2*0,3*1,65		0,099			
174	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,516	3 395,40	8 542,83	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341 podlaha balkonu PS 0,1*18,61 bet.mazanina podesty západního schodiště 0,1*1,85*2,0 bet.pod západ.schodištěm 0,1*1,28*2,23		1,861 0,370 0,285			
175	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,828	355,70	650,22	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455 dveře na balkon 0,85*2,15		1,828			
176	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,753	1 209,40	910,68	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641 otvor do skladu č.107 -PZ 0,25*1,4*2,15		0,753			
177	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,000	156,80	627,20	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek pro vtažování nosníků do zdi před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032664 2*2,0		4,000			
178	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	3,600	383,40	1 380,24	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311114 pro vybourání bet.maz.pro základ západ. schod. Z03 2*1,65+0,3		3,600			
179	K	919735112	Řezání stávajícího živnicého krytu hl přes 50 do 100 mm	m	35,050	89,30	3 129,97	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV Řezání stávajícího živnicého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112 14,6+20,45		35,050			
180	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,793	5 366,30	4 255,48	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042320 ubourání zdiva šachty pod terén u kotelny PV 0,25*0,25*(1,85+1,3*2) opěrná zídka PJ, prokládaná kamenem 0,3*0,7*2,45		0,278 0,515			
181	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	30,538	110,20	3 365,29	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230					
	VV		ubourání izolační přízdívky pro soklový polystyren pod terénem					
	VV		30,538		30,538			
182	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,625	1 496,10	935,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230					
	VV		schodišťový opěrný pilř PZ					
	VV		1,275*0,45*1,09		0,625			
183	K	963074959	Vybourání schodnic z ocelových nosníků neplentovaných nebo nerabícovaných	m	3,800	350,30	1 331,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání schodnic z ocelových nosníků neplentovaných nebo nerabícovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963074959					
	VV		schodiště na západní straně					
	VV		1,9*2		3,800			
184	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,150	8 672,10	1 300,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964072221					
	VV		rám podesty - západní schodiště					
	VV		0,15		0,150			
185	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,459	3 422,30	1 570,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113					
	VV		podesta z PZD desek - západní schodiště					
	VV		1,275*3,0*0,12		0,459			
186	K	974041111	Vysekání cementové nebo betonové záhlvky mezi panely průřezu do 30x30 mm	m	80,000	177,40	14 192,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání cementové nebo betonové záhlvky ze spár mezi panely průřezu spáry 30x30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974041111					
	VV		prosekání spár mezi panely - viz. statika TZ str.9					
	VV		80,0		80,000			
187	K	971038591	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 1 m2 tl přes 150 mm	m3	3,000	1 290,10	3 870,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek dutých tvárnic nebo příčekovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. přes 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038591					
	VV		vysekání sondážních otvorů - viz. statika TZ str.9					
	VV		3,0		3,000			
188	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čtenitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	86,615	83,40	7 223,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně čtenitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391					
	VV		schod.zidka západní schodiště					
	VV		1,0*(0,3+3,1*2)		6,500			
	VV		pto opravu omítek po odsekání ker.obkladu soklu					
	VV		80,115		80,115			
189	K	978036341	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	1 245,591	53,00	66 016,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978036341					
190	K	R 96 - 01	Demontáž světelného poutače vč.el.kabelu a kotvení PV, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Demontáž světelného poutače vč.el.kabelu a kotvení PV, vč.odvozu a ekolog.likvidace					
191	K	R 96 - 02	Demontáž světelného poutače vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PS, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Demontáž světelného poutače vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PS, vč.odvozu a ekolog.likvidace					
192	K	R 96 - 03	Demontáž světelného poutače vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PS/PZ, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Demontáž světelného poutače vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PS/PZ, vč.odvozu a ekolog.likvidace					
193	K	R 96 - 04	Demontáž oc.konzole poutače vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PZ, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Demontáž oc.konzole poutače vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PZ, vč.odvozu a ekolog.likvidace					
194	K	R 96 - 05	Demontáž oc.konzole poutače vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PJ, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Demontáž oc.konzole poutače vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PJ, vč.odvozu a ekolog.likvidace					
195	K	R 96 - 06	Demontáž oc.konzole poutače (menší) vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PJ, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kus	1,000	5 269,90	5 269,90	vlastní
	PP		Demontáž oc.konzole poutače (menší) vč.el.kabelu a kotvení a kotvení PJ, vč.odvozu a ekolog.likvidace					
D	997		Přesun sutě				430 962,55	
196	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	137,405	715,80	98 354,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013112					
197	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	185,169	265,20	49 106,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
198	K	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 592,366	11,60	30 071,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		185,169*14 "Přepočtené koeficientem množství		2 592,366			
199	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	137,405	1 844,40	253 429,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				70 469,58	
200	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	175,954	400,50	70 469,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 028 208,44	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 208,66	
201	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	2,405	256,10	615,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215					
	VV		na stěnu u rušené šachty - sklad u kotelny					
	VV		(2.05-0,75)*1,85		2,405			
202	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákný vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	3,608	103,20	372,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákný vyztužená proti zemní vlhkosti					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
	VV		2,405*1,5		3,608			
203	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2	2,960	218,20	645,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711192101					
	VV		na stěnu u rušené šachty - sklad u kotelny					
	VV		(2.05-0,75+0,3)*1,85		2,960			
204	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákný vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	5,412	103,20	558,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákný vyztužená proti zemní vlhkosti					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
	VV		3,608*1,5		5,412			
205	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,011	1 454,50	16,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
D	712		Povlakové krytiny				106 798,98	
206	K	632451032	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	36,475	289,80	10 570,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451032					
	VV		H11 - spodní střecha balkonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 17,61					
			VV H12 - střeška kotelny					
			VV (2,31+0,14)*(7,54+0,08*2)					
207	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	52,971	37,10	1 965,22	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
		VV	H11 - spodní střeška balkonu					
		VV	VV 17,61					
		VV	VV H12 - střeška kotelny					
		VV	VV 7,54*2,39					
		VV	VV H13 - střeška VZT nízké					
		VV	VV 2,36*1,41					
		VV	VV svisle					
		VV	VV sokl balkon - F5/E140					
		VV	VV (4,0-3,67)*13,5					
		VV	VV sokl +atika střeška kotelna - F5/E140					
		VV	VV 0,6*(7,7+2,45*2)					
		VV	VV střeška VZT nízká - F5/E140					
		VV	VV 0,55*(2,36+1,27)					
							1,997	
208	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	91 590,40	1 740,22	CS ÚRS 2024 01
		PP	lak penetrační asfaltový					
		P	Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
		VV	VV H11 - spodní střeška balkonu					
		VV	VV 17,61*0,35/1000					
		VV	VV H12 - střeška kotelny					
		VV	VV 7,54*2,39*0,35/1000					
		VV	VV H13 - střeška VZT nízké					
		VV	VV 2,36*1,41*0,35/1000					
		VV	VV svisle					
		VV	VV sokl balkon - F5/E140					
		VV	VV (4,0-3,67)*13,5*0,35/1000					
		VV	VV sokl a atika střeška kotelna - F5/E140					
		VV	VV 0,6*(7,7+2,45*2)*0,35/1000					
		VV	VV střeška VZT nízká - F5/E140					
		VV	VV 0,55*(2,36+1,27)*0,35/1000					
							0,001	
209	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	46,194	229,60	10 606,14	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
		VV	VV H11 - spodní střeška balkonu					
		VV	VV 17,61					
		VV	VV H12 střeška kotelny					
		VV	VV 7,54*2,39					
		VV	VV H13 - střeška VZT nízké					
		VV	VV 1,41*2,22					
		VV	VV svisle					
		VV	VV sokl balkon - F5/E140					
		VV	VV 0,25*13,5					
		VV	VV sokl +atika střeška kotelna - F5/E140					
		VV	VV 0,25*(7,7+2,45*2)					
		VV	VV střeška VZT nízká - F5/E140					
		VV	VV 0,25*(2,36+1,27)					
							0,908	
210	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	53,839	234,40	12 619,86	CS ÚRS 2024 01
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu tl 4,5mm					
		VV	VV H11 - spodní střeška balkonu					
		VV	VV 17,61					
		VV	VV H12 střeška kotelny					
		VV	VV 7,54*2,39					
		VV	VV H13 - střeška VZT nízké					
		VV	VV 1,41*2,22					
		VV	VV svisle					
		VV	VV sokl balkon - F5/E140					
		VV	VV 0,25*13,5					
		VV	VV sokl +atika střeška kotelna - F5/E140					
		VV	VV 0,25*(7,7+2,45*2)					
		VV	VV střeška VZT nízká - F5/E140					
		VV	VV 0,25*(2,36+1,27)					
							0,908	
			46,194*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				53,839	
211	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	59,641	186,70	11 134,97	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341659					
		VV	VV H11 - spodní střeška balkonu +hrana parozábrana					
		VV	VV 17,61+0,5*13,34					
		VV	VV H12 - střeška kotelny					
		VV	VV 7,54*2,39					
		VV	VV H13 - střeška VZT nízké					
		VV	VV 2,36*1,41					
		VV	VV svisle					
		VV	VV sokl balkon - F5/E140					
		VV	VV (4,0-3,67)*13,5					
		VV	VV sokl +atika střeška kotelna - F5/E140					
		VV	VV 0,6*(7,7+2,45*2)					
		VV	VV střeška VZT nízká - F5/E140					
		VV	VV 0,55*(2,36+1,27)					
							1,997	
212	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	69,512	200,60	13 944,11	CS ÚRS 2024 01
		PP	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
		VV	VV H11 - spodní střeška balkonu + hrana parozábrana					
		VV	VV 17,61+0,5*13,34					
		VV	VV H12 - střeška kotelny					
		VV	VV 7,54*2,39					
		VV	VV H13 - střeška VZT nízké					
		VV	VV 2,36*1,41					
		VV	VV svisle					
		VV	VV sokl balkon - F5/E140					
		VV	VV (4,0-3,67)*13,5					
		VV	VV sokl +atika střeška kotelna - F5/E140					
		VV	VV 0,6*(7,7+2,45*2)					
		VV	VV střeška VZT nízká - F5/E140					
		VV	VV 0,55*(2,36+1,27)					
							1,997	
			59,641*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				69,512	
213	K	712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	53,062	360,60	19 134,16	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363505					
		VV	VV H11 - spodní střeška balkonu +přířez na hranu					
		VV	VV 17,61					
		VV	VV 0,5*13,34					
		VV	VV H12 - střeška kotelny					
		VV	VV 7,54*2,39					
		VV	VV H13 - střeška VZT nízké					
		VV	VV 2,36*1,41					
		VV	VV svisle					
		VV	VV sokl balkon - F5/E140					
		VV	VV 0,25*13,5					
		VV	VV sokl +atika střeška kotelna - F5/E140					
		VV	VV 0,25*(7,7+2,45*2)					
		VV	VV střeška VZT nízká - F5/E140					
		VV	VV 0,25*(2,36+1,27)					
							0,908	
214	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou folií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	61,844	171,60	10 612,43	CS ÚRS 2024 01
		PP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou folií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
		VV	VV H11 - spodní střeška balkonu +přířez na hranu					
		VV	VV 17,61					
		VV	VV 0,5*13,34					
		VV	VV H12 - střeška kotelny					
		VV	VV 7,54*2,39					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			H13 - střecha VZT nízké					
			2,36*1,41		3,328			
			svěsle					
			sokl balkon - F5/E140					
			0,25*13,5		3,375			
			sokl +atika střecha kotelna - F5/E140					
			0,25*(7,7+2,45*2)		3,150			
			střecha VZT nízká - F5/E140					
			0,25*(2,36+1,27)		0,908			
			53,062*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		61,844			
215	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	13,500	223,80	3 021,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712997001					
	VV		H11 - spodní střecha balkonu					
	VV		13,5		13,500			
216	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,945	3 292,60	3 111,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		H11 - spodní střecha balkonu					
	VV		(0,04+0,1)*2*13,5		0,945			
217	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,746	2 226,00	8 338,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				76 779,45	
218	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,860	45,40	84,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		podlaha H15 -sklad 2np					
	VV		1,86		1,860			
219	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	1,897	206,60	391,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm					
	VV		1,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,897			
220	K	713131242	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm	m2	34,418	318,90	10 975,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131242					
	VV		sokl pod terénem					
	VV		perimetrická - tl. 160 mm					
	VV		PJ					
	VV		0,25*48,4-(1,65*2+1,05+1,0+5,9)		0,850			
	VV		PZ					
	VV		0,25*25,75		6,438			
	VV		PS					
	VV		0,25*49,22+0,25*(0,75+0,5*11)		13,868			
	VV		PV					
	VV		0,25*(25,82+1,3*2)+0,9*2,53		9,382			
	VV		perimetrická tl. 80 mm					
	VV		sokl.schod.zed pod terénem PJ					
	VV		0,25*5,9		1,475			
	VV		perimetrická tl. 50 mm - stěna šachy u kotelny					
	VV		(2,05-0,75)*1,85		2,405			
221	M	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	32,065	529,30	16 972,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm					
	VV		sokl pod terénem					
	VV		EPS 200 - tl. 160 mm					
	VV		PJ					
	VV		0,25*48,4-(1,65*2+1,05+1,0+5,9)		0,850			
	VV		PZ					
	VV		0,25*25,75		6,438			
	VV		PS					
	VV		0,25*49,22+0,25*(0,75+0,5*11)		13,868			
	VV		PV					
	VV		0,25*(25,82+1,3*2)+0,9*2,53		9,382			
	VV		30,538*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,065			
222	M	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	1,549	253,20	392,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm					
	VV		sokl.schod.zed pod terénem PJ					
	VV		0,25*5,9		1,475			
	VV		1,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,549			
223	M	28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	2,525	158,30	399,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm					
	VV		perimetrická tl. 50 mm - stěna šachy u kotelny					
	VV		(2,05-0,75)*1,85		2,405			
	VV		2,405*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,525			
224	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	34,418	39,60	1 362,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141131					
	VV		ochrana soklové izolace pod terénem					
	VV		34,418		34,418			
225	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	40,768	54,60	2 225,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		34,418*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		40,768			
226	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	41,891	144,20	6 040,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141131					
	VV		H11 - spodní střecha balkonu EPS100 tl. 100 mm					
	VV		17,61		17,610			
	VV		H12 střecha kotelny EPS100 tl. 200 mm					
	VV		7,54*2,39		18,021			
	VV		H13 - střecha VZT nízké 2vrstvy EPS100 tl. 200+80 mm					
	VV		2*1,41*2,22		6,260			
227	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	17,962	258,20	4 637,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					
	VV		H11 - spodní střecha balkonu					
	VV		17,61		17,610			
	VV		17,61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,962			
228	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	3,193	206,60	659,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm					
	VV		H13 - střecha VZT nízké					
	VV		1,41*2,22		3,130			
	VV		3,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,193			
229	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm	m2	24,767	515,40	12 764,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm					
	VV		H12 střecha kotelny EPS100 tl. 200 mm					
	VV		7,54*2,39		18,021			
	VV		H13 - střecha VZT nízké					
	VV		2*1,41*2,22		6,260			
	VV		24,281*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,767			
230	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpandzní (PUR) pěnou atíkový klín	m	5,040	23,80	119,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atíkovými klíny přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141212					
	VV		střecha kotelna					
	VV		5,04		5,040			
231	M	63152007	klín atíkový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm	m	5,141	50,40	259,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín atíkový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm					
	VV		5,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,141			
232	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	18,021	203,40	3 665,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141331					
	VV		H12 střecha kotelny EPS100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	7,54*2,39		18,021			
233	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	1,622	3 292,60	5 340,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		H12 střecha kotelny EPS100 (0,06+0,12)/2*7,54*2,39		1,622			
234	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	5,940	120,00	712,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141351					
	VV		střecha kotelny					
	VV		5,04		5,040			
	VV		stříška plynového pilířku		0,900			
	VV		0,9					
235	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,095	5 850,10	555,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	VV		(0,05+0,07)/2*0,275*5,04		0,083			
	VV		0,03*0,9*0,45		0,012			
236	K	713141381	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené asfaltem zplna	m2	13,767	286,70	3 947,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní křivinou do výšky 1 000 mm					
	Online PSC		přilepenými asfaltem za horka zplna					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141381					
	VV		sokl balkon - F5/E140		4,455			
	VV		(4,0-3,67)*13,5					
	VV		sokl střecha kotelna - F5/E140		4,620			
	VV		0,6*7,7					
	VV		střecha VZT nízká - F5/E140		1,997			
	VV		0,55*(2,36+1,27)					
	VV		atika kotelna F5/E80		2,695			
	VV		0,55*2,45*2					
237	M	28375981	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm	m2	11,293	316,20	3 570,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm					
	VV		sokl balkon - F5/E140		4,455			
	VV		(4,0-3,67)*13,5					
	VV		sokl střecha kotelna - F5/E140		4,620			
	VV		0,6*7,7					
	VV		střecha VZT nízká - F5/E140		1,997			
	VV		0,55*(2,36+1,27)		11,293			
	VV		11,072*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
238	M	28375948	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm	m2	2,749	181,00	497,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm					
	VV		atika kotelna F5/E80		2,695			
	VV		0,55*2,45*2		2,749			
	VV		2,695*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
239	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1,860	13,00	24,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132					
	VV		podlaha H15 -sklad 2np		1,860			
	VV		1,86					
240	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	2,168	13,20	28,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm		2,168			
	VV		1,86*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
241	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,792	1 451,30	1 149,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce - připojení žaluzií, svítidel a reklam				47 994,40	
D	749 - montáž		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce - připojení žaluzií, svítidel a reklam - montáž				35 154,90	
242	K	R-749-montáž - 001	odpojení svítidla	kus	6,000	423,20	2 539,20	vlastní
	PP		odpojení svítidla					
243	K	R-749-montáž - 002	připojení a montáž svítidla	kus	6,000	678,20	4 069,20	vlastní
	PP		připojení a montáž svítidla					
244	K	R-749-montáž - 003	krabice odbočná včetně svorek	kus	25,000	180,90	4 522,50	vlastní
	PP		krabice odbočná včetně svorek					
245	K	R-749-montáž - 004	jistič 1x10A včetně úpravy rozvaděče	kus	4,000	214,50	858,00	vlastní
	PP		jistič 1x10A včetně úpravy rozvaděče					
246	K	R-749-montáž - 005	časový spínač na DIN lištu	kus	2,000	214,50	429,00	vlastní
	PP		časový spínač na DIN lištu					
247	K	R-749-montáž - 006	lišta vkladací 20x20	m	50,000	74,20	3 710,00	vlastní
	PP		lišta vkladací 20x20					
248	K	R-749-montáž - 007	CYKY 3Cx1,5	m	300,000	44,10	13 230,00	vlastní
	PP		CYKY 3Cx1,5					
249	K	R-749-revize - 008	revize elektro	hod	10,000	579,70	5 797,00	vlastní
	PP		revize elektro					
D	749 - materiál		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce - připojení žaluzií, svítidel a reklam - materiál				12 839,50	
250	M	749-materiál - 001	krabice odbočná včetně svorek	kus	25,000	120,60	3 015,00	vlastní
	PP		krabice odbočná včetně svorek					
251	M	749-materiál - 002	jistič 1x10A	kus	4,000	121,70	486,80	vlastní
	PP		jistič 1x10A					
252	M	749-materiál - 003	časový spínač na DIN lištu	kus	2,000	1 029,50	2 059,00	vlastní
	PP		časový spínač na DIN lištu					
253	M	749-materiál - 004	lišta vkladací 20x20	m	50,000	29,00	1 450,00	vlastní
	PP		lišta vkladací 20x20					
254	M	749-materiál - 005	CYKY 3Cx1,5	m	300,000	17,40	5 220,00	vlastní
	PP		CYKY 3Cx1,5					
255	M	749-materiál - 006	podružný materiál	kpl	1,000	608,70	608,70	vlastní
	PP		podružný materiál					
D	762		Konstrukce tesařské				21 016,31	
256	K	762341017	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	3,328	544,70	1 812,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění střech rovných sklonu do 60° s výřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341017					
	VV		H13 - střecha VZT nižší		3,328			
	VV		2,36*1,41					
257	K	762430017 R	Obložení stěn z cementofiskových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	6,371	1 101,40	7 017,02	vlastní
	PP		Obložení stěn z cementofiskových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	VV		sklad 2np/balkon - S2		6,371			
	VV		1,15*5,54					
258	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	7,964	72,90	580,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obložení stěn montáž roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762439001					
	VV		sklad 2np/balkon - S2		7,964			
	VV		1,15*5,54*1,25					
259	M	14550136	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm	t	0,021	35 445,20	744,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Hmotnost: 2,4 kg/m</i>					
	VV		sklad 2np/balkon - S2					
	VV		1,15*5,54*1,25*2,4/1000*1,08		0,021			
260	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	9,699	41,00	397,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762495000					
	VV		3,328*6,371		9,699			
261	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	0,613	510,70	313,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511247					
	VV		na práh dveří u schod. západní strana					
	VV		0,35*1,75		0,613			
262	K	762996137 R	Vodovzdorná překližka pod oplechování atik	m2	9,266	981,30	9 092,73	vlastní
	PP		Vodovzdorná překližka pod oplechování atik tl. 21 mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami, voděodolným nátěrem					
	VV		střeška kotelny š. 515 mm					
	VV		0,515*5,04		2,596			
	VV		okapní hrany spodní střešky balkonu					
	VV		0,5*13,34		6,670			
263	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,487	2 172,80	1 058,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 654,94	
264	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	6,371	44,10	280,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111741					
	VV		sklad 2np/balkon - S2					
	VV		1,15*5,54		6,371			
265	M	28329276	folie PE využtená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	7,158	35,00	250,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		folie PE využtená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		6,371*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		7,158			
266	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xÅ 12,5 bez izolace EI 15	m2	6,371	683,00	4 351,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121411					
	VV		sklad 2np/balkon - S2					
	VV		1,15*5,54		6,371			
267	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	6,371	38,20	243,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
	VV		sklad 2np/balkon - S2					
	VV		1,15*5,54		6,371			
268	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,371	61,20	389,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751					
269	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,077	1 802,30	138,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763101					
	D	764	Konstrukce klempířské				44 361,97	
270	K	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	26,180	394,20	10 320,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011612					
	VV		K23 - přípojovací lišta					
	VV		střeška kotelna 1pp					
	VV		7,54					
	VV		balkon 2np		7,540			
	VV		13,34					
	VV		střeška VZT nízká část		13,340			
	VV		2,3					
	VV		K24 - přípojovací lišta		2,300			
	VV		střeška VZT - nízká část					
	VV		2*1,5		3,000			
271	K	764011620 R	Dílační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 50 mm	m	23,520	324,60	7 634,59	vlastní
	PP		Dílační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou přípojovací, včetně tmelení rš 50 mm					
	VV		oplechování povlakové hydroizolace na zateplené stěně r.š. 50 mm					
	VV		viz. PSV ozn. K26					
	VV		K26 r.š. 50					
	VV		střeška kotelny					
	VV		7,54		7,540			
	VV		balkon 2np					
	VV		15,98		15,980			
272	K	764011621 R	Dílační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 110 mm	m	23,520	324,60	7 634,59	vlastní
	PP		Dílační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm, oplechování povlakové hydroizolace na zateplené stěně r.š. 110 mm					
	VV		viz. PSV ozn. K26					
	VV		K26 r.š. 50					
	VV		střeška kotelny					
	VV		7,54		7,540			
	VV		balkon 2np					
	VV		15,98		15,980			
273	K	764214408 R	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 705 mm	m	5,040	753,60	3 798,14	vlastní
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 705 mm, viz. PSV ozn. K22					
	VV		PSV viz. K21 - r.š. 705 mm					
	VV		atika - střeška kotelny 1pp					
	VV		5,04		5,040			
274	K	764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	4,071	834,70	3 398,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215411					
	VV		K27 - oplechování vrchu opěrné stěny					
	VV		opěrná stěna pod schodištěm na východní straně					
	VV		0,72*2,45		1,764			
	VV		K28 oplechování vrchu opěrné stěny					
	VV		opěrná stěna podél schodiště na východní straně					
	VV		0,47*1,5		0,705			
	VV		K29 oplechování vrchu opěrné stěny					
	VV		opěrná stěna podél schodiště na východní straně					
	VV		0,47*1,74		0,818			
	VV		K30 - oplechování plynoměrného pilíře - u kotelny 1pp					
	VV		1,17*0,67		0,784			
275	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	4,000	390,70	1 562,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215446					
276	K	764311603 R	lemování sloupků na opěrné zdi z Pz s povrchovou úpravou r.š. 165 mm	m	3,360	463,70	1 558,03	vlastní
	PP		lemování sloupků na opěrné zdi z Pz s povrchovou úpravou r.š. 165 mm					
	VV		opěrná stěna pod schodištěm na východní straně					
	VV		viz. PSV ozn. K27					
	VV		K27 - lemování sloupků r.š. 165 mm					
	VV		3,36		3,360			
277	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	8,200	576,20	4 724,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511601					
	VV		K41 - 1pp střeška kotelny					
	VV		8,2		8,200			
278	K	764511641	Kotlík oválný (trchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000	638,80	638,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trchtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511641					
279	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	3,200	809,20	2 589,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518621					
	VV		K42 - 1pp střecha kotelny					
	VV		3,2		3,200			
280	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,168	2 991,20	502,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				332 435,76	
281	K	766421222	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 60 do 80 mm	m2	743,280	390,00	289 879,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421222					
	VV		montáž stávajících palubek a lišt ze sololaku					
	VV		místn.č. 105					
	VV		517,62		517,620			
	VV		č.106					
	VV		72,41		72,410			
	VV		m.č. 202,204,205					
	VV		50,88+99,41+46,16		196,450			
	VV		-světla					
	VV		-0,6°36,0°2		43,200			
282	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	117,972	289,80	34 188,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B					
	VV		doplnění palubek za poškozené demontované					
	VV		786,48		786,480			
	VV		786,48°0,15°Přepočtené koeficientem množství		117,972			
283	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	786,480	5,70	4 482,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101					
	VV		místn.č. 105					
	VV		517,62		517,620			
	VV		č.106					
	VV		72,41		72,410			
	VV		m.č. 202,204,205					
	VV		50,88+99,41+46,16		196,450			
284	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	825,804	3,20	2 642,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		786,48°1,05°Přepočtené koeficientem množství		825,804			
285	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,867	1 433,40	1 242,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				304 657,59	
286	K	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu	m	1,930	3 372,70	6 509,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767211313					
	VV		schod.západní Z01					
	VV		1,93		1,930			
287	M	55342014 R	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 1750mm 7 stupňů	kus	1,000	68 508,40	68 508,40	vlastní
	PP		schodiště venkovní přímé, schodnice UPN140, stupně parorošti 270/70 d. 1200 mm, bez zábradlí, do výšky 1750mm 7 stupňů					
288	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním	m2	3,247	284,60	924,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podest z oceli svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767250113					
	VV		podesta západního schodiště Z01					
	VV		2,46°1,32		3,247			
289	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,043	36 256,70	1 559,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		Hmotnost: 10,60 kg/m					
	VV		sloupky					
	VV		4°0,99°10,06/1000°1,08		0,043			
290	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,168	36 256,70	6 091,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		Hmotnost: 16,00 kg/m					
	VV		příčný profil					
	VV		(2,46°2+1,2°4)°16,0/1000°1,08		0,168			
291	M	13010404	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,012	36 256,70	435,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		Hmotnost: 1,45 kg/m					
	VV		pro osazení paroroštu					
	VV		(1,32+2,46)°2°1,45/1000°1,08		0,012			
292	M	55347059	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm	kus	3,000	1 949,90	5 849,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm					
293	K	767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti přes 15 do 25 kg z trubek do zdi	m	12,282	400,50	4 918,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220120					
	VV		zábradlí na schodiště Z03 - jižní schodiště					
	VV		4,12+2,124		6,244			
	VV		Z02- zábradlí ke schodišti na západní straně					
	VV		1,988+2,71+1,34		6,038			
294	M	55391534R	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	12,282	4 532,10	55 663,25	vlastní
	PP		zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí					
	VV		jižní schodiště, viz. PSV ozn. Z03 - výkr. D.1.1.40					
	VV		2,124+4,12		6,244			
	VV		Z02- zábradlí ke schodišti na západní straně					
	VV		1,988+2,71+1,34		6,038			
295	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	3,000	112,80	338,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
	VV		viz. PSV ozn. Z10					
	VV		(1,0+0,5)°2		3,000			
296	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	3,000	399,50	1 198,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
297	M	320-767 - 002 - Z10	venkovní rohož do podlahové vany 1000x500 mm s odtokem DN100 mm, rohož - ocelový řárově zinkovaný rošt, podlahová vana z polymerbetonu	kus	1,000	18 971,60	18 971,60	vlastní
	PP		venkovní rohož do podlahové vany 1000x500 mm s odtokem DN100 mm, rohož - ocelový řárově zinkovaný rošt, podlahová vana z polymerbetonu					
298	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	0,495	427,90	211,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767662110					
	VV		viz. PSV ozn. Z09					
	VV		mříž kotvit pomocí kotev z páskové oceli ke stěně VZT šachty - nízké					
	VV		1,1°0,45		0,495			
299	M	130-767-001 - Z09	ocelová větrací mříž 1100x450 mm, kotvená pomocí kotev z páskové oceli ke stěně VZT šachta nízká	kus	1,000	10 329,00	10 329,00	vlastní
	PP		ocelová větrací mříž 1100x450 mm, kotvená pomocí kotev z páskové oceli ke stěně VZT šachta nízká					
300	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	7,800	1 865,50	14 550,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832102					
	VV		viz. PSV ozn. Z07 výkr. D.1.1.43					
	VV		7,8		7,800			
301	M	44983047	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-8,5m	m	7,800	5 638,80	43 982,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-8,5m					
	VV		Z07					
	VV		7,8		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	200,019	167,60	33 523,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
	VV		pod prahem dveří L140/140/5 -západní schodiště					
	VV		3"2"0,15"21,66/1000		0,019			
	VV		drobné zámečnické výrobky pro statické zajištění viz. statika str.9					
	VV		200		200,000			
303	M	13010446	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 140x140x10mm	t	0,021	37 416,10	785,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 140x140x10mm					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Hmotnost: 21,66 kg/m					
	VV		pod prahem dveří L140/140/5 -západní schodiště					
	VV		3"2"0,15"21,66/1000"1,08		0,021			
304	M	130767 - 003 R	drobné zámečnické výrobky, viz. statika	kg	200,000	79,00	15 800,00	vlastní
	PP		drobné zámečnické výrobky, viz. statika					
305	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	117,100	45,30	5 304,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115					
	VV		ocelová balkonová stěna - D.1.2 - 206					
	VV		117,1		117,100			
306	M	13010402	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 25x25x3mm	t	0,011	36 994,50	406,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 25x25x3mm					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Hmotnost: 1,21 kg/m					
	VV		balkonová stěna					
	VV		diagonála L25x25-3					
	VV		4"1,51"1,21/1000		0,007			
	VV		2"1,45"1,21/1000		0,004			
307	M	15425540 R	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm	t	0,099	52 698,80	5 217,18	vlastní
	PP		profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 100x50-3mm, vč.kotev,vložek,spojek					
	VV		sloupek					
	VV		2"3,88"4,5/1000		0,035			
	VV		2"1,76"4,5/1000		0,016			
	VV		příčel hor./spodní					
	VV		2"1,16"4,5/1000		0,010			
	VV		2"1,16"4,5/1000		0,010			
	VV		příčel vnitřní					
	VV		3"1,16"4,5/1000		0,016			
	VV		1"1,16"4,5/1000		0,005			
	VV		kotvy,vložky,spojky					
	VV		(3,0+2,0+2)/1000		0,007			
308	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,886	1 897,20	3 578,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v					
	Online PSC		objektech výšky přes 6 do 12 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				86 300,38	
309	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,675	15,30	163,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		podesta vně schod., jižní strana					
	VV		2,15"4,1		8,815			
	VV		podlaha H15 -sklad 2np					
	VV		1,86		1,860			
310	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	27,950	4,30	120,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111012					
	VV		jižní schodiště					
	VV		2,15"6		12,900			
	VV		2,15"7		15,050			
311	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	26,031	59,60	1 551,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		podesta vně schod., jižní strana					
	VV		2,15"4,1		8,815			
	VV		jižní schodiště					
	VV		2,15"6"0,3		3,870			
	VV		2,15"7"0,158		2,378			
	VV		sokle					
	VV		jižní schodiště - podesta					
	VV		2,15"0,25"2"0,5		3,150			
	VV		sokli schodiště					
	VV		6"0,3+7"0,158		2,906			
	VV		čelo a spodní strana podesty					
	VV		0,3"4,12		1,236			
	VV		boky stupňů					
	VV		7"*(0,158+0,3)/2+0,1"2,124		1,815			
	VV		H15 - sklad 2np					
	VV		0,99"1,88		1,861			
312	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	16,924	440,10	7 448,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151013					
	VV		podesta vně schod., jižní strana					
	VV		2,15"4,1		8,815			
	VV		jižní schodiště					
	VV		2,15"6"0,3		3,870			
	VV		2,15"7"0,158		2,378			
	VV		H15 - sklad 2np					
	VV		0,99"1,88		1,861			
313	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	15,050	111,00	1 670,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161022					
	VV		jižní schodiště					
	VV		2,15"7		15,050			
314	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm	m	16,555	461,00	7 631,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm					
	VV		15,05"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,555			
315	K	771271123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů kladených do malty š přes 250 do 300 mm	m	14,650	737,80	10 808,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771271123					
	VV		jižní schodiště					
	VV		6"2,15		12,900			
	VV		prah dveří - schodiště západní strana š. 350 mm					
	VV		1,75		1,750			
316	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,931	527,00	2 598,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		jižní schodiště					
	VV		6"2,15"0,3		3,870			
	VV		prah dveří - schodiště západní strana š. 350 mm					
	VV		1,75"0,35		0,613			
	VV		4,483"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,931			
317	K	771271242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů kladených do malty v přes 150 do 200 mm	m	15,050	332,00	4 996,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic reliéfních nebo z dekorů, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771271242					
	VV		jižní schodiště					
	VV		7"2,15		15,050			
318	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	2,616	527,00	1 378,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		jižní schodiště					
	VV		7"2,15"0,158		2,378			
	VV		2,378"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,616			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 65 do 90 mm	m	9,240	168,70	1 558,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473112					
	VV		jižní schodiště - podesta					
	VV		2,15*0,25*2+0,5		3,150			
	VV		ostění u dveří/schodiště záp.strana					
	VV		0,35*2					
	VV		H15 - sklad 2np		0,700			
	VV		(0,99+1,88)*2-0,85+0,25*2		5,390			
320	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,709	527,00	900,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		jižní schodiště - podesta					
	VV		0,1*(2,15+0,25*2+0,5)		0,315			
	VV		ostění u dveří/schodiště záp.strana					
	VV		0,35*2					
	VV		H15 - sklad 2np		0,700			
	VV		0,1*(0,99+1,88)*2-0,1*0,85+0,1*0,25*2		0,539			
	VV		1,554*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,709			
321	K	771473132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým standardním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	2,906	168,70	490,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473132					
	VV		6*0,3+7*0,158		2,906			
322	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,320	527,00	168,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		0,1*(6*0,3+7*0,158)		0,291			
	VV		0,291*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,320			
323	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,676	685,10	7 314,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416					
	VV		podesta - jižní schodiště					
	VV		2,15*4,1		8,815			
	VV		H15 - sklad 2np					
	VV		0,99*1,88		1,861			
324	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	11,744	527,00	6 189,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		10,676*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,744			
325	M	59761225	tvárovka balkonová tl do 10mm š přes 100 do 150mm	m	4,510	1 109,80	5 005,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvárovka balkonová tl do 10mm š přes 100 do 150mm					
	VV		podesta - jižní schodiště					
	VV		4,1		4,100			
	VV		4,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,510			
326	K	771591110	Začištění horní hrany soklů	m	12,146	142,30	1 728,38	vlastní
	PP		Začištění horní hrany soklů					
	VV		vrchní hrana soklu - flexibilní spárovací hmota					
	VV		2,906+3,15+0,35*2		6,756			
	VV		H15 - sklad 2np					
	VV		(0,99+1,88)*2-0,85+0,25*2		5,390			
327	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	24,853	406,90	10 112,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		podesta vně schod. jižní strana					
	VV		2,15*4,1		8,815			
	VV		jižní schodiště					
	VV		2,15*6*0,3		3,870			
	VV		2,15*7*0,158		2,378			
	VV		sokle					
	VV		jižní schodiště - podesta					
	VV		2,15+0,25*2+0,5		3,150			
	VV		sokl schodiště					
	VV		6*0,3+7*0,158		2,906			
	VV		čelo a spodní strana podesty					
	VV		0,3*4,12		1,236			
	VV		boky stupňů					
	VV		7*(0,158+0,3)/2+0,1*2,124		1,815			
	VV		práh dveří u schod. západní strana					
	VV		0,35*1,75+0,1*0,35*2		0,683			
328	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	12,146	43,50	528,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		sokl/dlažba					
	VV		2,906+3,15+0,35*2		6,756			
	VV		(0,99+1,88)*2-0,85+0,25*2		5,390			
329	K	771591212	Rohož celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží do podlah	m2	9,471	750,30	7 106,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591212					
	VV		podesta jižní schodiště					
	VV		4,12*2,15		8,858			
	VV		práh dveří - schodiště západní strana š. 350 mm					
	VV		1,75*0,35		0,613			
330	K	771591221	Izolace podlah fólií celoplošně lepená	m2	9,471	425,90	4 033,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásích celoplošně lepená					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591221					
	VV		podesta jižní schodiště					
	VV		4,12*2,15		8,858			
	VV		práh dveří - schodiště západní strana š. 350 mm					
	VV		1,75*0,35		0,613			
331	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	3,000	206,80	620,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241					
332	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,756	192,60	1 301,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
	VV		sokl/dlažba					
	VV		2,906+3,15+0,35*2		6,756			
333	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,182	739,90	874,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
	Online PSC		výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor

Objekt:

02 - zateplení plochých střech

KSO:

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro

CC-CZ:

Datum: 01.08.2024

Zadavatel:

Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro

IČ:

00260177

DIČ:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o.

IČ:

26406667

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro

IČ:

72212161

DIČ:

Zpracovatel:

Martina Havířová, Vranovská 1348, Stříbro 34901

IČ:

46799419

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 841 600,68

DPH základní
snížená

Základ daně
5 841 600,68
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 226 736,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 068 336,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor
Objekt:

02 - zateplení plochých střech

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o.

Datum: 01.08.2024
Projektant: Ing. Pavlína Štědrá,
Nerudova 1404,
34901 Stříbro
Zpracovatel: Martina Havířová,
Vranovská 1348,
Stříbro 34901

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 841 600,68
HSV - Práce a dodávky HSV		2 220 564,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 773,36
61 - Úprava povrchů vnitřních		5 504,00
62 - Úprava povrchů vnější		232 747,30
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		268 943,08
64 - Osazování výplní otvorů		2 120,80
94 - Lešení a stavební výtahy		328 610,28
96 - Bourání konstrukcí		551 497,19
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		46 000,00
997 - Přesun sutě		776 440,83
998 - Přesun hmot		2 927,60
PSV - Práce a dodávky PSV		3 621 036,24
712 - Povlakové krytiny		1 475 915,39
713 - Izolace tepelné		1 207 986,80
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		284 219,10
749 - montáž - Hromosvod - montáž		124 559,60
749 - materiál - Hromosvod - materiál		159 659,50
762 - Konstrukce tesařské		324 082,06
764 - Konstrukce klempířské		227 754,89
766 - Konstrukce truhlářské		5 333,00
767 - Konstrukce zámečnické		95 300,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		445,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor
Objekt:

02 - zateplení plochých střech

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o.

Datum: 01.08.2024
Projektant: Ing. Pavlína Štědrá,
Nerudova 1404,
34901 Stříbro
Zpracovatel: Martina Havířová,
Vranovská 1348,
Stříbro 34901

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 841 600,68

D HSV Práce a dodávky HSV 2 220 564,44

D 3 Všele a kompletní konstrukce 5 773,36

1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	1,470	1 215,50	1 786,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272031					
	VV		nadezdění stav.otvoru výtězu na střeěhu		1,470			
	VV		0,35*1,4+0,7)*2					
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,018	7 667,00	138,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
	VV		2np - l100 pro dveře u výtězu na střeěhu - D.1.1.30					
	VV		0,125*1,4*0,1		0,018			
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,046	10 455,00	480,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l nebo lE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121					
	VV		zřužující profil L60x60x5 - nový výtěz na střeěhu					
	VV		2*2*1,25*4,57/1000		0,023			
	VV		2np - l100 pro dveře u výtězu na střeěhu - D.1.1.30					
	VV		2*1,4*8,34/1000		0,023			
4	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,025	29 070,00	726,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 4,57 kg/m					
	VV		zřužující profil L60x60x5 - nový výtěz na střeěhu					
	VV		2*2*1,25*4,57/1000*1,08		0,025			
5	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez l (lPN) 100	t	0,025	29 750,00	743,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez l (lPN) 100					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 8,34 kg/m					
	VV		2np - l100 pro dveře u výtězu na střeěhu - D.1.1.30					
	VV		2*1,4*8,34/1000*1,08		0,025			
6	K	340231025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm	m2	1,900	884,00	1 679,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, tloušťka příčky 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340231025					
	VV		2np - výtěz na střeěhu - D.1.1.30					
	VV		0,95*2,0		1,900			
7	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,280	776,90	217,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
	VV		2np - l100 pro dveře u výtězu na střeěhu - D.1.1.30					
	VV		2*1,4*0,1		0,280			
	D 61		Úprava povrchů vnitřních				5 504,00	
8	K	612315225	Vápnenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	2 278,00	4 556,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápnenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315225					
	VV		2np - u výtězu na střeěhu - D.1.1.30					
	VV		2*1		2,000			
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	5,000	189,60	948,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
	VV		2np - kolem nových dveří u výtězu na střeěhu - D.1.1.30					
	VV		1,0+2*2,0		5,000			
	D 62		Úprava povrchů vnější				232 747,30	
10	K	622121100	Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	25,701	100,30	2 577,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622121100					
	VV		pod zateplení komína a vzt na střeěhu					
	VV		(12,0-8,25)*(1,95+0,98)*2		21,975			
	VV		(9,6-8,25)*(0,4+0,98)*2		3,726			
11	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	178,816	39,90	7 134,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131321					
	VV		pod F1 M160 zateplení stěny/atiky					
	VV		1,33*47,9		63,707			
	VV		pod F1 M80 zateplení komínu a vzt na střeěhu					
	VV		25,701		25,701			
	VV		+ pod tenkostěnou omítkou					
	VV		89,408		89,408			
12	K	622325112	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	257,787	237,20	61 147,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu oprávanané plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325112					
	VV		oprava stěn atik a střešních stěn, včetně odstranění nátěrů					
	VV		pod zateplením F1 - M160					
	VV		1,33*47,9		63,707			
	VV		zateplení všíle stěny atik F5 E 80					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,8*(47,9+6,5)*2		48,720			
	VV		napojení střeěhy na stěnu/atiku F5 E140					
	VV		0,8*47,9		38,320			
13	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	56,520	125,80	7 110,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřlačením do podkladní vrstvy nebo přibílitím soklových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143001					
	VV		pro F1 M160 zateplení stěny/atiky					
	VV		47,9		47,900			
	VV		zateplení komína a vzt na střeěhu F1 - M80					
	VV		(1,95+0,98)*2		5,860			
	VV		(0,4+0,98)*2		2,760			
14	M	59051653 R	profil zakládací PVC tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm	m	50,295	188,20	9 465,52	vlastní
	PP		profil zakládací PVC tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm					
	VV		47,9*1,05 *Přepočetné koeficientem množství		50,295			
15	M	59051645 R	profil zakládací PVC tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 80mm	m	9,051	114,10	1 032,72	vlastní
	PP		profil zakládací PVC tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 80mm					
	VV		(1,95+0,98)*2		5,860			
	VV		(0,4+0,98)*2		2,760			
	VV		8,62*1,05 *Přepočetné koeficientem množství		9,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	25,701	752,30	19 334,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221011					
	VV		zateplení komína a vzt na střeše					
	VV		(12,0-8,25)*(1,95+0,98)*2		21,975			
	VV		(9,6-8,25)*(0,4+0,98)*2		3,726			
17	M	63151526	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm	m2	26,215	217,60	5 704,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm					
	VV		25,701*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		26,215			
18	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	63,707	847,50	53 991,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031					
	VV		F1 M160 zateplení stěny/atiky					
	VV		1,33*47,9		63,707			
19	M	63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm	m2	64,981	435,10	28 273,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm					
	VV		F1 M160 zateplení stěny/atiky					
	VV		1,33*47,9		63,707			
	VV		63,707*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		64,981			
20	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	89,408	380,00	33 975,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622541012					
	VV		F1 M160 zateplení stěny/atiky					
	VV		1,33*47,9		63,707			
	VV		F1 M80 zateplení komínu a vzt na střeše					
	VV		25,701		25,701			
21	K	R 62-001	Stáv. ocel. trubku pro antény předsadit před zateplenou fasádu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	PP		Stáv. ocel. trubku pro antény předsadit před zateplenou fasádu					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				268 943,08	
22	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	1 234,250	217,90	268 943,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451032					
	VV		H8 - hlavní střecha					
	VV		48,4*18,5		895,400			
	VV		H9 - hlavní střecha					
	VV		6,5*47,9		311,350			
	VV		H10 - střecha balkon					
	VV		27,5		27,500			
	D	64	Osazování výplní otvorů				2 120,80	
23	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	378,30	378,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111					
	VV		2np - dveře u výjezu na střechu - D.1.1.30, PSV ozn. T26					
	VV		1		1,000			
24	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 742,50	1 742,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	D	94	Lešení a stavební výťahy				328 610,28	
25	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 424,339	77,00	109 674,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111131					
	VV		PV					
	VV		8,0*(25,5+1,5)		216,000			
	VV		PS					
	VV		8,33*53,15		442,740			
	VV		PZ					
	VV		(8,39+10,94)/2*18,75		181,219			
	VV		9,58*7,0		67,060			
	VV		PJ					
	VV		9,58*(51,4+1,3*2)		517,320			
26	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	85 460,340	1,30	111 098,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111231					
	VV		1424,339*60 *Přepočtené koeficientem množství		85 460,340			
27	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 424,339	38,50	54 837,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111831					
28	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 424,339	11,00	15 667,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
29	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	85 460,340	0,30	25 638,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
	VV		1424,339*60 *Přepočtené koeficientem množství		85 460,340			
30	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 424,339	5,50	7 833,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
31	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	13,500	110,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711112					
32	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	810,000	1,10	891,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711212					
	VV		13,5*60 *Přepočtené koeficientem množství		810,000			
33	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	13,500	110,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711812					
	D	96	Bourání konstrukcí				551 497,19	
34	K	712340832	Odstránění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvourvrstvé	m2	1 238,673	47,20	58 465,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstránění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvourvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832					
	VV		H8 - D.1.1.8					
	VV		48,4*18,5		895,400			
	VV		H9 - D.1.1.8					
	VV		6,5*47,9		311,350			
	VV		střecha balkon - D.1.1.8					
	VV		27,5		27,500			
	VV		střecha VZT					
	VV		1,45*3,05		4,423			
35	K	712340831	Odstránění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	1 206,750	39,40	47 545,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstránění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340831					
	VV		spodní lepenka					
	VV		H8 - D.1.1.8					
	VV		48,4*18,5		895,400			
	VV		H9 - D.1.1.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6,5*47,9		311,350			
36	K	712300841	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	1 238,673	33,30	41 247,81	CS ÚRS 2024 01
	PP	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841						
	VV	H8 - D.1.1.8						
	VV	48,4*18,5			895,400			
	VV	H9 - D.1.1.8						
	VV	6,5*47,9			311,350			
	VV	střecha balkon - D.1.1.8						
	VV	27,5			27,500			
	VV	střecha VZT						
	VV	1,45*3,05			4,423			
37	K	712300843	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	200,000	57,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300843						
38	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché sklonu do 10°	kus	13,000	130,10	1 691,30	CS ÚRS 2024 01
	PP	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300845						
	VV	pr.150						
	VV	6			6,000			
	VV	pr.250						
	VV	7			7,000			
39	K	713141831	Odstanění tepelné izolace střech lepené mezi rošt z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	1 206,750	40,00	48 270,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstanění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi roštem připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141831						
	VV	Ignopor tl. 35 mm						
	VV	H8 - D.1.1.8						
	VV	48,4*18,5			895,400			
	VV	H9 - D.1.1.8						
	VV	6,5*47,9			311,350			
40	K	713141841R	Odstanění tepelné izolace střech stříkané, polyuretanový nástřik s nátěrem tl do 100 mm	m2	895,400	28,00	25 071,20	vlastní
	PP	Odstanění tepelné izolace střech stříkané, polyuretanový nástřik s nátěrem tl do 100 mm						
	VV	H8 - D.1.1.8 polyuretanový nástřik oca tl. 40 mm						
	VV	48,4*18,5			895,400			
41	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	6,000	199,80	1 198,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210824						
	VV	6			6,000			
42	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	4,423	34,90	154,36	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811						
	VV	střecha VZT						
	VV	1,45*3,05			4,423			
43	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	268,270	81,30	21 810,35	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871						
	VV	lemování střechy k atice r.š. 800 mm						
	VV	37,0			37,000			
	VV	lemování střechy ke stěně r.š. 850 mm						
	VV	60,9			60,900			
	VV	střecha VZT/stěna r.š. 400 mm						
	VV	3,05			3,050			
	VV	lemování střechy k tělesům r.š. 700 mm						
	VV	8,62			8,620			
	VV	lemování střechy k atice r.š. 400 mm						
	VV	61,9			61,900			
	VV	lemování střechy k atice						
	VV	96,8			96,800			
44	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	96,800	236,30	22 873,84	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004821						
	VV	dmz vyplachování žlabů v ploché střeše						
	VV	96,8			96,800			
45	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	3,150	47,30	149,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801						
	VV	střecha VZT r.š. 330 mm						
	VV	3,15			3,150			
46	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	181,900	195,50	35 561,45	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841						
	VV	oplechování atik r.š. 460 mm						
	VV	120,0+61,9			181,900			
47	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	38,050	35,40	1 346,97	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002811						
	VV	okapnice střechy balkonů r.š. 200 mm						
	VV	35,0			35,000			
	VV	okapnice VZT šachty r.š. 200 mm						
	VV	3,05			3,050			
48	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	3,000	867,00	2 601,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832802						
	VV	žebřík na střechu sálu						
	VV	3,0			3,000			
49	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	1 206,750	128,40	154 946,70	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113						
	VV	H8 - D.1.1.8						
	VV	48,4*18,5			895,400			
	VV	H9 - D.1.1.8						
	VV	6,5*47,9			311,350			
50	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	38,919	1 564,00	60 869,32	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965041441						
	VV	H9 - D.1.1.8						
	VV	(0,05+0,2)*2*6,5*47,9			38,919			
51	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,900	337,50	641,25	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455						
	VV	2np - výlez na střechu - D.1.1.30						
	VV	0,95*2,0			1,900			
52	K	972055491	Vybourání otvorů ve střezech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm	m3	0,274	7 709,50	2 112,40	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání otvorů ve střezech nebo klenbách železobetonových ve střezech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972055491						
	VV	otvor pro nový výlez na střechu						
	VV	0,28*1,4*0,7			0,274			
53	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	2,000	131,80	263,60	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek dutých tvárnic nebo příčekovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038631						
	VV	2np - u výlezu na střechu - D.1.1.30						
	VV	1,0*2,0			2,000			
54	K	974032664	Výsekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,400	148,80	208,32	CS ÚRS 2024 01
	PP	Výsekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vřahování nosníků do zdi před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, pl výšce nosníku do 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032664						
	VV	2np - u výlezu na střechu - D.1.1.30						
	VV	1,4			1,400			
55	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	257,787	21,60	5 568,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučené vápenných nebo vápencementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdva stupně čtenitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/78015341					
	VV		oprava stěn atik a střešních stěn, včetně odstranění nátěrů					
	VV		pod zateplením F1 - M160					
	VV		1,33*47,9		63,707			
	VV		zateplení svislé stěny atik F5 E 80					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,8*(47,9+6,5)*2		48,720			
	VV		nápojení střechy na stěnu/atiku F5 E140					
	VV		0,8*47,9		38,320			
56	K	R96-001	Demontáž stávajících svodů a jímacího vedení hromosvodu, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	PP		Demontáž stávajících svodů a jímacího vedení hromosvodu, vč.odvozu a ekolog.likvidace					
57	K	R96-002	Demontáž elektr.zařízení mimo provoz na střeše, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	PP		Demontáž elektr.zařízení mimo provoz na střeše, vč.odvozu a ekolog.likvidace					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				46 000,00	
58	K	R 95 - 001	D+M Certifikované zachytňné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky, vč.revize viz.výkres č. D.1.1.20	soubor	1,000	46 000,00	46 000,00	vlastní
	PP		D+M Certifikované zachytňné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky, vč.revize viz.výkres č. D.1.1.20					
D	997		Přesun sutě				776 440,83	
59	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	223,282	771,80	172 329,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013113					
60	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	223,282	251,60	56 177,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 125,948	11,00	34 385,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		223,282*14 "Přepočtené koeficientem množství		3 125,948			
62	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	223,282	2 300,00	513 548,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				2 927,60	
63	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	7,319	400,00	2 927,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 621 036,24	
D	712		Povlakové krytíny				1 475 915,39	
64	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 550,035	23,00	35 650,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradý a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		H8 - hlavní střecha					
	VV		48,4*18,5		895,400			
	VV		H9 - hlavní střecha					
	VV		6,5*47,9		311,350			
	VV		H10 - střecha balkon					
	VV		27,5		27,500			
	VV		svisle na atiky					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,8*(47,9+6,5)*2		48,720			
	VV		2,15*47,9		102,985			
	VV		vrch atiky					
	VV		0,275*(120,84+61,5)		50,144			
	VV		kolem komínu					
	VV		0,8*(0,4+0,98)*2		2,208			
	VV		0,8*(1,95+0,98)*2		4,688			
65	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,543	75 000,00	40 725,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznamka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		1550,035*0,35/1000		0,543			
66	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	1 577,393	90,00	141 965,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					
	VV		H8 - hlavní střecha					
	VV		48,4*18,5		895,400			
	VV		H9 - hlavní střecha					
	VV		6,5*47,9		311,350			
	VV		H14 - střecha a nápojení VZT vysoká					
	VV		1,5*3,37*(0,17+0,27)*3,37		6,538			
	VV		svisle na atiky					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,8*(47,9+6,5)*2		48,720			
	VV		2,15*47,9		102,985			
	VV		vrch atiky					
	VV		0,54*(120,84+61,5)		98,464			
	VV		kolem komínu					
	VV		0,8*(0,4+0,98)*2		2,208			
	VV		0,8*(1,95+0,98)*2		4,688			
67	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	1 838,452	139,00	255 544,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		H8 - hlavní střecha					
	VV		48,4*18,5		895,400			
	VV		H9 - hlavní střecha					
	VV		6,5*47,9		311,350			
	VV		H14 - střecha a nápojení VZT vysoká					
	VV		1,5*3,37*(0,17+0,27)*3,37		6,538			
	VV		svisle na atiky					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,8*(47,9+6,5)*2		48,720			
	VV		2,15*47,9		102,985			
	VV		vrch atiky					
	VV		0,54*(120,84+61,5)		98,464			
	VV		kolem komínu					
	VV		0,8*(0,4+0,98)*2		2,208			
	VV		0,8*(1,95+0,98)*2		4,688			
	VV		1577,393*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1 838,452			
68	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 555,455	130,00	202 209,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		H8 - hlavní střecha					
	VV		18,34*48,24		884,722			
	VV		H9 - hlavní střecha					
	VV		6,26*47,74		298,852			
	VV		H10 - střecha balkonu					
	VV		27,5		27,500			
	VV		H14 - střecha VZT vysoká+nápojení na stěnu a atiku					
	VV		1,5*3,37*(0,17+0,54)*3,37		7,448			
	VV		svisle na atiky					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,3*(47,9+6,5)*2		18,270			
	VV		1,87*47,9		89,573			
	VV		vrch atiky					
	VV		0,54*(120,84+61,5)		98,464			
	VV		kolem komínu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 0,3*(0,4+0,98)*2		0,828			
			VV 0,3*(1,95+0,98)*2		1,758			
			VV přelepení kotvicích bodů záchytného systému					
			VV 21,0		21,000			
69	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	1 770,030	151,00	267 274,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm					
	VV		H8 - hlavní střecha					
	VV		18,34*48,24		884,722			
	VV		H9 - hlavní střecha					
	VV		6,26*47,74		298,852			
	VV		svisle na atiky					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,3*(47,9+6,5)*2		18,270			
	VV		1,87*47,9		89,573			
	VV		vrch atiky					
	VV		0,54*(120,84+61,5)+0,54*3,37		96,644			
	VV		kolem komínu					
	VV		0,3*(0,4+0,98)*2		0,828			
	VV		0,3*(1,95+0,98)*2		1,758			
	VV		přelepení kotvicích bodů záchytného systému					
	VV		21,0		21,000			
	VV		1518,687*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 770,030			
70	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(13) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	40,732	224,00	9 123,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(13) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm					
	VV		H10 - střecha balkonu					
	VV		27,5		27,500			
	VV		H14 - střecha VZT vysoká + napojení na stěnu a atiku					
	VV		1,5*3,37+(0,17+0,54)*3,37		7,448			
	VV		34,948*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		40,732			
71	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	1 550,035	90,00	139 503,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341659					
	VV		parozábrana					
	VV		H8 - hlavní střecha					
	VV		48,4*18,5		895,400			
	VV		H9 - hlavní střecha					
	VV		6,5*47,9		311,350			
	VV		H10 - střecha balkon					
	VV		27,5		27,500			
	VV		svisle na atiky					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,8*(47,9+6,5)*2		48,720			
	VV		2,15*47,9		102,985			
	VV		vrch atiky					
	VV		0,275*(120,84+61,5)		50,144			
	VV		kolem komínu					
	VV		0,8*(0,4+0,98)*2		2,208			
	VV		0,8*(1,95+0,98)*2		4,888			
72	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 806,566	131,00	236 660,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		parozábrana					
	VV		1550,035		1 550,035			
	VV		1550,035*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 806,566			
73	K	712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	27,500	140,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363505					
	VV		H10 - střecha balkon					
	VV		27,5		27,500			
74	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	32,051	139,00	4 455,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		27,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		32,051			
75	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	4,200	80,00	336,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712997001					
	VV		zateplení obvodového rámu výlezu zkoseným profilem					
	VV		(1,4+0,7)*2		4,200			
76	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,420	105,00	44,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		zateplení obvodového rámu výlezu zkoseným profilem					
	VV		(1,4+0,7)*2*0,1		0,420			
77	K	R712-001	D+M stahovací objímky pro propustující potrubí VZT střechou pro profily: pr. 500,400x300,300x500, 400x300 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00	vlastní
	PP		D+M stahovací objímky pro propustující potrubí VZT střechou pro profily: pr. 500,400x300,300x500, 400x300 mm					
78	K	R712-002	Střešní výlez + střešní skládací schody EI30D1,zateplené,uzamykatelné 1400x700 mm	kus	1,000	73 810,00	73 810,00	vlastní
	PP		Střešní výlez + střešní skládací schody EI30D1,zateplené,uzamykatelné 1400x700 mm					
79	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	29,748	2 130,00	63 363,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoromá dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
D		713	Izolace tepelné				1 207 986,80	
80	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 119,877	77,00	163 230,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednotlivá zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141131					
	VV		H8 ve dvou vrstvách 200 + 80 mm					
	VV		2*48,24*18,34		1 769,443			
	VV		H9 jedna vrstva tl. 240 mm					
	VV		6,34*47,74		302,672			
	VV		H10 - střecha balkon tl. 140 mm					
	VV		27,5		27,500			
	VV		pro konstrukci zvýšené atiky - jižní část					
	VV		0,33*(6,5*2+48,4)		20,262			
81	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	902,416	176,40	159 186,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm					
	VV		H8					
	VV		48,24*18,34		884,722			
	VV		884,722*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		902,416			
82	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm	m2	902,416	440,10	397 153,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm					
	VV		H8					
	VV		48,24*18,34		884,722			
	VV		884,722*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		902,416			
83	M	28372323	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 240mm	m2	308,725	529,20	163 377,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 240mm					
	VV		H9 jedna vrstva tl. 240 mm					
	VV		6,34*47,74		302,672			
	VV		302,672*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		308,725			
84	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm	m2	28,050	308,70	8 659,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm					
	VV		H10 - střecha balkon tl. 140 mm					
	VV		27,5		27,500			
	VV		27,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,050			
85	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037	m3	4,650	2 205,00	10 253,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037					
	VV		pro konstrukci zvýšené atiky - jižní část					
	VV		0,225*0,33*(6,5*2+48,4)		4,559			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	4.559*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,650			
86	K	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atíkových klín	m	278,840	61,60	17 176,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých atíkovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141212					
	VV		120,84+61,52		182,360			
	VV		48,24*2		96,480			
87	M	63152007	klín atíkový přechodný minerální plochých střeš tl 80x80mm	m	284,417	66,00	18 771,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín atíkový přechodný minerální plochých střeš tl 80x80mm					
	VV		278,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		284,417			
88	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	330,172	115,50	38 134,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141331					
	VV		H9					
	VV		6,34*47,74		302,672			
	VV		H10 - střeš balkon					
	VV		27,5		27,500			
89	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	50,168	105,00	5 267,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		H9					
	VV		(0,13+0,02)/2 * 6,28 * 11 * 2		10,362			
	VV		(0,13 + 0,22)/2 * 6,28 * 2,87		3,154			
	VV		(0,13 + 0,37)/2 * 6,28 * 15,90		24,963			
	VV		(0,13 + 0,34)/2 * 6,28 * 6,97		10,286			
	VV		H10 - střeš balkon					
	VV		(0,08+0,02)/2*27,5*1,02		1,403			
90	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	313,840	176,00	55 235,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141351					
	VV		zhlaví atiky H8 a H9					
	VV		120,84+61,52		182,360			
	VV		spádová izol. vrchní ukončení hrany střechy balkonu					
	VV		35,0		35,000			
	VV		ukončení u žlabů pl.střešchy H8					
	VV		48,24*2		96,480			
91	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	6,440	6 530,00	42 053,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	VV		hlava atiky					
	VV		(0,03+0,04)/2*0,275*(120,84+61,52)*1,02		1,790			
	VV		hrana střechy balkonu					
	VV		0,2*0,1*35,0*1,02		0,714			
	VV		ukončení u žlabů pl.střešchy H8					
	VV		0,2*0,2*48,24*2*1,02		3,936			
92	K	713141381	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené asfaltem zplna	m2	210,556	320,00	67 377,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141381					
	VV		zateplení svislé stěny atik F5 E 80					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,8*(47,9+6,5)*2		48,720			
	VV		napojení střechy na stěnu/atiku F5 E140					
	VV		47,9		47,900			
	VV		zateplení komína u paty F5 - E60					
	VV		0,8*(0,4+0,98)*2		2,208			
	VV		0,8*(1,95+0,98)*2		4,688			
93	M	28375948	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm	m2	158,875	171,70	27 278,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm					
	VV		zateplení svislé stěny atik F5 E 80					
	VV		0,8*(48,4+18,5)*2		107,040			
	VV		0,8*(47,9+6,5)*2		48,720			
	VV		155,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		158,875			
94	M	28375946	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm	m2	7,034	129,20	908,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm					
	VV		zateplení komína u paty F5 - E60					
	VV		0,8*(0,4+0,98)*2		2,208			
	VV		0,8*(1,95+0,98)*2		4,688			
	VV		6,896*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,034			
95	M	28375981	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm	m2	39,086	300,10	11 729,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm					
	VV		0,8*47,9		38,320			
	VV		38,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,086			
96	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,699	1 620,00	22 192,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				284 219,10	
D	749 - montáž		Hromosvod - montáž				124 559,60	
97	K	749-montáž - 001	zemnicí deska/tyč	kus	2,000	8 019,00	16 038,00	vlastní
	PP		zemnicí deska/tyč					
98	K	749-montáž - 002	jímací tyč, včetně příslušenství	kus	1,000	524,70	524,70	vlastní
	PP		jímací tyč, včetně příslušenství					
99	K	749-montáž - 003	FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)	m	24,000	82,50	1 980,00	vlastní
	PP		FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)					
100	K	749-montáž - 004	FeZn 30/4mm, včetně propoj.svorek	m	150,000	82,50	12 375,00	vlastní
	PP		FeZn 30/4mm, včetně propoj.svorek					
101	K	749-montáž - 005	svodové vodiče AlMgSi 8mm2 vč. ukotvení na podpěry	m	523,000	82,50	43 147,50	vlastní
	PP		svodové vodiče AlMgSi 8mm2 vč. ukotvení na podpěry					
102	K	749-montáž - 006	svorky hromosvodové do 2 šroubů	kus	450,000	30,80	13 860,00	vlastní
	PP		svorky hromosvodové do 2 šroubů					
103	K	749-montáž - 007	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	kus	16,000	38,50	616,00	vlastní
	PP		svorky hromosvodové nad 2 šrouby					
104	K	749-montáž - 008	tvorování montážního dílu-pom.jímače, ochran. trubky, izolace sv	kus	26,000	206,80	5 376,80	vlastní
	PP		tvorování montážního dílu-pom.jímače, ochran. trubky, izolace sv					
105	K	749-montáž - 009	podpěra svislého vedení	kus	96,000	39,60	3 801,60	vlastní
	PP		podpěra svislého vedení					
106	K	749-montáž - 010	podpěra vedení pro plochou střechu	kus	150,000	39,60	5 940,00	vlastní
	PP		podpěra vedení pro plochou střechu					
107	K	749-montáž - 011	podpěra vedení pro atiku	kus	250,000	39,60	9 900,00	vlastní
	PP		podpěra vedení pro atiku					
108	K	749-revize - 012	Revize	...	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revize					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/749-revize - 012					
D	749 - materiál		Hromosvod - materiál				159 659,50	
109	M	749-materiál - 001	AlMgSi 8mm	m	523,000	36,30	18 984,90	vlastní
	PP		AlMgSi 8mm					
110	M	749-materiál - 002	jímací tyč do 3m, včetně příslušenství	kus	1,000	1 104,40	1 104,40	vlastní
	PP		jímací tyč do 3m, včetně příslušenství					
111	M	749-materiál - 003	jímací tyč DEHNiso-Combi 105470 včetně příslušenství	kus	2,000	24 952,40	49 904,80	vlastní
	PP		jímací tyč DEHNiso-Combi 105470 včetně příslušenství					
112	M	749-materiál - 004	zemnicí deska ZD02 a příslušenství	kus	2,000	1 050,50	2 101,00	vlastní
	PP		zemnicí deska ZD02 a příslušenství					
113	M	749-materiál - 005	FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)	m	24,000	41,80	1 003,20	vlastní
	PP		FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	749-materiál - 006	FeZn 30/4mm, včetně propoj.svorek	m	150,000	64,90	9 735,00	vlastní
	PP		FeZn 30/4mm, včetně propoj.svorek					
115	M	749-materiál - 007	držák vedení pro zatepl.systém 7x180(vrut/hmoždinka)	kus	96,000	195,80	18 796,80	vlastní
	PP		držák vedení pro zatepl.systém 7x180(vrut/hmoždinka)					
116	M	749-materiál - 008	podpěra vedení pro plochou střechu DEHNsnap 297110	kus	150,000	163,90	24 585,00	vlastní
	PP		podpěra vedení pro plochou střechu DEHNsnap 297110					
117	M	749-materiál - 009	držák vedení na atiku	kus	250,000	35,20	8 800,00	vlastní
	PP		držák vedení na atiku					
118	M	749-materiál - 010	ochran. trubky, izolace sv. držáky	kus	8,000	244,20	1 953,60	vlastní
	PP		ochran. trubky, izolace sv. držáky					
119	M	749-materiál - 011	svorka S0	kus	8,000	34,10	272,80	vlastní
	PP		svorka S0					
120	M	749-materiál - 012	svorka SZ	kus	8,000	60,50	484,00	vlastní
	PP		svorka SZ					
121	M	749-materiál - 013	svorka SS, SU, SK	kus	450,000	41,80	18 810,00	vlastní
	PP		svorka SS, SU, SK					
122	M	749-materiál - 014	podružný materiál	kpl	1,000	3 124,00	3 124,00	vlastní
	PP		podružný materiál					
D	762		Konstrukce tesařské				324 082,06	
123	K	762083111	Impregnace feziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,816	660,00	1 858,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Impregnace feziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083111					
	VV		u žlabů střechy H8-200x60 mm, přilepením					
	VV		48,24*2*0,2*0,06		1,158			
	VV		fošen ke zvýšení atiky jižní části 225/60 mm, přikotvením					
	VV		2*(6,5*2+48,4)*0,225*0,06		1,658			
124	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	62,000	275,00	17 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103					
	VV		kotvení fošny do atiky-zvýšená kce jižní část					
	VV		62		62,000			
125	M	54879005	patrona chemická M20x170mm	kus	62,000	396,00	24 552,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		patrona chemická M20x170mm					
126	K	762341017	Bednění střešních rovnych sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	5,055	671,00	3 391,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění střešních rovnych sklon do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341017					
	VV		střešňa šachty VZT vysoké					
	VV		3,37*1,5		5,055			
127	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	219,280	165,00	36 181,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361114					
	VV		u žlabů střechy H8-200x60 mm, přilepením					
	VV		48,24*2		96,480			
	VV		fošen ke zvýšení atiky jižní části 225/60 mm, přikotvením					
	VV		2*(6,5*2+48,4)		122,800			
128	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,040	10 340,00	31 433,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		u žlabů střechy H8-200x60 mm, přilepením					
	VV		48,24*2*0,2*0,06*1,08		1,250			
	VV		fošen ke zvýšení atiky jižní části 225/60 mm, přikotvením					
	VV		2*(6,5*2+48,4)*0,225*0,06*1,08		1,790			
129	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	1,348	880,00	1 186,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762421016					
	VV		přesah střechy H14					
	VV		(0,2+0,2)*3,37		1,348			
130	K	762421017	Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	59,864	770,00	46 095,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762421017					
	VV		konstrukce pro zvýšení atiky jižní část střechy					
	VV		2*0,45*(6,5*2+48,4)		55,260			
	VV		0,225*0,33*(6,5*2+49,0)		4,604			
131	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	59,864	165,00	9 877,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762495000					
132	K	762996137 R	Vodovzdorná překližka pod oplechování atik, okraje střechy	m2	128,270	1 078,00	138 275,06	vlastní
	PP		Vodovzdorná překližka pod oplechování atik tl. 21 mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami, vodoodporným nátěrem					
	VV		na atiky					
	VV		0,54*(120,84+61,52)		98,474			
	VV		okapní hrana horní střechy balkonu					
	VV		0,3*35,0		10,500			
	VV		u hrany žlabu ploché střechy					
	VV		0,2*48,24*2		19,296			
133	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,605	2 530,00	14 180,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102					
D	764		Konstrukce klempířské				227 754,89	
134	K	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	42,010	374,00	15 711,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011612					
	VV		K23 - přípojovací lišta					
	VV		střešňa sálu (balkon)					
	VV		13,85		13,850			
	VV		střešňa VZT - vysoká část					
	VV		3,37		3,370			
	VV		K24 - přípojovací lišta					
	VV		střešňa sálu (balkon)					
	VV		21,79		21,790			
	VV		střešňa VZT - vysoká část					
	VV		2*1,5		3,000			
135	K	764011620 R	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 50 mm	m	61,290	308,00	18 877,32	vlastní
	PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou přípojovací, včetně tmelení rš 50 mm					
	VV		oplechování povlakové hydroizolace na zateplené stěně r.š. 50 mm					
	VV		viz. PSV ozn. K26					
	VV		K26 r.š. 50					
	VV		střešňa jižní části					
	VV		47,74		47,740			
	VV		komin, šachta VZT na střeše jižní části					
	VV		9,9		9,900			
	VV		střešňa VZT šachty					
	VV		3,65		3,650			
136	K	764011621 R	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 110 mm	m	61,290	341,00	20 899,89	vlastní
	PP		Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm, oplechování povlakové hydroizolace na zateplené stěně r.š. 110 mm					
	VV		viz. PSV ozn. K26					
	VV		K26 r.š. 110					
	VV		střešňa jižní části					
	VV		47,74		47,740			
	VV		komin, šachta VZT na střeše jižní části					
	VV		9,9		9,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV střeška VZT šachty 3,65		3,650			
137	K	764212632	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	24,790	418,00	10 362,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212632					
	VV		K24 střešní okraje					
	VV		střeška sálu (balkon)		21,790			
	VV		21,79					
	VV		střeška VZT vysoká část		3,000			
	VV		2*1,5					
138	K	764212663 R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	17,220	396,00	6 819,12	vlastní
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 280 mm viz. PSV ozn. K23					
	VV		viz. PSV K23					
	VV		střeška sálu (balkon)		13,850			
	VV		13,85					
	VV		střeška VZT - vysoká část		3,370			
	VV		3,37					
139	K	764214404 R	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 290 mm	m	12,300	594,00	7 306,20	vlastní
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 290 mm - oplechování vrchní hrany zateplovacího systému viz. PSV ozn. r.š. 290 mm		12,300			
	VV		K25 - komin, šachta VZT na střeše jižní části					
	VV		12,3					
140	K	764214408 R	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 730 mm	m	182,360	715,00	130 387,40	vlastní
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 730 mm, viz. PSV ozn. K21					
	VV		PSV viz. K21 - r.š. 7,30					
	VV		atika - střeška sálu		120,840			
	VV		120,84					
	VV		atika - střeška jižní části		61,520			
	VV		61,52					
141	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,054	16 500,00	17 391,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 333,00	
142	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvírajících jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevírajících do obložkové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171					
	VV		Znp - dveře v výjezu na střechu - D.1.1.30, PSV ozn. T26		1,000			
	VV		1					
143	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
	VV		PSV viz. ozn. T26:					
	VV		1		1,000			
144	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729					
	VV		T26					
	VV		1		1,000			
145	M	54914610	kování rozetové spodní pro dozický klíč	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové spodní pro dozický klíč					
146	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,022	1 500,00	33,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				95 300,00	
147	K	R 767-001 - Z04	D+M ocel.žebřík s plošinou a schodištěm ze střechy jižní části na střechu sálu, vč.bet.desek pro osazení, viz. PSV ozn. Z04 a výkres č. D.1.1.41	kus	1,000	54 800,00	54 800,00	vlastní
	PP		D+M ocel.žebřík s plošinou a schodištěm ze střechy jižní části na střechu sálu, vč.bet.desek pro osazení, viz. PSV ozn. Z04 a výkres č. D.1.1.41					
148	K	R 767-002 - Z05	D+M ocel. plošina s madly a zábradlím u střešního výjezu, viz. PSV ozn. Z05 a výkres č. D.1.1.42	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	vlastní
	PP		D+M ocel. plošina s madly a zábradlím u střešního výjezu, viz. PSV ozn. Z05 a výkres č. D.1.1.42					
149	K	R 767-003 - Z06	Úprava stáv.ocel.žebříku na komin, zkrácení větve žebříku dle zvýšené úrovně střechy, nové provedené kotvení žebříku, střeška jižní části střechy - komin, viz. PSV ozn. Z06	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
	PP		Úprava stáv.ocel.žebříku na komin, zkrácení větve žebříku dle zvýšené úrovně střechy, nové provedené kotvení žebříku, střeška jižní části střechy - komin, viz. PSV ozn. Z06					
150	K	R 767-005 - Z08	Úprava stáv.ocel. trubky pro kotvení antén, trubka bude předsazena před zateplenou fasádu, bude kotvena k bet.desce položené na střeše a dvěma kotvami do atiky, viz. PSV ozn. Z08	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
	PP		Úprava stáv.ocel. trubky pro kotvení antén, trubka bude předsazena před zateplenou fasádu, bude kotvena k bet.desce položené na střeše a dvěma kotvami do atiky, viz. PSV ozn. Z08					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				445,00	
151	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovací odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
	VV		ocel. zárubeň T23		1,000			
	VV		1					
152	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783334201					
	VV		ocel. zárubeň T23		1,000			
	VV		1					
153	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783337101					
	VV		ocel. zárubeň T23		1,000			
	VV		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor

Objekt:

03 - výměna venkovních výplní otvorů

KSO:

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro

CC-CZ:

Datum: 01.08.2024

Zadavatel:

Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro

IČ:

00260177

DIČ:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o.

IČ:

26406667

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro

IČ:

72212161

DIČ:

Zpracovatel:

Martina Havířová, Vranovská 1348, Stříbro 34901

IČ:

46799419

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 540 523,67

DPH základní
snížená

Základ daně
4 540 523,67
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
953 509,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 494 033,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor

Objekt:

03 - výměna venkovních výplní otvorů

Místo:

st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro

Datum:

01.08.2024

Zadavatel:

Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro

Projektant:

Ing. Pavlína Štědrá,
Nerudova 1404,
34901 Stříbro

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o.

Zpracovatel:

Martina Havířová,
Vranovská 1348,
Stříbro 34901

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 540 523,67

HSV - Práce a dodávky HSV	639 838,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	230 954,70
61 - Úprava povrchů vnitřní	181 378,62
62 - Úprava povrchů vnější	61 056,16
94 - Lešení a stavební výtahy	24 690,74
96 - Bourání konstrukcí	79 685,11
997 - Přesun sutě	57 779,84
998 - Přesun hmot	4 292,84
PSV - Práce a dodávky PSV	3 900 685,66
713 - Izolace tepelné	11 333,70
762 - Konstrukce tesařské	32 129,38
763 - Konstrukce suché výstavby	12 689,10
764 - Konstrukce klempířské	123 390,26
766 - Konstrukce truhlářské	1 426 389,43
767 - Konstrukce zámečnické	1 778 278,40
781 - Dokončovací práce - obklady	23 469,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	73 981,64
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	419 024,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor					Datum:	01.08.2024		
Objekt:	03 - výměna venkovních výplní otvorů					Projektant:	Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro		
Místo:	st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro					Zpracovatel:	Martina Havířová, Vranovská 1348, Stříbro 34901		
Zadavatel:	Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro								
Uchazeč:	STAWO Přeštice s.r.o.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 540 523,67	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					639 838,01	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					230 954,70	
1	K	310278842	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,394	6 409,00	2 525,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310278842					
VV			přizdění špalet - vch.dveře jižní část					
VV			0,25*0,25*3,15*2					
2	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,788	6 162,50	4 856,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310279842					
VV			vyzdění parapetu - schodiš'tové okno - jižní část					
VV			0,25*3,0*1,05					
3	K	317251047	Schránka nenosná žaluziová osazovaná dodatečně do zateplených otvorů zdiva z pórobetonu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	21,000	10 285,00	215 985,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Schránka nenosná žaluziová pro zdivo z pórobetonu výšky překladu do 249 mm, šířky do 164 mm osazovaná dodatečně do zatepleného zdiva, délky přes 2000 do 2500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317251047					
VV			viz. PSV ozn. T01, detail D.1.1.57					
VV			21					
4	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	13,970	543,20	7 588,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272216					
VV			podezdění vnitřních parapetů					
VV			0,15*(1,2+62,4+3,0+12,09*2+2,35)					
							13,970	
D	61	Úprava povrchů vnitřní					181 378,62	
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	93,108	831,30	77 400,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302					
VV			oken					
VV			T01					
VV			0,25*21*(2,4+2,1*2)				34,650	
VV			T02					
VV			0,25*6*(2,4+1,2*2)				7,200	
VV			T03					
VV			0,25*1*1,2*3				0,900	
VV			T04					
VV			0,25*11*(0,9+1,2*2)				9,075	
VV			T05					
VV			0,25*8*(0,6+1,2*2)				6,000	
VV			T06					
VV			0,25*1*(3,0+3,9*2)				2,700	
VV			T07					
VV			0,25*1*(2,35+1,2*2)				1,188	
VV			T08					
VV			0,25*1*(12,09+2,05*2)				4,048	
VV			T09					
VV			0,25*1*(12,09+1,0*2)				3,523	
VV			T10					
VV			0,25*1*(27,09+4,5*2)				9,023	
VV			dveří					
VV			T20					
VV			0,25*1*(8,4+3,0*2)				3,600	
VV			I21					
VV			0,25*1*(3,3+3,15*2)				2,400	
VV			T22					
VV			0,25*3*(1,7+2,2*2)				4,575	
VV			T23					
VV			0,25*1*(1,15+2,2*2)				1,388	
VV			T24					
VV			0,25*1*(0,85+2,2*2)				1,313	
VV			T25					
VV			0,25*1*(1,1+2,5*2)				1,525	
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	529,640	189,60	100 419,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
VV			oken					
VV			T01					
VV			21*(2,4+2,1)*2				189,000	
VV			T02					
VV			6*(2,4+1,2)*2				43,200	
VV			T03					
VV			1*1,2*4				4,800	
VV			T04					
VV			11*(0,9+1,2)*2				46,200	
VV			T05					
VV			8*(0,6+1,2)*2				28,800	
VV			T06					
VV			1*(3,0+3,9)*2				13,800	
VV			T07					
VV			1*(2,35+1,2)*2				7,100	
VV			T08					
VV			1*(12,09+2,05)*2				28,280	
VV			T09					
VV			1*(12,09+1,0)*2				26,180	
VV			T10					
VV			1*(27,09+4,5)*2				63,180	
VV			dveří					
VV			T20					
VV			1*(8,4+3,0)*2				22,800	
VV			I21					
VV			1*(3,3+3,15)*2				12,900	
VV			T22					
VV			3*(1,7+2,2)*2				23,400	
VV			T23					
VV			1*(1,15+2,2)*2				6,700	
VV			T24					
VV			1*(0,85+2,2)*2				6,100	
VV			T25					
VV			1*(1,1+2,5)*2				7,200	
7	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	640,10	1 280,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315223					
VV			2					
							2,000	
8	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 278,00	2 278,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612125225					
	VV		parapet - schodištové okno - jižní část					
	VV		1		1,000			
	D	62	Úprava povrchů vnější				61 056,16	
9	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	147,510	193,00	28 469,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
	VV		2,7+12,09+90,55+12,09+30,08		147,510			
10	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	32,452	130,10	4 222,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm					
	VV		147,51*0,2		29,502			
	VV		29,502*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		32,452			
11	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	147,510	56,20	8 290,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
12	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	154,886	47,80	7 403,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		147,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		154,886			
13	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	147,510	85,90	12 671,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629135102					
	VV		vyrovňování zdíva pro položení polystyrenu parapetu					
	VV		147,51		147,510			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				24 690,74	
14	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	50,000	77,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111131					
	VV		sloupky sál					
	VV		5,0*2,0*5		50,000			
15	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	500,000	1,30	650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111231					
	VV		50*10 'Přepočtené koeficientem množství		500,000			
16	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	50,000	38,50	1 925,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111831					
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	301,913	60,50	18 265,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		pro malbu a vnitřní začíšťění kolem oken					
	VV		1pp					
	VV		1,5*(1,1+1,55+2,29+3,31+12,0+12,1+2,3+1,7+1,7+5,6)		65,475			
	VV		1np					
	VV		1,5*(2,1+1,55+1,6+2,9+6,025+2,525+15,05+8,775+1,65+1,4+3,8)		71,063			
	VV		1,5*(1,575+1,875+2,9+1,15)+3,6*0,6*15		43,650			
	VV		1,5*12,85		19,275			
	VV		2np					
	VV		1,5*(3,75+8,675+18,1+5,7+3,175+3,8+1,575+1,875+2,8+1,25)		76,050			
	VV		1,5*(12,05+5,55)		26,400			
	D	96	Bourání konstrukcí				79 685,11	
18	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	78,690	88,40	6 956,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		1pp					
	VV		0,6*2+1,2+0,9*4+2,4*7		22,800			
	VV		1np					
	VV		0,6*4+0,9*7+2,4*9+12,09		42,390			
	VV		2np					
	VV		0,6*2+0,9*5+2,4*2+3,0		13,500			
19	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	30,000	116,50	3 495,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002861					
	VV		konzola r.š. 300 - D.1.1.4					
	VV		30,0		30,000			
20	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	40,000	89,30	3 572,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766441821					
21	K	967031132	Přisekání rovinných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m2	93,108	153,00	14 245,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovinných ostění zdíva z cihel pálených rovinných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132					
	VV		oken					
	VV		T01					
	VV		0,25*21*(2,4+2,1*2)		34,650			
	VV		T02					
	VV		0,25*6*(2,4+1,2*2)		7,200			
	VV		T03					
	VV		0,25*1*1,2*3		0,900			
	VV		T04					
	VV		0,25*11*(0,9+1,2*2)		9,075			
	VV		T05					
	VV		0,25*8*(0,6+1,2*2)		6,000			
	VV		T06					
	VV		0,25*1*(3,0+3,9*2)		2,700			
	VV		T07					
	VV		0,25*1*(2,35+1,2*2)		1,188			
	VV		T08					
	VV		0,25*1*(12,09+2,05*2)		4,048			
	VV		T09					
	VV		0,25*1*(12,09+1,0*2)		3,523			
	VV		T10					
	VV		0,25*1*(27,09+4,5*2)		9,023			
	VV		dveří					
	VV		T20					
	VV		0,25*1*(8,4+3,0*2)		3,600			
	VV		I21					
	VV		0,25*1*(3,3+3,15*2)		2,400			
	VV		T22					
	VV		0,25*3*(1,7+2,2*2)		4,575			
	VV		T23					
	VV		0,25*1*(1,15+2,2*2)		1,388			
	VV		T24					
	VV		0,25*1*(0,85+2,2*2)		1,313			
	VV		T25					
	VV		0,25*1*(1,1+2,5*2)		1,525			
22	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	6,760	251,60	1 700,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062374					
	VV		1pp - D.1.1.2					
	VV		0,6*1,2*2		1,440			
	VV		1np - D.1.1.3					
	VV		0,6*1,2*4		2,880			
	VV		1,0*1,0		1,000			
	VV		2.np - D.1.1.4					
	VV		0,6*1,2*2		1,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	18,720	169,20	3 167,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062375					
	VV		1pp - D.1.1.2					
	VV		1,2*1,2+0,9*1,2*4		5,760			
	VV		1np - D.1.1.3					
	VV		0,9*1,2*7		7,560			
	VV		2np - D.1.1.4					
	VV		0,9*1,2*5		5,400			
24	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	20,160	137,70	2 776,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062376					
	VV		1pp - D.1.1.2					
	VV		2,4*1,2*7		20,160			
25	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	105,840	116,50	12 330,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062377					
	VV		1np - D.1.1.3					
	VV		2,4*2,1*9		45,360			
	VV		2np - D.1.1.4					
	VV		2,4*2,1*12		60,480			
26	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,785	221,90	396,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455					
	VV		0,85*2,1		1,785			
27	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,210	207,40	1 080,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456					
	VV		1,45*2,0		2,900			
	VV		1,1*2,1		2,310			
28	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	9,845	199,80	1 967,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072558					
	VV		1,65*2,1		3,465			
	VV		1,15*2,2		2,530			
	VV		1,75*2,2		3,850			
29	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	230,903	119,00	27 477,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072641					
	VV		1np - D.1.1.3					
	VV		3,8*3,15		11,970			
	VV		12,09*4,75		57,428			
	VV		8,4*3,0		25,200			
	VV		2np - D.1.1.4					
	VV		27,09*4,5		121,905			
	VV		3,0*4,8		14,400			
30	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	2,450	212,50	520,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnici, přičůvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033521					
	VV		vybourání ostění a nadpraží					
	VV		1pp					
	VV		1,75*2,2-1,45*2,0		0,950			
	VV		1,75*2,2-1,65*2,0		0,550			
	VV		1np					
	VV		1,75*2,2-1,45*2,0		0,950			
D 997 Přesun sutě							57 779,84	
31	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m	t	18,486	943,50	17 441,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013115					
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,486	251,60	4 651,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	258,804	11,00	2 846,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		18,486*14 "Přepočtené koeficientem množství		258,804			
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	18,486	1 776,50	32 840,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998 Přesun hmot							4 292,84	
35	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	10,243	419,10	4 292,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003					
D PSV Práce a dodávky PSV							3 900 685,66	
D 713 Izolace tepelné							11 333,70	
36	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	11,592	255,20	2 958,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		zateplení okenního přípojovacího profilu ozn. T01					
	VV		0,23*2,4*21		11,592			
37	M	63141466	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 80mm	m2	12,172	610,50	7 431,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 80mm					
	VV		11,592*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,172			
38	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	18,135	16,00	290,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132					
	VV		zateplení nového parapetu otvor východní strana					
	VV		1,5*12,09		18,135			
39	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	21,136	16,20	342,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		folie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		18,135*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		21,136			
40	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,175	1 782,00	311,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D 762 Konstrukce tesařské							32 129,38	
41	K	762430017 R	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	20,553	1 100,00	22 608,30	vlastní
	PP		Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	VV		parapet otvoru na východní straně					
	VV		1,7*12,09		20,553			
42	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	25,691	72,80	1 870,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obložení stěn montáž roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762439001					
	VV		parapet otvoru na východní straně					
	VV		1,7*12,09*1,25		25,691			
43	M	14550136	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm	t	0,165	35 400,00	5 841,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Hmotnost: 2,4 kg/m					
			30*1,7*1,25*2,4/1000*1,08		0,165			
44	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,834	2 170,00	1 809,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102					
D	763		Konstrukce suché výstavy				12 689,10	
45	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	18,135	96,00	1 740,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131121					
	VV		zateplení nového parapetu otvor východní strana					
	VV		1,5*12,09		18,135			
46	M	63150823	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	19,042	72,50	1 380,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm					
	VV		18,135*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,042			
47	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	10,161	54,00	548,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111741					
48	M	28329276	folie PE využité pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	11,416	34,90	398,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		folie PE využité pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		10,161*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		11,416			
49	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	10,161	720,00	7 315,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121411					
	VV		parapet východní otvor					
	VV		0,9*(2,845+5,6+2,845)		10,161			
50	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	10,161	40,00	406,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
51	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,161	61,00	619,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751					
52	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,155	1 795,50	278,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763101					
D	764		Konstrukce klempířské				123 390,26	
53	K	R764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 300 mm	m	2,700	748,00	2 019,60	vlastní
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu tl. 2 mm rovných celoplošně lepené, včetně bočních krytek rš 300 mm, světle šedý					
	VV		K11					
	VV		1*1,4		1,400			
	VV		K12					
	VV		1*1,3		1,300			
54	K	R764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 290 mm	m	12,090	748,00	9 043,32	vlastní
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu tl. 2 mm rovných celoplošně lepené, včetně bočních krytek rš 290 mm, světle šedý					
	VV		K08 pro okno T08					
	VV		1*12,09		12,090			
55	K	R764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 370 mm	m	90,550	795,30	72 014,42	vlastní
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu tl. 2 mm rovných celoplošně lepené, včetně bočních krytek rš 370 mm, světle šedý					
	VV		K01 pro okno T01					
	VV		21*2,4		50,400			
	VV		K02 pro okno T02					
	VV		6*2,4		14,400			
	VV		K03 pro okno T03					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		K04 pro okno T04					
	VV		16*0,9		14,400			
	VV		K05 pro okno T05					
	VV		8*0,6		4,800			
	VV		K06 pro okno T06					
	VV		1*3,0		3,000			
	VV		K07 pro okno T07					
	VV		1*2,35		2,350			
56	K	R764226446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 390 mm	m	12,090	795,30	9 615,18	vlastní
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu tl. 2 mm rovných celoplošně lepené, včetně bočních krytek rš 390 mm, světle šedý					
	VV		K09 pro okno T09					
	VV		1*12,09		12,090			
57	K	R764226447	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 410 mm	m	30,080	979,00	29 448,32	vlastní
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu tl. 2 mm rovných celoplošně lepené, včetně bočních krytek rš 410 mm, světle šedý					
	VV		K10 pro okno T10					
	VV		1*30,08		30,080			
58	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,248	5 038,00	1 249,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D	766		Konstrukce truhlářské				1 426 389,43	
59	K	766629613	Předsazená montáž oken kotvením do T1 nosného profilu vložení do 90 mm	m	24,180	1 428,00	34 529,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předsazená montáž otvorových výplní oken kotvením do profilu z recyklované plasty tepelně izolovaného nosného, šifky vložení 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629613					
	VV		T08					
	VV		1*12,09		12,090			
	VV		T09					
	VV		1*12,09		12,090			
60	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otvíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	50,910	1 080,00	54 982,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otvíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
	VV		T02					
	VV		6*2,4*1,2		17,280			
	VV		T03					
	VV		1*1,2*1,2		1,440			
	VV		T04					
	VV		16*0,9*1,2		17,280			
	VV		T07					
	VV		1*2,35*1,2		2,820			
	VV		T09					
	VV		12,09*1,0		12,090			
61	M	611R40052 - T02	okno plastové otvíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	17,280	3 816,00	65 940,48	vlastní
	PP		okno plastové otvíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - 2400x1200 mm					
	VV		okno plastové 2kl., O/S, izol.trojsklo, čiré s teplym distančním rámečkem Uw 0,9, šedá/bílá					
	VV		viz.výpis PSV ozn. T02					
	VV		T02					
	VV		6*2,4*1,2		17,280			
62	M	611R40053 - T03	okno plastové otvíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,440	3 816,00	5 495,04	vlastní
	PP		okno plastové otvíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - 1200x1200 mm					
	VV		okno plastové 1kl., O/S, izol.trojsklo, čiré s teplym distančním rámečkem Uw 0,9, šedá/bílá					
	VV		viz.výpis PSV ozn. T03					
	VV		T03					
	VV		1*1,2*1,2		1,440			
63	M	611R40054 - T04	okno plastové otvíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	17,280	4 176,00	72 161,28	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - 900x1200 mm okno plastové 1kf., O/S, izol.trojsklo, čiré s teplem distančním rámečkem Uw 0,9, šedá/bílá viz.výpis PSV ozn. T04					
	VV		T04					
	VV		16*0,9*1,2		17,280			
64	M	611R40057 - T07	okno plastové pevné/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,820	4 380,00	12 351,60	vlastní
	PP		okno plastové horní díly s pevným zasklením a vestavěnou neuzavíratelnou větrací mřížkou 300x400, spodní křídla sklápěcí, trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - 2350x1200 mm, izol.trojsklo, neprůhledné, s teplem distančním rámečkem Uw 0,9, šedá/bílá viz.výpis PSV ozn. T07					
	VV		T07					
	VV		1*2,35*1,2		2,820			
65	M	611R40059 - T09	okno plastové pevné/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	12,090	4 080,00	49 327,20	vlastní
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do 1,5 m - 12090x1000 mm sestava plastových oken,dva díly pevné plně+4x 2kf okna -I S/O, izol.trojsklo,čiré s teplem distančním rámečkem Uw 0,9, bezpečnostní uzávěry, šedá/bílá viz. výpis PSV ozn. T09					
	VV		T09					
	VV		1*12,09*1,0		12,090			
66	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	130,625	1 080,00	141 075,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132					
	Online PSC							
	VV		T01					
	VV		21*2,4*2,1		105,840			
	VV		T08					
	VV		12,09*2,05		24,785			
67	M	611R40054 - T01	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	105,840	3 996,00	422 936,64	vlastní
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - 2400x2100 mm žlť/křídle, horní kf. otevíravá a sklápěcí, dolní kf.sklápěcí, horní rám rozšířený pro žaluziový kastlík, izol.trojsklo,čiré s teplem distančním rámečkem Uw 0,9, šedá/bílá viz. výpis PSV ozn. T01					
	VV		T01					
	VV		2,4*2,1*21		105,840			
68	M	611R40058 - T08	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	24,785	4 104,00	101 717,64	vlastní
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - 12090x2050 mm sestava plastových oken,dva díly pevné plně+4x 4kf okna - vrchní kf-sklápěcí, spodní S/O, izol.trojsklo,čiré s teplem distančním rámečkem Uw 0,9, bezpečnostní uzávěry, šedá/bílá viz. výpis PSV ozn. T08					
	VV		T08					
	VV		12,09*2,05		24,785			
69	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	11,700	1 080,00	12 636,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622133					
	Online PSC							
	VV		T06					
	VV		3,0*3,9		11,700			
70	M	611R40056 - T06	okno plastové fixní/sklonné trojsklo přes plochy 1m2	m2	11,700	4 920,00	57 564,00	vlastní
	PP		okno plastové, horní a střední díly pevné zasklení, spodní křídla sklápěcí, 3000x3900 mm, izol.trojsklo, čiré s teplem distančním rámečkem Uw 0,9, šedá/bílá viz.výpis PSV ozn. T06					
	VV		T06					
	VV		3,0*3,9		11,700			
71	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	8,000	1 080,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
	Online PSC							
	VV		T05					
	VV		8		8,000			
72	M	611R40055 - T05	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	5,760	4 920,00	28 339,20	vlastní
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2 - 600x1200 mm okno plastové 1kf., O/S, izol.trojsklo, čiré s teplem distančním rámečkem Uw 0,9, šedá/bílá viz.výpis PSV ozn. T05					
	VV		T05					
	VV		8*0,6*1,2		5,760			
73	K	766629631	Montáž těsnění přípojevací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	30,280	124,80	3 778,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojevací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629631					
	Online PSC							
	VV		T08					
	VV		1*(12,09+2,05*2)		16,190			
	VV		T09					
	VV		1*(12,09+1,0*2)		14,090			
74	M	59071025	páska okenní těsnící měkký penový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	33,308	184,80	6 155,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		páska okenní těsnící měkký penový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm 30,28*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
	VV				33,308			
75	K	766629639	Montáž těsnění přípojevací spáry parapetu těsnící fólií	m	24,180	135,60	3 278,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojevací spáry parapetu těsnící fólií https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629639					
	Online PSC							
	VV		T08					
	VV		1*12,09		12,090			
	VV		T09					
	VV		1*12,09		12,090			
76	M	59071091	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omitatelná 50mm s butylem	m	26,598	42,20	1 122,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omitatelná 50mm s butylem 24,18*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
	VV				26,598			
77	K	766660102	Montáž dveřních křidel otlíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	3,000	1 167,60	3 502,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660102					
	Online PSC							
	VV		T23 - 1150/2200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		T24 - 850/2200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		T25 - 1100/2500 mm					
	VV		1		1,000			
78	M	611R40512 - T23	plastové vchod. dveře 1kf,otevíravé 1150x2200 mm	m2	2,530	6 720,00	17 001,60	vlastní
	PP		plastové vchod. dveře 1kf,otevíravé 1150x2200 mm, ext. - kovová koule, int. - klika, zášlap, zámeček vložkový bezpečnostní, Ud = 1,2, šedá/šedá viz. PSV ozn. T23					
	VV		T23					
	VV		1,15*2,2		2,530			
79	M	611R40500 - T24	plastové vchod. dveře 1kf, otevíravé 850x2200 mm	m2	1,870	8 040,00	15 034,80	vlastní
	PP		plastové vchod. dveře 1kf, otevíravé 850x2200 mm, ext.-klika, int.- klika, zámeček vložkový bezpečnostní, Ud= 1,2, šedá/šedá viz. PSV ozn. T24					
	VV		T24					
	VV		0,85*2,2		1,870			
80	M	611R40513 - T25	plastové vchod. dveře 1kf s nadsvětlíkem a větrací mřížkou,kf. otlíravé plně, v křídle vestavěna větrací mřížka 300x300 mm, nadsvětlík prosklený, 1100x2500 mm	m2	2,750	6 960,00	19 140,00	vlastní
	PP		plastové vchod. dveře 1kf s nadsvětlíkem a větrací mřížkou kf. otlíravé plně, v křídle vestavěna větrací mřížka 300x300 mm, nadsvětlík prosklený, 1100x2500 mm, ext. kovová koule, int. klika, zášlap, zámeček vložkový bezpečnostní, Ud = 1,2, šedá/šedá viz. PSV ozn. T25					
	VV		T25					
	VV		1,1*2,5		2,750			
81	K	766660112	Montáž dveřních křidel otlíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	3,000	1 296,00	3 888,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660112					
	Online PSC							
	VV		T22 1700x2200 mm					
	VV		3		3,000			
82	M	611R40510 - T22	dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené 1700x2200 mm	m2	11,220	9 120,00	102 326,40	vlastní
	PP		dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené 1700x2200 mm, ext. na hlavním kf.koule, inter. na hlavním kf. klika, paníkové kování, zášlap, zámeček vložkový bezpečnostní, Ud= 1,2, šedá/šedá viz. PSV ozn. T22					
	VV		T22					
	VV		3*1,7*2,2		11,220			
83	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	103,000	211,20	21 753,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
	Online PSC							
84	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	103,000	420,00	43 260,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
	VV		parapety š. 200-260 mm					
	VV		103		103,000			
85	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	100,000	60,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
86	K	R766-001	D+M PIR hranolu okna	m	127,420	480,00	61 161,60	vlastní
	PP		D+M PIR hranolu okna					
	VV		T01,T03,T04,T05,T06,T07,T09 - 60x60 mm					
	VV		20*2,4+1,2+11*0,9+8*0,6+3,0+2,35+12,09		81,340			
	VV		T01,T04 - 70x60 mm					
	VV		1*2,4+5*0,9		6,900			
	VV		T08 - 60X30 mm					
	VV		12,09		12,090			
	VV		T10 - 60x100 mm					
	VV		27,09		27,090			
87	K	R766-002	Dopřkové profily a spoje	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	vlastní
	PP		Dopřkové profily a spoje					
88	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,494	1 800,00	15 289,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102					
D	767		Konstrukce zámečnické				1 778 278,40	
89	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	372,420	130,90	48 749,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306					
	VV		parotěsná vnitřní páska/připojovací spára					
	VV		T01					
	VV		21*(2,4+2,1*2)		138,600			
	VV		oken					
	VV		T02					
	VV		6*(2,4+1,2*2)		28,800			
	VV		T03					
	VV		1*1,2*3		3,600			
	VV		T04					
	VV		11*(0,9+1,2*2)		36,300			
	VV		T05					
	VV		8*(0,6+1,2*2)		24,000			
	VV		T06					
	VV		1*(3,0+3,9*2)		10,800			
	VV		T07					
	VV		1*(2,35+1,2*2)		4,750			
	VV		T08					
	VV		1*(12,09+2,05*2)		16,190			
	VV		T09					
	VV		1*(12,09+1,0*2)		14,090			
	VV		T10					
	VV		1*(27,09+4,5*2)		36,090			
	VV		dveří					
	VV		T20					
	VV		1*(8,4+3,0*2)		14,400			
	VV		I21					
	VV		1*(3,3+3,15*2)		9,600			
	VV		T22					
	VV		3*(1,7+2,2*2)		18,300			
	VV		T23					
	VV		1*(1,15+2,2*2)		5,550			
	VV		T24					
	VV		1*(0,85+2,2*2)		5,250			
	VV		T25					
	VV		1*(1,1+2,5*2)		6,100			
90	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	372,420	130,90	48 749,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307					
	VV		pro plastové i Al otvorové prvky					
	VV		372,42		372,420			
91	K	767620235r	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných a otvíracích do betonu plochy přes 6 m2	m2	121,905	990,00	120 685,95	vlastní
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných a otvíracích do betonu, plochy přes 6 m2					
	VV		T10					
	VV		27,09*4,5		121,905			
92	M	553R41010 - T10	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	121,905	7 920,00	965 487,60	vlastní
	PP		Hliníková prosklená fasáda z 54 dílů, z toho 9kř sklápěcích, ostatní pevné zasklení 27090x4500 mm, celobodavové kování, bezpečnostní uziavěry, kovová klíka, izol trojsklo, čiré s teplem distančním rámečkem, vnitřní sklo bezpečnostní, Uw = 0,9, šedá/šedá, vč. krycích Al listů viz. PSV ozn. T10					
	VV		T10					
	VV		27,09*4,5		121,905			
93	K	R767630222	Montáž hliníkových sestav vstupních dveří výšky do 3000 mm, 8400x3000 mm	m2	25,200	990,00	24 948,00	vlastní
	PP		Montáž hliníkových sestav vstupních dveří výšky do 3000 mm, 8400x3000 mm					
	VV		T20					
	VV		8,4*3,0		25,200			
94	M	553R29120 - T20	dveře sklné posuvné, rám AL, průchod 1500mm, zasklení dvojité bezpečnostní, 3000x2200mm	m2	25,200	12 760,00	321 552,00	vlastní
	PP		sestava hliníkových vstupních dveří: 3x 2kf dveře, ostatní díly s pevným zasklením, madla, paníkové hrazdy, samozavírače, zámký vložkové bezpečnostní, izol. trojsklo, čiré s teplem rámečkem, do v. 2200 sklo bezpečnostní, Ud = 1,2, šedá/šedá popis viz. PSV ozn. T20					
95	K	R767630221	Montáž hliníkových sestav vstupních dveří výšky do 3000 mm, 8400x3000 mm	m2	10,395	990,00	10 291,05	vlastní
	PP		Montáž hliníkových vstupních dveří s nadvěštílkem, 3000x3150 mm					
	VV		T21					
	VV		3,3*3,15		10,395			
96	M	553R29121 - T21	hliníkové vstupní dveře, 2kf dveře otevíravé do ext.-pravé kř.hlavní, ostatní díly s pevným zasklením, madla, paníkové hrazdy, samozavírače, zámek vložkový bezpečnostní, izol. trojsklo, čiré s teplem rámečkem, do v. 2200 sklo bezpečnostní, Ud=1,2, šedá/šedá	m2	10,395	13 860,00	144 074,70	vlastní
	PP		hliníkové vstupní dveře, 2kf dveře otevíravé do ext.-pravé kř.hlavní, ostatní díly s pevným zasklením, madla, paníkové hrazdy, samozavírače, zámek vložkový bezpečnostní, izol. trojsklo, čiré s teplem rámečkem, do v. 2200 sklo bezpečnostní, Ud=1,2, šedá/šedá popis viz. PSV ozn. T21					
	VV		T21					
	VV		3,3*3,15		10,395			
97	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	27,800	174,90	4 862,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
	VV		3,0*2		6,000			
	VV		parapet - kotvení - výpis výkr. D.1.2-204					
	VV		10,9*2		21,800			
98	M	103767-001 R	chem.kotvy,plechy,podložka viz. výpis PD konstrukční část	kg	27,800	1 100,00	30 580,00	vlastní
	PP		chem.kotvy,plechy,podložka viz. výpis PD konstrukční část					
99	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	422,100	49,50	20 893,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115					
	VV		ocel. kce parapet (parapet ve východním otvoru) - výpis výkr. D.1.2 - 203					
	VV		116,0+116,0+17,3+172,8		422,100			
100	M	103767-002 R	120/100/3, UPN 120 viz. výpis PD konstr.část	kg	455,868	49,50	22 565,47	vlastní
	PP		120/100/3, UPN 120 viz. výpis PD konstr.část					
	VV		422,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		455,868			
101	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,708	1 925,00	14 837,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102					
D	781		Dokončovací práce - obklady				23 469,65	
102	K	781471921	Výměna obkladačky keramické kladené do malty velikosti do 19 ks/m2	kus	100,000	150,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna keramické obkladačky kladené do malty, velikosti do 19 ks/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV oprava ker. obkladů po vybourání oken VV 100		100,000			
103	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	9,167	400,00	3 666,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		100*0,09167 *Přepočtené koeficientem množství		9,167			
104	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	6,900	400,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781494511					
	VV		T01					
	VV		2,4		2,400			
	VV		T04					
	VV		5*0,9		4,500			
105	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	6,900	150,00	1 035,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113					
	VV		T01 š. 160 mm					
	VV		1*2,4		2,400			
	VV		T05 š. 160 mm					
	VV		5*0,9		4,500			
	VV		6,9*0,22 *Přepočtené koeficientem množství		1,518			
106	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,518	400,00	607,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		T01 š. 160 mm					
	VV		1*2,4		2,400			
	VV		T05 š. 160 mm					
	VV		5*0,9		4,500			
	VV		6,9*0,22 *Přepočtené koeficientem množství		1,518			
107	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,513	781,00	400,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				73 981,64	
108	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	505,339	5,80	2 930,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
109	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	505,339	35,90	18 141,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
110	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	505,339	18,10	9 146,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
111	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	505,339	23,50	11 875,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
112	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	505,339	63,10	31 886,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211121					
	VV		stěny, kde se provádí výměna oken/dveří					
	VV		1pp					
	VV		2,7*(1,1+1,55+2,29+3,31+12,0+12,1+2,3+1,7+1,7+5,6)		117,855			
	VV		-(0,6*1,2*2+1,2*1,2+1,45*2,0+2,4*1,2*6+1,65*2,1+0,9*1,2*4)		-30,845			
	VV		-(1,15*2,2+1,1*2,5+2,35*1,2)		-8,100			
	VV		0,15*(0,6*2+1,2*4+1,2*3+2,4*4+1,2*12+0,9*4+1,2*8+2,35+1,2*2)		7,733			
	VV		1np					
	VV		3,6*(2,1+1,55+1,6+2,9+6,025+2,525+15,05+8,775+1,65+1,4+3,8)		170,550			
	VV		3,6*(1,575+1,875+2,9+1,15)+3,6*0,6*15		59,400			
	VV		3,73*12,85-12,85*1,0+3,73*(0,4+0,6)*2*2		50,001			
	VV		-(1,45*2,0+0,6*1,2*4+2,4*1,2*9+0,9*1,2*7+3,8*3,15)		-51,230			
	VV		0,15*(0,6*4+1,2*8+2,4*9+1,2*1,8+0,9*7+1,2*14+3,8+3,15*2)		10,344			
	VV		2np					
	VV		3,3*(3,75+8,675+18,1+5,7+3,175+3,8+1,575+1,875+2,8+1,25)		167,310			
	VV		2,95*(12,05+5,55)-12,09*2,95		16,255			
	VV		6,85*(0,4+0,6)*2*5		68,500			
	VV		-(0,6*1,2*2+2,4*2,1*12+3,0*4,8+0,9*1,2*5+0,85*2,15)		-83,548			
	VV		0,15*(0,6*2+1,2*4+2,4*12+2,1*2,4+3,0+4,8*2+0,9*5+1,2*10+0,85+2,15*2)		11,114			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				419 024,10	
113	K	786623013	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	21,000	1 650,00	34 650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623013					
114	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	105,840	3 630,00	384 199,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2					
	P		Poznámka k položce: příslušenství = krycí Al plech, vodíci Al profil včetně držáků					
	VV		21*2,4*2,1		105,840			
115	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,106	1 650,00	174,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor

Objekt:

04 - Vytápění

KSO:

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro

CC-CZ:

Datum: 01.08.2024

Zadavatel:

Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro

IČ:

00260177

DIČ:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o.

IČ:

26406667

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro

IČ:

72212161

DIČ:

Zpracovatel:

Martina Havířová, Vranovská 1348, Stříbro 34901

IČ:

46799419

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 888 246,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 888 246,13	21,00%	606 531,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 494 777,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor
Objekt: 04 - Vytápění

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o.

Datum: 01.08.2024
Projektant: Ing. Pavlína Štědrá,
Nerudova 1404,
34901 Stříbro
Zpracovatel: Martina Havířová,
Vranovská 1348,
Stříbro 34901

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 888 246,13
HSV - Práce a dodávky HSV		9 240,00
94 - Lešení a stavební výtahy		9 240,00
PSV - Práce a dodávky PSV		2 879 006,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		4 678,39
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		68 420,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		100 239,92
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		230 545,04
731 - Ústřední vytápění - kotelny		1 940 761,90
732 - Ústřední vytápění - strojovny		351 120,88
734 - Ústřední vytápění - armatury		62 370,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 500,00
OST - Ostatní		107 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		8 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor
Objekt: 04 - Vytápění

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro
Uchazeč: STAWO Přestíče s.r.o.

Datum: 01.08.2024
Projektant: Ing. Pavlína Štědrá,
Nerudova 1404,
34901 Stříbro
Zpracovatel: Martina Havířová,
Vranovská 1348,
Stříbro 34901

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 888 246,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 240,00	
D	94	Lešení a stavební výtahy					9 240,00	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	462,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 879 006,13	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					4 678,39	
2	K	711531110	Provedení hydroizolace potrubí pásy na sucho položením tkaniny	m2	12,000	41,50	498,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711531110						
3	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	15,185	267,30	4 058,95	CS ÚRS 2024 01
PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
VV		12*1,2654 *Přepočtené koeficientem množství			15,185			
4	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,080	1 518,00	121,44	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102						
D	724	Zdravotnicka - strojní vybavení					68 420,00	
5	K	R724 - kalkul 2	Přídavný modul, ovládání směšované větve	soubor	5,000	5 610,00	28 050,00	vlastní
PP		Přídavný modul, ovládání směšované větve						
6	K	R4843470103R	Nádobá akumulární IVAR.PUFFER PS 1000, objem 920 l, 3 bar	kus	1,000	35 860,00	35 860,00	vlastní
PP		Nádobá akumulární IVAR.PUFFER PS 1000, objem 920 l, 3 bar						
7	K	R732329226R00	Montáž nádoby beztlakové 900 l	soubor	1,000	4 510,00	4 510,00	vlastní
PP		Montáž nádoby beztlakové válcové 900 l						
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					100 239,92	
8	K	722161118R00	Potrubí měděné s tvarovkami D 54 x 2,0 mm		25,000	2 728,00	68 200,00	vlastní
PP		Potrubí měděné s tvarovkami D 54 x 2,0 mm						
9	K	722161116R00	Potrubí měděné s tvarovkami Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm	m	3,000	1 265,00	3 795,00	vlastní
PP		Potrubí měděné s tvarovkami Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm						
10	K	722161115R00	Potrubí měděné s tvarovkami Geberit Mapress , D 28 x 1,5mm		4,000	1 023,00	4 092,00	vlastní
PP		Potrubí měděné s tvarovkami Geberit Mapress , D 28 x 1,5mm						
11	K	722161114R00	Potrubí měděné s tvarovkami Geberit Mapress D 22 x 1,0 mm	m	6,000	687,50	4 125,00	vlastní
PP		Potrubí měděné s tvarovkami Geberit Mapress D 22 x 1,0 mm						
12	K	722215113R00	Kohout kulový vodovodní IVAR BRA.02.000, DN 25 mm	m	2,000	605,00	1 210,00	vlastní
PP		Kohout kulový vodovodní IVAR BRA.02.000, DN 25 mm						
13	K	722215114R00	Kohout kulový vodovodní IVAR BRA.02.000, DN 32 mm	kus	20,000	924,00	18 480,00	vlastní
PP		Kohout kulový vodovodní IVAR BRA.02.000, DN 32 mm						
14	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,320	1 056,00	337,92	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102						
D	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod					230 545,04	
15	K	732182148R00	Potrubí nerezové D65 lisované	m	25,000	4 235,00	105 875,00	vlastní
PP		Potrubí nerezové D65 lisované						
16	K	5512001878	Filtr magnetický odkalovací DN 50	kus	2,000	28 710,00	57 420,00	vlastní
PP		Filtr magnetický odkalovací DN 50						
17	K	422837830R	Klapka zpětná AVK kulová závitová, PN 10 DN 32	kus	6,000	2 079,00	12 474,00	vlastní
PP		Klapka zpětná AVK kulová závitová, PN 10 DN 32						
18	K	723215116R00	Kohout kulový IVAR BRA.02.100 DN 50 mm	kus	16,000	2 156,00	34 496,00	vlastní
PP		Kohout kulový IVAR BRA.02.100 DN 50 mm						
19	K	38842010R	Termomanometr IVAR.TM 120 A, do 4 barů	kus	5,000	1 518,00	7 590,00	vlastní
PP		Termomanometr IVAR.TM 120 A, do 4 barů						
20	K	38832850R	Teploměr topenářský TT 60	kus	4,000	418,00	1 672,00	vlastní
PP		Teploměr topenářský TT 60						
21	K	5513809170R	Kohout kulový vypouštěcí - páka, PN 16 DN 15	kus	2,000	671,00	1 342,00	vlastní
PP		Kohout kulový vypouštěcí - páka, PN 16 DN 15						
22	K	723215417R00	Klapka uzavírací, regulační, mezipřirubová IVAR BRA.J9.101 DN 65 mm, litinová	kus	2,000	2 046,00	4 092,00	vlastní
PP		Klapka uzavírací, regulační, mezipřirubová IVAR BRA.J9.101 DN 65 mm, litinová						
23	K	723219101	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 40 ostatní typ	kus	19,000	275,00	5 225,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 40						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723219101						
24	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,340	1 056,00	359,04	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723102						
D	731	Ústřední vytápění - kotelný					1 940 761,90	
25	K	731249126R00	Montáž kotle ocel.teplow.,kapalina/plyn do 52 kW	soubor	2,000	748,00	1 496,00	vlastní
PP		Montáž kotle ocel.teplow.,kapalina/plyn do 52 kW						
26	K	731303112R00	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda typ monoblok, topného výkonu do 100 kW, jedna jednotka	kus	1,000	133 320,00	133 320,00	vlastní
PP		Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda typ monoblok, topného výkonu do 100 kW, jedna jednotka						
27	K	kalkul 01	Tepelné čerpadlo vzduch/voda Quantum Q65 LB4, 46,6kW A-5/W65+softstartér+přípoj.sada	kpl	1,000	1 582 460,00	1 582 460,00	vlastní
PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda Quantum Q65 LB4, 46,6kW A-5/W65+softstartér+přípoj.sada						
28	K	484kalkul	Plynový kotel 49,9kW při 60/40°C, možno Viessmann Vitodens	kus	2,000	94 710,00	189 420,00	vlastní
PP		Plynový kotel 49,9kW při 60/40°C, možno Viessmann Vitodens						
29	K	722182001R0	Montáž tepelné izolace potrubí	m	65,000	66,00	4 290,00	vlastní
PP		Montáž tepelné izolace potrubí						
30	K	631547215R	Pouzdro potrubní izolační - 35/40 mm	m	3,000	163,90	491,70	vlastní
PP		Pouzdro potrubní izolační - 35/40 mm						
31	K	631547218R	Pouzdro potrubní izolační - 54/40 mm	m	28,000	179,30	5 020,40	vlastní
PP		Pouzdro potrubní izolační - 54/40 mm						
32	K	631433501	Pouzdro potrubní MW tl.20mm, potrubí primáru	m	6,000	93,50	561,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pouzdřo potrubní MW II.20mm, potrubí primáru					
33	K	kaučuk kalkul	Kaučuková izolace parotěs, včetně tvarovek 76/32	m	28,000	159,50	4 466,00	vlastní
	PP		Kaučuková izolace parotěs, včetně tvarovek 76/32					
34	K	kalkul 13	Demontáž kotelný stávající	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00	vlastní
	PP		Demontáž kotelný stávající					
35	K	kalkul 13a	Nutné důkladné posouzení stávajících komínů - , vyložkování,odkouření,kondenzát,rev.dvířka	kpl	2,000	5 500,00	11 000,00	vlastní
	PP		Nutné důkladné posouzení stávajících komínů - , vyložkování,odkouření,kondenzát,rev.dvířka					
36	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelný v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,300	1 056,00	316,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				351 120,88	
37	K	551-kalkul	Rozdělovač/sběrač Flamco Meibes Meinflow TOP s MF, 5 větví, rozteč 125mm vč. příp. vypouš. a držáky	soubor	1,000	9 592,00	9 592,00	vlastní
	PP		Rozdělovač/sběrač Flamco Meibes Meinflow TOP s MF, 5 větví, rozteč 125mm vč. příp. vypouš. a držáky					
38	K	4848165102R	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT, DN 50, průtok 8 m3/h	kus	1,000	21 340,00	21 340,00	vlastní
	PP		Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT, DN 50, průtok 8 m3/h					
39	K	4848160353R	Skupina čerpadlová Flamco Meibes MeiFlow Top S MC, DN32 bez čerpadla, rozteč 125mm	kus	5,000	7 480,00	37 400,00	vlastní
	PP		Skupina čerpadlová Flamco Meibes MeiFlow Top S MC, DN32 bez čerpadla, rozteč 125mm					
40	K	48466209kalkul	Nádoba expanzní Flamco Flexcon top 200	kus	1,000	31 416,00	31 416,00	vlastní
	PP		Nádoba expanzní Flamco Flexcon top 200					
41	K	48466204 KALKU	Nádoba expanzní Flamco Baseflex 35/6	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	vlastní
	PP		Nádoba expanzní Flamco Baseflex 35/6					
42	K	732339108R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l	soubor	1,000	935,00	935,00	vlastní
	PP		Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l					
43	K	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,000	715,00	715,00	vlastní
	PP		Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l					
44	K	4264015Kalkul	Čerpadlo oběhové Magna 3 32 -60	kus	5,000	26 180,00	130 900,00	vlastní
	PP		Čerpadlo oběhové Magna 3 32 -60					
45	K	42640165kalkul	Čerpadlo oběhové Magna 3 40-100	kus	1,000	42 240,00	42 240,00	vlastní
	PP		Čerpadlo oběhové Magna 3 40-100					
46	K	42640212kalkul	Čerpadlo oběhové Magna 3 50-120	kus	1,000	54 780,00	54 780,00	vlastní
	PP		Čerpadlo oběhové Magna 3 50-120					
47	K	732421313R0	Čerpadlo oběhové montáž	soubor	7,000	2 750,00	19 250,00	vlastní
	PP		Čerpadlo oběhové montáž					
48	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,230	1 056,00	242,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732102					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				62 370,00	
49	K	734253113R00	Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 15 FF x 3,0 bar	kus	5,000	1 078,00	5 390,00	vlastní
	PP		Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 15 FF x 3,0 bar					
50	K	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací DN 15	kus	18,000	297,00	5 346,00	vlastní
	PP		Ventil automatický odvzdušňovací DN 15					
51	K	734213113R00	Ventil automatický odvzdušňovací DN 20	kus	6,000	352,00	2 112,00	vlastní
	PP		Ventil automatický odvzdušňovací DN 20					
52	K	5513809170R	Kohout kulový vypouštěcí - páka, PN 16 DN 15	kus	2,000	671,00	1 342,00	vlastní
	PP		Kohout kulový vypouštěcí - páka, PN 16 DN 15					
53	K	tepl01	Čidlo teploty v provedení do jímky akumulace	kus	1,000	462,00	462,00	vlastní
	PP		Čidlo teploty v provedení do jímky akumulace					
54	K	tepl02	Čidlo příložné	kus	2,000	550,00	1 100,00	vlastní
	PP		Čidlo příložné					
55	K	tepl03	Čidlo venkovní	kus	1,000	715,00	715,00	vlastní
	PP		Čidlo venkovní					
56	K	tepl04	Čidlo příložné pro směšovací okruh	kus	5,000	715,00	3 575,00	vlastní
	PP		Čidlo příložné pro směšovací okruh					
57	K	734419112R00	Montáž čidel	kus	10,000	550,00	5 500,00	vlastní
	PP		Montáž čidel					
58	K	kalkul arm	Doplnění soustavy FilControl pro soustavy s membr. oddělovač die DIN EN 1717, průtok 0,4 m3/h + změk	kus	1,000	31 064,00	31 064,00	vlastní
	PP		Doplnění soustavy FilControl pro soustavy s membr. oddělovač die DIN EN 1717, průtok 0,4 m3/h + změk					
59	K	kalkul arm sad	Plnicí sada primárního okruhu QVANTUM, (1x KK Dn65 + 2xDN32)	kus	1,000	5 764,00	5 764,00	vlastní
	PP		Plnicí sada primárního okruhu QVANTUM, (1x KK Dn65 + 2xDN32)					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 500,00	
60	K	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním					
D		OST	Ostatní				107 120,00	
61	K	kalkul 03	Uvedení sestavy TČ do provozu, autorizovaná osoba	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	vlastní
	PP		Uvedení sestavy TČ do provozu, autorizovaná osoba					
62	K	kalkul 04	Monitorovací systém Ecosave	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	vlastní
	PP		Monitorovací systém Ecosave					
63	K	kalkul 05	Topná a tlaková zkouška	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	vlastní
	PP		Topná a tlaková zkouška					
64	K	kalkul 06	Propláchnutí systému	kpl	1,000	2 860,00	2 860,00	vlastní
	PP		Propláchnutí systému					
65	K	kalkul 07	Napuštění systému vodou, odvzdušnění	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	vlastní
	PP		Napuštění systému vodou, odvzdušnění					
66	K	kalkul 08	Napuštění systému - glykolová směs, 30% glykol	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	vlastní
	PP		Napuštění systému - glykolová směs, 30% glykol					
67	K	kalkul 10	Nastavení provozních parametrů zdroje tepla	kpl	1,000	3 410,00	3 410,00	vlastní
	PP		Nastavení provozních parametrů zdroje tepla					
68	K	kalkul 11	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	vlastní
	PP		Zaškolení obsluhy					
69	K	kalkul 12	Označování a štítky	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	vlastní
	PP		Označování a štítky					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 250,00	
70	K	005 12-4010.R	Koordinační činnost	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
	PP		Koordinační činnost					
71	K	005 12-1010.R	Výbudování zařízení staveniště	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	vlastní
	PP		Výbudování zařízení staveniště					
72	K	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	vlastní
	PP		Odstranění zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor

Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro

CC-CZ:

Datum: 01.08.2024

Zadavatel:

Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro

IČ:

00260177

DIČ:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o.

IČ:

26406667

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro

IČ:

72212161

DIČ:

Zpracovatel:

Martina Havířová, Vranovská 1348, Stříbro 34901

IČ:

46799419

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			395 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	395 000,00	21,00%	82 950,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	477 950,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor	
Objekt:		05 - Vedlejší a ostatní náklady	
Misto:	st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro	Datum:	01.08.2024
Zadavatel:	Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro	Projektant:	Ing. Pavlína Štědrá, Nerudova 1404, 34901 Stříbro
Uchazeč:	STAWO Přeštice s.r.o.	Zpracovatel:	Martina Havířová, Vranovská 1348, Stříbro 34901
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	395 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	395 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro - projekt energetických úspor
Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: st.p.č. 1466, k.ú. Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o.

Datum: 01.08.2024
Projektant: Ing. Pavlína Štědrá,
Nerudova 1404,
34901 Stříbro
Zpracovatel: Martina Havířová,
Vranovská 1348,
Stříbro 34901

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 395 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	395 000,00				
1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Průzkumné práce						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000						
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000						
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	245 000,00	245 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Plán BOZP na staveništi						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000						
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Zkoušky a ostatní měření						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000						
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Kompletační a koordinační činnost						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000						
8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Ostatní náklady související s objektem Ostatní náklady související s objektem, - náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství - bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi - ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob - vzhledem k etapizaci stavby za plného provozu - zřízené podmínky zabezpečení - zabezpečení dopravního provozu - hygienické opatření						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000						