

104/2/2024

Změnový list č. 1 ze dne 25.7.2024

Název stavby:	Vybudování stanovišť polopodzemních kontejnerů v lokalitě Souš		
Číslo smluvního vztahu:	SOD 34/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. Mostecká 480/74 435 43 Horní Jiřetín IČO: 28734076
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. kácení dřevin a náhradní výsadba 2. podkladové vrstvy štěrkové 3. výztuž stanoviště v ul. Nová Hraniční dle PD 4. svítidla 4000K 			
Nové řešení:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. výkopy provedeny bez kácení a nové výsadby 2. základové desky ze ŽB C20/25 - podkladní mazaniny 3. přidání výztuže do konstrukce 4. svítidla 3000K 			
Zdůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. po vytýčení inženýrských sítí a trasy vedení VO nebylo nutné kácení dřevin, zhotovitel provedl trasy VO mimo kořenový systém stromů. V dokumentaci bylo kácení navrženo ve větším rozsahu, než bylo potřebné provést 2. z důvodu horších základových poměrů in-situ bylo rozhodnuto, že podkladní konstrukce pro kontejnery bude zpevněna betonem s výztuží. 3. v dokumentaci provedený návrh vyztužení opěrných stěn byl doplněn výztuží dle konstrukčního vyztužení navrženého typu opěrné stěny. Tím došlo k navýšení potřeby ocelové výztuže opěrných stěn. 4. požadavek správce veřejného osvětlení Eltodo osvětlení s.r.o. 			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 414 394,18 Kč		

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	76 016,69 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 490 410,87 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.07.2024
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: **05. 08. 2024**

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: **25. 07. 2024**

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: **05. 08. 2024**

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: **30. 07. 2024**

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol

Datum: **08. 08. 2024**

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: **29. 07. 2024**

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet VCP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2662024
Stavba: VCP podzemní kontajnery Souš

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			62 823,71
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	62 823,71	13 192,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			76 016,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2662024

Stavba: VCP podzemní kontajnery Souš

Místo:

Datum:

27. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 823,71	76 016,69
2662024	VCP podzemní kontajnery Souš	62 823,71	76 016,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP podzemní kontajnery Souš

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 823,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 823,71	21,00%	13 192,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 016,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP podzemní kontajnery Souš

Místo:

Datum: 27. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 823,71

HSV - Práce a dodávky HSV

33 665,71

1 - Zemní práce

-38 011,84

2 - Zakládání

19 338,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 440,00

5 - Komunikace pozemní

4 271,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 260,00

998 - Přesun hmot

-5 632,00

M - Práce a dodávky M

12 684,00

21-M - Elektromontáže

12 684,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 474,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP podzemní kontajnery Souš

Místo:

Datum: 27. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 823,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 665,71

D 1

Zemní práce

-38 011,84

21	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	-12,000		
16	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	-12,000		
22	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	-2,000		
23	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	-2,000		
24	K	112155215	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	-2,000		
25	K	112155221	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	-2,000		
26	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-2,000		
27	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-2,000		
30	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000		
35	K	122151502	Odkopávky a prokopávky zapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	-42,650		
36	K	122251502	Odkopávky a prokopávky zapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-42,650		
14	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,000		
10	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	9,160		
37	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-9,210		
38	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,536		
33	K	184903111R	Náhradní výsadba za pokácené dřeviny. Druh a místo výsadby určí objednatel.	kus	-4,000		

D 2

Zakládání

15	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	4,360		
17	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - podkladní mazaniny	m3	3,930		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,800		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

D 5

Komunikace pozemní

19	K	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	1,640		
20	M	BET.K06C01	PŘÍRODNÍ betonová zámková dlažba tl. 6cm	m2	5,970		
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,970		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	9,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D 998

Přesun hmot

34	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	-4,400		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				12 684,00
D	21-M		Elektromontáže				12 684,00
1	M	34774008	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 5160lm 3000K stmívatelné	kus	3,000		
3	M	10.212.184	ochranná manžeta plastová OMP-133	kus	3,000		
7	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	3,000		
4	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000		
32	M	34774008.1	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 5160lm 4000K stmívatelné	kus	-3,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
28	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	10,000		
29	M	PSB.10630335	PRESBETON KATRINA (Tryskaný Šedá) 600x300x40	m2	14,500		
31	K	R	Elektrocentrála do 10kw	hod	6,000		