

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00210-2023-953 ze dne 25. 10. 2023 (VN Nádrž u
dolní chaty – realizace stavebních prací)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků - oblast povodí Labe, dle

podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SMI-ČR group s.r.o.

se sídlem Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují

IČO: 288 27 627

DIČ: CZ28827627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vločka
30045

zastoupená: Martinem Sajfrídem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 208687710/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00210-2023-953 ze dne 25.10. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00210-2023-953 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Nádrž u dolní chaty – realizace stavebních prací“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/120 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Konkrétně se jedná o tyto změny:
 - při provádění překopu hráze v místě bezpečnostního přelivu (BP) byl v úrovni základové spáry zjištěn nevhodný prokořeněný humózní materiál o mocnosti 0,5 – 1,0 m. Tato vrstva bude odstraněna a nahrazena jílovým materiálem ze zemníku,
 - na koruně a svazích hráze a nouzovém BP se nachází pařezy zmlazujících se křovin, které jsou prokořeněny hlouběji než předpokládala PD. Tyto pařezy je nutné pro zajištění funkčnosti hráze a její údržby odstranit vytrháním a doplněním hráze hutněným zásypem ze zemníku,
 - pro zajištění bezpečnosti osob bylo dohodnuto, že čelo spodní výpusti bude doplněno dřevěným zábradlím,
 - na návodní straně hráze vpravo od požeráku byla zjištěna erozní rýha, kterou je nutné sanovat hutněným násypem zeminy ze zemníku,
 - sklon vzdušné části hráze nad spodní výpustí je natolik příkrý, že dochází k sesuvům. Tento sklon je pro stabilitu a následnou údržbu nutné upravit a to úpravou širě koruny hráze s následným zatravněním metodou hydroosevu,
 - pod místem nouzového BP došlo po vydatných deštích k sesuvu svahu a vytvoření nátrže do pravé strany návodního svahu. Pro zajištění stability a předcházení větších poruch je nutné tuto poruchu sanovat lomovým kamenem,
 - zhotovitel po projednání a schválení AD a objednatele zvolil odlišný způsob betonáže prahů BP, čímž došlo ke změně počtu pracovních spár a množství prováděného PVC těsnícího pásku.

Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr méně a víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 17. 1. 2024, 18. 3. 2024, 29. 4. 2024 a 14. 6. 2024 a blíže specifikované ve změnovém listu. Práce jsou nutné k dokončení díla. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 4 792,19 Kč bez DPH

- vícepráce 224 036,14 Kč bez DPH,

tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 219 243,95 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozdější předání staveniště došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 smlouvy k posunu termínu pro provedení díla. Vzhledem k nutným vícepracím se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla do 30. 9. 2024. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. II. odst. 3, věty první smlouvy, který nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2024.“

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 655 741,95 Kč (slovy: dva miliony šest set padesát pět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých devadesát pět haléřů) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 22. 7. 2023 bez příloh
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis méně a víceprací



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Hradci Králové, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST - oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Martin Sajfríd
jednatel společnosti
SMI-ČR group s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„VN Nádrž u dolní chaty - realizace stavebních prací“		
Zhotovitel akce	SML-ČR group s.r.o., Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují IČO: 288 27 627 DIČ: CZ 28827627		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	S953/2023/120
Zdroj financování	ZPŘ		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00210-2023-953, 25. 10. 2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 436 498,00
Dodatky SoD, datum uzavření	2 436 498,00		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 436 498,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: 1) bezpečnostní přeliv 2) bezpečnostní přeliv a výpustný objekt 3) spodní výpust 4) bezpečnostní přeliv Popis: 1) bezpečnostní přeliv-nevhodná vrstva zemín 2) bezpečnostní přeliv a výpustný objekt -odstranění a dosypání po pařezech, doplnění zábradlí na výpustném objektu 3) spodní výpust - erozní rýha u výpusti v návodní straně, nevhodný sklon vzdušného lince hráze v místě výpusti 4) bezpečnostní přeliv - sesuv návodního svahu nouzového BP			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) bezpečnostní přeliv - v průběhu provádění prací bylo zjištěno, že se v úrovni základové spáry projektovaného překopu hráze v místě BP nachází nevhodný prokořeněný humózní materiál o mocnosti vrstvy 0,5-1,0m . Tato vrstva bude odstraněna až na rostlý jílový terén. Náhrada nevhodné zeminy bude řešena jílovým materiálem ze zemníku, kde bude také zpětně uložen odstraněný materiál. (SD list č.9 12.1.2024 a list č. 10 17.1.2024) 2a) bezpečnostní přeliv - odstranění pařezů - na koruně a svazích hráze a nouzového bezpečnostního přelivu se nachází trsy zmlazujících se pařezů, které jsou prokořeněny hlouběji než předpokládala PD. Tyto pařezy je nutné pro zajištění funkčnosti hráze a její údržbu odstranit vytrháním a doplněním míst po jejich likvidaci hutněným zásypem zeminou ze zemníku 2b) výpustný objekt - pro zajištění bezpečnosti bylo dohodnuto, že čelo spodní výpusti bude doplněno o dřevěné zábradlí výšky 1,1m kotvené pomocí pozinkovaných ocelových patek do čela spodní výpusti 3) spodní výpust a) erozní rýha vpravo od požeráku - místo zjištěné erozní rýhy na návodní straně hráze bude sanováno hutněným násypem zeminou ze zemníku b) sklon vzdušné strany čelní hráze nad spodní výpustí je natolik příkrý, že dochází k sesuvům. Tento sklon je pro stabilitu hráze a její následnou údržbu nutné upravit a to úpravou širší koruny hráze s následným zatravněním metodou hydroosevu 4) bezpečnostní přeliv - pod místem nouzového bezpečnostního přelivu došlo k sesuvu svahu a vytvoření nátrže do pravé strany návodního svahu, z důvodu předcházení větších poruch je nutno tuto nátrž sanovat lomovým kamenem (SD 29.4.2024) 5) bezpečnostní přeliv - pracovní spáry prahů- zhotovitel po projednání a schválení AD a objednatele zvolil odlišný způsob betonáže prahů, čímž došlo ke změně počtu pracovních spár (PVC pás) (SD list č. 14. ze dne 18.3.2024)			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce + výkresy víceprací			
Příloha č. 2 Záznamy z SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano - ANO - 30.9.2024		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	4 792,19		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	224 036,14		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	4 792,19		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	224 036,14		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	9,20		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 655 741,95		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
	22.7.2024		
Záznamy o změnách			
datum	číslo strany SD		
17.1.2024	10		
18.3.2024	1401		
29.4.2024, 14.6.2024	1021, 4		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VN Nádrž u dolní chaty	JKSO	
		EČO	
		Místo	Heřmánkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. – OŘ východní Čechy	42196451	CZ42196451
Projektant		14154234	
Zhotovitel	SMI-ČR group s.r.o.	28827627	CZ28827627
Zpracoval		14154234	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		5. 11. 2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-3 264,56	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-1 527,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-4 792,19	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-4 792,19</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-4 792,19</td> <td colspan="2">-1 006,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-5 798,55</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-4 792,19	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	12,0	0,00	0,00		základní	21,0	-4 792,19	-1 006,36		Cena s DPH				-5 798,55	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				-4 792,19																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	12,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-4 792,19	-1 006,36																																											
Cena s DPH				-5 798,55																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET

Stavba: VN Nádrž u dolní chaty

Objekt: bezpečnostní přeliv a koruna hráze

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ východní Čechy

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Heřmánkovice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 27. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-4 792,19	-0,018
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 792,19	-0,018
1	953333118	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 mm	m	-13,000	368,63	-4 792,19	-0,018

Těsnící pás, svislý, uprostřed konstrukce, odměřeno z výkresu č. D.1.2.2.11 a technické zprávy kap. D.1.2.5.

Celkem

-4 792,19

-0,018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VN Nádrž u dolní chaty	JKSO	
		EČO	
		Místo	Heřmánkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. – OŘ východní Čechy	42196451	CZ42196451
Projektant		14154234	
Zhotovitel	SMI-ČR group s.r.o.	28827627	CZ28827627
Zpracoval		14154234	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		5. 11. 2022	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 432,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	186 404,13	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	33 199,98	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		224 036,14	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">224 036,14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: right;">Základ daně</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">224 036,14</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">47 047,59</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">271 083,73</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				224 036,14	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	12,0	0,00	0,00		základní	21,0	224 036,14	47 047,59		Cena s DPH				271 083,73	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				224 036,14																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	12,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	224 036,14	47 047,59																																											
Cena s DPH				271 083,73																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VN Nádrž u dolní chaty	JKSO	
Název objektu	Bezpečnostní přel...	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.04.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	16 867,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 867,03	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">16 867,03</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>16 867,03</td> <td colspan="2">3 542,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">20 409,11</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				16 867,03	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	12,0	0,00	0,00		základní	21,0	16 867,03	3 542,08		Cena s DPH				20 409,11	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				16 867,03																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	12,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	16 867,03	3 542,08																																											
Cena s DPH				20 409,11																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET

Stavba: VN Nádrž u dolní chaty

Objekt: Bezpečnostní přel...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				16 867,03	0,000
1		Zemní práce				16 867,03	0,000
6	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	58,560	66,00	3 864,96	0,000
7	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	58,560	66,00	3 864,96	0,000
10	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovně šířky vrstvy přes 3 m	m3	29,280	123,04	3 602,61	0,000
Poznámka k položce: Zpětný zásyp vhodnou zeminou ze zemníku ozn. „Z3“ (typ F6CL). Zhutněno na min. 95% PS.							
11	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,280	155,90	4 564,75	0,000
Poznámka k položce: Zpětný zásyp rozšířeného zemníku se zhutněním po vrstvách mocných max. 250 mm po zhutnění.							
18	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	39,040	24,84	969,75	0,000
Poznámka k položce: Úprava a přehutnění rozšířené pláně výkopu.							
Celkem						16 867,03	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VN Nádrž u dolní chaty	JKSO	
Název objektu	Bezpečnostní přeliv a koruna hráze	EČO	
		Místo	Heřmánkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. – OR východní Čechy	42196451	CZ42196451
Projektant		14154234	
Zhotovitel			
Zpracoval		14154234	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		27.06.2024	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	54 500,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	33 199,98	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		87 699,98	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">87 699,98</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>87 699,98</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">106 116,98</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	87 699,98	DPH	%	Základ daně	snížená	12,0	0,00	základní	21,0	87 699,98	Cena s DPH		106 116,98	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	87 699,98																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	12,0	0,00																										
základní	21,0	87 699,98																										
Cena s DPH		106 116,98																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET

Stavba: VN Nádrž u dolní chaty

Objekt: Bezpečnostní přeliv a koruna hráze

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ východní Čechy

Zhotovitel:

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: Heřmánkovice

Datum: 27. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				54 500,00	0,000
	1	Zemní práce				54 500,00	0,000
1	R1	vytrhání pařezů do 10 cm s likvidací a zásyp jam se zhutněním	ks	218,000	250,00	54 500,00	0,000
	PSV	Práce a dodávky PSV				33 199,98	0,000
	766	Konstrukce truhlářské				33 199,98	0,000
2	R2	Zhotovení dřevěného zábradlí ,průměr kulatiny 100-120 mm s ukotvením kovovou patkou 3 ks do čela propustku	m	6,000	5 533,33	33 199,98	0,000
		Celkem				87 699,98	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VN Nádrž u dolní chaty	JKSO	
Název objektu	Spodní výpust	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.04.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	4 432,03	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	87 388,44	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		91 820,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">91 820,47</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">91 820,47</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">19 282,30</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">111 102,77</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				91 820,47	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	12,0	0,00	0,00		základní	21,0	91 820,47	19 282,30		Cena s DPH				111 102,77	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				91 820,47																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	12,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	91 820,47	19 282,30																																											
Cena s DPH				111 102,77																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET

Stavba: VN Nádrž u dolní chaty
Objekt: Spodní výpust

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 4. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						91 820,47	0,466
1 Zemní práce						91 646,51	0,466
1	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	179,300	20,00	3 586,00	0,000
<i>Poznámka k položce: Skryvka tl. 100 mm na nedotčených svazích hráze.</i>							
2	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	93,200	182,00	16 962,40	0,000
3	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	93,200	94,85	8 840,02	0,000
<i>Poznámka k položce: Výkopek odvážen zpět do zemníku.</i>							
4	172153102	Zřízení těsnicího jádra nebo těsnicí vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m	m ³	25,000	234,54	5 863,50	0,000
<i>Poznámka k položce: Zhutněno na min. 95% PS. Vyrovnání návodního svahu dle původního sklonu.</i>							
5	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	68,200	155,90	10 632,38	0,000
<i>Poznámka k položce: Zpětný zásyp rozšířeného zemníku se zhutněním po vrstvách mocných max. 250 mm po zhutnění.</i>							
6	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m ²	179,300	69,68	12 493,62	0,000
7	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	179,300	120,53	21 611,03	0,000
<i>Poznámka k položce: zpětné ohumusování tl. 100 mm</i>							
8	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m ²	359,300	28,92	10 390,96	0,457
<i>Poznámka k položce: Hydroosev proveden na čelní hrázi (snižový sklon) - od přelivu po ponechanou jabloň na lomu hráze.</i>							
9	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	8,983	141,00	1 266,60	0,009
998 Přesun hmot						173,96	0,000
10	998324011	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,465	374,10	173,96	0,000
Celkem						91 820,47	0,466

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VN Nádrž u dolní chaty	JKSO	
Název objektu	Bezpečnostní přeliv a koruna hráze	EČO	
		Místo	Heřmánkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. – OŘ východní Čechy	42196451	CZ42196451
Projektant		14154234	
Zhotovitel			
Zpracoval		14154234	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		27.06.2024	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 27 648,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	27 648,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">27 648,66</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená 12,0 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0 27 648,66</td> <td style="text-align: right;">5 806,22</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">33 454,88</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	27 648,66	DPH % Základ daně DPH celkem		snížená 12,0 0,00	0,00	základní 21,0 27 648,66	5 806,22	Cena s DPH	33 454,88	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	27 648,66																		
DPH % Základ daně DPH celkem																			
snížená 12,0 0,00	0,00																		
základní 21,0 27 648,66	5 806,22																		
Cena s DPH	33 454,88																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET

Stavba: VN Nádrž u dolní chaty

Objekt: Bezpečnostní přeliv a koruna hráze

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ východní Čechy

Zhotovitel:

Místo: Heřmánkovice

Zpracováno

Datum: 27. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				27 648,66	19,231
1		Zemní práce				726,40	0,000
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,200	66,00	211,20	0,000
2	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,200	66,00	211,20	0,000
3	181006116	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,40 do 0,50 m	m2	8,000	38,00	304,00	0,000
<i>Rozprostření zemin na stavbou dotčených plochách po obvodu nádrže a v místě zemníků.</i>							
4		Vodorovné konstrukce				24 326,07	19,231
4	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	9,600	2 256,00	21 657,60	19,231
5	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání lince záhozu	m2	18,800	141,94	2 668,47	0,000
998		Přesun hmot				2 596,19	0,000
6	998324011	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázezi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m	t	19,231	135,00	2 596,19	0,000
Celkem						27 648,66	19,231