

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Univerzita Palackého v Olomouci - přírodovědecká fakulta, areál Holice, Šlechtitelů
241/27, Olomouc
Objekt:
19/7/24 - oprava střechy zahradníci - 2. část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8, Olomouc

Zhotovitel:
LB Agrostavby s.r.o.Kostelní 78/15, Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 9151494
DIČ: CZ09151494

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		249 501,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	249 501,59	21,00%	52 395,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	301 896,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Palackého v Olomouci - přírodovědecká fakulta, areál Holice, Šlechtitelů
241/27, Olomouc

Objekt: 19/7/24 - oprava střechy zahradníci - 2. část

Místo:		Datum:	19.07.2024
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8, Olomouc	Projektant:	
Zhotovitel:	LB Agrostavby s.r.o.Kostelní 78/15, Prostějov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	249 501,59
HSV - Práce a dodávky HSV	27 767,84
94 - Lešení a stavební výtahy	1 597,40
96 - Bourání konstrukcí	21 303,75
997 - Přesun sutě	4 866,69
PSV - Práce a dodávky PSV	221 733,75
712 - Povlakové krytiny	5 624,19
762 - Konstrukce tesařské	113 830,64
764 - Konstrukce klempířské	39 835,54
765 - Krytina skládaná	10 436,34
767 - Konstrukce zámečnické	52 007,04

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Univerzita Palackého v Olomouci - přírodovědecká fakulta, areál Holice, Šlechtitelů
241/27, Olomouc

Objekt: 19/7/24 - oprava střechy zahradníci - 2. část

Místo: Datum: 19.07.2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8, Olomouc Projektant:
Zhotovitel: LB Agrostavby s.r.o.Kostelní 78/15, Prostějov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 249 501,59

D HSV Práce a dodávky HSV 27 767,84

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 597,40

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,500	65,20	1 597,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 96 Bourání konstrukcí 21 303,75

2	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	74,750	151,00	11 287,25
3	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů	m2	74,750	134,00	10 016,50

D 997 Přesun sutě 4 866,69

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,637	505,00	4 866,69
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 221 733,75

D 712 Povlakové krytiny 5 624,19

5	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	74,750	65,80	4 918,55
6	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	74,750	9,44	705,64

D 762 Konstrukce tesařské 113 830,64

7	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	46,000	57,00	2 622,00
8	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	74,750	18,60	1 390,35
9	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	92,000	247,00	22 724,00
10	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,186	9 590,00	20 963,74
11	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	74,750	583,00	43 579,25
12	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	78,000	17,10	1 333,80
13	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,206	9 700,00	1 998,20
14	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	74,750	35,30	2 638,68
15	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,395	9 700,00	3 831,50
16	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,787	1 860,00	5 183,82
17	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,803	1 900,00	5 325,70
18	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,803	799,00	2 239,60

D 764 Konstrukce klempířské 39 835,54

19	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	24,500	543,00	13 303,50
20	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,500	406,00	4 669,00
21	K	764011614	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	11,500	294,00	3 381,00
22	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	12,000	27,70	332,40
23	K	764513406_R	Napojení stávajícího žlabu na novou střešní k-ci	m	11,500	1 500,00	17 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,238	2 380,00	566,44
25	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,238	1 400,00	333,20

D 765 Krytina skládaná 10 436,34

26	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	74,750	75,60	5 651,10
27	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2	82,225	57,90	4 760,83
28	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,012	1 270,00	15,24
29	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	764,00	9,17

D 767 Konstrukce zámečnické 52 007,04

30	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	74,750	315,00	23 546,25
31	M	15483510_R	<i>plech trapézový T 35 PE 25 µm tl 0,5mm RAL 7016</i>	m2	84,692	322,00	27 270,82
32	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,527	1 550,00	816,85
33	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,527	708,00	373,12