



EISLX01912IX

Objednávka č.: DO202402613

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: Jiří Kerhart M E T A - therm [redacted]		
IČ: 00262978			46033 Liberec		
DIČ: CZ00262978					
Objednávka ze dne: 12.08.2024			Termín: 30.08.2024		
IČ: 12045080					
Místo určení:			DIČ: CZ [redacted]		
Způsob dopravy:					
vlastní		nákladní		poštou	

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		108795	108 795,56 Kč

Celková částka: 108 795,56 Kč



MŠ Jizerka - oprava havárie vodoinstalace 2. patro

Objednáváme u Vás opravu havárie vodoinstalace 2. patra MŠ Jizerka

K faktuře je nutné přikládat objednávku, cenovou nabídku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.



podpis a razítko schvalovatele

Vyřizuje	Telefon	Fax
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Správce rozpočtové položky		
[redacted]		
Peněžní ústav	Číslo účtu	
[redacted]	[redacted]	

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **MŠ Jizerka**
 Druh stavby: havárie vodoinstalace byt domovníka
 Lokalita: Husova 184/72, 460 01Liberec 5
 Začátek výstavby: 24.05.2024
 JKSO:
 Objednatel: Magistrát města Liberce nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01 IČO/DIČ: 00262978/CZ00262978
 Projektant: IČO/DIČ:
 Zhotovitel: Liberec 33 IČO/DIČ: 12045080/CZ
 Konec výstavby: 24.05.2024 Položek: 33
 Zpracoval: Jiří Kerhart Datum: 24.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 330,38	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	24 812,66	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	4 636,31	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	36 765,59			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		20 368,76			0,00			
ZRN Celkem		89 913,69	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	89 913,69	Celkem bez DPH		89 913,69
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	18 881,87	Celk. včetně DPH		108 795,56

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Jizerka	Doba výstavby: 1 den	Objednatel: Magistrát města Liberce nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01
Druh stavby: havárie vodoinstalace byt domovníka	Začátek výstavby: 24.05.2024	Projektant:
Lokalita: Husova 184/72, 460 01Liberec 5	Konec výstavby: 24.05.2024	Zhotovitel: XXXXXXXXXX
JKSO:		Liberec 33
	Datum zpracování: 24.05.2024	Zpracoval: Jiří Kerhart

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				22 387,72	25 %		1,9749
1		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	8,5	228,49	1 925,17	2 %	0,0173	0,1473
<i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh</i>										
2		612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	4,5	101,50	456,75	1 %	0,0043	0,0195
<i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh</i>										
3		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	3	118,50	355,50	0 %	0,0025	0,0075
4		612421739R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pleťivu, štuková	m2	30	655,01	19 650,30	22 %	0,0600	1,8006
<i>RTS komentář: Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání pleťiva.</i>										
		762	Konstrukce tesařské				5 841,15	6 %		0,0961
5		762521914R00	Vyříznutí části podlahy plochy nad 4 m2	m2	3,5	794,60	2 781,10	3 %	0,0132	0,0462
6		762523104RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	3,5	874,30	3 080,05	3 %	0,0143	0,0499
		766	Konstrukce truhlářské				19 979,32	22 %		0,1778
7		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek s horními skříňkami do 2,1 m	kus	1	3 502,40	3 502,40	4 %	0,1740	0,1740
<i>RTS komentář: U demontáže není zahrnut přesun hmot, ani ekologická likvidace sestavy kuchyňské linky</i>										
8		766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1	4 955,00	4 955,00	6 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž horních a spodních skříňek, pracovní desky, výřezání otvoru pro dřez v pracovní desce včetně zapojení na odpad, montáž a zapojení pákové baterie umístěné ve dřezu a montáž pracovního osvětlení.</i>										
9		766827200R00	Sdružení dvou skříní s mezistěnou	kus	6	215,00	1 290,00	1 %	0,0002	0,0011
10		766826200R00	Montáž zadního dílu na přistavěnou skříň	kus	6	149,00	894,00	1 %	0,0002	0,0011
11		766825121R00	Montáž kuchyňské skříně 2křídlové policové	kus	6	1 229,99	7 379,94	8 %	0,0002	0,0011
12		766825111R00	Montáž kuchyňské skříně 1křídlové policové, odpadní koš	kus	2	978,99	1 957,98	2 %	0,0002	0,0004
		781	Obklady (keramické)				6 429,00	7 %		0,3232
13		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	6	48,00	288,00	0 %	0,0002	0,0010
<i>RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.</i>										
14		781471108R00	Obklad vnitř.stěn,keram.rezný,hladký,MC, 25x6,5 cm	m2	6	1 004,00	6 024,00	7 %	0,0533	0,3198
15		781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	6	19,50	117,00	0 %	0,0004	0,0024
		783	Nátěry				1 216,25	1 %		0,0012
16		783612920R00	Údržba, nátěr olejový truhlář. výrobků 2x +1x tmel	m2	3,5	347,50	1 216,25	1 %	0,0003	0,0012
		784	Malby				7 936,18	9 %		0,0842
17		784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	45	24,10	1 084,50	1 %	0,0000	0,0005
18		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	30	20,00	600,00	1 %	0,0004	0,0105
19		784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch	m	80	14,39	1 151,20	1 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Provádí se na styčných plochách, nebo tam, kde je nutné, aby zakončení maleb bylo ostře a rovně provedeno. Páska š. 30 mm</i>										
20		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	32	42,90	1 372,80	2 %	0,0009	0,0288

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
RTS komentář: Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrábaných vrstev maleb										
21		784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	32	12,40	396,80	0 %	0,0009	0,0288
RTS komentář: Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové										
22		784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	32	32,99	1 055,68	1 %	0,0003	0,0083
RTS komentář: Speciální sněhově bílá matná disperzní barva na sádrokarton k okamžitému použití do vnitřních prostor, omyvatelná, čistitelná vodou, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, paropropustná, rychleschnoucí, doporučuje KNAUF a RIGIPS. Pro základní napouštěcí nátěr se ředí max. 0,3 l čisté vody na 1 kg barvy.										
23		784165222R00	Malba HET Super malba, barva, bez penetrace, 2x	m2	32	71,10	2 275,20	3 %	0,0002	0,0074
RTS komentář: Klasický tekutý maltový nátěr k okamžitému použití do vnitřních prostor. Ředí se vodou max. 0,5 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádro. Styk dvou barev se oceňuje položkou 784 43 - 9001 této části sborníku.										
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 755,32	6 %		1,9380
24		978013191R00	Otučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24	107,99	2 591,76	3 %	0,0460	1,1040
RTS komentář: S vyškrabáním spár, s očištěním zdíva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
25		978021191R00	Otučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	6	278,51	1 671,06	2 %	0,0610	0,3660
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
26		978023471R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného komínového	m2	3	112,50	337,50	0 %	0,0140	0,0420
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
27		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6	136,00	816,00	1 %	0,0680	0,4080
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
28		976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	kus	2	68,50	137,00	0 %	0,0010	0,0020
RTS komentář: Položka je určena pro vybourání zděří ze zdi cihelné nebo betonové. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
29		971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	2	101,00	202,00	0 %	0,0080	0,0160
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
		H99	Ostatní přesuny hmot				16 598,83	18 %		0,0000
30		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením do 25 m	t	4,5954	2 665,00	12 246,74	14 %	0,0000	0,0000
31		999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	2,112	82,80	174,87	0 %	0,0000	0,0000
32		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,5954	909,00	4 177,22	5 %	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				3 769,92	4 %		0,0000
33		979087021R00	Ruční nakládky, odvoz, ruční složení a s uložení na skládku	t	2,112	1 785,00	3 769,92	4 %	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 89 913,69 Kč

