

Akce:

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.b

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

II. ETAPA

Příloha:

D.1.4.b ROZPOČET_změna č.2_04_2024 (zadání)

Vypracoval:

Sinutech s.r.o.
Dolany 589, 783 16

Investor:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Sada:

Upozornění pro zhotovitele

- 1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
- 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 3) Veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 4) Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".
D.1.4.b
- 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Rekapitulace

Zakázka: 2022/105 číslo listu: 6
Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace
Systém: D.1.4.b - Slaboproudá elektrotechnika - Rekapitulace- **II. Etapa**

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	kpl	1,00	-5 686,20
2.	SK - Strukturovaná kabeláž	kpl	1,00	10 498,05
3.	AV technika	kpl	1,00	-3 000,00
4.	KT - Kabelové trasy výše uvedených souborů	kpl	1,00	14 052,00
	SLP celkem bez DPH			15 863,85 Kč
	DPH 21%			3 331,41
	SLP celkem vč. DPH			19 195,26 Kč

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

PZTS

Zakázka: 2022/105
Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace
Systém: PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Hardware PZTS - Stupeň 3					
	1.1	PIR, nástěnné, stupeň 3, 15m	ks	-1,00	1 976,00	286,00	-2 262,00
	1.2	Plast. magnetický kontakt, povrchová montáž	ks	-3,00	544,70	299,00	-2 531,10
		Kabely PZTS					
	2.1	Sdělovací stíněný kabel 3x2x0,5	m	-30,00	10,27	19,50	-893,10
		Cena PZTS celkem bez DPH					-5 686,20

Pozn.: Kabelové trasy pro systém PZTS jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

SK

Zakázka: 2022/105
Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojně místo - zásuvky na zdi					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6,	ks	-34,00	91,00	71,50	-5 525,00
	1.3	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	-17,00	36,40	13,00	-839,80
	1.5	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	-17,00	88,40	13,00	-1 723,80
	1.7	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	-17,00	30,55	13,00	-740,35
		Kabely					
	3.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	740,00	13,00	16,90	22 126,00
	3.2	optický kabel SM 09/125um, 8-vláken, univerzální	m	60,00	18,85	19,50	2 301,00
		Ostatní					
	6.2	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů	ks	-34,00	0,00	150,00	-5 100,00
		Cena SK celkem bez DPH					10 498,05

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

AV

Zakázka: 2022/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace

Systém: AV Technika v učebnách - Příprava pro osazení stávajících prvků

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Příprava pro osazení AV techniky v učebnách					
	1.1	Kabel HDMI, délka 10m, premium, pozlacené konektory	ks	-3,00	850,00	150,00	-3 000,00
	1.2	Kabel USB, délka 5m, pozlacené konektory	ks	-2,00	850,00	150,00	-2 000,00
	1.3	Kabel HDMI, délka 20m, premium, pozlacené konektory	ks	1,00	850,00	150,00	1 000,00
	1.4	Kabel USB, délka 20m, pozlacené konektory	ks	1,00	850,00	150,00	1 000,00
		Cena AV celkem bez DPH					-3 000,00

KT

Zakázka: 2022/105
Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace
Systém: KT - Kabelové trasy

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Elektroinstalační materiál					
	1.1	Krabice přístrojová do parapetního kanálu	ks	-30,00	120,00	50,00	-5 100,00
	1.2	kabelový drátěnný rošt 200x50, vč. závěsů, výložníků, spojek	m	10,00	524,00	280,00	8 040,00
	1.3	Sběrný kabelový držák - křídlový, jednostranný, 5x kabel 3x1,5mm ² , bezhalogenový PP, vč. hmoždinky a vrutu	ks	30,00	18,00	15,00	990,00
	1.4	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	12,00	0,00	39,00	468,00
	1.5	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	60,00	0,00	40,70	2 442,00
	1.6	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	30,00	0,00	51,40	1 542,00
	1.7	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	90,00	0,00	63,00	5 670,00
		Cena KT celkem bez DPH					14 052,00