

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-016
Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na r. Pohoří



KSO:
Místo: revír Pohoří

CC-CZ:
Datum: 18.7.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			483 671,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	483 671,60	101 571,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			585 242,70



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-206-016

Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na r. Pohoří

Místo: revír Pohoří

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 18.7.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		483 671,60	585 242,70
01	LC Andělské schody	177 680,60	214 993,60
02	LC Kamenohorská	305 991,00	370 249,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC po přívalových deštích na r. Pohoří

Objekt:

01 - LC Andělské schody

Místo: revír Pohoří

Datum: 18.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

177 680,60

D HSV Práce a dodávky HSV

177 680,60

D 1 Zemní práce

30 345,00

1	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 785,000	17,00	30 345,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV km 0,110-0,345

VV 235*3

705,000

VV km 0,345-0,705

VV 360*3

1 080,000

VV Součet

1 785,000

D 5 Komunikace pozemní

109 000,00

2	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	440,000	70,00	30 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV km 0,110-0,345

VV 220*2

440,000

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	680,000	115,00	78 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV km 0,345-0,705

VV 340*2

680,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 450,00

4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	450,000	45,00	20 250,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV km 0,020-0,685

VV 450

450,000

5	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	8,000	650,00	5 200,00
---	---	----	--	----	-------	--------	----------

VV km 0,110-0,345

VV 2

2,000

VV km 0,345-0,705

VV 6

6,000

VV Součet

8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				12 885,60
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	198,240	65,00	12 885,60
	VV		440*0,06*2,1		55,440		
	VV		680*0,10*2,1		142,800		
	VV		Součet		198,240		

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC po přívalových deštích na r. Pohoří

Objekt:

02 - LC Kamenohorská

Místo: revír Pohoří

Datum: 18.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

305 991,00

D HSV Práce a dodávky HSV

305 991,00

D 1 Zemní práce

48 195,00

1	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 835,000	17,00	48 195,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VV		km 0,745-0,975					
VV		230*3			690,000		
VV		km 1,165-1,510					
VV		345*3			1 035,000		
VV		km 1,586					
VV		15			15,000		
VV		km 1,610-1,815					
VV		205*3			615,000		
VV		km 2,170-2,330					
VV		160*3			480,000		
VV		Součet			2 835,000		

D 5 Komunikace pozemní

191 740,00

2	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	690,000	50,00	34 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV		km 1,165-1,510					
VV		345*2			690,000		

3	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	460,000	72,00	33 120,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV		km 0,745-0,975					
VV		230*2			460,000		
VV		Součet			460,000		

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 030,000	115,00	118 450,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV		km 1,165-1,510					
VV		355*2			710,000		
VV		km 2,170-2,330					
VV		160*2			320,000		
VV		Součet			1 030,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,000	162,00	5 670,00
	VV		km 1,586				
	VV		15		15,000		
	VV		km 1,980				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		35,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 750,00
6	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	150,000	45,00	6 750,00
	VV		km 0,745-0,975				
	VV		150		150,000		
7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m2	95,000	20,00	1 900,00
	VV		km 0,745-0,975				
	VV		190*0,5		95,000		
8	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	14,000	650,00	9 100,00
	VV		km 0,745-0,975				
	VV		2		2,000		
	VV		km 1,165-1,510				
	VV		4		4,000		
	VV		km 1,610-1,815				
	VV		4		4,000		
	VV		km 2,170-2,330				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		14,000		
D	998		Přesun hmot				48 306,00
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	512,400	65,00	33 306,00
	VV		244*2,1		512,400		
10	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá stavenišť	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		1		1,000		