



## **Smlouva o dílo č. 399/2024 DODATEK Č. 1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

##### **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**

Adresa: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

IDS: ncqbg3h

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Tomáš Vytlačil

(dále jen jako „zhotovitel“)

### **2. Úvodní ujednání**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **ZŠ a MŠ 17. listopadu, Kopřivnice – stavební úpravy školní jídelny**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadaných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

### 3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

- a) Skleněné stěny mezi jídelnou a chodbami – demontáž ocelových stěn, které měly být původně jen renovovány a osazeny bezpečnostním sklem. Nově budou osazeny stěny z hliníkových profilů zasklené bezpečnostním dvojsklem tl. 6 mm.
- b) Nově bylo rozhodnuto upravit hygienické zázemí u šaten - úprava povrchů, izolace, vnitřní kanalizace a vodovodu, doplnění zařizovacích předmětů.
- c) Úprava rozvodu potrubí, doplnění kabelového roštu pro uložení kabelů.
- d) Změna obkladů u výdejních okýnek kuchyně – původně navržen HPL obklad, nově keramická dlažba.
- e) Dodávka a montáž 7 ks nových otopných těles typu RADIK PLAN VK.

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: +757 467,67 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací:

- a) Při odhalení rozvodů potrubí bylo zhodnoceno, že potrubí je v dobrém technickém stavu a nebude měněno.

Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je: - 1 118 408,10 Kč bez DPH

Podrobný popis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.3. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: - 360 940,43 Kč bez DPH.

- 3.4. Celkový dopad víceprací dle odst. 3.1.e) na dobu provádění díla je: do 30. 9. 2024.

- 3.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

**a) Předmět smlouvy:**

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.2 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

**b) Doba plnění**

Čl. 4. odst. 4.4. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

*„4.4. Termín dokončení a předání díla je do 25. 8. 2024. Termín předání části díla týkající se výměny otopných těles (dle odst. 3.1.e) dodatku č. 1 je do 30. 9. 2024.*

**c) Cena díla:**

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

*„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/</b>	5 607 000,00 Kč	1 177 470,00 Kč	6 784 470,00 Kč
<b>Vícepráce, méněpráce dle Dodatku č. 1</b>	- 360 940,43 Kč	- 75 797,49 Kč	- 436 737,92 Kč
<b>Cena za dílo v Kč /celkem nově/</b>	5 246 095,57 Kč	1 101 672,51	6 347 732,08 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 38. schůzi dne 13. 8. 2024 usnesením č. 1405.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
  - Položkové rozpočty víceprací a méněprací
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

Za objednatele:

---

Bc. Adam Hanus  
starosta města

Za zhotovitele:

**Tomáš  
Vytlačil**

Digitálně podepsal Tomáš  
Vytlačil  
DN: cn=Tomáš Vytlačil,  
o=VYKI TOOLS GROUP s.r.o.,  
ou, email=vyki@vyki.cz,  
c=CZ  
Datum: 2024.08.15 08:38:07  
+02'00'

---

Ing. Tomáš Vytlačil  
jednatel

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	17. listopadu - jídelna	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Skleněné stěny	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 01.08.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	33 158,16	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	97 871,84		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
<b>ZRN celkem</b>		131 030,00	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 12%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	131 030,00	<b>Celkem bez DPH</b>	131 030,00
		<b>DPH 12%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	27 516,30	<b>Celkem včetně DPH</b>	158 546,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		<b>Tomáš Vytlačil</b> <small>Digitálně podepsal Tomáš Vytlačil  DN: cn=Tomáš Vytlačil, o=VYKI  TOOLS GROUP s.r.o., ou,  email=vyki@vyki.cz, c=CZ  Datum: 2024.08.15 08:38:34  +02'00'</small>

## Stavební rozpočet

Název stavby: **17. listopadu - jídelna**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Skleněné stěny

Začátek výstavby: 01.08.2024 Projektant:

Lokalita: Kopřivnice

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 01.08.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>VP</b>	<b>Vícepráce</b>				<b>87 367,68</b>	<b>107 022,32</b>	<b>194 390,00</b>		<b>1,3542</b>
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>18 373,48</b>	<b>96 456,52</b>	<b>114 830,00</b>		<b>0,6012</b>
1		767712812R00	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	33	510,00	0,00	16 830,00	16 830,00	0,0180	0,5940
2		7677RR	D+M zasklívací AL lišty	m	39	2 000,00	16 439,28	61 560,72	78 000,00	0,0002	0,0066
3		7671RR	Úprav konstrukce stěny pro uložení zasklívacích lišt	soubor	2	10 000,00	1 934,20	18 065,80	20 000,00	0,0003	0,0006
		<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				<b>68 994,20</b>	<b>10 565,80</b>	<b>79 560,00</b>		<b>0,7530</b>
4		78779RR	Zasklívání do lišt dvojsklem sklem bezpečnostním 6 mm + Float 6 mm	m2	23,4	3 400,00	68 994,20	10 565,80	79 560,00	0,0322	0,7530
		<b>MP</b>	<b>Méněpráce</b>				<b>-54 209,52</b>	<b>-9 150,48</b>	<b>-63 360,00</b>		<b>-0,6552</b>
		<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				<b>-54 209,52</b>	<b>-9 150,48</b>	<b>-63 360,00</b>		<b>-0,6552</b>
5		7877714364	Zasklívání výkladců s podtmelením na lišty pl přes 2,31 m2 dl do 3 m sklem kaleným tl 8	m2	-36	1 760,00	-54 209,52	-9 150,48	-63 360,00	0,0182	-0,6552

Celkové náklady: **131 030,00 Kč**

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	17. listopadu - jídelna	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Vícepráce, méněpráce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	25.07.2024	Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Tomáš Vytlačil	Datum:	25.07.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	89 927,31	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	51 501,57	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-628 796,40	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-109 068,60			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	3 468,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
Přesun hmot a sutí		-5,88	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		-592 974,00	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem za obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 12%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	-592 974,00	<b>Celkem bez DPH</b>	-592 974,00
		<b>DPH 12%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	-124 524,54	<b>Celkem včetně DPH</b>	-717 498,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<p><b>Tomáš Vytlačil</b></p> <p>Digitálně podepsal Tomáš Vytlačil  DN: cn=Tomáš Vytlačil, o=VYKI TOOLS GROUP s.r.o., ou, email=vyki@vyki.cz, c=CZ  Datum: 2024.08.15 08:39:00 +02'00'</p>

## Stavební rozpočet

Název stavby: **17. listopadu - jídelna**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Kopřivnice

Druh stavby: Vícepráce, méněpráce

Začátek výstavby: 25.07.2024 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 25.07.2024 Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>VP</b>	<b>Vícepráce</b>				<b>306 813,01</b>	<b>218 620,87</b>	<b>525 433,88</b>		<b>19,5318</b>
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>8 086,99</b>	<b>4 577,09</b>	<b>12 664,08</b>		<b>1,5680</b>
1		346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	12,87	984,00	8 086,99	4 577,09	12 664,08	0,1218	1,5680
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>11 759,44</b>	<b>22 208,56</b>	<b>33 968,00</b>		<b>0,9354</b>
2		612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88	386,00	11 759,44	22 208,56	33 968,00	0,0106	0,9354
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>763,62</b>	<b>4 236,38</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,0021</b>
3		713461RR	Oprava tepelné izolace stávajícího potrubí	soubor	1	5 000,00	763,62	4 236,38	5 000,00	0,0021	0,0021
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>8 319,48</b>	<b>4 529,52</b>	<b>12 849,00</b>		<b>0,0158</b>
4		721177726R00	Čisticí kus Wavin SiTech+, odpadní svislé, D 125 mm	kus	3	716,00	1 430,43	717,57	2 148,00	0,0005	0,0014
5		721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	9	1 189,00	6 889,05	3 811,95	10 701,00	0,0016	0,0145
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>40 310,80</b>	<b>28 069,20</b>	<b>68 380,00</b>		<b>0,8040</b>
6		722181213RW8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	40	153,50	2 236,80	3 903,20	6 140,00	0,0002	0,0060
7		722130237R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 65 mm	m	40	1 556,00	38 074,00	24 166,00	62 240,00	0,0200	0,7980
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>33 052,36</b>	<b>18 552,64</b>	<b>51 605,00</b>		<b>0,1277</b>
8		725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu š	kus	3	3 000,00	3 323,40	5 676,60	9 000,00	0,0014	0,0042
9		725100006RA0	Klozet kombi	kus	2	5 600,00	9 377,14	1 822,86	11 200,00	0,0309	0,0619
10		725100019RA0	Výlevka a baterie	kus	1	9 000,00	7 924,76	1 075,24	9 000,00	0,0532	0,0532
11		725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	kus	3	2 130,00	2 359,62	4 030,38	6 390,00	0,0014	0,0042
12		725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3	315,00	252,00	693,00	945,00	0,0011	0,0032

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
13		72552902R	Zásobník na toaletní papír nerez	kus	2	1 000,00	235,52	1 764,48	2 000,00	0,0000	0,0001
14		7255901R	Zásobník na papírové ručníky nerez	kus	3	1 500,00	1 009,92	3 490,08	4 500,00	0,0001	0,0002
15		5513808001	Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 20	kus	2	4 285,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,0004	0,0007
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>637,92</b>	<b>2 362,08</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,0064</b>
16		733110RR	Úprava polohy potrubí ocelového závitového do DN 15-32	soubor	2	1 500,00	637,92	2 362,08	3 000,00	0,0032	0,0064
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>28 574,66</b>	<b>14 924,34</b>	<b>43 499,00</b>		<b>0,1125</b>
17		766660001	Montáž dveří jednokřídlových š do0,8m do coelové zárubně	kus	7	858,00	1 413,58	4 592,42	6 006,00	0,0016	0,0113
18		61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm s větrací	kus	1	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,0160	0,0160
19		611622072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	6	2 920,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,0130	0,0780
20		54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	7	889,00	6 223,00	0,00	6 223,00	0,0008	0,0056
21		76605RR	Sítě proti hmyzu do oken	kus	8	1 350,00	468,08	10 331,92	10 800,00	0,0002	0,0016
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>169,57</b>	<b>1 594,42</b>	<b>1 764,00</b>		<b>0,5368</b>
22		771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,5	168,00	169,57	1 594,42	1 764,00	0,0511	0,5368
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>105 057,28</b>	<b>89 382,72</b>	<b>194 440,00</b>		<b>12,7849</b>
23		781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	68	135,00	905,76	8 274,24	9 180,00	0,0619	4,2078
24		781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených fl	m2	88	850,00	11 478,72	63 321,28	74 800,00	0,0762	6,7082
25		781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelen	m2	88	150,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,0000	0,0000
26		781497131RT1	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	60	503,00	26 047,20	4 132,80	30 180,00	0,0004	0,0252
27		781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	80	52,00	3 705,60	454,40	4 160,00	0,0007	0,0528
28		59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	96,8	650,00	62 920,00	0,00	62 920,00	0,0185	1,7908
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>68 364,10</b>	<b>11 635,90</b>	<b>80 000,00</b>		<b>0,8051</b>
29		89910	D+M hliníkový poklop s rámem pachotěsný k zadláždění	kus	5	16 000,00	68 364,10	11 635,90	80 000,00	0,1610	0,8051
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>1 716,78</b>	<b>3 400,02</b>	<b>5 116,80</b>		<b>0,0731</b>
30		954312202R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm	m	5,2	984,00	1 716,78	3 400,02	5 116,80	0,0141	0,0731
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 680,00</b>		<b>1,7600</b>
31		978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsah	m2	88	110,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,0200	1,7600
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 468,00</b>		<b>0,0000</b>
32		210020252R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 300 mm	m	12	289,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,0000	0,0000
		<b>MP</b>	<b>Méněpráce</b>				<b>-845 682,10</b>	<b>-272 726,00</b>	<b>-1 118 408,10</b>		<b>-10,7975</b>
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>-152 051,28</b>	<b>-23 793,12</b>	<b>-175 844,40</b>		<b>-0,3913</b>



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
33		713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	m	-372	80,00	-5 966,88	-23 793,12	-29 760,00	0,0010	-0,3571
34		63154017	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 140/30mm	m	-379,44	385,00	-146 084,40	0,00	-146 084,40	0,0001	-0,0341
		<b>727</b>	<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>				<b>-22 220,87</b>	<b>-9 215,23</b>	<b>-31 436,10</b>		<b>0,0000</b>
35		727213222	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stropem tl 150 mm pož	kus	-4	765,00	-2 555,08	-504,92	-3 060,00	0,0000	0,0000
36		727213228	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 125 mm stropem tl 150 mm pož	kus	-6	2 020,00	-9 718,14	-2 401,86	-12 120,00	0,0000	0,0000
37		727222008	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 125 mm stěnou	kus	-5	3 250,00	-9 947,65	-6 302,35	-16 250,00	0,0000	0,0000
38		998727101	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu v objektech v do 6 m	t	-0,007	871,00	0,00	-6,10	-6,10	0,0000	0,0000
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>-645 098,46</b>	<b>-228 804,54</b>	<b>-873 903,00</b>		<b>-9,7533</b>
39		733121152	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 28x2,6	m	-48	361,00	-8 878,56	-8 449,44	-17 328,00	0,0053	-0,2530
40		733121168	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 108x4,0	m	-54	2 730,00	-120 482,10	-26 937,90	-147 420,00	0,0153	-0,8284
41		733121172	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 133x4,5	m	-270	2 500,00	-506 565,90	-168 434,10	-675 000,00	0,0191	-5,1543
42		733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	-45	114,00	-1 074,15	-4 055,85	-5 130,00	0,0085	-0,3812
43		733120832R00	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	-225	129,00	-8 097,75	-20 927,25	-29 025,00	0,0139	-3,1365
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-25 181,84</b>	<b>-10 542,76</b>	<b>-35 724,60</b>		<b>-0,6515</b>
44		766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	-53,4	209,00	-617,84	-10 542,76	-11 160,60	0,0002	-0,0107
45		62432031	deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm barevná	m2	-53,4	460,00	-24 564,00	0,00	-24 564,00	0,0120	-0,6408
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>-1 129,65</b>	<b>-370,35</b>	<b>-1 500,00</b>		<b>-0,0015</b>
46		781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-15	100,00	-1 129,65	-370,35	-1 500,00	0,0001	-0,0015

Celkové náklady: **-592 974,00 Kč**

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Jídelna 17. listopadu	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna radiátorů	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	05.08.2024	Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Tomáš Vytlačil	Datum:	05.08.2024

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	140 190,01	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	20 648,46		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		11 781,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00		
<b>ZRN celkem</b>		<b>172 619,47</b>	<b>DN celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>		
						<b>ORN celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>	

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 12%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	172 619,47	<b>Celkem bez DPH</b>	172 619,47
		<b>DPH 12%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	36 250,09	<b>Celkem včetně DPH</b>	208 869,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**Tomáš Vytlačil**

Digitálně podepsal Tomáš Vytlačil  
 DN: cn=Tomáš Vytlačil, o=VYKI TOOLS GROUP s.r.o., ou, email=vyki@vyki.cz, c=CZ  
 Datum: 2024.08.15 08:39:25 +02'00'

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Jídelna 17. listopadu**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Kopřivnice

Druh stavby: Výměna radiátorů

Začátek výstavby: 05.08.2024 Projektant:

Lokalita: Kopřivnice

Konec výstavby:

Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 05.08.2024 Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>VP</b>	<b>Vícepráce</b>				<b>151 971,01</b>	<b>20 648,46</b>	<b>172 619,47</b>		<b>2,1575</b>
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>7 586,88</b>	<b>10 482,12</b>	<b>18 069,00</b>		<b>0,1391</b>
1		733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	kus	14	214,00	0,00	2 996,00	2 996,00	0,0000	0,0000
2		733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	14	404,00	2 726,64	2 929,36	5 656,00	0,0054	0,0753
3		733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm	kus	14	185,01	1 392,02	1 198,12	2 590,14	0,0003	0,0038
4		733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38	m	20	58,20	288,40	875,60	1 164,00	0,0026	0,0516
5		733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	14	404,49	3 179,82	2 483,04	5 662,86	0,0006	0,0084
		<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>6 794,26</b>	<b>1 581,24</b>	<b>8 375,50</b>		<b>0,0136</b>
6		734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	20	43,40	319,40	548,60	868,00	0,0005	0,0098
7		734224511RT1	Ventil termost.přímý,vnitřní z. HERZ TS-90-E DN 15	kus	7	788,00	4 812,78	703,22	5 516,00	0,0003	0,0021
8		734264122R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. HERZ RL-1 DN 15	kus	7	284,50	1 662,08	329,42	1 991,50	0,0002	0,0017
		<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>125 808,87</b>	<b>8 585,10</b>	<b>134 393,97</b>		<b>2,0049</b>
9		735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	10	141,50	216,60	1 198,40	1 415,00	0,0001	0,0006
10		735151472R00	Otopné těleso panelové Radik Plan Klasik 33, v. 700 mm, dl. 2000 mm	kus	7	18 623,00	125 554,17	4 806,83	130 361,00	0,1166	0,8162
11		735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	48,96	43,30	0,00	2 119,97	2 119,97	0,0238	1,1653
12		735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	30	16,60	38,10	459,90	498,00	0,0008	0,0228
		<b>M</b>	<b>Ostatní materiál</b>				<b>11 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 781,00</b>		<b>0,0000</b>
13		48441575	Sada upevňovací do prostoru KORADO Z-U331	sada	21	561,00	11 781,00	0,00	11 781,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	<b>172 619,47</b> Kč
------------------	----------------------