

ZADÁNÍ

Stavba: Zpevnění manipulačního skladu na LC Sagová
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: KONSTRUKTIAL s.r.o.
Místo: Zpracoval: Datum: 04.07.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	181,000	84,00	15204,00
2 001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	181,000	17,00	3077,00

5 Komunikace pozemní

3 221	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	470,000	285,00	133950,00
4 221	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	870,000	139,00	120930,00

998 Přesun hmot

5 221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	428,990	65,00	27884,35
-------	-----------	--	---	---------	-------	----------

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

6 946	46001R	Vytyčení trasy inženýrských - CETIN, SmVaK včetně projednání se správcí sítí	km	1,000	3000,00	3000,00
-------	--------	--	----	-------	---------	---------

Celkem 304 045,35

