

Rekapitulace ZL

součet všech ZL

10 671 828,51

číslo ZL	předmět	přípočty	odpočty	ZL Celkem	
21	Napojení optických trubek chemie - rektorát, § 222 ZZVZ odst. 6	35 880,70	0,00	35 880,70	43 415,65
22	Příprava pro nabíječky 22 KW, , § 222 ZZVZ odst. 6	36 757,72	0,00	36 757,72	44 476,84
23	SO 03 01 - Dlažba kolem odvodňovacího žlabu v zatravněné ploše, § 222 ZZVZ odst. 6	31 784,66	0,00	31 784,66	38 459,44
24	Příprava kabelů pro DT, § 222 ZZVZ odst. 6	11 339,69	0,00	11 339,69	13 721,02
25	Doplnění patch panelů pro rozvaděče RACK, § 222 ZZVZ odst. 6	3 100,00	0,00	3 100,00	3 751,00
26	SO 01 D.1.1.1. - Záměna oc. konstrukcí střechy - podkonstrukce, § 222 ZZVZ odst. 6	197 048,92	-200 000,00	-2 951,08	-3 570,81
27	SO 01 D.1.1.1. - Záměna obvodového pláště LOP, § 222 ZZVZ odst. 6	18 400 000,00	-15 551 386,00	2 848 614,00	3 446 822,94
28	SO 01 D.1.1.1. - Změna obvodového pláště - provětrávaná fasáda, § 222 ZZVZ odst. 6	12 480 576,63	-4 965 373,81	7 515 202,82	9 093 395,41
29	Vedlejší a rozpočtové náklady, § 222 ZZVZ odst. 6	192 100,00	0,00	192 100,00	232 441,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **JU - RE Rekonstrukce Auly JU**

KSO:
Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IC: 60076658
DIČ: CZ60076658
IC: 25172328
DIČ: CZ25172328
IC: 29263140
DIČ: CZ29263140
IC:
DIČ:

Cena bez DPH			10 671 828,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 671 828,51	2 241 083,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 912 912,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

15.7.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: JU - RE Rekonstrukce Auly JU


Místo:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum:

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 388 588,32	-20 716 759,81	10 671 828,51	12 912 912,50
ZL. 21	ZL. 21 - Napojení optických trubek chemie - rektorát	35 880,70	0,00	35 880,70	43 415,65
ZL. 22	ZL. 22 - Příprava pro nabíječky 22kW	36 757,72	0,00	36 757,72	44 476,84
ZL. 23	ZL. 23 - SO 03 01 - Dlažba kolem odvodňovacího žlabu v zatravněné ploše	31 784,66	0,00	31 784,66	38 459,44
ZL. 24	ZL. 24 - Příprava kabelů pro DT	11 339,69	0,00	11 339,69	13 721,02
ZL. 25	ZL. 25 - Doplnění patch panelů pro rozvaděče RACK	3 100,00	0,00	3 100,00	3 751,00
ZL. 26	ZL. 26 - SO 01 D.1.1.1. - Záměna oc. konstrukcí střechy - podkonstrukce	197 048,92	-200 000,00	-2 951,08	-3 570,81
ZL. 27	ZL. 27 - SO 01 D.1.1.1. - Záměna obvodového pláště LOP	18 400 000,00	-15 551 386,00	2 848 614,00	3 446 822,94
ZL. 28	ZL. 28 - SO 01 D.1.1.1. - Změna obvodového pláště - provětrávaná fasáda	12 480 576,63	-4 965 373,81	7 515 202,82	9 093 395,41
ZL. 29	ZL. 29 - Vedlejší rozpočtové náklady	192 100,00	0,00	192 100,00	232 441,00



Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	Nápojení optických trubek chemie - rektorát, § 222 ZZVZ odst. 6														
	<p>Změnový list řeší revizi areálových slaboproudých rozvodů. Důvodem ZL je zahájení plánovaných projektových prací na rekonstrukci objektu v sousedním areálu Biologického centra AV ČR, kde je v nájmu v nebytových prostorech umístěna rozvodna IT služeb JU. Trasa v PD byla navržena tak, že stavba nepočítala s tím, že JU obdrží výpověď z nájmu z těchto prostor a bylo potřeba v rámci stavby zajistit propojení směrem k "JU - ZF Pávilon chemie". Vzhledem k tomu, že jsou zahájeny projektové práce na stávajícím objektu AV ČR, bylo nutné provést revizi PD a VV. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a ani ji nebylo možné předvídat.</p>														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>35 880,70</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>35 880,70</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>7 534,95</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>43 415,65</td> </tr> </table>			Vícepráce:	35 880,70	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	35 880,70	DPH 21%	7 534,95	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	43 415,65
Vícepráce:	35 880,70														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	35 880,70														
DPH 21%	7 534,95														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	43 415,65														
Podpis navrhovatele:		Datum:	15.7.2024												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	15.7.2024												
Projektant:		datum:	15.7.2024												
investor :		datum:	15.8.2024												
Přílohy:	samostatný roz														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 21 - Napojení optických trubek chemie - rektorát

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce:

35 880,70

Méněpráce:

0,00

Cena bez DPH

35 880,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 880,70	21,00%	7 534,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 415,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

15.7.2024

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.7.2024

Datum a podpis:

Razítko



15.7.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 21 - Napojení optických trubek chemie - rektorát

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 880,70

HSV - Práce a dodávky HSV

35 880,70

C - Napojení optických trubek chemie - rektorát

6 544,50

1 - Zemní práce

29 336,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 21 - Napojení optických trubek chemie - rektorát

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 880,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 880,70

D C

Napojení optických trubek chemie - rektorát

6 544,50

25	K	313	Kabelové lože	m	8,000	71,50	572,00	SOD IO 07 IO 07 Pol. 25
26	K	314	Výstražná folie	m	8,000	11,00	88,00	SOD IO 07 IO 07 Pol. 26
32	K	320	Spojka na HDPE	ks	6,000	264,00	1 584,00	SOD IO 07 IO 07 Pol. 32
33	K	321	Detekční marker pro HDPE	ks	6,000	385,00	2 310,00	SOD IO 07 IO 07 Pol. 33
34	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	6,000	143,00	858,00	CS ÚRS 2023 02
36	M	10.057.689	KOPOS Koncovka HDPE 05041 pr.40	kus	6,000	188,75	1 132,50	CS ÚRS 2023 02

D 1

Zemní práce

29 336,20

4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,800	1 210,00	15 488,00	CS ÚRS 2023 02
	wv		4*4*0,8			12,800		
2	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,800	220,00	2 816,00	SOD SO 04 SO 04 Pol.6
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,800	591,00	7 564,80	CS ÚRS 2023 02
16	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na šířku přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,600	220,00	132,00	SOD D1.1.1 Pol. 16
17	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,600	17,00	10,20	SOD D1.1.1 Pol. 17
20	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,800	100,00	1 280,00	SOD D1.1.1 Pol. 20
22	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,200	110,00	1 342,00	SOD D1.1.1 Pol. 22
16	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,360	1 100,00	396,00	SOD IO 01 IO 01 Pol.16
	wv		8*0,3*0,15			0,360		
23	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,960	320,00	307,20	SOD D1.1.1 Pol. 23

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvyobjednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	Příprava pro nabíječky 22 KW, , § 222 ZZVZ odst. 5														
	<p>Změnový list řeší přípravu pro pozdější instalaci nabíjecích míst pro elektroautomobily. Jedná se o pokládku chráničky z rozvaděče Auly JU k vytipovanému místu umístění nabíjecího zařízení pro elektromobily u stávajícího parkoviště vedle Auly JU. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby byla JU připravena na rozvoj elektromobility. Rozhodnutí pro pořízení elektromobilu ze strany JU bylo až po dokončení PD.</p>														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>36 757,72</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>36 757,72</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>7 719,12</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>44 476,84</td> </tr> </table>			Vícepráce:	36 757,72	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	36 757,72	DPH 21%	7 719,12	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	44 476,84
Vícepráce:	36 757,72														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	36 757,72														
DPH 21%	7 719,12														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	44 476,84														
Podpis navrhovatele:		Datum:	15.7.2024												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	15.7.2024 podpis:												
Projektant:		datum:	15.7.2024 podpis:												
Investor :		datum:	15.8.2024 podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 22 - Příprava pro nabíječky 22kW

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce:

36 757,72

Méněpráce:

0,00

Cena bez DPH

36 757,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 757,72	21,00%	7 719,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 476,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 15.7.2024

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 15.7.2024

Datum a podpis:



Razítko

15.7.2024

ORJ - /
15.8.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 22 - Příprava pro nabíječky 22kW

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 757,72

M21 - Elektromontáže

14 542,02

M46 - Zemní práce při montážích

22 215,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 22 - Příprava pro nabíječky 22kW

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 757,72

D		M21	Elektromontáže	14 542,02				
3	K	210800647R00	Vedení uzemňovací v zemi z korozivzdorné oceli do 120 mm ²	m	45,000	38,50	1 732,50	SOD SO 01 D.1.4.7.1 Pol 3
2	K	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	42,750	73,15	3 127,16	SOD SO 01 D.1.4.7.1 Pol 2
1	K	230 19-1007.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	90,000	56,30	5 067,00	RTS DATA
2	M	8500198010	Chránička korugovaná ohebná černá 63 mm 50 m	m	90,000	24,07	2 166,30	CS ÚRS 2023 02
4	K	R.1.1	Zemní box pro ukončení kabelů	ks	1,000	2 214,90	2 214,90	cena dodavatele
40	K	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	ks	2,000	66,00	132,00	SOD SO 01 D.1.4.7.1 Pol 40
41	K	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3b	ks	2,000	51,08	102,16	SOD SO 01 D.1.4.7.1 Pol 41

D		M46	Zemní práce při montážích	22 215,70				
19	K	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	45,000	250,00	11 250,00	SOD IO 05 IO 05 Pol. 21
20	K	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	45,000	66,00	2 970,00	SOD IO 06 IO 06 Pol. 20
22	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	45,000	11,46	515,70	SOD IO 06 IO 06 Pol. 22
21	K	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	45,000	44,00	1 980,00	SOD IO 06 IO 06 Pol. 21
12	K	211	Zatěsnění prostupu do budovy	ks	2,000	2 750,00	5 500,00	SOD IO 07 IO 07 Pol. 12

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice		
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno		
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice		
Předmět změny:	SO 03 01 - Dlažba kolem odvodňovacího žlabu v zatravněné ploše, § 222 ZZVZ odst. 5		
	Změnový list řeší doplnění betonové dlažby kolem navrženého odvodňovacího žlabu podél prosklené fasády, který je navržen v zatravněné ploše v návaznosti na pozdější údržbu ploch kolem žlabu a prosklené fasády.		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek		
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
	Vícepráce:	31 784,66	
	Méněpráce:	0,00	
	Celkem bez DPH	31 784,66	
	DPH 21%	6 674,78	
	Zaokrouhlení		
	Celkem včetně DPH	38 459,44	
Podpis navrhovatele:		Datum:	15.7.2024
Vyjádření:	TDI:	datum:	15.7.2024
	Projektant	datum:	15.7.2024
	Investor :	datum:	15.8.2024
Přílohy:	samostatný rozpočet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 23 - SO 01 D.1.1.1 - Dlažba kolem odvodňovacího žlabu v zatravněné ploše

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce:

31 784,66

Méněpráce:

0,00

Cena bez DPH

31 784,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 784,66	21,00%	6 674,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 459,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

15.7.2024

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.7.2024

Datum a podpis:

15.7.2024

Razítko

STAVEBNÍ POR
Společnost pro inženýrství a
Průběžná 48
370 04 České Budějovice

OBJ.
15.8.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 23 - SO 01 D.1.1.1 - Dlažba kolem odvodňovacího žlabu v zatravněné ploše

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 784,66

HSV - Práce a dodávky HSV

31 784,66

1 - Zemní práce

3 663,90

5 - Komunikace

13 512,50

4 - Vodorovné konstrukce

13 184,52

998 - Přesun hmot

1 423,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 23 - SO 01 D.1.1.1 - Dlažba kolem odvodňovacího žlabu v zatravněné ploše

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 784,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 784,66

D 1

Zemní práce

3 663,90

77	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,140	220,00	910,80	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 3
	vv		23*0,3*0,6		4,140			
78	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	4,140	25,00	103,50	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 4
	vv		23*0,3*0,6		4,140			
79	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,140	220,00	910,80	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 16
	vv		23*0,3*0,6		4,140			
80	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	4,140	100,00	414,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 20
	vv		23*0,3*0,6		4,140			
81	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,140	320,00	1 324,80	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 23
	vv		23*0,3*0,6		4,140			

D 5

Komunikace

13 512,50

76	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	11,500	515,00	5 922,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		(23*0,25)*2		11,500			
41	K	583PC01.1	velkoformátová betonová dlažba tl.80 mm	m2	12,650	600,00	7 590,00	SOD SO 03 01 Pol. 41
	vv		11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,650			

D 4

Vodorovné konstrukce

13 184,52

1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	13,800	306,00	4 222,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		23*0,3*2		13,800			
2	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	234,600	38,20	8 961,72	CS ÚRS 2023 02
	vv		(23*0,3*2)*17		234,600			

D 998

Přesun hmot

1 423,74

75	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	9,755	145,95	1 423,74	SOD SO 03 01 Pol. 75
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------	----------------------

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	Příprava kabelů pro DT, § 222 ZZVZ odst. 5 Změnový list řeší napojení komunikátorů (bez osazení koncového zařízení) ke čtyřem vstupům do Auly a v Aule JU na základě žádosti investora.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>11 339,69</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>11 339,69</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>2 381,33</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>13 721,02</td> </tr> </table>			Vícepráce:	11 339,69	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	11 339,69	DPH 21%	2 381,33	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	13 721,02
Vícepráce:	11 339,69														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	11 339,69														
DPH 21%	2 381,33														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	13 721,02														
Podpis navrhovatele:		Datum:	15. 7. 2024												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	15. 7. 2024												
Projektant:		datum:	15. 7. 2024												
Investor :		datum:	15. 8. 2024												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 24 - Příprava kabelů pro DT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce:

11 339,69

Méněpráce:

0,00

Cena bez DPH

11 339,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 339,69	21,00%	2 381,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 721,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 15.7.2024

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 15.7.2024

Razítko

Datum a podpis:

15.7.2024

ORV /
15.8.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 24 - Příprava kabelů pro DT

Místo:

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 339,69

X01 - Strukturovaná kabeláž:

11 339,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 24 - Příprava kabelů pro DT

Místo:

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 339,69

D	X01	Strukturovaná kabeláž:						
1	K	101	Kabel kategorie 6A v provedení S/FTP. Kabely LS0H bezhalogenové	m	138,000	15,96	2 202,48	SOD SO 01 D.1.4.8 Pol 1
2	K	102	Montáž kabelu	m	138,000	15,40	2 125,20	SOD SO 01 D.1.4.8 Pol 2
5	K	105	Měření portu vystavení certifikačního protokolu	ks	4,000	66,00	264,00	SOD SO 01 D.1.4.8 Pol 5
50	K	154	Žlab bezhalogenový (lišta) 40*40mm, pro vedení dílčích tras kabelů v podhledu	m	65,000	82,21	5 343,65	SOD SO 01 D.1.4.8 Pol 50
11	K	R.01	Ukončení kabelů u dveří	ks	4,000	351,09	1 404,36	cena dodavatele

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	Doplnění patch panelů pro rozvaděče RACK, § 222 ZZVZ odst. 5 Změnový list řeší doplnění, ukončení a montáž portů zásuvek v patch panelu v rozvaděči RACKu. Ukončení v tomto patch panelu v RACKu zásuvkami není možné, protože je nyní nedostatečný počet ukončení portů zásuvek patch panelů v RACKu, chybí v rozpočtu SLP. Dalším důvodem pro rozšíření byl i požadavek JU na napojení Auly JU na domácí telefon. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby byla kabeláž řádně ukončena zásuvkami.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>3 100,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>3 100,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>651,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>3 751,00</td> </tr> </table>			Vícepráce:	3 100,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	3 100,00	DPH 21%	651,00	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	3 751,00
Vícepráce:	3 100,00														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	3 100,00														
DPH 21%	651,00														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	3 751,00														
Podpis navrhovatele:		Datum:	15. 7. 2024												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	15. 7. 2024												
Projektant:		datum:	15. 7. 2024												
Investor :		datum:	15. 8. 2024												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 25 - Doplnění patch panelů pro rozvaděče RACK

Místo:

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 100,00

D	X01	Strukturovaná kabeláž:					3 100,00	
9	K	109	Patch panel 24portů SFTP 6A	ks	1,000	2 880,00	2 880,00	SOD SO 01 D.1.4.8 Pol 9
16	K	116	Montáž patch panelu, pomocného panelu	ks	1,000	220,00	220,00	SOD SO 01 D.1.4.8 Pol 16

Poznámka k položce:

*Ve výkazu výměr je 32ks patch panelů 24 portových. 32x24 = 768 portů
zásuvek je 780ks chybí tedy patch panel pro 12 zásuvek*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 25 - Doplnění patch panelů pro rozvaděče RACK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Vícepráce:

3 100,00

Méněpráce:

0,00

Cena bez DPH

3 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 100,00	21,00%	651,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 751,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 15.7.

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 15.7.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



ORJ. /
15.8.2024

15.7.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 25 - Doplnění patch panelů pro rozvaděče RACK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 100,00

X01 - Strukturovaná kabeláž:

3 100,00

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1. - Záměna oc. konstrukcí střechy - podkonstrukce, § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší záměnu zámečnických konstrukcí Z 10.1 – Z 10.4. Jedná se o konstrukce pod jednotky vzduchotechniky na střeše. Změna řeší eliminaci prostupů střešním pláštěm v návaznosti na možná rizika netěsnosti střešního pláště. Po zpracování VTD bylo zhotovitelem, AD a TDI doporučeno jiné řešení, které je vhodnější v návaznosti na snížení počtu prostupů střešním pláštěm a z toho plynoucí eliminaci rizika zatečení.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>197 048,92</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-200 000,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-2 951,08</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-619,73</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-3 570,81</td> </tr> </table>			Vícepráce:	197 048,92	Méněpráce:	-200 000,00	Celkem bez DPH	-2 951,08	DPH 21%	-619,73	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-3 570,81
Vícepráce:	197 048,92														
Méněpráce:	-200 000,00														
Celkem bez DPH	-2 951,08														
DPH 21%	-619,73														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	-3 570,81														
Podpis navrhovatele:		Datum:	15.7.												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	15.7.2024 podpis:												
Projektant:		datum:	15.7.2024 podpis:												
Investor :		datum:	15.8.2024 podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 26 - Záměna oc. konstrukcí střechy - podkonstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

vícepráce:

197 048,92

méněpráce:

-200 000,00

Cena bez DPH

-2 951,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 951,08	21,00%	-619,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 570,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

15.7.2024

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.7.2024

Datum a podpis:

15.7.2024



15.8.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 26 - Záměna oc. konstrukcí střechy - podkonstrukce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 951,08

HSV - HSV

197 048,92

767 1 - Konstrukce pod jednotky

197 048,92

767 - Konstrukce zámečnické

-200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 26 - Záměna oc. konstrukcí střechy - podkonstrukce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 951,08	
D	HSV	HSV					197 048,92	
D	767 1		Konstrukce pod jednotky				197 048,92	
5	K	R.1.1	Systémová konstrukce WALRAVEN BIS Yeti pro tři jednotky	ks	1,000	36 578,25	36 578,25	Cena dodavatele
	P		<i>Poznámka k položce: Záměna za výrobek Z 10.1</i>					
6	K	R.1.2	Systémová konstrukce WALRAVEN BIS Yeti pro ventilátor vč. bochozího roštu	ks	2,000	51 145,39	102 290,78	Cena dodavatele
	P		<i>Poznámka k položce: Záměna za výrobek Z 10.3 a Z 10.4</i>					
7	K	R.1.3	Systémová konstrukce WALRAVEN BIS Yeti pro jednu jednotku	ks	2,000	13 285,98	26 571,96	Cena dodavatele
	P		<i>Poznámka k položce: Záměna za výrobek Z 10.2</i>					
8	K	R.1.4	Montáž systémové konstrukce Walraven - nová část	ks	1,000	4 639,29	4 639,29	Cena dodavatele
9	K	R.1.5	Montáž systémové konstrukce Walraven - stará část	ks	4,000	6 742,16	26 968,64	Cena dodavatele
D	767		Konstrukce zámečnické				-200 000,00	
1	K	767-Z101	Nosná konstrukce pro vnější kondenzační jednotky - dodávka a montáž vč. povrchové úpravy, podrobněji viz výpis Z 10.1 dle PD	ks	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol 552
2	K	767-Z102	Nosná konstrukce pro vnější kondenzační jednotky - dodávka a montáž vč. povrchové úpravy, podrobněji viz výpis Z 10.2 dle PD	ks	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol 553
3	K	767-Z103	Nosná konstrukce pro vnější jednotky odvodu tepla a kouře - dodávka a montáž vč. povrchové úpravy, podrobněji viz výpis Z 10.3 dle PD	ks	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol 554
4	K	767-Z104	Nosná konstrukce pro vnější jednotky odvodu tepla a kouře - dodávka a montáž vč. povrchové úpravy, podrobněji viz výpis Z 10.4 dle PD	ks	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol 555

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271																		
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220																		
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno																				
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice																				
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1. - Záměna obvodového pláště LOP, § 222 ZZVZ odst. 6																				
	<p>Změnový list řeší změnu konstrukce provětrávané fasády. Po odkrytí stávajících nosných kcí MS 71 byly zjištěny závažné nedostatky kotvení (svary, odhalená výztuž a degradace betonu). Na základě vypracovaného statického posudku bylo třeba provést kompletní sanace těchto prvků. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohly být nedostatky v kotvení, na odhalené výztuži a degradovaném betonu podchyceny po celou dobu životnosti stavby, řešeno ZL č.10. V době zpracování STP a PD, nebylo možné tuto skutečnost předvídat, vzhledem k tomu, že se jedná o skryté nosné kce. Na nosných kcích byly provedeny pouze dílčí sondy, které tuto skutečnost neodhalily. Dále byla doporučeno odlehčení stávajících kcí a to vzhledem k horšímu stavebně technickému stavu těchto kcí a to záměnou materiálového řešení pláště. Tímto dojde ke snížení zatížení na stávající sanované konstrukce. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a tedy projektant ani investor nemohl tuto skutečnost předvídat. U některých prvků obvodového pláště navrhovaného řešení z DPS, došlo k ukončení výroby. Změna řešení přispívá k rychlejší a přesnější výrobě LOP v místě stavby, bez provádění náročného svařování rozdílných materiálů - tenkostěnných a tlustostěnných ocelových prvků LOP. Navržené řešení změny přispěje k přesnějšímu provedení v místě stavby s ohledem na celkovou trvanlivost kce LOP.</p>																				
Odkaz na výkresy:																					
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek																				
Odkaz na jinou část smlouvy:																					
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td>18 400 000,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>-15 551 386,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td></td> <td>2 848 614,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>598 208,94</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td></td> <td>3 446 822,94</td> </tr> </table>			Vícepráce:		18 400 000,00	Méněpráce:		-15 551 386,00	Celkem bez DPH		2 848 614,00	DPH 21%		598 208,94	Zaokrouhlení			Celkem včetně DPH		3 446 822,94
Vícepráce:		18 400 000,00																			
Méněpráce:		-15 551 386,00																			
Celkem bez DPH		2 848 614,00																			
DPH 21%		598 208,94																			
Zaokrouhlení																					
Celkem včetně DPH		3 446 822,94																			
Podpis navrhovatele:		Datum:	15.8.2014																		
Vyjádření:		Datum:	15.8.2014																		
TDI:		datum:	15.8.2014																		
Projektant:		datum:	15.8.2014																		
Investor :		datum:	15.8.2014																		
Přílohy:	samostatný rozpočet																				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 27 - SO 01 D.1.1.1. - Záměna obvodového pláště LOP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

vícepráce:

18 400 000,00

méněpráce:

-15 551 386,00

Cena bez DPH

2 848 614,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 848 614,00	21,00%	598 208,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 446 822,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 15.7.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Razítko



Datum a podpis:

15.7.2024

OBV
15.8.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 27 - SO 01 D.1.1.1. - Záměna obvodového pláště LOP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 848 614,00

PSV - PSV

2 848 614,00

767 - Konstrukce zámečnické - variantní řešení v hliníkovém provedení

18 400 000,00

767.1 - Konstrukce zámečnické - odpočet od SoD

-15 551 386,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce Auly JU

Objekt:

ZL. 27 - SO 01 D.1.1.1. - Záměna obvodového pláště LOP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 848 614,00

D PSV

PSV

2 848 614,00

D 767

Konstrukce zámečnické - Variantní řešení v hliníkovém provedení

18 400 000,00

1	K	767-PF01X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 01 - řešení hliník	ks	1,000	983 480,00	983 480,00	Cena dodavatele
2	K	767-PF02X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 02 - řešení hliník	ks	1,000	1 308 470,00	1 308 470,00	Cena dodavatele
3	K	767-PF03X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 03 - řešení hliník	ks	1,000	1 495 920,00	1 495 920,00	Cena dodavatele
4	K	767-PF04X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 04 - řešení hliník	ks	1,000	278 990,00	278 990,00	Cena dodavatele
5	K	767-PF05X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 05 - řešení hliník	ks	1,000	874 805,00	874 805,00	Cena dodavatele
6	K	767-PF06X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 06 - řešení hliník	ks	1,000	743 935,00	743 935,00	Cena dodavatele
	K	767-PF07X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 07 - řešení hliník	ks	1,000	70 150,00	70 150,00	Cena dodavatele
8	K	767-PF08X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 08 - řešení hliník	ks	1,000	230 345,00	230 345,00	Cena dodavatele
9	K	767-PF09X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 09 - řešení hliník	ks	1,000	757 275,00	757 275,00	Cena dodavatele
10	K	767-PF10X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 10 - řešení hliník	ks	1,000	289 685,00	289 685,00	Cena dodavatele
11	K	767-PF11X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 11 - řešení hliník	ks	1,000	990 265,00	990 265,00	Cena dodavatele
12	K	767-PF12X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 12 - řešení hliník	ks	1,000	2 744 590,00	2 744 590,00	Cena dodavatele
13	K	767-PF13X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 13 - řešení hliník	ks	1,000	1 786 065,00	1 786 065,00	Cena dodavatele
14	K	767-PF14X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 14 - řešení hliník	ks	1,000	1 807 915,00	1 807 915,00	Cena dodavatele
15	K	767-PF15X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 15 - řešení hliník	ks	1,000	805 690,00	805 690,00	Cena dodavatele
16	K	767-PF16X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 16 - řešení hliník	ks	1,000	3 046 925,00	3 046 925,00	Cena dodavatele
17	K	767-PF17X	Dodávka + montáž LOP, ozn. PF 17 - řešení hliník	ks	1,000	185 495,00	185 495,00	Cena dodavatele

D 767.1

Konstrukce zámečnické - odpočet od SoD

-15 551 386,00

489	K	767-PF01	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 22,013/3,1 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 01, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	945 000,00	-945 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 489
490	K	767-PF02	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 21,873/3,1 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 02, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	1 996 025,00	-1 996 025,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 490
491	K	767-PF03	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 15,052/3,49 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 03, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	700 000,00	-700 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 491
492	K	767-PF04	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 5,275/3,39 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 04, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	247 000,00	-247 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 492
493	K	767-PF05	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 17,516/3,39 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 05, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	765 897,00	-765 897,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 493
494	K	767-PF06	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 5,267/9,189 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 06, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	580 000,00	-580 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 494
495	K	767-PF07	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 2,227/3,39 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 07, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	78 205,00	-78 205,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 495
496	K	767-PF08	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 6,909/3,39 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 08, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	299 000,00	-299 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 496
497	K	767-PF09	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 17,506/3,39 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 09, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	751 000,00	-751 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 497
498	K	767-PF10	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 5,49/3,49 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 10, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	280 000,00	-280 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 498
499	K	767-PF11	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 13,98/5,715 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 11, vč. UV samolepek na ochranu ptactva - 16 ks/m2	ks	-1,000	1 045 000,00	-1 045 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 499

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
500	K	767-PF12	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 20,275/9,35 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 12vč. UV samolepek na ochranu ptactctva - 16 ks/m2	ks	-1,000	2 177 599,00	-2 177 599,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 500
501	K	767-PF13	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 13,125/9,41 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 13vč. UV samolepek na ochranu ptactctva - 16 ks/m2	ks	-1,000	1 570 000,00	-1 570 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 501
502	K	767-PF14	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 13,424/9,978 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 14vč. UV samolepek na ochranu ptactctva - 16 ks/m2	ks	-1,000	1 594 494,00	-1 594 494,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 502
503	K	767-PF15	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 5,48/9,74 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 15vč. UV samolepek na ochranu ptactctva - 16 ks/m2	ks	-1,000	552 166,00	-552 166,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 503
504	K	767-PF16	Dodávka + montáž LOP, prosklená střecha nad foyer 6,684/14,18 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 16vč. UV samolepek na ochranu ptactctva - 16 ks/m2	ks	-1,000	1 593 000,00	-1 593 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 504
505	K	767-PF17	Dodávka + montáž LOP, prosklená fasáda 5,279/3,39 m, podrobněji viz PD, ozn. PF 17vč. UV samolepek na ochranu ptactctva - 16 ks/m2	ks	-1,000	377 000,00	-377 000,00	SOD SO 01 D1.1.1. Pol 505

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1. - Změna obvodového pláště - provětrávaná fasáda, § 222 ZZVZ odst. 6														
	<p>Změnový list řeší změnu konstrukce provětrávané fasády. Po odkrytí stávajících nosných kci MS 71 byly zjištěny závažné nedostatky kotvení (svary, odhalená výztuž a degradace betonu). Na základě vypracovaného statického posudku bylo třeba provést kompletní sanace těchto prvků. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a VV tak, aby mohly být nedostatky v kotvení, na odhalené výztuži a degradovaném betonu podchyceny po celou dobu životnosti stavby, řešeno ZL č.10. V době zpracování STP a PD, nebylo možné tuto skutečnost předvídat, vzhledem k tomu, že se jedná o skryté nosné kce..Na nosných kcih byly provedeny pouze dílčí sondy, které tuto skutečnost neodhalily. Dále byla doporučeno odlehčení stávajících kci a to vzhledem k horšímu stavebně technickému stavu těchto kci a to záměnou materiálového řešení pláště. Tímto dojde ke snížení zatížení na stávající sanované konstrukce. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a tedy projektant ani investor nemohl tuto skutečnost předvídat. Z důvodu provázanosti statického řešení a dodatečného aktualizovaného požadavku HZS a v návaznosti na architektonické řešení opláštění nové a původní části objektu, je touto změnou navrženo dodatečné mechanické kotvení obkladu v části nad únikovými východy. Pro odlehčení nosných kci stávajícího objektu bude velkoformátový keramický obklad změněn za odlehčené bondové desky. Kvůli technologické návaznosti a jednotnému stylu objektu budou obě části objektu - nová i původní část sjednoceny stejným obkladem.</p>														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>12 480 576,63</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-4 965 373,81</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>7 515 202,82</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 578 192,59</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>9 093 395,41</td> </tr> </table>			Vícepráce:	12 480 576,63	Méněpráce:	-4 965 373,81	Celkem bez DPH	7 515 202,82	DPH 21%	1 578 192,59	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	9 093 395,41
Vícepráce:	12 480 576,63														
Méněpráce:	-4 965 373,81														
Celkem bez DPH	7 515 202,82														
DPH 21%	1 578 192,59														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	9 093 395,41														
Podpis navrhovatele:		Datum:													
Vyjádření:		datum:	15.7.2024												
TDI:		datum:	15.7.2024												
Projektant:		datum:	15.8.2024												
Investor :		datum:	15.8.2024												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Změna obvodového pláště - provětrávaná fasáda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

vícepráce:

12 480 576,63

ménepráce:

-4 965 373,81

Cena bez DPH

7 515 202,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 515 202,82	21,00%	1 578 192,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 093 395,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 15.7. 2024

Razít

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Ru

IČ

turn

15.7.2024

15.8.2024

ORBI

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Změna obvodového pláště - provětrávaná fasáda

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 515 202,82

HSV - HSV

7 515 202,82

767 - Konstrukce zámečnické - odpočet od SoD

-4 965 373,81

767.1 - Konstrukce zámečnické - variantní řešení bond

10 831 787,58

767.2 - Konstrukce zámečnické - hliníková konstrukce nad prosklenou fasádou směr rektorát

1 004 000,00

767.3 - Příplatek za bendrování a atypickou barvu

644 789,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Změna obvodového pláště - provětrávaná fasáda

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 515 202,82	
D	HSV	HSV					7 515 202,82	
D	767		Konstrukce zámečnické - odpočet od SoD				-4 965 373,81	
170	K	411-99-Ce1	Dodávka + montáž pohled vnější keramický lepený, podrobněji viz Ce1 dle PD	m2	-121,09000	3 000,00	-363 270,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 170
P			<i>Poznámka k položce:</i> S : 24,95*2,35 V : 2,0*6,9+3,6*5,8 J : 49,75*0,57					
463	K	76742741W1a	Provětr.fasáda, zavěšený keramický obklad,MV tl.28 cm, specifikace dle PD W 1a	m2	-544,10430	3 800,00	-2 067 596,34	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 463
P			<i>Poznámka k položce:</i> strojovna : 2,87*5,65+5,97*2,35+10,57*4,55 S : (0,72+1,12)*11,13+4,07*9,98+2,21*9,98 V : 9,25*9,98+3,12*12,78+0,5*3,98+8,23*16,75-1.35*0,8 J : 3,24*16,75-1,0*2,05+0,6*9,45+5,935*9,06					
464	K	76742741W1b	Provětr.fasáda, zavěšený keramický obklad,MV tl.18 cm, specifikace dle PD W 1b	m2	-189,04050	3 600,00	-680 545,80	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 464
P			<i>Poznámka k položce:</i> V stěna světlíku : (2,2+0,5)/2*13,45 strojovna : 27,8*4,55+8,22*5,65-1,0*2,05					
465	K	76742741W1c	Provětr.fasáda, zavěšený keramický obklad,MV tl.16 + 6,5 cm, SDV deska, specifikace dle PD W 1c	m2	-211,87390	3 800,00	-805 120,82	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 465
P			<i>Poznámka k položce:</i> S+J : 8,92*9,37*2+14,0*3,67-2,13*3,13					
466	K	76742741W1d	Provětr.fasáda, zavěšený keramický obklad,MV tl.46 cm, specifikace dle PD W 1d	m2	-34,93500	3 800,00	-132 753,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 466
P			<i>Poznámka k položce:</i> (3,4+1,7)/2*13,7					
467	K	76742741W1e	Provětr.fasáda, zavěšený keramický obklad,MV tl.28 cm, specifikace dle PD W 1e	m2	-207,49950	3 800,00	-788 498,10	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 467
P			<i>Poznámka k položce:</i> 22,48*9,4-1,25*3,05					
468	K	76742741W1f	Provětr.fasáda, zavěšený keramický obklad,MV tl.4 cm, specifikace dle PD W 1f	m2	-15,68000	3 800,00	-59 584,00	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 468
P			<i>Poznámka k položce:</i> vnější špičky nad vstupem : (0,8*4+0,65*2+0,55*2)*2,8					
469	K	76742741W1g	Provětr.fasáda, zavěšený keramický obklad, bez MV, 2x OSB, specifikace dle PD W 1g	m2	-5,23875	3 800,00	-19 907,25	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 469
P			<i>Poznámka k položce:</i> čelo stříšky nad vstupem : (5,735+3,32+0,47)*0,55					
470	K	76742742W3	Provětr.fasáda, plechové fasádní kazety, MV tl.24 cm, specifikace dle PD W 3	m2	-12,65750	3 800,00	-48 098,50	SOD SO 01 D.1.1.1 Pol. 470
P			<i>Poznámka k položce:</i> W 3 : (1,55*2+0,1)*3,35+1,55*1,25					
D	767.1		Konstrukce zámečnické - variantní řešení bond				10 831 787,58	
1	K	411-99-Ce1_X	Dodávka + montáž pohled vnější bondový nýtovaný, řešení pro skladbu Ce1	m2	121,09000	10 155,65	1 229 747,66	cena dodavatele
2	K	76742741W1a_X	Provětr. fasáda, bondový obklad, řešení pro skladbu W1a - jednoduchý rošt	m2	544,10430	7 981,00	4 342 496,42	cena dodavatele
3	K	76742741W1b_X	Provětr. fasáda, bondový obklad, řešení pro skladbu W1b - jednoduchý rošt	m2	189,04050	7 636,00	1 443 513,26	cena dodavatele
4	K	76742741W1c_X	Provětr. fasáda, bondový obklad, řešení pro skladbu W1c - jednoduchý rošt	m2	158,79090	7 992,50	1 269 136,27	cena dodavatele
5	K	R.1.1	Provětr. fasáda, bondový obklad - montáž bondových desek na hliníkové konstrukci nad prosklenou fasádou	m2	53,08300	5 205,13	276 303,92	cena dodavatele
6	K	76742741W1d_X	Provětr. fasáda, bondový obklad, řešení pro skladbu W1d - jednoduchý rošt	m2	34,93500	8 113,25	283 436,39	cena dodavatele
7	K	76742741W1e_X	Provětr. fasáda, bondový obklad, řešení pro skladbu W1e - jednoduchý rošt	m2	207,49950	8 124,75	1 685 881,56	cena dodavatele
8	K	76742741W1f_X	Provětr. fasáda, bondový obklad, řešení pro skladbu W1f - jednoduchý rošt	m2	15,68000	7 544,00	118 289,92	cena dodavatele
9	K	76742741W1g_X	Provětr. fasáda, bondový obklad, řešení pro skladbu W1g - jednoduchý rošt	m2	5,23875	9 177,00	48 076,01	cena dodavatele
10	K	76742742W3_X	Provětr.fasáda, plechové fasádní kazety, MV tl.24 cm, specifikace dle PD W 3	m2	12,65750	10 658,20	134 906,17	cena dodavatele
P								
D	767.2		Konstrukce zámečnické - hliníková konstrukce nad prosklenou fasádou směr rektorát				1 004 000,00	
11	K	R1.1	Dodávka + montáž hliníkové konstrukce 13970x3800 sestávající z 18 pevných polí	ks	1,00000	1 004 000,00	1 004 000,00	cena dodavatele
P			<i>Poznámka k položce:</i> 13,97*3,8 = 53,083 m2					
D	767.3		Příplatek za bendrování a atypickou barvu				644 789,05	
12	K	R1.2	Příplatek za bendrování desek a atypickou barvu	m2	1 329,46195	485,00	644 789,05	cena dodavatele
P								

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno														
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice														
Předmět změny:	Vedlejší rozpočtové náklady, § 222 ZZVZ odst.6														
	<p>Změnový list řeší Vedlejší rozpočtové náklady - vyhotovení prováděcího rozpočtu stavby a zpracování změn VTD, které nastaly během výstavby, vyhotovení změnových listů č. 21-28 - soupisy stavebních prací včetně výkazu výměr. Výše uvedené nebylo možné v době zpracování PD předvídat.</p>														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz samostatný soupis položek														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>192 100,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>192 100,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>40 341,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>232 441,00</td> </tr> </table>			Vícepráce:	192 100,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	192 100,00	DPH 21%	40 341,00	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	232 441,00
Vícepráce:	192 100,00														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	192 100,00														
DPH 21%	40 341,00														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	232 441,00														
Podpis navrhovatele:		Datum:	15.7.												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	15.7.2024 podpis:												
Projektant:		datum:	15.7.2024 podpis:												
Investor :		datum:	15.8.2024 podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 29 - Vedlejší a rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

vícepráce: 192 100,00
méněpráce: 0,00

Cena bez DPH 192 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 100,00	21,00%	40 341,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 232 441,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 15.7.2024 Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 15.7.2024 Razítko

Datum a podpis: 15.7.2024 Razítko



ORJ.
15.8.2024

SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

JU - RE Rekonstrukce auly JU

Objekt:

ZL. 29 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Ateliér Velehradský,
s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							192 100,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				192 100,00	
1	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	hod	226,000	850,00	192 100,00	Cena dodavatele