

Zabezpečení skalních masivů v TÚ Višňová - Černousy**km 197,900 - 198,000****km 198,125 - 198,245****Filipovka**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
Filipovka					
5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	68,00		
5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	25,00		
112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	4 200,00		
113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	660,00		
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	667,35		
155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	4 200,00		
155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	460,35		
155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	62,00		
155212114	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D do 56 mm hornina tř. III a IV prováděné horolezeckou technikou	m	328,00		
R283905041	Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton	kart.	3,00		
R283905049	Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm	ks	111,00		
58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	15,12		
155214511	Ukotvení sloupku záchytného plotu lany prováděné horolezeckou technikou	kus	23,00		
155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m2	108,00		
155213113	Trn z oceli pro sítě bez oka D 32 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	59,00		

31319101	sít na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 3,05x25m	m2	108,00		
155214411	Sloupky pro záchytný plot těžký z ocelové trubky D do 89/10 mm l do 3 m do vrtů horolezecky	kus	22,00		
155213612	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy	kus	75,00		
155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou	m	294,00		
31452113	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 12,5/14,5mm	m	339,60		
162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t	1 083,69		
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	660,00		
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	15,12		
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	660,00		
122352501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	145,00		
91104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	t	4,00		
Ostatní					
12303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl	4,00		
32903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	2,00		
41903000	Dozor jiné osoby	hod	76,00		
R-022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kpl	2,00		
Celkem:					4 730 827,83