

Město Náměšť nad
Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM 113/2024 St

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno TESLUX Lighting s.r.o.
Adresa Mlýnská 326/13
PSČ 602 00 Brno
Vyřizuje
Telefon
IČO 29198992
DIČ CZ29198992

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 00289965
DIČ CZ00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Na základě cenové nabídky zaslané e-mailem ze dne 15.07.2024 u Vás objednááme výměnu osvětlení MŠ, ZŠ v Náměšti nad Oslavou, podrobněji viz níže:		
1,00	kpl	ZŠ Komenského, třída 3/9, elektroinstalace (svítidla vč. zdrojů a rec. popl., kabely, nosný materiál, zásuvky, spínače)	46 130,00 Kč	46 130,00
1,00	kpl	ZŠ Komenského, třída 3/10, elektroinstalace (svítidla vč. zdrojů a rec. popl., kabely, nosný materiál, zásuvky, spínače)	45 670,00 Kč	45 670,00
1,00	kpl	MŠ Husova, zelená třída, elektroinstalace (svítidla vč. zdrojů a rec. popl., kabely, nosný materiál, zásuvky, spínače)	66 288,00 Kč	66 288,00
1,00	kpl	ZŠ Husova, učebna 56, elektroinstalace (svítidla vč. zdrojů a rec. popl., kabely, nosný materiál, zásuvky, spínače)	45 034,00 Kč	45 034,00
1,00	kpl	ZŠ Husova, učebna 53, elektroinstalace (svítidla vč. zdrojů a rec. popl., kabely, nosný materiál, zásuvky, spínače) Podrobnosti viz cenová nabídka ze dne 15.07.2024.	44 980,00 Kč	44 980,00
Fakturováno bude na základě skutečně provedených prací, kdy podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem.				
Na provedené práce a materiál bude poskytnuta záruka 5 let od předání díla (potvrzený předávací protokol)				

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

CELKEM 248 102,00 Kč
vč. 21% DPH 300 203,42 Kč
vč. 15% DPH

Datum dodání

komplet do 26.08.2024

Schválení

23.07.2024

Datum 23.07.2024
Objedn. č. 113/2024 St
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Akceptuji tuto objednávku.

Datum, razítko a podpis:

Pavel
Kozumplík

Digitálně podepsal
Pavel Kozumplík
Datum: 2024.08.15
10:14:11 +02'00'

113/2024

ELEKTROINSTALACE - ZŠ KOMENSKÉHO, TŘÍDA 3/9

Výkaz výměr

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Svítlidla vč. zdrojů a rec. poplatků</i>				
01.01	Svítlidlo typ SV1	ks	12		11 040,00 Kč
01.02	Svítlidlo typ SV3	ks	2		4 294,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.04	Kabel CHKE-R 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	28		1 680,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.05	Lišta 18x13mm, bílá bezhalogenní včetně uchycení	m	24		2 712,00 Kč
01.06	Krabicová rozvodka lištová vč. uložení a zapojení	ks	14		8 372,00 Kč
	<i>Zásuvky, spínače</i>				
01.07	Štítky na krabice, svítidla	ks	28		644,00 Kč
01.08	Pomocný instalační materiál	kpl	1		1 380,00 Kč
01.09	Zapravení po stáv. svítlidlech	kpl	1		1 380,00 Kč
01.10	PPV	kpl	1		1 150,00 Kč
01.11	Mimostav. doprava	kpl	1		2 550,00 Kč
01.12	Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1		575,00 Kč
01.13	Uvedení do provozu jako celek	ks	1		1 380,00 Kč
01.14	Zkušební provoz	kpl	1		978,00 Kč
01.15	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		1 150,00 Kč
01.16	Plán skutečného provedení	ks	1		978,00 Kč
01.17	Vyhledání stáv. elektroinstalace	hod	1		518,00 Kč
01.18	Demontáž stáv. svítidel (2x36W)	ks	16		3 680,00 Kč
01.19	Přepojení a kontrola stáv. elektroinstalace	hod	2		1 036,00 Kč
01.20	Napojení inst. zařízení	hod	1		518,00 Kč
01.21	Výstražné tabulky jako celek	ks	1		115,00 Kč

Součástí CN není vymalování.

Celkem bez DPH

46 130,00 Kč

ELEKTROINSTALACE - ZŠ KOMENSKÉHO, TŘÍDA 3/10

Výkaz výměr

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků</i>				
01.01	Svítlidlo typ SV1	ks	12		11 040,00 Kč
01.02	Svítlidlo typ SV3	ks	2		4 294,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.04	Kabel CHKE-R 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	28		1 680,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.05	Lišta 18x13mm, bílá bezhalogenní včetně uchycení	m	24		2 712,00 Kč
01.06	Krabicová rozvodka lištová vč. uložení a zapojení	ks	14		8 372,00 Kč
	<i>Zásuvky, spínače</i>				
01.07	Štítky na krabice, svítidla	ks	28		644,00 Kč
01.08	Pomocný instalační materiál	kpl	1		1 380,00 Kč
01.09	Zapravení po stáv. svítidlech	kpl	1		1 380,00 Kč
01.10	PPV	kpl	1		1 150,00 Kč
01.11	Mimostav. doprava	kpl	1		2 550,00 Kč
01.12	Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1		575,00 Kč
01.13	Uvedení do provozu jako celek	ks	1		1 380,00 Kč
01.14	Zkušební provoz	kpl	1		978,00 Kč
01.15	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		1 150,00 Kč
01.16	Plán skutečného provedení	ks	1		978,00 Kč
01.17	Vyhledání stáv. elektroinstalace	hod	1		518,00 Kč
01.18	Demontáž stáv. svítidel (2x36W)	ks	14		3 220,00 Kč
01.19	Přepojení a kontrola stáv. elektroinstalace	hod	2		1 036,00 Kč
01.20	Napojení inst. zařízení	hod	1		518,00 Kč
01.21	Výstražné tabulky jako celek	ks	1		115,00 Kč

Součástí CN není vymalování.

Celkem bez DPH

45 670,00 Kč

ELEKTROINSTALACE - MŠ HUSOVA - ZELENÁ TŘÍDA

Výkaz výměr

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků</i>				
01.01	Svítlidlo typ SV2	ks	16		31 968,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.02	Kabel CHKE-R 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	19		1 140,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.03	Lišta 18x13mm, bílá bezhalogenní včetně uchycení	m	16		1 808,00 Kč
01.04	Krabicová rozvodka lištová vč. uložení a zapojení	ks	16		9 568,00 Kč
	<i>Zásuvky, spínače</i>				
01.05	Štítky na krabice, svítidla	ks	32		736,00 Kč
01.06	Pomocný instalační materiál	kpl	1		1 380,00 Kč
01.07	Zapravení po stáv. svítlidlech	kpl	1		1 380,00 Kč
01.08	PPV	kpl	1		1 150,00 Kč
01.09	Mimostav. doprava	kpl	1		2 550,00 Kč
01.10	Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1		575,00 Kč
01.11	Uvedení do provozu jako celek	ks	1		1 380,00 Kč
01.12	Zkušební provoz	kpl	1		978,00 Kč
01.13	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		1 150,00 Kč
01.14	Plán skutečného provedení	ks	1		978,00 Kč
01.15	Vyhledání stáv. elektroinstalace	hod	1		518,00 Kč
01.16	Demontáž stáv. svítidel (2x36W, kulaté)	ks	32		7 360,00 Kč
01.17	Přepojení a kontrola stáv. elektroinstalace	hod	2		1 036,00 Kč
01.18	Napojení inst. zařízení	hod	1		518,00 Kč
01.19	Výstražné tabulky jako celek	ks	1		115,00 Kč

Součástí CN není vymalování.

Celkem bez DPH

66 288,00 Kč

ELEKTROINSTALACE - ZŠ HUSOVA, UČEBNA 56

Výkaz výměr

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků</i>				
01.01	Svítlidlo typ SV1	ks	6		5 520,00 Kč
01.02	Svítlidlo typ SV3	ks	2		4 348,00 Kč
01.03	Svítlidlo typ SV4	ks	6		5 520,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.04	Kabel CHKE-R 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	28		1 680,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.05	Lišta 18x13mm, bílá bezhalogenní včetně uchycení	m	24		2 712,00 Kč
01.06	Krabicová rozvodka lištová vč. uložení a zapojení	ks	14		8 372,00 Kč
	<i>Zásuvky, spínače</i>				
01.07	Stítky na krabice, svítidla	ks	28		644,00 Kč
01.08	Pomocný instalační materiál	kpl	1		1 380,00 Kč
01.09	Zapravení po stáv. svítlidlech	kpl	1		1 380,00 Kč
01.10	PPV	kpl	1		1 150,00 Kč
01.11	Mimostav. doprava	kpl	1		2 550,00 Kč
01.12	Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1		575,00 Kč
01.13	Uvedení do provozu jako celek	ks	1		1 380,00 Kč
01.14	Zkušební provoz	kpl	1		978,00 Kč
01.15	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		1 150,00 Kč
01.16	Plán skutečného provedení	ks	1		978,00 Kč
01.17	Vyhledání stáv. elektroinstalace	hod	1		518,00 Kč
01.18	Demontáž stáv. svítidel (2x36W, reflektor)	ks	11		2 530,00 Kč
01.19	Přepojení a kontrola stáv. elektroinstalace	hod	2		1 036,00 Kč
01.20	Napojení inst. zařízení	hod	1		518,00 Kč
01.21	Výstražné tabulky jako celek	ks	1		115,00 Kč

Součástí CN není vymalování.

Celkem bez DPH

45 034,00 Kč

ELEKTROINSTALACE - ZŠ HUSOVA, UČEBNA 53

Výkaz výměr

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Svítlidla vč. zdrojů a rec. poplatků</i>				
01.01	Svítlidlo typ SV1	ks	6		5 520,00 Kč
01.02	Svítlidlo typ SV3	ks	2		4 294,00 Kč
01.03	Svítlidlo typ SV4	ks	6		5 520,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.04	Kabel CHKE-R 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	28		1 680,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.05	Lišta 18x13mm, bílá bezhalogenní včetně uchycení	m	24		2 712,00 Kč
01.06	Krabicová rozvodka lištová vč. uložení a zapojení	ks	14		8 372,00 Kč
	<i>Zásuvky, spínače</i>				
01.07	Stítky na krabice, svítlidla	ks	28		644,00 Kč
01.08	Pomocný instalační materiál	kpl	1		1 380,00 Kč
01.09	Zapravení po stáv. svítlidlech	kpl	1		1 380,00 Kč
01.10	PPV	kpl	1		1 150,00 Kč
01.11	Mimostav. doprava	kpl	1		2 550,00 Kč
01.12	Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1		575,00 Kč
01.13	Uvedení do provozu jako celek	ks	1		1 380,00 Kč
01.14	Zkušební provoz	kpl	1		978,00 Kč
01.15	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		1 150,00 Kč
01.16	Plán skutečného provedení	ks	1		978,00 Kč
01.17	Vyhledání stáv. elektroinstalace	hod	1		518,00 Kč
01.18	Demontáž stáv. svítidel (2x36W, reflektor)	ks	11		2 530,00 Kč
01.19	Přepojení a kontrola stáv. elektroinstalace	hod	2		1 036,00 Kč
01.20	Napojení inst. zařízení	hod	1		518,00 Kč
01.21	Výstražné tabulky jako celek	ks	1		115,00 Kč

Součástí CN není vymalování.

Celkem bez DPH

44 980,00 Kč