

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 01.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
128	Přemístění návěstidla Se2, přestavniku Vk1 a PB6 v žst. Roztoky u Křivoklátu	95 514,72	0,00	20 058,09	115 572,81	0,00	95 514,72	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	71 459,70	0,00	15 006,54	86 466,24	0,00	71 459,70	0,00	0,00	0,00
02	VRN	24 055,02	0,00	5 051,55	29 106,57	0,00	24 055,02	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>95514,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20058,09</b>	<b>115572,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95514,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění návěstidla Se2, přestavníku Vk1 a PB6 v žst. Roztoky u Křivoklátu

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Roztoky u Křivoklátu, Se2, Vk1 a PB6

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>2 751,69</b>	<b>2 751,69</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>2 751,69</b>	<b>2 751,69</b>		<b>0,000</b>
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 ohrádka 1*1,5*1*0,35 UPMP 1*0,25 Návěstidlo 1*0,4 Součet	m3	1,175	2 146,20	0,00	2 521,79	2 521,79	0,00000	0,000
2	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním UPMP 1*0,25 Návěstidlo 1*0,4 Součet	m3	0,650	353,69	0,00	229,90	229,90	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>68 708,01</b>	<b>68 708,01</b>		<b>0,000</b>
3	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	9,000	1 065,44	0,00	9 588,96	9 588,96	0,00000	0,000
4	SZT	7590145046	UPMP	kus	1,000	4 248,60	0,00	4 248,60	4 248,60	0,00000	0,000
5	SZT	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	1 281,15	0,00	1 281,15	1 281,15	0,00000	0,000
6	R	7590715141	Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN se 2 svítilnami	kus	1,000	8 026,35	0,00	8 026,35	8 026,35	0,00000	0,000
7	R	7590717141	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z plastového základu ZTN se 2 svítilnami	kus	1,000	2 485,65	0,00	2 485,65	2 485,65	0,00000	0,000
8	R	7590915042	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,000	15 877,50	0,00	15 877,50	15 877,50	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Přemístění návěstidla Se2, přestavníku Vk1 a PB6 v žst. Roztoky u Křivoklátu

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Roztoky u Křivoklátu, Se2, Vk1 a PB6

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	7590917042	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,000	6 351,00	0,00	6 351,00	6 351,00	0,00000	0,000
10	R	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	1,000	4 719,45	0,00	4 719,45	4 719,45	0,00000	0,000
11	SZT	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	4 960,35	0,00	4 960,35	4 960,35	0,00000	0,000
12	SZT	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	1 489,20	0,00	1 489,20	1 489,20	0,00000	0,000
13	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	7 752,60	0,00	7 752,60	7 752,60	0,00000	0,000
14	R	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	1,000	1 927,20	0,00	1 927,20	1 927,20	0,00000	0,000

**Celkem**

**0,00**

**71 459,70**

**71 459,70**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění návěstidla Se2, přestavníku Vk1 a PB6 v žst. Roztoky u Křivoklátu

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Roztoky u Křivoklátu, Se2, Vk1 a PB6

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>24 055,02</b>	<b>24 055,02</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												<b>0,000</b>
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	10,000	463,19	0,00	4 631,90	4 631,90	0,00000	0,000	
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000	9 208,95	0,00	18 417,90	18 417,90	0,00000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>24 055,02</b>	<b>24 055,02</b>		<b>0,000</b>	