


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Horní dašovská, inv.č. 602 570

KSO:

Místo:

k.ú. Štěměchy

CC-CZ:

Datum:

8.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

306 516,17

DPH základní
snížená

Základ daně
306 516,17
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
64 368,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

370 884,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Horní dašovská, inv.č. 602 570

Místo:

k.ú. Štěměchy

Datum:

8.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

306 516,17

HSV - Práce a dodávky HSV

306 516,17

5 - Komunikace pozemní


303 147,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


820,75

998 - Přesun hmot

2 548,10



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Horní dašovská, inv.č. 602 570

Místo:

k.ú. Štěměchy

Datum:

8.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							306 516,17
D HSV			Práce a dodávky HSV				306 516,17
D 5			Komunikace pozemní				303 147,32
1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	25,061	4 971,00	124 578,23
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	40,446	4 415,00	178 569,09
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				820,75
3	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	117,250	7,00	820,75
D 998			Přesun hmot				2 548,10
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,446	63,00	2 548,10

