

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Jasanová 2

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Místo: Brno

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
	SOUPIS VÍCEPRACÍ	
Z004	ZTI Oddělení požárního vodovodu	18 042,48
Z005	Výměna úpravny vody	9 592,80
Z006	Oprava podlahy po montážním otvoru	57 335,74
Z007a	Kanalizace - VCP	87 500,00
Z008	Vybourání a zapravení montážního otvoru	25 578,91
Z009	Provizorní přívod vody pro byt školníka	7 770,07
	CELKEM VÍCEPRÁCE	205 820,00
	SOUPIS MĚNĚPRACÍ	
Z007	Kanalizace - méněpráce	-205 820,00
	CELKEM VÍCEPRÁCE	-205 820,00

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Jasanová 2

Objekt: VCP Změny

Část: Z004 - ZTI Oddělení požárního vodovodu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 18 042,48

722 Vnitřní vodovod 18 042,48

1	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	1,000	74,40	74,40
2	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	1,000	53,00	53,00
3	722231079	Ventil zpětný mosazný G 3" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,000	2 810,00	5 620,00
4	722231087.HNW	Ventil zpětný kontrolovatelný EA G 2"	kus	1,000	2 280,00	2 280,00
5	HWL.810010000 316	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 100-3"	kus	2,000	2 054,40	4 108,80
6	31944311	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem zinkované DN 3"	kus	4,000	243,60	974,40
7	31943841	T-kus s vnitřním závitem zinkovaná DN 3"x 2"x 3"	kus	2,000	664,80	1 329,60
8	230040011	Montáž trubní díly závitové DN 3"	kus	6,000	418,00	2 508,00
9	31944309	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem zinkované DN 2"	kus	1,000	92,40	92,40
10	31944185	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná DN 2x1/2"	kus	2,000	108,00	216,00
11	230040009	Montáž trubní díly závitové DN 2"	kus	3,000	256,00	768,00
12	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,025	715,00	17,88

Celkem 18 042,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Jasanová 2

Objekt: VCP Změny

Část: 2005 - Výměna úpravny vody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 9 592,80

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 592,80

1	722120130	úpravna vody	kus	1,000	8 476,80	8 476,80
2	HZS22111	Výměna úpravny vody	kpl	1,000	816,00	816,00
3	722100100	Uvedení úpravny vody do provozu	kpl	1,000	300,00	300,00

Celkem 9 592,80

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Jasanová 2

Objekt: VCP Změny

Část: 2006 - Oprava podlahy po montážním otvoru

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

57 335,74

776

Podlahy povlakové

57 335,74

1	775410100	Čištění a vysátí podlahy	m2	61,380	40,00	2 455,20
2	775410101	Opravná hmota	kg	10,000	80,00	800,00
3	775410102	Penetrace	m2	61,380	70,00	4 296,60
4	775410103	Nivelace	m2	61,380	290,00	17 800,20
5	775410104	Přebroušení nivelace	m2	61,380	55,00	3 375,90
6	775410105	Lepení PVC	m2	61,380	168,00	10 311,84
7	775410106	PVC	m2	36,000	350,00	12 600,00
8	775410107	Svařování pvc	m2	26,400	60,00	1 584,00
9	775410108	Oprava podlahy	hod	3,000	370,00	1 110,00
10	775410109	Lepení soklu	bm	30,800	65,00	2 002,00
11	775410110	Přesun hmot	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem

57 335,74

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Jasanová 2

Objekt: VCP Změny

Část: Z007a - Kanalizace - Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 87 500,00

721 Vnitřní kanalizace 87 500,00

1	721-8	Robotické zabroušení nerovností, překážek, odhad	hod	25,000	1 260,00	31 500,00
2	721-20	Frézování tmelů v potrubí nízkootáčkovým strojem	hod	35,000	1 600,00	56 000,00

Celkem 87 500,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Jasanová 2

Objekt: VCP Změny

Část: Z008 - Vybourání a zapravení montážního otvoru

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 578,91

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 997,00

1	316121001	Montáž krycí prefabrikované desky	kus	3,000	477,00	1 431,00
2	59341734	deska stropní vylehčená PZD 1790x290x90mm, 3kN/m2	kus	1,000	566,00	566,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 210,00

3	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,600	5 350,00	3 210,00
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 149,00

4	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	3,000	457,00	1 371,00
5	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,600	4 630,00	2 778,00

99 Staveništní přesun hmot 563,92

6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,520	371,00	563,92
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 10 916,92

7	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1,578	49,70	78,43
8	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,578	803,00	1 267,13
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 5 m	t	31,560	54,00	1 704,24
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,578	288,00	454,46
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,670	12,50	295,88
12	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,578	4 510,00	7 116,78

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 183,86

13	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,000	12,40	74,40
14	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	83 100,00	166,20
15	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,000	26,00	156,00
16	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,000	129,00	774,00
17	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	6,993	133,00	930,07
18	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	21,007	3,21	67,43

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	21,007	0,75	15,76

713 Izolace tepelné

1 372,11

20	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	6,000	17,60	105,60
21	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,000	51,50	309,00
22	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 50mm	m2	6,300	116,00	730,80
23	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	6,000	14,80	88,80
24	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	6,993	14,60	102,10
25	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	13,363	1,95	26,06
26	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	13,363	0,73	9,75

767 Konstrukce zámečnické

1 186,10

27	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	0,031	123,00	3,81
28	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	f	0,031	37 100,00	1 150,10
29	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	11,539	1,79	20,65
30	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	11,539	1,00	11,54

Celkem

25 578,91

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Jasanová 2

Objekt: VCP Změny

Část: 2009 - Provizorní přívod vody pro byt školníka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

7 770,07

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 770,07

1	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	120,000	18,40	2 208,00
2	28613110.1	fvarovky pro potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 25x2,3mm	kpl	1,000	327,25	327,25
3	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 d 25 x 2,3 mm, včetně dopojení na stávající rozvody vody	m	120,000	43,20	5 184,00
4	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,033	1 540,00	50,82

Celkem

7 770,07

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Jasanová 2

Objekt: VCP Změny

Část: 2007 - Kanalizace - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-205 820,00
721		Vnitřní kanalizace				-205 820,00
1	721-11	Bezvýkopová oprava kanalizace metodou bezešvého PE rukávce, profil DN 100-150 mm	m	-32,000	3 360,00	-107 520,00
2	721-14	Bezvýkopová oprava kanalizace metodou bezešvého PE rukávce, profil DN 150-200 mm	m	-20,000	4 100,00	-82 000,00
3	721-16	Robotické profrézování zaústěných přípojek, odhad	ks	-5,000	2 630,00	-13 150,00
4	721-9	Vyčištění potrubí tlakovým čistícím vozem - zanešení do 25 %	m	-30,000	105,00	-3 150,00
Celkem						-205 820,00

