

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025

Objednávka: č.30 Oprava mostu v km 255,890 trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)

Objekt: SO 01 - Most v km 255,890

Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové

Zhotovitel: CH+T Pardubice

Místo: TÚ 1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV
5	Komunikace pozemní

1	513521111	Ojedinelé čištění kolejového lože koleje	m3	1,000		
		1 "čištění rozsypaného skla ve štěrkovém loži"		1,000		
2	5917015110	Protihluková stěna plastová demontáž dílu	m2	1,000		
		1 "odstranění zbylých částí na mostě"		1,000		
3	5917020220	Průhledné části stěny montáž dílu z plexiskla	m2	3,899		
		2,020*1,930 "materiál dodán ze skladu"		3,899		
4	5917020310	Průhledné části stěny oprava uvolněného těsnění	m	5,970		
		2*2,020+1,930		5,970		
5	59071002	<i>silikon pro okna a spáry bílý</i>	litr	1,791		
		5,97*0,3 "těsnění"		1,791		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

		Ostatní konstrukce a práce, bodram				
6		938909611	Odstranění nánosu na krajních tl do 100 mm	m2	15,000	
5"3 "odstranění odpadlých částí ze skla u silnice"					15,000	
7		939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	8,000	
8		941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	12,000	
6*2					12,000	
9		941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	36,000	
12*3					36,000	

997	Přesun sutě
-----	-------------

11	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,050		
		0,050 "nakládání vybouraných částí"		0,050		
12	997241542	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a sutí přívěsným vozíkem	km	50,500		
		50,5 "přesun vybouraných hmot do sběrného dvora"		50,500		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH

13	030001000	Zařízení staveníště	%			
14	040001000	Inženýrská činnost	%			
15	060001000	Územní vlivy	%			

VRN8	Přesun stavebních kapacit
------	---------------------------

16	084103000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	soubor	1,000	
1 "příplatek za práci v noci"				1,000	

HZS Hodinové zúčtovací sazby

17		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	
			2*4 "bezpečnostní hlídka"		8,000	
18		HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík	hod	8,000	

Celkem

59 492.13