

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Kralovice - Školní ulice

Objekt:

2 - SO 410 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

413 281,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 281,48	21,00%	86 789,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

500 070,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Kralovice - Školní ulice

Objekt:

2 - SO 410 Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

MENE Industry
s.r.o., Lobežská 53,
326 00 Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

413 281,48

PSV - Práce a dodávky PSV

182 525,70

741 - Elektroinstalace - Veřejné osvětlení

182 525,70

M - Práce a dodávky M

230 755,78

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

203 615,78

OST - Ostatní

27 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Kralovice - Školní ulice

Objekt:

2 - SO 410 Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

MENE Industry
s.r.o., Lobežská 53,
326 00 Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

413 281,48

D PSV Práce a dodávky PSV 182 525,70

D 741 Elektroinstalace - Veřejné osvětlení 182 525,70

1	K	CO-NC	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	45,000	50,60	2 277,00
2	K	CO-NC	Kabel CYKY 4Bx10	m	150,000	216,20	32 430,00
3	K	CO-NC	Kabel CYKY 2x4	m	28,000	64,40	1 803,20
4	K	CO-NC	Ukončení kabelů CYKY 4x10, 4x16	ks	8,000	170,20	1 361,60
5	K	CO-NC	Ukončení kabelů CYKY 3Cx1,5	ks	8,000	35,65	285,20
6	K	CO-NC	Zemnicí drát FeZn 10	m	135,000	159,85	21 579,75
7	K	CO-NC	Stožár žárově pozinkovaný v.7,5 m	ks	3,000	17 130,40	51 391,20
8	K	CO-NC	Výložník jednostranný 1 m, žárově pozinkovaný	ks	3,000	4 654,05	13 962,15
9	K	CO-NC	Svítilno LED 30W 2700K	ks	4,000	12 802,95	51 211,80
10	K	CO-NC	Stožárová výstroj Cu 1 pojistková	ks	3,000	1 800,90	5 402,70
11	K	CO-NC	Tavná pojistka 6,3A	ks	3,000	25,30	75,90
12	K	CO-NC	Spojovací a připojovací svorka (SS,SP)	ks	7,000	29,90	209,30
13	K	CO-NC	Kabelová koncovka	ks	2,000	267,95	535,90

D M Práce a dodávky M 230 755,78

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 203 615,78

14	K	CO-NC	Výstražná folie	m	135,000	9,20	1 242,00
15	K	CO-NC	Chráničky vrapovaná 110 mm	m	35,000	147,20	5 152,00
16	K	CO-NC	Chráničky vrapovaná 63 mm	m	105,000	101,20	10 626,00
17	K	CO-NC	Chráničky vrapovaná 40 mm	m	15,000	55,20	828,00
18	K	CO-NC	Beton	m3	2,000	3 427,00	6 854,00
19	K	CO-NC	Asfaltový lak	kg	1,000	128,80	128,80
20	K	CO-NC	Vytýčení trasy kabelu	m	135,000	17,25	2 328,75
21	K	CO-NC	Zřízení pískového kabel.lože	m	105,000	131,10	13 765,50
22	K	CO-NC	Písek kopaný	m3	5,400	446,20	2 409,48
23	K	CO-NC	Výkop jámy stožáru	ks	3,000	3 427,00	10 281,00
24	K	CO-NC	Zřízení polohopisného plánu	m	135,000	40,25	5 433,75
25	K	CO-NC	Stožárové pouzdro	ks	3,000	2 415,00	7 245,00
26	K	CO-NC	Základ pro stožár	ks	3,000	1 311,00	3 933,00
27	K	CO-NC	Výkop vč.záhozu 500x800 mm	m	135,000	483,00	65 205,00
28	K	CO-NC	Výkop vč.záhozu 500x1 100 mm	m	35,000	897,00	31 395,00
29	K	CO-NC	Betonové krytí přechodu komunikace	m	35,000	1 051,10	36 788,50

D OST Ostatní 27 140,00

30	K	CO-NC	Demontáž stávajícího osvětlení	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
31	K	CO-NC	Výchozí revize, meření	kpl	1,000	15 640,00	15 640,00