

Kraj Vysočina
DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO



KUJIP0104RYK

KE SML. 4682/21
V. 1973

uzavřené dne 23. 8. 2022 na akci

**„SPŠ A SOU PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE DÍLEN, UL.
KŘEMEŠNICKÁ“**
ID 171819

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Kadlec
Tel:	+420 564 602 362
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

a

Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
se sídlem:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený:	Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Marek Podzemný, místopředseda představenstva
Tel./fax:	703 848 762
IČO:	28315669
DIČ:	CZ28315669
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	43-3717930217/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2023, dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2023, dodatku č. 3 ze dne 20. 5. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 1. 7. 2024 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	100 635 606,69 Kč
DPH 21 %:	21 133 477,40 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	121 769 084,09 Kč

slovy: sto dvacet jeden milion sedm set šedesát devět tisíc osmdesát čtyři korun českých a devět haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5 bez DPH: 100 610 346,22 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	148 715,78 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-123 455,31 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	25 260,47 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnový list č. 64-73

V Zlíně dne 05-08-2024

za zhotovitele:

Jiří Stacke
předseda představenstva

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 689
DIČ: CZ283 15 689

V Jihlavě, dne 05-08-2024

za objednatele:

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žitkova 1682/57, 586 01 Jihlava

datum předložení změny:	18.07.2024	ZL č.	64
autorizátor:	Zlínstav a.s.		
objednatel:	Kraj Vysočina		
projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		
TDS:	Ing. Václav Bartl		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659		
Ze dne:	23.08.2022		

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	A

Název změny:	Natěr zaprádli a travert na schodišti, sedy natěr místnost 2 05
--------------	---

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Natěr schodištěm zaprádli a schodišťových travert na základě požadavku uživatele.
Sedy omývatelný natěr v místnosti 2 05 na základě požadavku uživatele

Nové řešení:

Přidány položky ze smluvního rozpočtu

Původní řešení v PD:

v PD není uváděno

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

číslo

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena	DPH	(bez
Odpočet:	kpl	1		0,00		0,00	
Připočet:	kpl	1		34 069,20		34 069,20	
viz přiložený položkový rozpočet		celkem		34 069,20		34 069,20	

CELKEM Kč (bez DPH):


Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,03%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,03%

PŘÍLOHY ZL:


Příloha č. 1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

nemá vliv na termín dokončení stavby

Dne: 1.8.2024 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 5.8.24 za TDS: VÁCLAV BARTL Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 5.8.2024 za projektanta: KOT Podpis:  PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. Palackého 88 393 01 Pelhřimov IČ: 083 04 018, DIČ: CZ08304017

Vyjádření objednatele:

Dne: 5.8.2024 za objednatele: KADAR Podpis: 

ZÁVER: souhlas

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

JUPIS PRACÍ ZL 64

Jayba SPŠ a SOU Pelhřimov

Objekt A

Místo Pelhřimov
Zadavatel Kraj Vysočina
Zhotovitel Zlínstav a.s

Datum 18.07.2024
Projektant PROJEKT
Zpracovatel CFNTRIIM NOVA

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Nátěr zábradlí a travers na schodišti, šedý nátěr místnost 2.08

Náklady soupisu celkem

34 069,20

Nátěry

34 069,20

317	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	75,900	156,91	11 909,47	SoD A
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
318	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	75,900	139,55	10 591,85	SoD A
	PP		Krycí nátěr (emalie) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
319	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	36,000	88,26	3 177,36	SoD A
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 syntetický					
320	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	36,000	233,07	8 390,52	SoD A
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 syntetický					

Datum předložení změny:	18.07.2024	ZL č. 65
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Kraj Vysočina	
Projektant:	INVENTE, s.r.o.	
TDS:	Ing. Václav Bartl	
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659	
Ze dne:	23.08.2022	

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	

Název změny:	
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:	
--	--

Nové řešení:	
--------------	--

Původní řešení v PD:	
----------------------	--

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)	
--	--

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		
Připočet:	kpl	1		
viz přiložený položkový rozpočet			celkem	26 313,00

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,03%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,03%

PŘÍLOHY ZL:	
Příloha č.1 Rozpočet	

Vyjádření dodavatele/vliv na termin:			
Dne:	1.8.2024	za dodavatele:	Martin Kramoliš
		Podpis:	

Vyjádření TDS:			
Dne:	5.8.24	za TDS:	VÁCLAV BARTL
		Podpis:	

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:			
Dne:	5.8.2024	za projektanta:	JAN KOUBEK
		Podpis:	

Vyjádření objednatele:			
Dne:	5.8.2024	za objednatele:	GRADURC
		Podpis:	

ZAVER:	SOUHLAS
---------------	---------

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUPIS PRACÍ ZL 65

Jednání: SPŠ a SOU Pelhřimov
Objekt: 8

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Zlinstav a.s.

Datum: 18.07.2024
Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Frekvenční měnič

Náklady soupisu celkem

28 313,00

1	K	R01	Frekvenční měnič, přepojení motoru, prokabelování, montáž, odzkoušení	kpl	1,000	24 082,00	24 082,00	SUB
2	K	R02	Technická pomoc	kpl	1,000	1 923,00	1 923,00	SUB
3	K	R03	Doprava	kpl	1,000	2 308,00	2 308,00	SUB

Datum předložení změny:	12.06.2024	ZL č.	66
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Kraj Vysočina		
Projektant:	INVENTE, s.r.o.		
TDS:	Ing. Václav Bartl		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Ze dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	

Název změny:	Změna stavby - změna výměry
--------------	-----------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Dílčí cenový dopad

Odpočet:

Připočet:

viz příložený položkový rozpočet

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:

Dne: 7.8.2024 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis:

Vyřádění TDS:

Dne: 5.8.24 za TDS: V. BARTL Podpis:

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

Dne: 5.8.2024 za projektanta: JANKOVEC Podpis:

Vyřádění objednatele:

Dne: 5.8.2024 za objednatele: KADLEC Podpis:

ZAVER: SOUHLAS

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUHRN PRACÍ ZL 66

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov

Objekt: B

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

Datum: 12.06.2024

Projektant: INVENTE

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Neprovedené práce - odpočtový ZL B

Náklady soupisu celkem

-96 699,20

49	K	042903000	Ostatní posudky	kpl	-1,000	33 250,00	-33 250,00
	PP		Ostatní posudky				
	P		Poznámka k položce Stavba posouzení a návrh zesílení mostu dle řádku B66 dle použité technologie a použitých strojů zhotovitele				
166	K	764212403	Oplechování štítu závětnou listou z Pz plechu rš 250 mm	m	-4,800	297,35	-1 427,28
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětnou listou rš 250 mm				
167	K	764212436	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 500 mm	m	-11,000	439,85	-4 838,35
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střešy rovné rš 500 mm				
170	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm	m	-16,100	470,25	-7 571,03
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně haku a tel půlkruhový do rš 280 mm				
171	K	764511643	Kotlík oválný (trýchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	-1,000	599,45	-599,45
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně haku a tel kotlík oválný (trýchtýřový), rš žlabu/průměr avodu 330/120 mm				
172	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	-2,500	902,50	-2 256,25
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm				
173	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,114	2 175,50	-248,01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
177	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,425	1 349,00	-573,33
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m				
177	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,425	1 349,00	-573,33
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m				
259	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otekruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovací přípravky	m2	-3 117,028	9,50	-29 611,77
	PP		Malby z malířských směsí otekruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovací přípravky				
771	K	Pol313	osazení vyukového stolu	ks	-8,000	1 968,80	-15 750,40
	PP		osazení vyukového stolu				
	P		Poznámka k položce stavba/úprava stolu				

Termín předložení změny:	18.07.2024	ZL č.	67
Stavitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Kraj Vysočina		
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		
TDS:	Ing. Václav Bartl		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659		
Ze dne:	23.08.2022		

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	2

Název změny:	Neprovedené práce - odpočtový ZL A
--------------	------------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Odpočet nerázněovaných položek smlouvy

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

sema

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena	(bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		-26 756,11		-26 756,11
Přípočet:	kpl	1		0,00		0,00
viz přiložený položkový rozpočet		celkem		-26 756,11		-26 756,11

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby

-0,03%

Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby

0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

-0,03%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č. 1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

sema vliv na termín dokončení stavby

Dne: 1.8.2024 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 5.8.24 za TDS: V. BARTL Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 5.8.2024 za projektanta: KOT Podpis:



PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
48
Pelhřimov
026 000 0000

Vyjádření objednatele:

Dne: 5.8.2024 za objednatele: KADLEC Podpis:

ZÁVĚR: SOUHLAS

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUPOIS PRACÍ ZL 67

Objekt: SPŠ a SOU Pelhřimov

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s

Datum: 18.07.2024

Projektant: PROJEKT
CFNTRIM NOVA

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Neprovedené práce - odpočtový ZL A

Náklady soupisu celkem

-26 756,11

106	K	9620003-2	Zpětná montáž zrcadel	kus	-7,000	400,00	-2 799,98
116	K	711161384	Isolace proti zemní vlhkosti napovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	-61,220	141,90	-8 687,12
	PP		Isolace proti zemní vlhkosti z beztlakové vodě napovými fóliemi ošetření ukončení izolace provětrávací lištou				
117	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	-0,266	1 488,14	-395,85
	PP		Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m				
154	K	725515281	Montáž ohřevů plynových zásobníkových závěsných s přirozeným odtažením spalin	soubor	-1,000	1 603,50	-1 603,50
	PP		Plynové ohřevy montáž ohřevů zásobníkových závěsných s přirozeným odtažením spalin				
158	K	7259901	M+D drobný materiál pro zpětnou montáž zařizovacích předmětů	kus	-1,000	1 750,00	-1 750,00
	PP		M+D drobný materiál pro zpětnou montáž zařizovacích předmětů				
159	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,034	999,04	-33,97
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
233	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavební křídla	kus	-16,000	99,01	-1 584,16
	PP		Montáž dveřních doplňků stavební křídla				
234	M	54916352	kování dveřní stavební dveří	kus	-16,000	177,63	-2 842,08
	PP		kování dveřní stavební dveří				
41	K	74223000V2	Montáž telefonních aparátů	kus	-6,000	720,00	-4 320,00
	PP		Montáž kamerového systému vnější kamery				
12	K	348101210	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2 (branka použita stávající)	kus	-1,000	316,89	-316,89
	PP		Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2				
13	K	348101250	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 8 do 10 m2 (vrata použity stávající)	kus	-1,000	2 422,56	-2 422,56
	PP		Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 8 do 10 m2				

Datum předložení změny:	18.07.2024	ZL č.	68
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Kraj Vysočina		
Projektant:	INVENTE, s.r.o.		
TDS:	Ing. Václav Bartl		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659		
Ze dne:	23.08.2022		

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	

Název změny:	
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:	


Nové řešení:	


Původní řešení v PD:	


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)	


Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpčet:	kpl	1			
Přípočet:	kpl	1			
viz příložený položkový rozpočet		celkem			25 137,28
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,02%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,02%

PRÍLOHY ZL:	
Příloha č.1 Rozpočet	

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Dne:	1.8.2024	za dodavatele:	Martin Kramoliš
		Podpis:	

Vyjádření TDS:			
Dne:	5.8.24	za TDS:	V. BARTL
		Podpis:	

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:			
Dne:	5.8.2027	za projektanta:	JANKOVCE
		Podpis:	

Vyjádření objednatele:			
Dne:	5.8.2024	za objednatele:	KADLEC
		Podpis:	

ZAVER:	SOUHLAS
--------	---------

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUPIS PRACÍ ZL 68

Stavba: SPS a SOU Peňhřmov

Objekt: B

Místo: Peňhřmov
Zadavatel: Kráj Vysočina
Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Datum: 18.07.2024
Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN
Náklady soupisu celkem **25 137,28**

D VRN3		Zařízení staveniště				25 137,28	
6	K 030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	12 534,64	12 534,64	Modifikace položky SoD B
PP		Zařízení staveniště					
9	K 034103000	Optlocení staveniště	kpl	1,000	1 399,44	1 399,44	Modifikace položky SoD B
PP		Optlocení staveniště					
D VRN7		Provozní vlivy					
16	K 070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 789,98	1 789,98	Modifikace položky SoD B
PP		Provozní vlivy					
2	K 0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	8 020,76	8 020,76	Modifikace položky SoD A
PP		Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - instalace, montáž, údržba, opravy a demontáž (trvale optlocení, mobilní optlocení, výstražné značení, přechodový výjezd, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. přípojných příslušenství (váhy). Opatření k zajištění bezpečného provozu areálu.					
14	K 0603	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu	kpl	1,000	1 392,46	1 392,46	Modifikace položky SoD A
PP		Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií Omezení vlivu stavby - základy konstrukcí a technologií (prach, hluk, vibrace), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulací a stavebních ploch, další související omezující vlivy.					

Datum předložení změny:	18.07.2024	ZL č.	69
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Kraj Vysočina		
Projektant:	INVENTE, s.r.o.		
TDS:	Ing. Václav Bartl		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Ze dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	

Název změny:	
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena	DPH	(bez
Odpčet:	kpl	1					
Připočet:	kpl	1					
viz přiložený položkový rozpočet		celkem					

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

PRÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 1.8.2024 za dodavatele: Martin Kramolíš Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 5.8.24 za TDS: V. BARTL Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 5.8.2024 za projektanta: JANKOVEC Podpis:

Vyjádření objednatele

Dne: 5.8.2024 za objednatele: KADLEC Podpis:

ZAVER: SOUHLAS

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUPIS PRACÍ ZL 69

SPŠ a SOU Pelhřimov

B

Pelhřimov

Datum: 18.07.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: INVENTE

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

PrČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Madlo na schodišti do C

Náklady soupisu celkem

3 000,00

3 000,00

1	K	R01	Montáž madla schodišťového	kus	1,000	600,00	600,00	Ind. Kalkulace
PP Montáž madla schodišťového								
2	K	R02	Schodišťové madlo do objektu C	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	Ind. Kalkulace
PP Schodišťové madlo do objektu C								

Datum předložení změny:	18.07.2024	ZL č. 70	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Kraj Vysočina		
Projektant:	INVENTE, s.r.o.		
TDS:	Ing. Václav Bartl		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Ze dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	

Název změny:	
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena	DPH	(bez
Odpočet:	kpl	1					
Připočet:	kpl	1					
viz příložený položkový rozpočet		celkem					

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

0,00%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:

Dne: 1.8.2024 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis:

Vyřádění TDS:

Dne: 5.8.24 za TDS: V. Bartl Podpis:

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

Dne: 5.8.2024 za projektanta: JAVKALCE Podpis:

Vyřádění objednatele

Dne: 5.8.2024 za objednatele: KADLEC Podpis:

ZAVER: SOUKLAS

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

PIS PRACÍ ZL 70

SPŠ a SOU Pelhřimov

B

Objekt: Pelhřimov
Místovatel: Kraj Vysočina
Místovitel: Zlínstav a s

Datum: 18.07.2024
Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D+M kazetového podhledu v závislosti na výměnu svítidel
Náklady soupisu celkem

28 275,04

159	K	753135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	17,280	332,50	5 745,60	SoD B
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikost kazet 600x600 mm včetně zavěšení nosné konstrukce viditelné					
160	M	593R	podhled kazetový tl 20mm 600x600mm	m2	17,280	1 135,25	19 617,12	SoD B
	PP		podhled kazetový tl 20mm 600x600mm					
	VV		2ks balení - 2 * 8,64		17,28			
1	K	R01	D+M průchodek pro el. kabely do kazetových podhledů	ks	19,000	116,00	2 204,00	SUB
	PP		D+M průchodek pro el. kabely do kazetových podhledů					
165	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,160	4 427,00	708,32	SoD B
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stávených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

Datum předložení změny:	18.07.2024	ZL č.	71
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Kraj Vysočina		
Projektant:	INVENTE, s.r.o.		
TDS:	Ing. Václav Bartl		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Ze dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	

Název změny:	1. změna k Smlouvě o dílo (SoD) č. ID155659 - 10.7.2024
--------------	---

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:	1. změna k Smlouvě o dílo (SoD) č. ID155659 - 10.7.2024 1. změna k Smlouvě o dílo (SoD) č. ID155659 - 10.7.2024
--	--

Nové řešení:	1. změna k Smlouvě o dílo (SoD) č. ID155659 - 10.7.2024
--------------	---

Původní řešení v PD:	1. změna k Smlouvě o dílo (SoD) č. ID155659 - 10.7.2024
----------------------	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)	1. změna k Smlouvě o dílo (SoD) č. ID155659 - 10.7.2024
--	---

Dílčí cenový dopad	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)	
Odpočet	kpl	1				
Připočet	kpl	1				
viz přiložený položkový rozpočet		celkem				

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby	0.00%
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby	0.02%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0.02%

PŘÍLOHY ZL:	
Příloha č.1 Rozpočet	

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:	
Dne: 1.8.2024	za dodavatele: Martin Kramolíš
Podpis:	

Vyřádění TDS:	
Dne: 5.8.2024	za TDS: V. BARTL
Podpis:	

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:	
Dne: 5.8.2024	za projektanta: JANKOVEC
Podpis:	

Vyřádění objednatele:	
Dne: 5.8.2024	za objednatele: JANKOVEC
Podpis:	

ZÁVĚR:	SOUHLAS
---------------	---------

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

HS PRACÍ ZL 71

SPŠ a SOU Pelhřimov

B

Pelhřimov

Kraj Vysočina

Zlínstav a.s.

Datum:

18.07.2024

Projektant:

INVENTE

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky

Náklady soupisu celkem

16 757,34

1	K	762341270	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	4,100	130,00	533,00
	PP		Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz				
	VV		K27 - 4,1*1,0		4,100		
2	M	60722254	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm	m2	4,510	334,00	1 506,34
	PP		deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm				
	VV		4,1*1,1 Koefficient mrazivosti		4,510		
3	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostřípkových tl 18 mm	m2	16,500	892,00	14 718,00
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadzdivek (atík) z desek dřevostřípkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm				
	VV		K18 - 12,0*0,5		6,000		
	VV		K19 - 9,0*0,5		4,500		
	VV		K20 - 12,0*0,5		6,000		
	VV		Soubat		16,500		

URS 2024/1

URS 2024/1

SoD B die Dod. 3 (URS 2023/2)

Podložení změny:	18.07.2024	ZL č.	72
Stavba:	Zlínstav a.s.		
Město:	Kraj Vysočina		
Stavba:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		
Stavba:	Ing. Václav Bartl		

Stavba o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	A

Název změny:	Požární dveře v místnosti 1.1
--------------	-------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V projektu navrženy nepožární dveře. Vypín otvoru je však na rozhraní požárního úseku a dle potřeby dveře vymění za požární.

Nové řešení:

Demontaz nevyhovujících dveří a jejich uskladnění. Dodávka a montáž požárních dveří EI 30, ÚPČ 900/1976

Původní řešení v PD:

V PD navrženy nepožární dveře

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

např.

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena	DPH	(bez
Odpčet:	kpl	1		0,00		0,00	
Přípočet:	kpl	1		10 053,92		10 053,92	
viz příložený položkový rozpočet		celkem		10 053,92		10 053,92	

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

změna vliv na termín dokončení stavby

Dne: 1.9.2024 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: [Podpis]

Vyjádření TDS:

Dne: 5.8.24 za TDS: V. BARR Podpis: [Podpis]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 5.8.2024 za projektanta: KOT Podpis: [Podpis]

Vyjádření objednatele:

Dne: 5.8.2024 za objednatele: KAMRAC Podpis: [Podpis]

ZÁVĚR:

SOUHLAS

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUPIS PRACÍ ZL 72

SPŠ a SOU Pelhřimov

A

Pelhřimov

Kraj: Vysočina

Zlínstav a.s.

Datum: 18.07.2024

Projektant: PROJEKT

Zpracovatel: CFNTRI IM NOVA

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Požární dveře v místnosti 1.11

Náklady soupisu celkem

10 053,92

243	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl. do 2 m2	kus	1,000	36,74	36,74	SoD A
PP: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
1	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel k opětovnému použití	kus	1,000	87,30	87,30	URS 2024/1
PP: Demontáž samozavírače dveřních křídel k opětovnému použití								
227	K	766660022	Montáž dveřních křídel otlivavých jednokřídlových s přes 0.8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 642,86	2 642,86	SoD A
PP: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otlivavých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
2	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 940,00	6 940,00	URS 2024/1
PP: dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm								
231	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	303,41	303,41	SoD A
PP: Montáž dveřních křídel samozavírače na zárubeň ocelovou								
247	K	998766103	Přesun hmot. tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,030	1 453,54	43,61	SoD A
PP: Přesun hmot. pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

Datum předložení změny:	18.07.2024	ZL č.	73
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Kraj Vysočina		
Projektant:	INVENTE, s.r.o.		
TDS:	Ing. Václav Bartl		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Ze dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	

Název změny:	
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Pro účely změny je nutné upravit projektovou dokumentaci v souladu s požadavky zadavatele.

Nové řešení:

Nové řešení je založeno na původním řešení s úpravami v souladu s požadavky zadavatele.

Původní řešení v PD:

Původní řešení v PD je založeno na původním řešení s úpravami v souladu s požadavky zadavatele.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace).

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena	DPH	(bez
Odpočet:	kpl	1					
Připočet:	kpl	1					
viz přiložený položkový rozpočet		celkem					

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

0,00%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 1.8.2024 za dodavatele: Martin Kramotíš Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 5.8.24 za TDS: V. BARTL Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 5.8.2024 za projektanta: JANKOVEC Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 5.8.2024 za objednatele: JANKOVEC Podpis:

ZAVER:

SOCHMAS

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUPIS PRACÍ ZL 73

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov

Objekt: B

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Datum: 18.07.2024

Projektant: INVENTE

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Demontáž vrat D05,
Náklady soupisu celkem

3 110,00

1	K	762341270	Demontáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop pl do 6 m2	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	URS 2024/1
PP Demontáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop pl do 6 m2								
VV Rolátová vrata - D05								
2	K	R01	Zaprávení zdi a omítky po demontovaných vratech	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	Ind. kalkulace
PP Demontáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop pl do 6 m2								