



KUJIP010DX1Q

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ošetření dřevin v areálu parku Domov Nové Syrovce (2024)

ID 171726

I.

Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem Kraje Vysočina
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Jones
tel: 564 602 501
e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Petr Vlček
Se sídlem: Bezděčín 38, Batelov 588 51
zástupce pro věci technické: Petr Vlček
tel: 774083092
e-mail: stromyzlana@email.cz
IČO: 73800384
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8654360247/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele práce (arboristické ošetření dřevin) k zajištění udržitelnosti projektu s názvem **Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovce**, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích součástech.

Jedná se o péči o stromy v areálu zámeckého parku v k. ú. Nové Syrovce, parc. č. 93/1, 93/5 a 94, užívaného příspěvkovou organizací **Domov Nové Syrovce, příspěvková organizace, se sídlem 675 41 Nové Syrovce 1** (dále též jen „příspěvková organizace“). Práce budou provedeny za nepřerušného provozu příspěvkové organizace. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti vzhledem na eventuální pohyb klientů a dalších osob v areálu zámeckého parku na pracemi dotčených plochách.

Areál zámeckého parku je objektem památkové péče.

2.2. Rozsah a druh prací:

a) Arboristická opatření (ošetření dřevin řezy, odplevelením, přihnojením a mulčováním) jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 této smlouvy o dílo. Pořadová (inventarizační) čísla stromů v příloze č. 1 jsou uváděna dle výkresu v příloze č. 3 této smlouvy o dílo (na podkladu z projektové dokumentace výše uvedeného projektu).

- b) Arboristická opatření budou provedena podle příslušných Standardů péče o přírodu a krajinu AOPK ČR, zejména - číslo a název standardu: SPPK A02 002 Řez stromů - viz <http://standards.nature.cz>. Součástí opatření dle této smlouvy o dílo jsou všechny nezbytné činnosti a materiály, včetně identifikace dřevin v terénu, dále pak následné rozřezání, vodorovné přemístění, naložení, odvoz a likvidace dřevní hmoty (klestu) a jiných zbytků a odpadů atd.
- c) K činnostem a úkolům zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- provedení veškerých činností a úkonů za účelem kompletního provedení prací dle bodů 2.2. a) až c) této smlouvy;
 - účast na kontrolních dnech nebo odborných průzkumech k upřesnění detailu prací, pokud je objednatel nařídí (za tímto účelem komunikují obě smluvní strany prostřednictvím e-mailových či tel. kontaktů zástupců pro věci technické uvedených v čl. I. této smlouvy);
 - zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním prací), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, a to v součinnosti se statutárním zástupcem příspěvkové organizace, která areál užívá, nebo osobou jím pověřenou;
 - případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (včetně úhrady poplatků a jiných plateb s tím spojených), zajištění dopravního značení k dopravním omezením (včetně údržby a odstranění značení), čištění vozovek znečištěných v souvislosti s předmětnými pracemi apod.;
 - obstarání veškerých potřebných povolení, souhlasů či výjimek apod. nutných pro provedení díla dle této smlouvy (nebo kontrola jejich úplnosti a platnosti v potřebném rozsahu, pokud budou zajištěny objednatelem nebo příspěvkovou organizací);
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
 - likvidace odpadů související s realizací díla;
 - likvidace odřezaných větví (veškeré vyřezané biomasy) tak, že dřevní hmotu (biomasu) zhotovitel v první řadě nabídne k využití příspěvkové organizaci, popřípadě ji využije sám, nebo s ní naloží podle zákona o odpadech;
 - úklid a uvedení povrchu terénu po dokončení prací (a po odstranění biomasy, odpadů apod.) do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy ad.).

(Dále jen „dílo“)

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 31. října 2024.**

2.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který bude obsahovat:
minimálně 1 osobu **oprávněnou provádět řez stromů ve výškách stromolezeckou technikou** – jedná se o osobu, jež buď splňuje jednu z následujících certifikačních zkoušek:

- a) Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendlovovy univerzity v Brně);
- b) ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (certifikační program zajišťovaný International society of Arboriculture);
- c) ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (certifikační program zajišťovaný International society of Arboriculture);
- d) European Treeworker (certifikační program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s.).

nebo je osobou s vysokoškolským vzděláním získaným v akreditovaném studijním programu **Arboristika** a s minimálně 3 letou praxí při ošetřování stromů řezem **ve výškách stromolezeckou technikou**.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje samostatně.
- 2.6. V závislosti na vývoji dřevin v předmětném parku lze protokolárně upravit techniku zásahu (např. odůvodněné odchylky od Standardů péče o přírodu a krajinu). S obsahem tohoto protokolu musí projevit písemný souhlas objednatel i zhotovitel (zástupci pro věci technické).
V případě nepředpokládaného zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů, do jejichž přirozeného vývoje by předmětné práce mohly škodlivě zasáhnout (popř. je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, ničit či poškozovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla apod.), zhotovitel práce přeruší a bude další postup neprodleně konzultovat se zástupci objednatele.
- 2.7. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.
- 2.8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 2.2. této smlouvy oznámit datum zahájení prací zástupci pro věci technické objednatele a zároveň statutárnímu zástupci příspěvkové organizace.
Zhotovitel bude v souvislosti s realizací díla respektovat požadavky statutárního zástupce příspěvkové organizace, ve vztahu k dodržování pracovní doby a pohybu pracovníků zhotovitele a klientů příspěvkové organizace, užívání ploch v areálu parku apod.
- 2.9. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho prováděním ke zranění osob a škodám na majetku, k poškození staveb, zařízení, pozemků. Případné škody vzniklé s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně pojištění možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této smlouvy o dílo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku 1 miliónu Kč.
- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré náklady nutné k provedení díla a případné další náklady vyplývající z této smlouvy o dílo zahrnují do ceny v čl. III. této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši **48 977,50 Kč**
(slovy: čtyřicet osm tisíc devět set sedmdesát sedm a padesát halířů korun českých)
(dále jen „cena“).
- 3.2. Objednatel se zavazuje za dílo provedené řádně a včas dle čl. II. této smlouvy zaplatit cenu uvedenou v čl. III. bod 3.1. této smlouvy dle sjednaných platebních podmínek.

- 3.3. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.
- 3.4. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.
- 3.5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu, jméno a místo podnikání zhotovitele, název a ID této smlouvy o dílo a fakturovanou částku.
- 3.6. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem.
- 3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání zhotovitelem lhůta podle bodu 3.6. této smlouvy neběží. Nově vystavená (opravená) faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 3.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 3.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 3.10. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Dokončení a převzetí díla

- 4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí dokončení díla objednateli díla písemně nebo e-mailem (zástupci pro věci technické) a vyzve jej k převzetí díla.
- 4.2. Převzetím díla se rozumí:
 - a) marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele oznámení o provedení díla; nebo
 - b) podpis protokolu o převzetí díla oběma stranami (zástupci pro věci technické).

V.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 5.1. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy oproti termínům dle bodu 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.
- 5.2. V případě porušení ustanovení čl. 2.4 této smlouvy o dílo (povinnosti provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu s minimálně 1 osobu oprávněnou provádět řez

uvě, je
stromů ve výškách stromolezeckou technikou) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (s DPH).

- 5.3. V případě, kdy by v průběhu smlouvy neplnil zhotovitel podmínku uvedenou v ustanovení čl. 2.10 této smlouvy (mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, a to alespoň na částku 5 milionů Kč), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (s DPH).
- 5.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.

VI.

Vady díla, odstoupení

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zástupci objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této smlouvy o dílo oprávněny vstupovat na místo plnění této smlouvy o dílo, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto smlouvou o dílo, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas a nelze ani vzhledem ke způsobu zhotovení díla aplikovat snížení ceny dle bodu 3.3 této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.
- 6.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.

VII.

Ostatní ujednání

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.
- 7.2. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 č. 05/21.
- 7.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy č. 1 až 3 – oceněný soupis prací, textový popis prací a situace parku Domova Nové Syrovice, příspěvková organizace (s pořadovými čísly stromů a vyznačenými dřevinami k ošetření).
- 7.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
- 7.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

- 7.7. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě, dne 15. 8. 2024


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

42



Ing. Pavel Hájek
radní Kraje Vysočina

V Bezděčíně, dne 9. 8. 2024

Petr Vlček
Bezděčín 38, Batelov 588 51
IČO: 73800384, DIČ: CZ8508134767
tel.: 774 083 092
www.stromvyziana.cz



Petr Vlček

PŘÍLOHA 1 - SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ošetření dřevin v areálu parku Domov Nové Syrovice (2024)
Objekt: Ošetření dřevin v areálu parku Domov Nové Syrovice (2024)
Soupis:

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 977,50	
o HSV Práce a dodávky HSV							47 469,50	
D 1 Zemní práce							47 469,50	
17	K	184852144	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852144					
VV			"poř. č. 1"1		1,000			
24	K	184852822	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852822					
VV			"poř. č. 1"1		1,000			
18	K	184852241	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852241					
VV			"poř. č. 36"1		1,000			
19	K	R-112155125	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km větví stromů ošetřených udržovacím žezem, průměru kmene přes 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
2	K	R-184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV), včetně odstranění výmladků na bázi, alejové stromy, výšky přes 4 m	kus	27,000	450,00	12 150,00	vlastní položka
VV			"listnaté stromy po výsadbě z roku 2018"27		27,000			
4	K	R-112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km větví stromů ošetřených výchovným řezem	kus	27,000	150,00	4 050,00	vlastní položka
5	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,500	260,00	9 490,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
VV			"listnaté keře po výsadbě - průměr 0,8 m/ks" 13*0,5		6,500			
VV			"jehličnaté stromy po výsadbě - plocha 1 m2/ks" 3		3,000			
VV			"listnaté stromy po výsadbě - plocha 1 m2/ks" 27		27,000			
VV			Součet		36,500			
6	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	3,760	500,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 01
VV			36,5*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		3,760			
9	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804213					
VV			"listnaté stromy po výsadbě + jehličnaté stromy po výsadbě"27+3		30,000			
11	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	6,500	135,00	877,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214					
VV			"listnaté keře po výsadbě - průměr 0,8 m/ks" 13*0,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	7 000,00	14,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114					
VV			"počet keřů, 40 g/keř; počet stromů, 50 g/strom" ((13*40)+(30*50))/1000000		0,002			
16	M	251poi5	tabletové hnojivo průmyslové s pozvolným uvolňováním živin	kg	2,020	400,00	808,00	vlastní položka
VV			0,00202*1000 "Přepočtené koeficientem množství		2,020			
D		998	Přesun hmot				1 508,00	
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,754	800,00	603,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					
14	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,754	1 200,00	904,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411					

Příloha 2 – popis prací

Ošetření dřevin v areálu parku Domov Nové Syrovice (2024)

Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749

Účel a místo prací: Jedná se o opatření k zajištění udržitelnosti projektu podpořeného z Operačního programu Životní prostředí s názvem **Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice**.

Jedná se o péči o stromy v areálu zámeckého parku v obci a katastrálním území Nové Syrovice, parc. č. 93/1, 93/5 a 94 (okres Třebíč).

Pozemek je ve vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 188/57, 58601 Jihlava. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje má **Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, se sídlem 675 41 Nové Syrovice 1**.

Hlavním předmětem revitalizace parku byla jeho dřevinná složka. Cílem navrhovaných zásahů bylo vytvořit dlouhodobě platnou koncepci zeleně v areálu, který obklopuje objekt Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace (dříve s názvem Ústav sociální péče), a vytváří jeho bezprostřední rekreační zázemí.

Indikátory udržitelnosti projektu jsou:

1. Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování (0,61 ha)
2. Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí (1 lokalita)
3. Celkový počet vysazených stromů (27)

Zámek s parkem se nachází v centru obce Nové Syrovice. Park je obehnan zdi nebo oplocením. Hlavní vstup a příjezd do parku i objektu ústavu je branou v JV ohradní zdi. Příjezd do parku ze SZ z místní komunikace vedoucí po hrázi rybníka je používán jen příležitostně.

Park se v současnosti skládá ze tří charakterově odlišných prostor.

Vstupní jihovýchodní část parku tvoří volná travnatá plocha s kašnou, která stávala původně na nádvoří zámku. V rámci projektu revitalizace zde byl vytvořen parter z květin a dřevin, prostoru dominují ovocné dřeviny pěstované ve tvaru štíhlých vřeten na drátěnkách, u ohradní zdi byly doplněny keřové skupiny.

Nápadně odlišná je jižní část parku mezi hlavní přístupovou cestou a správní budovou. Úprava prostoru má charakter rodinné zahrádky. V rámci projektu revitalizace byly výsadby doplněny zejména skupinou tří okrasných jabloní ad.

Vlastní přírodně krajinářský park je z jihu, jihozápadu a severozápadu vymezen liniemi mohutných stromů - lip, javorů, jasanů a jírovců. Vnitřní část parku tvoří rozvolněný porost stromů, jen místy doplněný skupinami keřů. Dominantním prvkem parku je rybníček s ostrůvkem, na který vede dřevěná lávka. Terén v parku se mírně svažuje od SV směrem k JZ. Výškový rozdíl nádvoří zámku a parku je vyrovnán prudkým krátkým svahem, který byl v rámci projektu osázen keřovou skupinou (souvislé osázení svahu pod nádvořím je navrženo i s ohledem na zjednodušení následné péče). K odclonění nežádoucích pohledů (na parkoviště) jsou vytvořeny vizuální bariéry z keřů. Obvodový plášť parku má uzavřít vlastní prostor parku od okolí, v rámci projektu revitalizace byla zahájena jeho obnova v místech, kde byl zdravotní stav stromů nejhorší - úseku délky 30 metrů v jižní části v rohu ohradní zdi (výsadby habrů).

Popis opatření

Péče o výsadby stromů (30 ks) a keřů (13 ks) – odplevelení, přihnojení a mulčování

(Pozn. jedná se o péči o vybrané výsadby z let 2018-2019 – tyto jsou zvýrazněny na situaci v příloze 3 a v legendě ozn. zkratkou „mulčování“, nebudou řešeny například novější dosadby a ovocné dřeviny na drátěnkách, ani odumřelé habry, za které se připravuje výměna novými sazenicemi.)

Proti prorůstání plevelů budou výsadbové mísy stromů (listnatých i jehličnatých) a vybraných keřů (3 ks vilínu prostředního a skupinky hortenzií stromčekových) chráněny doplněním (obnovou) nastýlky drcené

borky (lze využít i štěpka apod.) ve vrstvě 10 cm. Výsadbová mísa stromu má plochu 1 m² (průměr mísy cca 1,12 m), výsadbová mísa keře má plochu 0,5 m² (průměr mísy je cca 0,8 m).

Před nastýlkou je nutné případný plevel odstranit ručním vytrháváním.

Po odplevelení a před nastýlkou bude aplikováno tabletované hnojivo (NPK(MgO) 11-17-8(7)) k sazenicím stromů a keřů na stanovišti - dávka 40 g na keř a 50 g na strom k jedné sazenici (zapřavit do úrovně kořenů na okraj výsadbové jamky, nejblíže min. 15 cm od kmene).

Výchovný řez stromů (pouze listnatých stromů, 27 ks)

Výchovný řez bude cílený na založení správného tvaru koruny. Výchovný řez musí provést odborně způsobilý pracovník dle Standardu SPPK A02 002:2015 Řez stromů.

Výchovný řez se zde zaměří zejména na podporu terminálního výhonu tzn. odstraňování kodominantů, eventuálně zakracováním bočních konkurenčních výhonů. U druhů, které vytváří průběžný terminál, se tento ponechá, k jeho zakrácení případně odstranění přistoupit výjimečně v opodstatněných případech (například poškození terminálu).

Odstraňované budou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce.

Odstraněny budou též výmladky (obrost letorostů) na kmenech (zejména na bázi, výjimečně i výše na kmenech pod nasazením koruny).

Nasazení koruny bude zvyšováno výjimečně (prakticky žádný ze zde vysazených stromů nevyžaduje úpravu potřebného průjezdního či průchozího profilu).

Výsadby keřů jsou navrženy jako volně rostoucí skupiny a není potřeba jejich pravidelný řez.

Udržovací řez stromů (2 ks)

Řez musí provést odborně způsobilý pracovník dle Standardu SPPK A02 002:2015 Řez stromů.

Cílem udržovacích řezů je zde péče o dospělé stromy s důrazem na zajišťování provozní bezpečnosti, pěstebních požadavků a prodloužení jejich funkční životnosti. Udržovací řezy se průběžně opakují v intervalech daných taxonem, účelem řezu, požadavky stanoviště a vitalitou stromu.

U dubu letního poř. č. 1 bude bezpečnostní řez (RB) účelově zaměřený na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. Při bezpečnostním řezu jsou odstraňovány, případně redukovány větve:

- tlusté **suché**, narušující provozní bezpečnost (zde zejména **nad provozní budovou**),
- zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou,
- mechanicky poškozené,
- sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů),
- s defektním větvením, apod.

U jasanu ztepilého č. 36 bude zdravotní řez (RZ), jehož cílem je udržet korunu stromu ve stavu vyhovujícím jak po stránce provozní bezpečnosti a estetiky, tak i po stránce podpory vitality.

Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňované případně redukovány jsou větve a výhony:

- strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.),
- s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením,
- nevhodně postavené (**sekundární výhony vrůstající do koruny**, křížící se větve apod.),
- mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou,
- napadené chorobami či škůdci,
- **usychající a suché** (zde viz vrchní část koruny).

Legenda

 Vzrostlý strom - ošetření řezem

 Strom listnatý (výsadby 2018)
- ošetření výchovným řezem
- mulčování

 Strom jehličnatý (výsadby 2018)
- mulčování

 Keř listnatý (výsadby 2018)
- mulčování

