

Zadání stavebních prací – technická dokumentace

Název zakázky: Oprava LC Hájek odd.7 (Hroznětín)

Zadavatel: **Lesy České republiky s.p.**
Oblastní ředitelství západní Čechy

Uživatel: Lesní správa Horní Blatná
Karlovarská 458
362 36 Pernink

LC Hájek odd.7(Hroznětín)

Technická zpráva

a) základní údaje

název stavby: **LC Hájek odd. 7 (Hroznětín)**
kategorie a třída LC: **2L**
k. ú.: k.ú. Hájek
p.č.: **p.č. 437**
charakter, druh realizace: **oprava**

b) zhodnocení současného stavu stavby

- jedná se o lesní cestu typu 2L, šířka 3,5 m s povrchem mechanicky zpevněné kamenivo
- délka upravovaného úseku je 0,520 km
- při opravě nedojde k rozšíření stávající lesní cesty, změně její trasy nebo nivelety
- nadmořská výška cca 420 m n.m.
- ve stavbou dotčeném území se nenachází sítě
- celá stavba je na pozemcích stavebníka

c) návrh technického řešení

Na této LC bude provedeno, výřez náletů krajnice v obou směrech LC celkem 520 m², dále bude provedeno rozrytí LC doplnění ŠD, přerovnání a hutnění. Povrch LC bude zakalen kamenivem drceným 20 až 25 kg/m².

d) Odpady

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude rozprostřen do okolního terénu v místě vytěžení materiálu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Zadavatel předpokládá vznik jiných odpadů. Tyto odpady budou odvezeny a zlikvidovány dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech.

e) BOZP

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. V případě překročení limitů stanovených tímto zákonem či při provádění prací prostřednictvím subdodavatelů, si dodavatel zajistí zřízení funkce koordinátora BOZP na této stavbě.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024
Stavba: LC Hájek odd.7 (Hroznětín)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 461 099,12 |
|--------------|------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 461 099,12 | 96 830,90 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 557 930,02 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2024

Stavba: LC Hájek odd.7 (Hroznětín)

Místo: Datum: 30.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 461 099,12 | 557 930,02 |
| 945/230/20 24 | LC Hájek odd.7 (Hroznětín) | 461 099,12 | 557 930,02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hájek odd.7 (Hroznětín)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.7.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

461 099,12

DPH základní
snížená

Základ daně

461 099,12

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

96 830,82

0,00

Cena s DPH

v CZK

557 929,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Hájek odd.7 (Hroznětín)

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 30.7.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 461 099,12 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 461 099,12 |
| 1 - Zemní práce | 120 435,70 |
| 5 - Komunikace pozemní | 224 311,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 88 083,20 |
| 998 - Přesun hmot | 28 268,72 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Hájek odd.7 (Hroznětín)

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 30.7.2024

Projektant:
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 461 099,12

D HSV Práce a dodávky HSV 461 099,12

D 1 Zemní práce 120 435,70

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111211201 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně | m2 | 520,000 | 175,00 | 91 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 7 | K | 113108441 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva | m2 | 917,000 | 32,10 | 29 435,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva
VV 917 917,000

D 5 Komunikace pozemní 224 311,50

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 5 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 917,000 | 209,00 | 191 653,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm
VV (30*3,5)+(40*3,50)+(10*3,5)+(37*3,5)+(25*3,5)+(120*3,5) 917,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 564871011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm | m2 | 21,000 | 376,00 | 7 896,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm
VV 6*3,5 21,000

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 10 | K | 571905111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2 | m2 | 875,000 | 28,30 | 24 762,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 083,20

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m | m | 520,000 | 107,00 | 55 640,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 1 040,000 | 29,50 | 30 680,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
VV 520*2 1 040,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 8 | K | 938909612 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm | m2 | 32,000 | 55,10 | 1 763,20 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

D 998 Přesun hmot 28 268,72

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 9 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 351,601 | 80,40 | 28 268,72 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|----------------|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu