

Technická zpráva

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Číslo objednatele: E635-S-2815/2024

Číslo zhotovitele: 24043/070388/01

Datum podpisu a zveřejnění smlouvy: 27.5.2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Název stavebního objektu: SO 07 Pročištění propustků na trati Vsetín – Velké Karlovice

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Po přivalových deštích došlo na trati Vsetín – Velké Karlovice k ucpání 5 propustků a tím i zaplavení štěrkového lože nečistotami.

Části stavebního objektu:

SO 07.1 Propustek v km 8,554

- Jedná se dvou trubní propustek o světlosti 2 x 0,6 m.
- Provede se pročištění otvoru propustku včetně navazujících jímek a příkopů. Objem pročištění je 7,359 m³.
- Provede se odstranění znečištěného kolejového lože a nahradí se štěrkem novým. Objem pročištění 56,5 m³.
- Úpravu GPK provedou pracovníci správy tratí.

SO 07.2 Propustek v km 9,153

- Jedná se trubní propustek o světlosti 0,6 m.

- Provede se pročištění otvoru propustku včetně navazujících příkopů. Objem pročištění je 3,489 m³.
- Provede se odstranění znečištěného kolejového lože a nahradí se štěrkem novým. Objem pročištění 62,5 m³.
- Úpravu GPK provedou pracovníci správy tratí.

SO 07.3 Propustek v km 9,542

- Jedná se trubní propustek o světlosti 0,8 m.
- Provede se pročištění otvoru propustku včetně navazujících příkopů. Objem pročištění je 10,315 m³.
- Provede se odstranění znečištěného kolejového lože a nahradí se štěrkem novým. Objem pročištění 20 m³.
- Úpravu GPK provedou pracovníci správy tratí.

SO 07.4 Propustek v km 10,230

- Jedná se deskový propustek o světlosti 1,9 m.
- Provede se pročištění otvoru propustku včetně navazujících příkopů. Objem pročištění je 8,183 m³.
- Provede se odstranění znečištěného kolejového lože a nahradí se štěrkem novým. Objem pročištění 30 m³.
- Úpravu GPK provedou pracovníci správy tratí.

SO 07. 5 Propustek v km 10,250

- Jedná se trubní propustek o světlosti 0,6 m.
- Provede se pročištění otvoru propustku včetně navazujících příkopů. Objem pročištění je 11,67 m³.
- Provede se odstranění znečištěného kolejového lože a nahradí se štěrkem novým. Objem pročištění 56,5 m³.
- Úpravu GPK provedou pracovníci správy tratí.

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměř.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zásadní práce proběhnou ve výluce traťové koleje od 14.8. do 25.8. 2024

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30.9.2024