

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Akce : **Výstavba TT sídliště Modřany Libuš**

Stavba: **SO 400 Elektro a sdělovací objekty**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

19

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO 413, 416, 414, 422, 423	Číslo (pod) objektu:	Název: Odečet objektů realizovaných napřímo spol. PRE
---	----------------------	--

Popis změny:

Odečet stavebních objektů realizovaných společnostmi PREdistribuce, a.s..

Zdůvodnění změny:

Na základě potvrzení od Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost budou objekty SO 413, 414, 416 a 422 423 investičně realizovány společnostmi PREdistribuce, a.s. dle uzavřených smluv o připojení mezi společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a PREdistribuce, a.s.

Posouzení změny - autorský dozor projektu

METROPROJEKT Praha a.s.
hlavní inženýr projektu:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Stavba: Výstavba TT sídliště Modřany Libuš	Číslo smlouvy: 000846 00 21	SO SO 413, 416, 414, 422, 423	Změnový list č: 19
---	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano/ne

Do časového plánu stavby: ano/ne

Do ceny stavby: -8 168 849,47 Kč zvýšení o: 0,00 Kč
snížení o: -8 168 849,47 Kč

NAVROVATEL ZMĚNY:

Společnost TT Modřany (OHLA

Podpis:

Stavbyvedoucí

CECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

Podpis:

Společnost TT Modřany (OHLA ŽS

Obstaravatel / Příkazník:

Souhlasím

Podpis:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
Technický dozor stavebníka

CECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

Podpis:

Společnost TT Modřany (OHLA ŽS

Obstaravatel / Příkazník:

Podpis:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
Technický dozor stavebníka

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITEL PŘEDKLÁDÁ:

Podpis:

Společnost TT Modřany (OHLA ŽS, a.s.)

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Obstaravatele / Příkazníka:

Podpis:

Inženýring dopravních staveb, a.s.

Technický dozor stavebníka

Za Objednatele:

Podpis:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Projektový manažer

Za Objednatele:

Podpis:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
vedoucí odboru Investice Povrch

Za Objednatele:

Podpis:

technický ředitel - Povrch

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	2 x A4
Celkem počet stran návrhu změny stavby		2 x A4

Změna č.19

Název projektu: TT Modřany - Libuš

Odečet objektů realizovaných společnostmi PREDi - SO413, 414, 416, 422, 423

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., STRABAG Rail a.s.

	Cena celkem [CZK]
BOD 1) MĚNĚPRÁCE	-8 168 849,47
BOD 2) VÍCEPRÁCE	0,00

Celkem [CZK] -8 168 849,47

Soupis prací - Změnový list č.19

Název projektu: TT Modřany - Libuš

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] -8 168 849,47

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství dle SOD/DPS	Množství dle RDS/DSPS	Množství rozdíl	JC [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
BOD 1) MĚNĚPRÁCE								-8 168 849,47	
SO 413 Přípojka 22kV pro novou RS PREDi v nové MR									
	1	Dodávky a montáže elektro						-1 927 488,02	
1	413-0001	Kabel 22-AXEKVCEY-OT 1x240, kompletní včetně pokládky, montáže a svazkování	m					-1 048 248,00	
2	413-0002	Spojka 22 kV jednožilová	ks					-43 268,10	
3	413-0003	T-konektor 22kV	ks					-43 676,58	
4	413-0004	Kabelová rýha šířky 0,5m a hloubky 1,2m (včetně výkopu, pískového lože, oddělení a krytí kabelů, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m					-415 588,80	
5	413-0005	Kabelová chránička 3x prům. 200 mm ve výkopu šířky 0,65m a hloubky 2m (včetně výkopu, pažení, chrániček, obetonování, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m					-50 432,25	
6	413-0006	Kabelová chránička 3x prům. 200 mm ve výkopu šířky 0,65m a hloubky 1,2m (včetně výkopu, chrániček, obetonování, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m					-25 389,00	
7	413-0007	Vytyčení stávajících sítí, případný výkop sond atd.	kpl.					-3 665,90	
8	413-0008	Připojení do sítě PREDi vč. inženýrské činnosti - 2x spojka, 2x koncovka	ks					-67 033,60	
9	413-0009	Dozory správců inž. sítí	hod					-9 950,30	
10	413-0010	Součinnost správce sítě	hod					-120 451,00	
11	413-0011	Zkoušky el. zařízení, revize včetně revizní zprávy	ks					-17 596,32	
12	413-0012	Digitální dokumentace pro PREDi	ks					-23 566,50	
13	413-0013	Dokumentace pro realizaci stavby dle PN VA 911 PREDi	ks					-28 456,55	
14	413-0014	Ukončení, kontrola a tlakování trubiček HDPE	ks					-30 165,12	
SO 414 Přípojka optokabelu pro novou RS PREDi v nové MR									
	1	Dodávky a montáže elektro						-449 071,12	
1	414-0001	Trubka HDPE 40/33 vč. pokládky a tlakování	m					-35 717,00	
2	414-0002	Spojka HDPE	ks					-754,12	
3	414-0003	Kabelová rýha šířky 0,3m a hloubky 0,8m (včetně výkopu, pískového lože, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m					-155 286,60	
4	414-0004	Kabelová chránička 2x prům. 110 mm ve výkopu šířky 0,5m a hloubky 1,2m (včetně výkopu, chrániček, obetonování, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m					-87 981,60	
5	414-0005	Kabelová chránička 2x prům. 200 mm ve výkopu šířky 0,65m a hloubky 2m (včetně výkopu, pažení, chrániček, obetonování, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m					-47 290,05	
6	414-0006	Vytyčení stávajících sítí, případný výkop sond atd.	kpl.					-3 665,90	
7	414-0007	Dozory správců inž. sítí	hod					-9 950,30	
8	414-0008	Součinnost správce sítě	hod					-56 402,50	
9	414-0009	Digitální dokumentace pro PREDi	ks					-23 566,50	
10	414-0010	Dokumentace pro realizaci stavby dle PN VA 911 PREDi	ks					-28 456,55	
SO 416 Rozpinací stanice PREDi v nové MR									
	1	Dodávky a montáže elektro						-5 369 416,77	
1	416-0001	Skříňový rozvaděč 22 kV	pol.					-3 475 383,18	
2	416-0002	Rídící a ovládací systémy RS	kpl.					-394 575,48	
3	416-0003	Elektroinstalace RS vč. oddělovacího transformátoru a konzumní přípojky NN	kpl.					-873 448,86	
4	416-0004	Vzdálené uzemnění RS	kpl.					-207 209,24	
5	416-0005	Dokončovací práce	kpl.					-160 687,92	
6	416-0006	Součinnost správce sítě	hod					-141 399,00	

7	416-0007	Zkoušky el. zařízení, revize včetně revizní zprávy	ks		-43 990,80	
8	416-0008	Dokumentace pro realizaci stavby dle PN VA 911 PREdi	ks		-72 722,29	
SO 422 Přípojka NN pro novou MR						
	1	Dodávky a montáže elektro				
1	422-0001	Kabel 1-AYKY-OT 3x240+120, kompletní včetně pokládky a montáže	m		-177 898,80	
2	422-0002	Spojka 1 kV	ks		-12 726,00	
3	422-0003	Koncovka 1 kV	ks		-11 012,36	
4	422-0004	Kabelová rýha šířky 0,35m a hloubky 0,8m (včetně výkopu, pískového lože, oddělení a krytí kabelů, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m		-5 605,68	
5	422-0005	Skříň SS201 v provedení OT včetně základu, pilíře a zapojení	ks		-8 873,52	
6	422-0006	Součinnost správce sítě	hod		-26 394,48	
7	422-0007	Zkoušky el. zařízení, revize včetně revizní zprávy	ks		-82 320,30	
8	422-0008	Digitální dokumentace pro PREdi	ks		-17 596,32	
9	422-0009	Dokumentace pro realizaci stavby dle PN VA 911 PREdi	ks		-23 566,50	
10	422-0010	Ukončení, kontrola a tlakování trubiček HDPE	ks		-9 426,60	
						-377,04
SO 423 Přípojka NN sociální zařízení Novodvorská						
	1	Dodávky a montáže elektro				
1	423-0001	Kabel CYKY 4x10, kompletní včetně pokládky a montáže	m		-244 974,76	
2	423-0002	Koncovka 1 kV	ks		-14 524,20	
3	423-0003	Kabelová rýha šířky 0,35m a hloubky 0,8m (včetně výkopu, pískového lože, oddělení a krytí kabelů, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m		-6 768,86	
4	423-0004	Kabelová chránička 2x prům. 110 mm ve výkopu šířky 0,5m a hloubky 1,2m (včetně výkopu, chrániček, obetonování, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)	m		-71 432,80	
5	423-0005	Skříň SS102 v provedení OT včetně základu, pilíře a zapojení	ks		-19 337,80	
6	423-0006	Vytyčení stávajících sítí, případný výkop sond atd.	kpl.		-29 771,87	
7	423-0007	Dozory správců inž. sítí	hod		-4 426,57	
8	423-0008	Součinnost správce sítě	hod		-12 015,00	
9	423-0009	Zkoušky el. zařízení, revize včetně revizní zprávy	ks		-8 537,00	
10	423-0010	Digitální dokumentace pro PREdi	ks		-21 247,56	
11	423-0011	Dokumentace pro realizaci stavby dle PN VA 911 PREdi	ks		-28 456,55	
						-28 456,55
BOD 2) VÍCEPRÁCE						
						0,00
						0,00