


ozn.stavby: SNEO
název akce: ZŠ Věry Čáslavské
objekt: OPRAVA VEDENÍ V ZEMI

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			
2	3,60		
3	1,00		
4			
5	5,00		
6	3,00		
7			
8	1,00		
9			
10			
11			
12			
13	0,80		
14			
15			
16			
17			
18			63 685
19	21,00	63 685	13 374
20			77 059

Datum: 02.08.2024

Vypracoval: 

ozn.stavby: SNEO

název akce: ZŠ Věry Čáslavské

objekt: OPRAVA VEDENÍ V ZEMI

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000731110	rozvaděč PR 4.1.3	ks	1,00		
součet						
Materiál elektromontážní						
2	000152214	kabel 1kV AYKY 4x70	m	12,00		
3	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	8,00		
4	000194514	spojka 1kV plast 00302(4x70)	ks	2,00		
5	000193214	vodičová spojka Al lisovací 70 ALU-ZE	ks	8,00		
6	000321503	roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm	m	20,00		
součet						
Elektromontáže						
7	210190003	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 100kg	ks	1,00		
8	210901087	kabel Al(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	12,00		
9	210100007	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm ²	ks	8,00		
10	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm ²	ks	5,00		
11	210101202	spojka 1kV smršťovací do 5x70	ks	2,00		
12	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	20,00		
13	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	10,00		
součet						
Ostatní náklady						
14	219999035	Doprava,přesun hmot	kpl	1,00		
součet						

Datum: 02.08.2024

Vypracoval: 