

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 01.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
126	Výměna návěstidel Se1, L a upozorňovadel PŘL, PŘRS, RS a PŘRS v žst. Lužná	291 226,22	0,00	61 157,51	352 383,73	173 229,67	117 996,55	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	263 115,27	0,00	55 254,21	318 369,48	154 463,52	108 651,75	0,00	0,00	0,00
02	VRN	28 110,95	0,00	5 903,30	34 014,25	18 766,15	9 344,80	0,00	0,00	0,00
Celkem		291226,22	0,00	61157,51	352383,73	173229,67	117996,55	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna návěstidel Se1, L a upozorňovadel PŘL, PŘRS, RS a PŘRS v žst. Lužná
Část: technologická část

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							38 719,20	69 932,55	108 651,75		0,000
5 Komunikace pozemní							38 719,20	69 932,55	108 651,75		0,000
1	R	5913320044	Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky	kus	10,000	1 423,50	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00000	0,000
2	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	22,280	2 146,20	0,00	47 817,34	47 817,34	0,00000	0,000
			výkop - patky 2 ks 2*1,8		3,600						
			výkop - upozorňovadla 15ks 15*0,4		6,000						
			výkop - kabel PNa 45*0,35*0,8		12,600						
			výkop KSL 1*0,4*0,4*0,5		0,080						
			Součet		22,280						
3	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	22,280	353,69	0,00	7 880,21	7 880,21	0,00000	0,000
			zához - patky 2 ks 2*1,8		3,600						
			zához - upozorňovadla 15ks 15*0,4		6,000						
			zához kabel PNa 45*0,35*0,8		12,600						
			zához KSL 1*0,4*0,4*0,5		0,080						
			Součet		22,280						
4	759	7592700795	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorňovadlo vzdálenostní 1 pruh šikmý fólie (HM0404127150010)	kus	3,000	1 587,75	4 763,25	0,00	4 763,25	0,00000	0,000
5	759	7592700810	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorňovadlo vzdálenostní 2 pruhy šikmé fólie (HM0404127160020)	kus	3,000	1 533,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel Se1, L a upozorňovadel PŘL, PŘRS, RS a PŘRS v žst. Lužná

Část: technologická část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	759	7592700820	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorňovadlo vzdálenostní 3 pruhy šikmé fólie (HM0404127170030)	kus	3,000	1 533,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00000	0,000
7	759	7592700830	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorňovadlo vzdálenostní 4 pruhy šikmé fólie (HM0404127180040)	kus	3,000	1 533,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00000	0,000
8	759	7592701055	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorň.vzdál.1 trojúhelní úplné norma 00108A (HM0404129990561)	kus	1,000	5 978,70	5 978,70	0,00	5 978,70	0,00000	0,000
9	759	7592701060	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorň.vzdál.2 trojúhelní úplné norma 00108B (HM0404129990562)	kus	1,000	7 478,85	7 478,85	0,00	7 478,85	0,00000	0,000
10	759	7592701065	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorň.vzdál.3 trojúhelní úplné norma 00108C (HM0404129990563)	kus	1,000	6 701,40	6 701,40	0,00	6 701,40	0,00000	0,000

OST

Ostatní

37 500,00

116 963,52

154 463,52

0,000

11	R	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil	kus	2,000	2 748,45	0,00	5 496,90	5 496,90	0,00000	0,000
12	R	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	10 117,80	0,00	10 117,80	10 117,80	0,00000	0,000
13	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	15 001,50	0,00	15 001,50	15 001,50	0,00000	0,000
14	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	10 293,00	0,00	10 293,00	10 293,00	0,00000	0,000
15	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	1,000	10 950,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00000	0,000
16	R	7590725014	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu skříně návěstních transformátorů	kus	2,000	3 131,70	0,00	6 263,40	6 263,40	0,00000	0,000
17	R	7590727014	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu skříně návěstních transformátorů	kus	2,000	939,51	0,00	1 879,02	1 879,02	0,00000	0,000
18	R	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	4 960,35	0,00	4 960,35	4 960,35	0,00000	0,000
19	R	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	1 489,20	0,00	1 489,20	1 489,20	0,00000	0,000
20	R	7592705014	Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek	kus	15,000	1 171,65	0,00	17 574,75	17 574,75	0,00000	0,000
21	759	7592701340	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Sloupek žárové zinkovaný průměr 51 mm délka 4,5 m (HM0404129990621)	kus	15,000	2 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna návěstidel Se1, L a upozorňovadel PŘL, PŘRS, RS a PŘRS v žst. Lužná
Část: technologická část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	4,000	7 752,60	0,00	31 010,40	31 010,40	0,00000	0,000
23	R	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	1,000	1 927,20	0,00	1 927,20	1 927,20	0,00000	0,000

Celkem

76 219,20

186 896,07

263 115,27

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna návěstidel Se1, L a upozorňovadel PŘL, PŘRS, RS a PŘRS v žst. Lužná
Část: VRN

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	18 766,15	18 766,15		0,000
1	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,000	727,08	0,00	5 816,64	5 816,64	0,00000	0,000
2	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,000	467,57	0,00	3 740,56	3 740,56	0,00000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 208,95	0,00	9 208,95	9 208,95	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	9 344,80	9 344,80		0,000
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 868,960	5,00	0,00	9 344,80	9 344,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	28 110,95	28 110,95		0,000