

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 077/2024/OR

"Přístavba a stavební úpravy objektu technických služeb v Mohelnici"

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 077/2024/OR s názvem „Přístavba a stavební úpravy objektu technických služeb v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 05. 04. 2024. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce zahrnují dodávku a montáž autokanálu a s tím spojenými pracemi na žádost jednatele MKSC a úpravy povrchu stěn původní budovy. Ostatní více a méněpráce jsou výsledkem změny technického provedení opláštění budovy.

b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	15.523.005,92 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	297.494,63 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 539.452,80 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	15.281.047,75 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).



Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 12.08.2024 usnesením č. 1505/60/R7/2024.

V Mohelnici dne

.....

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta




Ve Hvozďe dne

20-08-2024

.....

zhotovitel
JAMASTAV MORAVIA a.s..

JAMASTAV MORAVIA, a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozď
IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel.: 775 204 260



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice

JKSO

Název objektu

Autokanál

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.08.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	
základní	21,0	

Cena s DPH

E Přípočty a odpoch

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice
Objekt: Autokanál

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	882,35				
1	Zemní práce					
2	Zakládání	882,35				
HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
	Celkem	882,35				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice
Objekt: Autokanál

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV								
1			Zemní práce								
1	001	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,089						
2	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,089						
8	001	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	4,733						
2			Zakládání								
7	011	202407082JM	Montáž autokanálu	kus	1,000						
4	011	20240708JM	Autokanál + doprava	soubor	1,000						
6	011	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,828						
HZS			Hodinové zúčtovací sazby								
5	HZS	HZS4132JM	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík včetně jeřábu AD28	hod	6,000						

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice	JKSO	
Název objektu	úprava stěn stará budova	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
	Dne 07.08.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	
	DPH %	
	snížená 15,0	
	základní 21,0	
	Cena s DPH	
	E Přípočty a odpoč	
	Dodá zadavatel	
	Klouzavá doložka	
	Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice

Objekt: úprava stěn stará budova

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice
Objekt: úprava stěn stará budova

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	011	622331321	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	65,442						
5	011	622331391	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	196,327						
6	011	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	132,198						
8	011	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	86,679						
			37,779+3,9+33,95+11,05		86,679						
9	631	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	37,779						
			35,98 * 1,05		37,779						
10	590	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	3,900						
11	590	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	33,950						
12	590	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	11,050						
13	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	132,190						
14	011	622531012.WBR.001	Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas silikon-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn	m2	132,190						
15	011	622151031.JUB.001	Penetrační nátěr Silicone Primer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	132,190						

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice

JKSO

Název objektu Stojky

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.08.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH %

snížená 15,0

základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpocly

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice
Objekt: Stojky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:


Zpracoval:
Datum: 7. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konstrukce

 Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice
Objekt: Stojky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konstrukce

3	011	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	151,000
4	011	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	151,000
1	011	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	215,510
2	011	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	215,510

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice

JKSO

Název objektu

Předsazený plášť - MP

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.08.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH %

snížená 15,0

základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odp

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice
Objekt: Předsazený plášť - MP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
 výplní
 Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LKO200523_-_Technické_služby_Mohelnice
Objekt: Předsazený plášť - MP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV								
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	R	622272001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn bez tepelné izolace	m2	-150,391						
2		59590767	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm	m2	-187,989						
			Celkem								