


SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů
Objekt: Více práce / méně práce
Místo: Ostrava
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih IČ 00845451
Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o.

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH			386 997,00 Kč
DPH	základní	21,00%	
	snížená	15,00%	
Cena s DPH			468 266,37 Kč

Objednatel:




dne



Zhotovitel:

V

Vratimov dne



05.08.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů		
Objekt:	Více práce / méně práce		
Místo:	Ostrava		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih IČ 00845451		
Zhotovitel:	KAIVINKONE s.r.o.		
Náklady z rozpočtů			
Cena bez DPH			386 997,00 Kč
DPH	základní	21,00%	81 269,37 Kč
	snížená	15,00%	
Cena s DPH			468 266,37 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Díl	Popis	Cena bez DPH
D 01	Rošty	132 939,14 Kč
D 02	Úprava betonových šachet	63 832,24 Kč
D 03	Bourání betonových základů	86 269,20 Kč
D 04	Vsak odvodnění	85 172,00 Kč
D 05	Dlažba	10 342,72 Kč
D 06	Výšková úprava sítí	38 519,00 Kč
D 07	Méně práce	-30 077,30 Kč

Soupis prací

PČ	Kód	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 01	Rošty						132939,14	
45	R1	M	NOSNÝ ROŠT - KOMPLET - včetně materiálu zřízení a dopravy dle projektové dokumentace - pozinkovaná ocel opatřená zarážkami a lemem pro ukotvení dlažby	celek	1,00	78477,30	78477,30	SOD
			<i>Původní plocha roštu 4,978 m2 s cenou 30 000 za celek =></i>	6026,52	Kč/m2			
			<i>Nová plocha roštu 18 m2</i>	108477,30	Kč za celek			
			<i>V ceně není úprava roštu dle šachty v chodniku</i>					
46	323311114RT5	K	BETONOVÝ ZÁKLAD PRO RÁM ROŠTU, PATKY C25/30 XF4 - zřízení základů s vynecháním kofenové zóny, kde přípustné pouze patky dosypání substrátu včetně materiálu, dodávky a výztuže	celek	1,00	52318,20	52318,20	SOD
			<i>Původní plocha roštu 4,978 m2 s cenou 20 000 za celek =></i>	4017,68	Kč/m2			
			<i>Nová plocha roštu 18 m2</i>	72318,20	Kč za celek			
N1	182303113	K	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	28,62	74,90	2 143,64	URS II/2024
			<i>Vrstva z PD - Rostlý terén pod rošty mezi pláni a vrstvou ŠD 8/16</i>					
			<i>Původní plocha roštu 4,978 m2 s plochou betonových patek 2,34 m2 => 2,34 / 4,978 =</i>	0,47	m2 bet. patek na 1 m2 roštu			
			<i>Nová plocha roštu 18 m2 s plochou betonových patek</i>	8,46	m2			
			<i>Plocha pro doplnění substrátu => 18 m2 - 8,46 m2</i>	9,54	m2			
			<i>Doplnění substrátu v tl. 15 cm => 3 * 9,54 m2</i>	28,62	m2			
D 02	Úprava betonových šachet						63832,24	
N2	890411851	K	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,33	3150,00	13639,50	URS II/2024
			<i>Šachta v oblouku v chodniku 3,39 m3. Šachta u ZŠ 0,94 m3</i>					
N3	59224421	M	deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 147/100x25cm	ks	1,00	7810,00	7810,00	URS II/2024
N4	CSB.0077406.URS	M	Skruž šachtová se stupadly DN 1000, hs 500, t 120 mm, DEHA integrované těsnění ATL	ks	2,00	3145,24	6290,48	URS II/2024
			<i>Šachta v oblouku v chodniku 1 ks. Šachta u ZŠ 1 ks</i>					
N5	CSB.0073787.URS	M	Kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120 mm, DEHA integrované těsnění ATL	ks	1,00	3600,73	3600,73	URS II/2024
N6	CSB.0077378.URS	M	Zákrytová deska DN 1000/625, třída zatížení B125, t 120mm, integrované těsnění	ks	1,00	5061,53	5061,53	URS II/2024
N7	55241031	M	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	ks	1,00	10700,00	10700,00	URS II/2024
N8	894410311	K	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska přechodová	ks	1,00	1750,00	1750,00	URS II/2024
N9	894410212	K	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm	ks	2,00	1720,00	3440,00	URS II/2024
			<i>Šachta v oblouku v chodniku 1 ks. Šachta u ZŠ 1 ks</i>					
N10	894410232	K	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	ks	1,00	1730,00	1730,00	URS II/2024
N11	894410302	K	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	ks	1,00	2250,00	2250,00	URS II/2024
N12	899104112	K	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	ks	2,00	3780,00	7560,00	URS II/2024
			<i>Šachta v oblouku v chodniku 1 ks. Šachta u ZŠ 1 ks</i>					

D 03		Bourání betonových základů		86269,20				
N14	139951121	K	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	8,04	4890,00	39315,60	URS II/2024
18	167101151R00	K	Nakládání suti	m3	8,04	150,00	1206,00	SOD
19	162701155R00	K	Vodorovné přemístění suti	m3	8,04	200,00	1608,00	SOD
20	162701159R00	K	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	241,20	15,00	3618,00	SOD
N15	469973112	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	19,30	2100,00	40521,60	URS II/2024

Objemová hmotnost betonu 2,4
8,04 m3 * 2,4 19,296 t

D 04		Vsak odvodnění		85172,00				
N16	HZS4121	K	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	1,00	429,00	429,00	URS II/2024
Výkop sondy vsaku								
N17	HZS1292	K	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,00	413,00	1652,00	URS II/2024
Výkop sondy vsaku								
38	919735113R00	K	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,00	100,00	300,00	SOD
N18	131351202	K	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	28,94	987,00	28558,85	URS II/2024

Výkop vsakovacího objektu - 6,43*1,5*3 m

N22	167151102	K	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	28,94	217,00	6278,90	URS II/2024
9	162701105R00	K	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,94	100,00	2894,30	SOD
11	162701109R00	K	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	868,29	9,00	7814,61	SOD
13	979990001R00	K	Poplatek za skládku výkopku	t	57,87	50,00	2893,50	SOD
27	212532111R00	K	Výplň vsakovací rýhy kam. hrubé drcen. 16-32	m3	28,94	1000,00	28940,00	SOD

Výplň vsakovacího objektu - 6,43*1,5*3 m

28	211971121R00	K	Optáštění žeber separační geotextilií	m2	63,66	35,00	2228,00	SOD
----	--------------	---	---------------------------------------	----	-------	-------	---------	-----

((1,5*3)*2)*6,43*1,1

29	289970111R00	M	separační geotextilie 200 g/m2	m2	63,66	50,00	3182,85	SOD
----	--------------	---	--------------------------------	----	-------	-------	---------	-----

((1,5*3)*2)*6,43*1,1

D 05		Dlažba		10342,72				
N29	113106121	K	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,52	78,70	2716,72	URS II/2024
Chodník mezi ZŠ a plotem 26,52 m2 Napojení na ul. Krasnoarmejců 8 m2								
18	167101151R00	K	Nakládání suti	m3	2,12	150,00	318,00	SOD
26,52*0,08 2,1216 m3								
19	162701155R00	K	Vodorovné přemístění suti	m3	2,12	200,00	424,00	SOD
20	162701159R00	K	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	63,60	15,00	954,00	SOD
21	979990001R00	K	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,66	500,00	2330,00	SOD
2,12*2,2 4,664 t								
24	564851111R00	K	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	8,00	150,00	1200,00	SOD
36	596245041R00	K	Kladení betonové dlažby do lože tl. 4 cm - včetně KLADECÍ VRSIVY DRŤ FRAKCE 4/8	m2	8,00	300,00	2400,00	SOD

D 06		Výšková úprava sítí		38519,00				
N30	HZS1212	K	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	72,00	337,00	24264,00	URS II/2024
N31	HZS4231	K	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	8,00	570,00	4560,00	URS II/2024
N32	34571376	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	25,00	311,00	7775,00	URS II/2024
N33	59227030	M	žlab betonový průběžný do dlažby 1000x300x100mm	m	2,00	960,00	1920,00	URS II/2024

D 07		Méně práce		-30077,30				
24	564851111R00	K	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	-13,02	150,00	-1 953,30	SOD
Původní plocha roštu 4,978 m2 Nová plocha roštu 18 m2 18 - 4,978 13,022								

40	899231111R00	K	Výšk. úpr. kanal. Šachty do 20 cm (zvýšení / snížení)	kus	-4,00	3 000,00	-12 000,00	SOD
Ve výkazu výměr 5 ks ve skutečnosti dojde k úpravě pouze 1 ks šachty u ulice Krasnoarmejců								

44	28323117	K	Fólie popová komplet včetně položení	m2	-26,00	50,00	-1 300,00	SOD
Novová fólie z ZŠ 20*1,3								

48	112101103R00	K	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	-1,00	900,00	-900,00	SOD
49	112101104R00	K	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	-1,00	1 000,00	-1 000,00	SOD
50	112201104R00	K	Odstranění pařezů	kus	-2,00	2 000,00	-4 000,00	SOD
51	112106001R00	K	Rozřezání stromů na metrové kusy včetně větví	kus	-2,00	1 000,00	-2 000,00	SOD
52	162301404R01	K	Vodorovné přemístění rozřezaných stromů do 30 km	kus	-2,00	1 000,00	-2 000,00	SOD
53	979990161R00	K	Poplatek za skládku suti - dřevu	t	-19,62	200,00	-3 924,00	SOD
56	R4	K	Ochrana plynového potrubí ntl - Gasnet	celek	-1,00	1 000,00	-1 000,00	SOD