

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Střelnice - demontáže SDK, PVC, obkladů	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Odstraňování následků havarie - zatečení.	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel: A.stavby s.r.o.	IČO/DIČ: 25432478/CZ25432478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 18
JKSO:		Zpracoval: Janků	Datum: 12.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	1 176,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	35 827,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	11 870,16		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	4 436,74
Přesun hmot a sutí		14 508,59	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		63 381,98	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	67 818,72	Celkem bez DPH	67 818,72
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	14 241,93	Celkem včetně DPH	82 060,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Střelnice - demontáže SDK, PVC, obkladů**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Odstraňování následků havarie - zatečení.

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: A.stavby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 12.08.2024 Zpracoval: Janků

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	4 117,50	4 117,50		0,2970
1		767131801R00	Demontáž montovaných příček lamino	m2	13,5	305,00	0,00	4 117,50	4 117,50	0,0220	0,2970
		776	Podlahy povlakové				0,00	7 752,66	7 752,66		0,0151
2		776421300R00	Demontáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	94,04	82,44	0,00	7 752,66	7 752,66	0,0002	0,0151
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 988,50	4 988,50		0,4400
3		900 R01	HZS - úklid, ostatní práce	h	8	453,50	0,00	3 628,00	3 628,00	0,0400	0,3200
4		900 R01	HZS - demontáž gumové podlahy a zpětná montáž	h	3	453,50	0,00	1 360,50	1 360,50	0,0400	0,1200
		96	Bourání konstrukcí				1 176,12	21 147,42	22 323,53		0,8298
5		962036412R00	Demontáž opláštění 2 x opl.SDK příčky jednostranné částečné v ploše Výška nad 250mm ,vč. mineral. izol.	m2	18,37	299,51	394,77	5 107,23	5 502,00	0,0126	0,2307
6		962036412R00	Demontáž opláštění 1 x opl.SDK příčky jednostranné částečné v ploše Výška nad 250mm ,vč. mineral. izol.	m2	9,1	244,12	159,43	2 062,06	2 221,49	0,0126	0,1143
7		962036124R00	Demontáž opláštění 1x opl. SDK příčky v pruhu do v = 250mm Vyřezání, vč. dem. tepelné izolace	m	73,91	145,51	481,15	10 273,49	10 754,64	0,0051	0,3740
8		962036125R00	Demontáž opláštění 2x opl. SDK příčky v pruhu do v = 250mm Vyřezání, vč. dem. tepelné izolace	m	20,4	188,50	140,76	3 704,64	3 845,40	0,0054	0,1108
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	9 691,20	9 691,20		0,4400
9		974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK sondy pl. do 0,25m2	kus	8	411,51	0,00	3 292,08	3 292,08	0,0022	0,0178
10		978059511R00	Odstranění vnitřních obkladů stěn	m2	15,08	218,00	0,00	3 287,44	3 287,44	0,0280	0,4222

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
11		978059531R00	Odřezání obkladů v pruhu pro následné dopojení	m	22,88	136,00	0,00	3 111,68	3 111,68	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	14 508,59	14 508,59		0,0000
12		979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,85	1 757,00	0,00	3 250,45	3 250,45	0,0000	0,0000
13		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,85	377,50	0,00	698,38	698,38	0,0000	0,0000
14		979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,85	163,49	0,00	302,46	302,46	0,0000	0,0000
15		979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,85	859,00	0,00	1 589,15	1 589,15	0,0000	0,0000
16		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,85	275,50	0,00	509,68	509,68	0,0000	0,0000
17		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,55	25,00	0,00	138,75	138,75	0,0000	0,0000
18		979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	1,85	4 334,99	0,00	8 019,73	8 019,73	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 63 381,98 Kč