



Soupis prací objektu

Stavba: 01.04.2024 Údržbové práce dešťové kanalizace ve správní oblasti Česká Lipa
Rozpočet: SO.101 Opravy potrubí a ostatních zařízení pro odtok srážkových vod

SO.101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena v Jednotková
1	2	3	4	5	6
0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE					
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	300,00
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
4	029111	2	VYTYČOVACÍ PRÁCE PODZEMNÍCH SÍTÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY	HOD	750,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
5	03720	1	UMÍSTĚNÍ SOUBORU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU PŘED A BĚHEM STAV. ČINNOSTI	KUS	1 250,00
			zahrnuje dopravu DZ na místo i odstranění po ukončení činnosti		
1 ZEMNÍ PRÁCE					
6	111206	1	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 10KM A POPLATKEM ZA SKLÁDKU	M2	330,00
			položka zahrnuje: - odstranění náletových křovin a porostů do průměru 100 mm - doprava dřevin na předepsanou vzdálenost - uložení na skládku a poplatek za skládku		
7	111206	2	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 10KM S DRCENÍM NA SKLÁDCE K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ	M2	380,00
			položka zahrnuje: - odstranění náletových křovin a porostů do průměru 100 mm - doprava dřevin na předepsanou vzdálenost - uložení na skládku a poplatek za skládku - spálení na hromadách nebo štěpkování		
8	11313	7	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM BOURACÍM KLAIDIVEM - RUČNĚ	M3	825,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatek za skládku.		
9	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	220,00
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu		
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku		
10	129971	1	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU S ODTĚŽENÍM USAZENIN, ODVOZ NA SKLÁDKU	M	1 950,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.		
11	129971	2	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KS	170,00
			položka zahrnuje umístění dopravního značení pro zajištění pracovního místa, demontáž mříže uliční vpusti (UV), vytažení separačního koše s vyklopením na dopravní prostředek, vymytí šachty a odzkoušení funkčnosti (odtoku) napojením na kanalizační řad, vložení separačního koše, nasazení (uzavření) mříže a opláchnutí pracovního místa od nečistot, odstranění dočasného dopravního značení		
12	129971	3	ČIŠTĚNÍ ACO-DRAINŮ S ROZEBÍRATELNOU MŘÍŽÍ	M	105,00
			položka zahrnuje: umístění dopravního značení pro zajištění pracovního místa, odstranění a očištění mřížek, odstranění (vytření) sedimentu, vypláchnutí aco-drainu, odzkoušení odtoku a napojení na řad, sestavení mřížek aco-drainu, upevnění mřížek, opláchnutí pracovního místa od nečistot, odstranění dočasného dopravního značení		
13	129971	4	ČIŠTĚNÍ KOMPAKTNÍCH BETONOVÝCH ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ	M	95,00
			položka zahrnuje: umístění dopravního značení pro zajištění pracovního místa, otevření instalační šachty, vyčištění žlabu tlakovou vodou se zajištěním proti rozstříku vody do okolí žlabu, proplach napojení na stoku, uzavření šachty opláchnutí pracovního místa od nečistot, odstranění dočasného dopravního značení		
14	12997	5	SKLÁDKOVNĚ, LIKVIDACE VYTĚŽENÉHO KALU	T	620,00

			položka zahrnuje: platba skládkovného za likvidaci vytěženého kalu získaného z čištění uličních vpustí, aco-drainů, kompaktních betonových žlabů a dále sedimentů z těžení dna Svárovského potoka		
15	12997	6	ZAJIŠTĚNÍ SACÍHO BAGRU PRO TĚŽENÍ KALŮ Z TRUB 1000 - 1800 MM	HOD	2 100,00
			položka zahrnuje: zajištění sacího bagru, přepravu sacího bagru na místo těžení a zpět, staveništní pohyb sacího bagru, HZS práce sacího bagru, úklid po těžení		
30	132734	1	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM NA DEPONII	M3	1 250,00
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)		
31	132734	2	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	950,00
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)		
32	16120		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KONSTRUKCÍ, MATERIÁLŮ	KM	37,00
			Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci na místo určení, potřebnou mechanizaci.		
33	16220	1	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DROBNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ	KM	37,00
			položka zahrnuje: - vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s jednotlivými prvky - převoz na místo určení a zpět na deponii - potřebnou mechanizaci		
34	17481	1	ZÁSYP JAM A RYH Z TRÍDĚNÉHO RECYKLÁTU (BEZ DODÁVKY MATERIÁLU)	M3	220,00

			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)		
35	17481	2	ZÁSYP JAM A RYH Z TŘÍDĚNÉHO KAMENIVA	M3	450,00
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)		
36	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 950,00
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá		
37	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M2	220,00
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.		
38	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	220,00
			položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu		
39	18210	1	ÚPRAVA TERÉNU KOLEM BETONOVÝCH VKLÁDANÝCH PRVKŮ VČETNĚ ZHUTNĚNÍ, UHRABÁNÍ	M2	245,00
40	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	250,00
			položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5		
41	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	25,00
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu		
2			ZÁKLADY		
44	21202	1	ULOŽENÍ PVC DRENAŽNÍHO TRATIVODU DO HLOUBKY MAX. 800MM, OBSYP TŘÍDĚNÝM KAMENIVEM	M	270,00

		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu		
54	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	250,00
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry		
55	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	390,00
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry		
56	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 050,00
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry		
57	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 050,00
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry		
58	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 350,00
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
59	574E46 1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 TL. 50MM	M2	990,00
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
60	58251 1	POKLÁDKA BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	360,00
		- dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
61	58251 2	DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	390,00
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě.		
7		PRÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA		
62	702211 1	ULOŽENÍ CHRÁNICKY DN 100 MM DO HLOUBKY 800MM VČETNĚ OBSYPU TRÍDĚNÝM KAMENIVEM	M	250,00

			zahrnuje: - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr položka obsahuje: - zřízení plně funkční kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody		
63	72124	1	VÝMĚNA LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	3 780,00
			- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - rozebrání povrchu přilehlé komunikace, zpětná úprava povrchu do původního stavu - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
64	72124	2	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN Z PLASTU	KUS	350,00
			- dodání požadovaného materiálu		
65	72124	3	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN Z LITINY	KUS	2 805,00
			- dodání požadovaného materiálu		
8			POTRUBÍ		
66	87433	1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100MM, ULOŽENÍ DO HL. 800MM	M	155,00
			položka zahrnuje: - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody		
67	87434	1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100MM, ULOŽENÍ DO HL. 800MM	M	220,00
			položka zahrnuje: - položky zahrnuje kompletní demontáž a montáž dle technologického předpisu, dodávku poklopu, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za skládku.		
68	891915	1	VÝMĚNA POKLOPU ŠOUPÁTKA	KUS	950,00
			- Položka zahrnuje kompletní demontáž a montáž dle technologického předpisu, dodávku poklopu, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za skládku.		
69	89413	1	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ PRŮMĚR 1,0M - 2x SKRUŽ V.500MM, 1x PŘECHOD.SKRUŽ 1000/600MM, 1X VYROVNÁVACÍ PRSTENEC V. 50MM, LITINOVÉ VÍKO S PANTEM DN 600MM ZATÍŽ D400	KUS	18 650,00

			položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce		
70	89712	01	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - MONTÁŽ VČ. OBETONOVÁNÍ, OBSYPU	KUS	3 560,00
			položka zahrnuje:		
			- osazení předepsaných dílů včetně mříže		
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,		
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,		
			- předepsané podkladní konstrukce		
			položka zahrnuje:		
			betonové dílce		
72	89712	02	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x570x50MM	KUS	890,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných dílů		
73	89712	03	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x195x50MM	KUS	450,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných dílů		
74	89712	04	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x295x50MM	KUS	550,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných dílů		
75	89712	05	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST PŘECHODOVÁ BETONOVÁ 450-270x295x50MM	KUS	590,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných		
76	89712	06	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST S VYTOKOVÝM OTVOREM PVC BETONOVÁ 450x350x50MM	KUS	590,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných dílů		
77	89712	07	DNO PRO VPUST KANALIZAČNÍ S KALOVOU PROHLUBNÍ BETONOVÉ	KUS	650,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných dílů		
78	89712	08	DNO PRO VPUST KANALIZAČNÍ S VYTOKOVÝM OTVOREM BETONOVÉ 450x330x50MM	KUS	850,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných dílů		
79	89712	09	PRSTENEC PRO VPUST KANALIZAČNÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ 390x60x130MM	KUS	390,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných dílů		
80	89712	10	MRÍŽ VYTOKOVÁ LITINOVÁ PRO VPUST KANALIZAČNÍ VČETNĚ RÁMU 500x500MM, D400	KUS	3 959,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže		
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,		
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,		
			- předepsané podkladní konstrukce		
81	89712	11	KALOVÝ KOŠ NÍZKÝ PRO KANALIZAČNÍ VPUST ŽÁROVÉ PZ PLECH PRO RÁM 500/500MM	KUS	1 850,00
			položka zahrnuje:		
			- dodávku předepsaných dílů		
82	89712	12	KALOVÝ KOŠ VYSOKÝ PRO KANALIZAČNÍ VPUST ŽÁROVÉ PZ PLECH PRO RÁM 500/500MM	KUS	520,00

			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů		
83	89742		VPUŠT CHODNIKOVA Z BETON DILCŮ	KUS	10 950,00
			položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce		
149	897624		VPUŠT ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	M	1 050,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce		
150	897625		VPUŠT ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	M	1 550,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce		
151	897724		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	650,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce		
152	897725		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	650,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce		
153	899122	1	VÝMĚNA MRÍŽE LITINOVÉ	KUS	800,00
			Položka zahrnuje kompletní demontáž, dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za skládku.		
154	89914	1	MONTÁŽ ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	2 290,00
			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - Položka neobsahuje dodání materiálu		
155	89914	2	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ - DN 1000MM, VÝŠKY 250MM	KUS	2 540,00
			- Položka zahrnuje dodání materiálu		
156	89914	3	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ - DN 1000MM, VÝŠKY 500MM	KUS	2 720,00
			- Položka zahrnuje dodání materiálu		
157	89921	1	KOMPLETNÍ VÝMĚNA POKLOPU KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 600MM	KUS	4 100,00
			položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro provedení výměny poklopu: - výřez v asfaltovém souvrství a vybourání asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku - vybourání stávajícího poklopu a rámu vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku - úprava pro osazení nového rámu, dodání nového poklopu a jeho usazení - podkládka nových asfaltových vrstev - zálivka/zatření spár		
158	89922	1	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ARMATURNÍCH ŠACHET, KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ	KUS	1 650,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).		
159	89922	2	BETONOVÝ VYROVŇAVACÍ PRSTENEC 40MM (DN 625MM)	KUS	380,00
			- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).		
160	89922	3	BETONOVÝ VYROVŇAVACÍ PRSTENEC 60MM (DN 625MM)	KUS	550,00
			- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).		
161	89922	4	BETONOVÝ VYROVŇAVACÍ PRSTENEC 80MM (DN 625MM)	KUS	650,00
			- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).		
162	89923	1	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - POKLOPŮ ŠOUPÁT, CHODNIKOVÝCH UZÁVĚRŮ A HYDRANTŮ	KUS	4 200,00

		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).		
163	9181D	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU	KUS	32 500,00
		Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případné dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.		
212	9181F	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU	KUS	35 500,00
		Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případné dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.		
213	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	1 350,00
		Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - podkladní vrstvy a obetonování.		
214	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	2 180,00
		Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - podkladní vrstvy a obetonování.		
215	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	3 990,00

			Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - podkladní vrstvy a obetonování.		
216	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	14 500,00
			Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - podkladní vrstvy a obetonování.		
217	9185D2		ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	25 690,00
			Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí		
218	9185F2		ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	35 780,00
			Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí		
219	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	320,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
220	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	290,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
221	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	195,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
222	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	195,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
9			OSTATNÍ PRÁCE		
223	919R01		OSTATNÍ NEUVEDENÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V HZS	HOD	380,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
224	919R02		PROJEKTOVÉ PRÁCE, TECHNICKÁ POMOC, ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU	HOD	450,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
225	919R03		STROJHODINA	HOD	1 150,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
226	931316	1	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	70,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil		
MONTÁŽE ŽLABŮ, ODVODŇOVAČŮ A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ					
227	935111	1	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 200MM VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	2 270,00
			položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, čerpání vody.		
228	93513	1	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 300MM VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	2 450,00
			položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, čerpání vody.		

229	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM	M	385,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu		
230	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	495,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu		
231	9352A2	1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 250MM DO BETONU TL 200MM	M	510,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu		
232	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	1 050,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		
233	93542	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	290,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		
234	93542	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM - VPUSTOVÝ DÍL KOMPLETNÍ	KUS	290,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		
235	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	1 300,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		
236	93543	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	65,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		
237	93543	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - VPUSTOVÝ DÍL KOMPLETNÍ	KUS	250,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		
238	93545		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	2 050,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		

239	93545	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	65,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		
240	93545	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - VPUSTOVÝ DÍL KOMPLETNÍ	KUS	250,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování		
241	93545	9	NAPOJENÍ NOVÉHO ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DO D 200MM V DÉLCE DO 1,0M VČETNĚ PVC TVAROVEK A OBETONOVÁNÍ	KUS	290,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení potrubí z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody		
242	93553	1	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM S LITINOVOU MŘÍŽÍ VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	1 870,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě		
243	93553	2	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - VYMĚNA ROSTU	M	320,00
			položka zahrnuje: - uložení mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné související práce		
244	93553	3	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - LITINOVÝ ROST ŠÍŘKY 200MM	M	1 050,00
			položka zahrnuje: - dodávku mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů		
245	93555	1	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM S LITINOVOU MŘÍŽÍ VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	2 050,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě		
246	93555	2	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - VYMĚNA ROSTU	M	320,00
			položka zahrnuje: - uložení mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné související práce		
247	93555	3	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - LITINOVÝ ROST ŠÍŘKY 300MM	M	1 990,00
			položka zahrnuje: - dodávku mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů		
ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ČISTĚNÍ					
255	93808	1	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM STROJNĚ	M2	15,00
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu		
256	93808	2	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM RUČNĚ	M2	15,00
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu		
257	93861	1	OCÍŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK OMYTÍM VODOU A SAPONÁTEM	M2	90,00
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně dopravy a odklizení vzniklého odpadu		
258	93863	1	OCÍŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK OD GRAFFITI CHEMICKY	M2	115,00
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně dopravy a odklizení vzniklého odpadu		
BOURACÍ PRÁCE					
260	966134	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	550,00

			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
261	966134	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	650,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
262	966144	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	450,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
263	966144	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	500,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
264	966154	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	700,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
265	966154	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	650,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
266	966164	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	980,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
267	966164	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	1 200,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
268	96618	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - ODŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PATEK - 1 SLOUPEK, 1 PATKA	KUS	700,00
			položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
269	96653	1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY DO 200MM	M	390,00
			- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku.		
270	96654	1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY PŘES 200MM	M	420,00

			- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku.		
271	96687	1	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH HL. DO 1,0M	KUS	980,00
			položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,		
272	96687	2	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH HL. PŘES 1,0M	KUS	1 200,00
			položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,		
273	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC	M	150,00
			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		