

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Korespondenční adresa: LS Jeseník, Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RAIN STAVBY s.r.o.

se sídlem Studený Zejf 22, 790 82 Písečná

IČO: 273 61 560

DIČ: CZ27361560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43438

zastoupená: **Petrem Slovákem**, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3936932319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Oprava pramenů v lázních Jeseník**“, evidenční číslo zakázky: **S941/2024/567**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - *zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla ,*
 - *zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět ,*
 - *vytyčení inženýrských sítí, zajištění opatření k předejití porušení stávajících inženýrských sítí,*
 - *údržba stavbou dotčených komunikací a pozemků, včetně jejich uvedení do původního stavu,*
 - *zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením a neprodlená sanace vzniklých poškození,*
 - *zajištění odvozu a likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy,*
 - *ostatní stavební, pomocné a úklidové práce související nebo vyvolané požadovanou stavební činností, zajištění koordinačních činností celé zakázky.*

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **2. 9. 2024.**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 30. 11. 2024.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **464.736,20 Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set třicet šest korun českých dvacet haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
5. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně nebo telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
7. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním,

od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

8. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatel, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
16. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),

- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelům i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelům (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od zadání objednatele,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
- d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
- e) soupis příloh,
- f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

- c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
 - 3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
 - 4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 - 5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 16, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

- f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Ostravě, dne:.....

Ve Písečné, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Petr Slovák
jednatel společnosti
RAIN STAVBY s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-22
Stavba: Slovanský a Bezručův pramen



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
RAIN STAVBY s.r.o., Studený Zejf 22, 790 82 Písečná

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			464 736,20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	464 736,20	97 594,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			562 330,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:2024-22

Místo:

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:RAIN STAVBY s.r.o., Studený Zejf 22, 790 82 Písečná

Datum:10.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Slovanský a Bezručův pramen

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		464 736,20	562 330,90
01	Bezručův pramen - op...	51 080,00	61 806,80
02	Slovanský pramen - o...	413 656,20	500 524,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slovanský a Bezručův pramen
Objekt: 01 - Bezručův pramen - op...

Místo: Datum: 10.07.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o., Studený Zejf 22, 790 82 Písečná
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 080,00

D	D5	Žulová vana						51 080,00	
23	K	Pol23	kamennou vanu je nutné opatrně rozebrat, speciálním pojivem oba díly slepit, zafixovat k sobě a po vytvrzení opracovat spoj	soub	1,000	8 400,00	31 100,00	39 500,00	
	PP	kamennou vanu je nutné opatrně rozebrat, speciálním pojivem oba díly slepit, zafixovat k sobě a po vytvrzení opracovat spoj							
24	K	Pol15.1	celkové otryskání zdiva i vany tlakovou vodou s chemickým a mechanickým očištěním	m2	6,800	250,00	550,00	5 440,00	
	PP	celkové otryskání zdiva i vany tlakovou vodou s chemickým a mechanickým očištěním							
25	K	Pol24	dospárování vytryskaných spár maltou spárovací cementovou cca 50%	m2	6,800	235,00	565,00	5 440,00	
	PP	dospárování vytryskaných spár maltou spárovací cementovou cca 50%							
26	K	Pol25	z dlažby odstranit trávu a dosypat spáry jemnou drtí 0/8 nebo 2/4	m2	2,500	77,00	203,00	700,00	
	PP	z dlažby odstranit trávu a dosypat spáry jemnou drtí 0/8 nebo 2/4							
	P	Poznámka k položce: Vana na máčení rukou je tvořena velkým monolitickým žulovým žlabem, posazeným na kamenném podstavci ze žulových haklových kamenů. Vana je podélně prasklá, zřejmě po zámruzu s vodou uvnitř. Přítok i odtok vody nevykazují zjevné poškození. Kamenné zdivo je kompaktní, spáry jsou z cca 50 % vydrolené. Plocha před vanou tvořená kamennou dlažbou z přírodního kamene má zatrávněné spáry a chybějící drtí ve spárách. Stav kamenné vany je havarijní a nyní je vana svázána a zafixována pevnými popruhy s výstražným upozorněním. Kamennou vanu je nutné opatrně rozebrat, odebrat pomocí zvedacího zařízení nebo kladky na okolo vystavěném lešení. Speciálním pojivem oba díly slepit, zafixovat k sobě a po vytvrzení opracovat spoj. Celý objekt otryskat tlakovou vodou a chemicky očistit, vytryskané spáry opravit maltou spárovací cementovou. Z dlažby odstranit trávu a dosypat spáry jemnou drtí 0/8 nebo 2/4. Vana, rozměr 2000 x 650 x 650 mm, plocha kamenného zdiva 6,8 m2 plocha k omítku celkem 13,2 m2 Plocha dlažby 2,5 m2							

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slovanský a Bezručův pramen

Objekt: 02 - Slovanský pramen - o...

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o., Studený Zejf 22, 790 82 Písečná

Datum: 10.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 413 656,20

D	D1	Žofiin pramen							29 610,00
0	K	Pol1	oprava přívodu vody na zadní straně, vložít potrubí přes kámen zezadu dopředu a nainstalovat nový výtok (mosaz, měď).	soub	1,000	4 100,00	5 200,00	9 300,00	
PP oprava přívodu vody na zadní straně, vložít potrubí přes kámen zezadu dopředu a nainstalovat nový výtok (mosaz, měď).									
0	K	Pol2	mušle bude upravena seřiznutím lemu v nutném rozsahu, do symetrického tvaru, zaoblení a opracování hran a zaleštění povrchu	soub	1,000	2 200,00	3 900,00	6 100,00	
PP mušle bude upravena seřiznutím lemu v nutném rozsahu, do symetrického tvaru, zaoblení a opracování hran a zaleštění povrchu									
0	K	Pol3	celý povrch pramene očistit tryskáním, broušením a leštěním	m2	7,000	585,00	1 445,00	14 210,00	
PP celý povrch pramene očistit tryskáním, broušením a leštěním									
Poznámka k položce: Pramen je proveden z bílého mramoru s přívodem vody zezadu a výtokem do mušle se spodním odtokem. Přívod vody a výtok do mušle jsou poškozeny. Mušle má odlomený lem. Povrch tělesa pramene je značně zašlý. Nutno provést opravu přívodu vody na zadní straně, vložít potrubí přes kámen zezadu dopředu a nainstalovat nový výtok (mosaz, měď). Mušle bude upravena seřiznutím lemu v nutném rozsahu, do symetrického tvaru, zaoblení a opracování hran a zaleštění povrchu. Celý povrch pramene očistit tryskáním, broušením a leštěním. Plocha čištění cca 7 m2.									

D	D2	Opěrná zeď za Žofiiným pramenem							92 200,20
0	K	Pol4	zdi budou otryskány tlakovou vodou a očištěny mechanicky i chemicky	m2	30,300	290,00	385,00	20 452,50	
PP zdi budou otryskány tlakovou vodou a očištěny mechanicky i chemicky									
0	K	Pol5	vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou 20%	m2	30,300	105,00	154,00	7 847,70	
PP vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou 20%									
0	K	Pol6	vzhledem k blízkosti cesty s větším počtem pěších návštěvníků je doporučeno provedení zábradlí, tak aby nemohlo dojít k pádu osob ze zidky. Konstrukce trámová v. 1100 mm, na ocelových kotvách, do betonových patek, nátěr dřeva	m	18,000	1 640,00	1 910,00	63 900,00	
PP vzhledem k blízkosti cesty s větším počtem pěších návštěvníků je doporučeno provedení zábradlí, tak aby nemohlo dojít k pádu osob ze zidky. Konstrukce trámová v. 1100 mm, na ocelových kotvách, do betonových patek, nátěr dřeva									
Poznámka k položce: Jedná se o žulové zdi o výškách 1,8 – 2,2 m, ze žulového haklového kamene, zděné s hlazenou spárou, se zadním přibetonováním. Spáry vykazují drobné poruchy v rozsahu cca 20% plochy. Základové poměry a pevnost zdi jsou v pořádku. V těsné blízkosti za horní hranou zdi vede lesní cesta k dalšímu prameni. Zdi budou otryskány tlakovou vodou a očištěny mechanicky i chemicky. Vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou. Plocha čištění cca 30,3 m2. Vzhledem k blízkosti cesty s větším počtem pěších návštěvníků je doporučeno provedení zábradlí, ohrazení, nebo výsadba neprostupných dřevin s provizorním ohrazením, tak aby nemohlo dojít k pádu osob ze zidky. Délka zábradlí nebo opatření cca 18 m.									

D	D3	Schody							45 591,60
0	K	Pol7	zidky i schody budou otryskány tlakovou vodou	m2	35,200	58,00	430,00	17 177,60	
PP zidky i schody budou otryskány tlakovou vodou									
0	K	Pol8	uvolněné kameny budou rozebrány, kameny i lože očištěny a na cementovou maltu zpět uloženy s dospárováním	m2	1,300	770,00	2 810,00	4 654,00	
PP uvolněné kameny budou rozebrány, kameny i lože očištěny a na cementovou maltu zpět uloženy s dospárováním									
0	K	Pol9	vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou 50%	m2	35,200	230,00	445,00	23 760,00	
PP vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou 50%									
Poznámka k položce: Schody s bočními zídkami jsou provedeny ze žulového haklového zdiva s urovanou spárou, bez zadní přizdivky za zídkami. Zidky mají uvolněné kameny v celkovém rozsahu cca 1,3 m2. Spáry jsou poškozeny a vydroleny v rozsahu cca 50% plochy. Zdivo zamechováno, schody zahliněny. Zidky i schody budou otryskány tlakovou vodou, uvolněné kameny budou rozebrány, kameny i lože očištěny a na cementovou maltu zpět uloženy s dospárováním. Vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou. Celková plocha schodů a zídek ie cca 35,2 m2.									

D	D4	Plocha se zídkou – vlevo horní							16 456,00
0	K	Pol10	celkové otryskání zdiva tlakovou vodou s chemickým a mechanickým očištěním	m2	17,000	290,00	385,00	11 475,00	
PP celkové otryskání zdiva tlakovou vodou s chemickým a mechanickým očištěním									
0	K	Pol11	dospárování vytryskaných spár maltou spárovací cementovou cca 20%	m2	17,000	88,00	205,00	4 981,00	
PP dospárování vytryskaných spár maltou spárovací cementovou cca 20%									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Zvýšená travnatá plocha je ohraničena zídkou ze žulového haklového zdíva o výšce cca 0,85 m, zděné s hlazenou spárou, bez zadního přibetonování. Zídka je kompaktní bez uvolněných kamenů. Spáry poškozeny v rozsahu cca 20% plochy Zdi budou otryskány tlakovou vodou a očištěny mechanicky i chemicky. Vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou. Plocha zidkv cca 17 m2.								
	D	D5	Plocha se zídkou – vlevo spodní						63 051,00
	0	K	Pol12	zídka bude odbourána až pod úroveň okolní plochy, schody ponechány	m3	5,000	100,00	4 640,00	23 700,00
PP			zídka bude odbourána až pod úroveň okolní plochy, schody ponechány						
0	K	Pol13	odtěžení zeminy , terén bude vysvahován od horní zídky do vzdálenosti cca 2 m šikmo do okolního terénu a po té rovně, odvoz sutí a zeminy do 1 km	m2	10,600	110,00	3 025,00	33 231,00	
PP			odtěžení zeminy , terén bude vysvahován od horní zídky do vzdálenosti cca 2 m šikmo do okolního terénu a po té rovně, odvoz sutí a zeminy do 1 km						
0	K	Pol14	šikmé plochy budou zatravněny, urovnání, osetí	m2	12,000	180,00	330,00	6 120,00	
PP			šikmé plochy budou zatravněny, urovnání, osetí						
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Zvýšená travnatá polcha je ohraničena zídkou ze žulového haklového zdíva o výšce cca 0,7 m, zděné s hlazenou spárou, bez zadního přibetonování. Zídka není kompaktní, s větším počtem uvolněných kamenů. Spáry i kameny jsou poškozeny v rozsahu cca 90% plochy. Zídka je u horní zídky ukončena schody, které jsou kompaktní a bez poškození. Jedná se o havarijní stav.Zídka bude odbourána až pod úroveň okolní plochy, schody ponechány, terén bude vysvahován od horní zídky do vzdálenosti cca 2 m šikmo do okolního terénu a po té rovně – dojde ke zvětšení pochůzně plochy mezi zídkami. Šikmé plochy budou zatravněny. Bourání zídky plocha cca 10,5 m2, 5 m3. Odtěžení zeminy cca 10,6 m3. Urovnání zeminy se zatravněním cca 12 m2.								
	D	D6	Plocha se zídkou – vpravo horní						16 232,40
	0	K	Pol7.1	celkové otryskání zdíva tlakovou vodou s chemickým a mechanickým očištěním	m2	5,400	290,00	385,00	3 645,00
PP			celkové otryskání zdíva tlakovou vodou s chemickým a mechanickým očištěním						
0	K	Pol8	uvolněné kameny budou rozebrány, kameny i lože očištěny a na cementovou maltu zpět uloženy s dospárováním	m2	2,700	870,00	2 442,00	8 942,40	
PP			uvolněné kameny budou rozebrány, kameny i lože očištěny a na cementovou maltu zpět uloženy s dospárováním						
0	K	Pol9	vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou 50%	m2	5,400	230,00	445,00	3 645,00	
PP			vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou 50%						
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Zvýšená travnatá plocha je ohraničena zídkou ze žulového haklového zdíva o výšce cca 0,7 m, zděné s hlazenou spárou, bez zadního přibetonování. Zídka je z 50% kompaktní a z poloviny jsou kameny uvolněny. Spáry poškozeny v rozsahu cca 70% plochy.Zidky budou otryskány tlakovou vodou, uvolněné kameny budou rozebrány, kameny i lože očištěny a na cementovou maltu zpět uloženy s dospárováním. Vytryskané spáry budou opraveny maltou spárovací cementovou. Celková plocha zidek ie cca 5,4 m2.								
	D	D7	Plocha se zídkou – vpravo spodní						63 051,00
	0	K	Pol12	zídka bude odbourána až pod úroveň okolní plochy, schody ponechány	m3	5,000	100,00	4 640,00	23 700,00
PP			zídka bude odbourána až pod úroveň okolní plochy, schody ponechány						
0	K	Pol13.1	odtěžení zeminy , terén bude vysvahován od horní zídky do vzdálenosti cca 2 m šikmo do okolního terénu a po té rovně	m2	10,600	110,00	3 025,00	33 231,00	
PP			odtěžení zeminy , terén bude vysvahován od horní zídky do vzdálenosti cca 2 m šikmo do okolního terénu a po té rovně						
0	K	Pol14.1	šikmé plochy budou zatravněny	m2	12,000	180,00	330,00	6 120,00	
PP			šikmé plochy budou zatravněny						
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Zvýšená travnatá plocha je ohraničena zídkou ze žulového haklového zdíva o výšce cca 0,6 m, zděné s hlazenou spárou, bez zadního přibetonování. Zídka není kompaktní s větším počtem uvolněných kamenů. Spáry i kameny jsou poškozeny v rozsahu cca 90% plochy. Zídka je v horní části navázána na horní zídku. Jedná se o havarijní stav.Zídka bude odbourána až pod úroveň okolní plochy, terén bude vysvahován od horní zídky do vzdálenosti cca 2 m šikmo do okolního terénu a po té rovně – dojde ke zvětšení pochůzně plochy mezi zídkami. Šikmé plochy budou zatravněny. Bourání zídky plocha cca 10,5 m2, 5 m3. Odtěžení zeminy cca 10,6 m3. Urovnání zeminy se zatravněním cca 12 m2.								
	D	D8	Plocha mezi zídkami						87 464,00
	0	K	Pol15	z povrchu bude odstraněna hlína a humus	m2	116,000	37,00	240,00	32 132,00
PP			z povrchu bude odstraněna hlína a humus						
0	K	Pol16	plocha bude celá zasypána nově drtí 8/16 mm a urovnána se zhutněním. Tloušťka kameniva po zhutnění min. 50 mm	m2	116,000	295,00	182,00	55 332,00	
PP			plocha bude celá zasypána nově drtí 8/16 mm a urovnána se zhutněním. Tloušťka kameniva po zhutnění min. 50 mm						
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Plocha původně z drtí 8/16 mm je značně zahliněná a zahumusovaná spadlým listím, drtí chybí v celé ploše. Stávající plocha bude rozšířena o plochy vniklé odstraněním spodních zidek a odtěžením ploch. Stávající plocha cca 60 m2, nově přidané plochy 56 m2.Z povrchu bude odstraněna hlína a humus, plocha bude celá zasypána nově drtí 8/16 mm a urovnána se zhutněním. Tloušťka kameniva po zhutnění min. 50 mm. Celková plocha 116 m2.								