



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Odbor hospodářské správy a investic
Bechyňská 639
199 00 Praha 9-Letňany
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00M3P2S



Objednávka **O-2024/04/0274**

Vyřizuje: [redacted]

Lucius Luboš

Tel.: [redacted]

Bermanova 18/985

E-mail: [redacted]

19600 Praha

Datum: 13. 8. 2024

IČ: 40802523

Objednávka - oprava střechy v MŠ Havířovská


Objednáváme u Vás opravu střechy v MŠ Havířovská 476, Praha 9 - Letňany na základě Vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena bez DPH 247 930,00 Kč


Termín: do 30. 9. 2024

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **299 996,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti



Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18



LUCIUS
STŘECHY

www.strechylucius.com

Číslo nabídky:

042/06/2024

Vypracoval:

Luboš Lucius

Datum:

29.06.2024

Název stavby:

MŠ - Havířovská 476

Výměna krytiny a oplechování - pavilonu spojovací krček

Zadavatel:

MČ Praha - Letňany

Kontakt na zadavatele:

Celkem bez DPH 21 %

Celkem vč. DPH %

247 930,00 Kč

299 995,30 Kč

číslo	Montáž	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
1.	Demontáž stávající části krytiny PVC a oplechování PVC	150,00	m2	115,00 Kč	17 250,00 Kč
2.	Demontáž prostupů chrličů do svodů	2,00	ks	1 280,00 Kč	2 560,00 Kč
3.	Demontáž svodů a jejich příslušenství	2,00	ks	1 895,00 Kč	3 790,00 Kč
4.	Částečná demontáž tepelné izolace a úprava spádu podkladu	24,00	m2	380,00 Kč	9 120,00 Kč
5.	Demontáž separační vrstvy	130,00	m2	45,00 Kč	5 850,00 Kč
6.	Nové oplechování PVC včetně kotvení	115,00	m2	215,00 Kč	24 715,00 Kč
7.	Nová separační rohož Bauder WB 300 včetně montáže	150,00	m2	75,00 Kč	11 250,00 Kč
8.	Nová hydroizolace Bauder PVC Thermofol U 18 včetně kotvení a detailů	125,00	m2	1 073,60 Kč	134 205,00 Kč
9.	Nový prostup atikou PVC 100 mm včetně montáže	2,00	ks	2 750,00 Kč	5 500,00 Kč
10.	Nový svod včetně kotlíků a objímek	2,00	ks	3 865,00 Kč	7 730,00 Kč
11.	Dilatační krycí lišty včetně kotvení a tmelení	12,00	bm	310,00 Kč	3 720,00 Kč
12.	Řešení detailů kolem prostupů, oken a napojení atiky Bauder Luquitec PU	8,00	m2	2 780,00 Kč	22 240,00 Kč

Cena celkem včetně materiálu, práce bez DPH 21%

247 930,00 Kč

DPH ve výši 21 %

52 065,30 Kč

Cena celkem včetně materiálu a DPH ve výši 21 %

299 995,30 Kč

Záruka na provedenou práci 60 měsíců !!!!

LUCIUS
STŘECHY

www.strechylucius.com