

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 05. 2023 (ID smlouvy: 162107) na akci  
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“

### I. Smluvní strany

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>           | <b>Kraj Vysočina</b>                                |
| se sídlem:                   | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01                |
| zastoupený:                  | Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje     |
| zástupce pro věci smluvní:   | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek     |
| k podpisu pověřen            | Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje                |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina |
| Tel:                         | +420 564 602 419                                    |
| IČO:                         | 708 90 749                                          |
| bankovní spojení:            | Komerční banka, a.s.                                |
| číslo účtu:                  | 123-6403810267/0100                                 |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>             | <b>PKS stavby a.s.</b>                           |
| se sídlem:                     | Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou         |
| zastoupený:                    | Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva  |
|                                | Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti  |
| zástupce pro věci smluvní:     | Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva       |
|                                | Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti       |
| zástupce pro věci technické:   | Ing. Jaroslavem Venhauerem, technickým náměstkem |
| osoba pověřená vedením stavby: | Jakub Čapek                                      |
| tel./fax:                      | +420 566 697 201                                 |
| IČO:                           | 469 80 059                                       |
| DIČ:                           | CZ46980059                                       |
| bankovní spojení:              | MONETA Money Bank a.s.                           |
| číslo účtu:                    | 175972792/0600                                   |
| zápis v obchodním rejstříku:   | u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 930       |

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 05. 2023 (ID smlouvy: 162107) ve znění dodatku č.1 ze dne 29. 11. 2023 a dodatku č.2 ze dne 25.6.2024 je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) - ( ZL 17, 21, 22 a 24) a o změny podle § 222 odst. 6 „ZZVZ“ – (ZL 18, 19, 20 a 23) blíže popsané v samotných změnových listech 17-24.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

#### 1) Čl. 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

strana 1 (celkem 3)

## 2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění a nově zní takto:

**Cena díla celkem bez DPH činí: 82 637 480,67 Kč**

slovy: osmdesát dva milionů šest set třicet sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a šedesát šest haléřů.

### Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH: **80 133 844,14 Kč**

### Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 3:

Cena víceprací dle odst. 4 bez DPH: **1 253 945,63Kč**

Cena méněprací dle odst. 4 bez DPH: - **75 317,36 Kč**

Cena víceprací dle odst. 6 bez DPH: **1 338 808,26 Kč**

Cena méněprací dle odst. 6 bez DPH: - **13 800,00 Kč**

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: **2 503 636,53 Kč**

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění.

Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 3 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě

Přílohy: : Změnové listy č. 17 - 24

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

.....  
Ing. Jaroslav Kladiva  
ředitel společnosti

REKAPITULACE Změnových listů k dodatku č.3 SOD

STAVBA: Nemocnice NIMnM - Rekonstrukce vstupního pavilonu

REKAPITULACE

| Ozn.  | Popis                             | Cena DODATKEM |              |              | SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ |              |
|-------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|       |                                   | vícepráce     | méněpráce    | celkem       | předloženo         | odsouhlaseno |
|       | Dodatek č.1                       | 3 050 493,36  | 98 143,06    | 2 952 350,30 |                    | 01.11.2023   |
|       | Dodatek č.2                       | 5 094 765,90  | 1 374 799,19 | 3 719 966,71 |                    | 15.05.2024   |
| ZL 17 | Komunikace                        | 581 881,48    | 49 542,00    | 532 339,48   | 20.06.2024         | 31.07.2024   |
| ZL 18 | Seznam drobných prací a dodávek 2 | 1 059 488,11  | 13 800,00    | 1 045 688,11 | 20.06.2024         | 31.07.2024   |
| ZL 19 | ZTI a ÚT                          | 95 291,56     | 0,00         | 95 291,56    | 20.06.2024         | 31.07.2024   |
| ZL 20 | Elektroinstalace                  | 24 141,34     | 0,00         | 24 141,34    | 20.06.2024         | 31.07.2024   |
| ZL 21 | Vzduchotechnika                   | 326 266,90    | 0,00         | 326 266,90   | 20.06.2024         | 31.07.2024   |
| ZL 22 | Fasáda                            | 256 801,62    | 25 775,36    | 231 026,26   | 20.06.2024         | 31.07.2024   |
| ZL 23 | Úpravy IPP nukleární medicíny     | 159 887,25    | 0,00         | 159 887,25   | 20.06.2024         | 31.07.2024   |
| ZL 24 | Úpravy m.č.213                    | 88 995,63     | 0,00         | 88 995,63    | 20.06.2024         | 31.07.2024   |
|       | Dodatek č.3                       | 2 592 753,89  | 89 117,36    | 2 503 636,53 |                    | 31.07.2024   |
|       | CELKEM VŠECHNY DODATKY            | 10 738 013,15 | 1 562 059,61 | 9 175 953,54 |                    |              |

ODSOUHLAŠENÍ:

DNE

PODPIS

|                                        |           |                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Za ZH : Jakub Čapek - vedoucí projektu | 31.7.2024 |   |
| Za TDS : Ing. Lubomír Mařák            | 31.7.2024 |  |
| Za GP : Ing. Aleš Prudký               | 31.7.2024 |  |
| Za OBJ : Ing. Jan Kalina               | 31.7.2024 |  |

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:<br><b>„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">17</div> |
| Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107                                              |                                                                                 |
| ZL č.17 - Komunikace                                                                            |                                                                                 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

| Obsah (seznam příloh):              |                    | Paré č.1                                                                             | Příjemce        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Položkový rozpočet | 1                                                                                    | Objednatel      |
| <input type="checkbox"/>            | Výkresová část     | 2                                                                                    | Zhotovitel      |
| <input type="checkbox"/>            | Další doklady      | 3                                                                                    | Technický dozor |
| <input type="checkbox"/>            |                    | Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |                 |
| <input type="checkbox"/>            |                    |                                                                                      |                 |

### Popis a zdůvodnění změny


- 1-2) Zohlednění skutečného geologického podloží v daných klimatických podmínkách - nutné zpevnění nevyhovující plně.  
 3) Z uživatelského hlediska byl změněn povrch dlažby z tryskané na hladkou  
 4) Narovnání m2 plochy komunikace dle skutečnosti a potřeby uživatele.  
 5) Úspora materiálu na povrchy komunikací za využití rezervních zásob nemocnice  
 6) Úprava zpevněných ploch z I. a II. etapy z důvodu navázání na III. etapu a lokálních propadů  
 Řešeno dle § 222 odst. 6

| Cena navrhovaných méněprací (bez DPH) | Cena navrhovaných víceprací (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Poznámka                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 49 542,00 Kč                          | 581 881,48 Kč                         | 532 339,48 Kč         | ceny jsou uvedeny bez DPH |

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

|     |                    |                 |                                                                                              |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDI | Ing. Lubomír Mařák | Datum 31.3.2024 | Podpis  |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

|            |                  |                 |                                                                                              |
|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel | Ing. Jan Kalina  | datum 31.4.2024 | podpis  |
| Projektant | Ing. Aleš Prudký | datum 31.4.2024 | podpis  |
| Uživatel   | Ing. Jiří Drdla  | datum 31.4.2024 | podpis  |
| Zhotovitel | Jakub Čapek      | datum 31.4.2024 | podpis  |



|                                      |           |                                                                                                                                                         |    |        |        |           |                  |    |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|------------------|----|
| 12                                   | 113107182 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2                                                                         | m2 | 41,71  | 70,30  | 2 932,21  | URS 24-I         |    |
|                                      |           | 9,7*4,3                                                                                                                                                 |    | 41,71  |        |           |                  |    |
| 13                                   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                | t  | 5,41   | 340,71 | 1 843,12  | D2-01            | 44 |
|                                      |           | (9,8*4,6*0,1)*1,2                                                                                                                                       |    | 5,41   |        |           |                  |    |
| 14                                   | 113107161 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2                                                                       | m2 | 41,71  | 44,30  | 1 847,75  | URS 24-I         |    |
| 15                                   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                     | t  | 5,41   | 31,77  | 171,88    | D2-01            | 47 |
| 16                                   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                        | t  | 162,30 | 9,14   | 1 483,13  | D2-01            | 48 |
|                                      |           | 5,41*30                                                                                                                                                 |    | 162,30 |        |           |                  |    |
| 17                                   | 460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m                                                                                                  | m3 | 6,76   | 340,00 | 2 299,08  | D2-07-D03        | 43 |
|                                      |           | 9,8*4,6*0,15                                                                                                                                            |    | 6,76   |        |           |                  |    |
| 18                                   | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m                                                                                    | m3 | 202,80 | 125,00 | 25 350,00 | D2-07-D03        | 44 |
|                                      |           | 6,76*30                                                                                                                                                 |    | 202,80 |        |           |                  |    |
| 19                                   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 5,41   | 500,00 | 2 704,80  | D2-01            | 50 |
| 20                                   | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 12,17  | 314,00 | 3 820,75  | D2-01            | 51 |
|                                      |           | 6,76*1,8                                                                                                                                                |    | 12,17  |        |           |                  |    |
| 21                                   | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                                                          | m2 | 45,08  | 395,25 | 17 817,66 | D2-01            | 91 |
| 22                                   | 58381007  | kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                | m2 | 45,08  | 616,40 | 27 787,31 | D2-01            | 92 |
| 23                                   | 564972111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm                                                                                                  | m2 | 45,08  | 490,79 | 22 124,67 | D2-01            | 90 |
| <b>5 Odečet kostek z nemocnice</b>   |           |                                                                                                                                                         |    |        |        |           |                  |    |
| 24                                   | 58381007  | kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                | m2 | 60,00  | 616,40 | 36 984,00 |                  | 92 |
| 25                                   | 58381004  | kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tl 1                                                                                                           | m2 | 30,00  | 418,60 | 12 558,00 |                  | 94 |
| <b>6 Oprava stávajícího chodníku</b> |           |                                                                                                                                                         |    |        |        |           |                  |    |
| 26                                   | 113106011 | Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší z mozaiky ručně                                                                                    | m2 | 63,92  | 168,00 | 10 736,39 | URS 24-I         |    |
|                                      |           | lékárna silnice                                                                                                                                         |    | 26,92  |        |           |                  |    |
|                                      |           | závora lékárna                                                                                                                                          |    | 30,00  |        |           |                  |    |
|                                      |           | lékárna a vstup labo                                                                                                                                    |    | 7,00   |        |           |                  |    |
|                                      |           | (21,63+5,289)*1                                                                                                                                         |    |        |        |           |                  |    |
|                                      |           | 5*6                                                                                                                                                     |    |        |        |           |                  |    |
|                                      |           | 7*1                                                                                                                                                     |    |        |        |           |                  |    |
|                                      |           |                                                                                                                                                         |    |        |        |           | <b>43 487,31</b> |    |

|    |           |                                                                                                  |    |       |        |           |       |    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|----|
| 27 | 979071031 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech inženýrských sítí | m2 | 63,92 | 84,87  | 5 425,06  | D2-01 | 42 |
| 28 | 451579777 | Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého                       | m2 | 63,92 | 19,29  | 1 233,24  |       |    |
| 29 | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva                        | m2 | 63,92 | 408,18 | 26 090,62 | D2-01 | 93 |

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:<br><b>„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“</b><br>Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107<br>ZL č.18 - Souhrn drobných prací a dodávek 2 | Číslo změny stavby:<br><br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">18</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01

| Obsah (seznam příloh):              |                    | Paré č.1                                                                             | Příjemce        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Položkový rozpočet | 1                                                                                    | Objednatel      |
| <input type="checkbox"/>            | Výkresová část     | 2                                                                                    | Zhotovitel      |
| <input type="checkbox"/>            | Další doklady      | 3                                                                                    | Technický dozor |
| <input type="checkbox"/>            |                    | Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |                 |
| <input type="checkbox"/>            |                    |                                                                                      |                 |

### Popis a zdůvodnění změny




1) v důsledku nerovností stávajících konstrukcí objektu bylo s GP dohodnuto, že stěna mezi pěší a průjezdem bude srovnána  
 2) narovnání m2 dle skutečnosti  
 3) narovnání dle skutečnosti v návaznosti na požadavky uživatele  
 4) narovnání dle skutečnosti v návaznosti na požadavky uživatele  
 5) úprava vnitřních hliníkových výplní III. etapy dle dodaných výplní v I. a II. etapě  
 6) požadavek uživatele na dovybavení vnitřních vestavných prvků  
 7) narovnání dle skutečnosti - chybělo ve VV  
 8) požadavek uživatele na změnu a doplnění nového zařízení pro bufet  
 9) po obnizení bylo zjištěno nedostatečné zabezpečení kolektorů proti vnikání vody - úprava dle požadavku objednatele  
 10) SDK kastlíky a řešení výškových přechodů - zohlednění nutných odskoků a nerovností stávajících konstrukcí  
 11) požadavek uživatele - v PD neřešeno  
 12) doplnění vůči nátěru fasády nukleární medicíny - v PD neřešeno - požadavek objednatele  
 13) úprava dle skutečného stavu stávajících kci. na místě - nutné provedení v návaznosti na další práce  
 14) úprava venkovních hliníkových výplní III. etapy dle dodaných výplní v I. a II. etapě  
 15) změna rozsahu rohů po dohodě s uživatelem  
 16) doplnění odvodňovacího systému povrchových vod za objektem na severní straně  
 17) zohlednění rozvodů na stávajícím objektu nukleární medicíny  
 18) doplnění chybějících svodů  
 19) doplnění požárního obkladu pro obnažené stávající ocelové konstrukce  
 20) Odpočet měření, které není požadavkem KHS  
 21) požadavek uživatele na doplnění stříšky do fasády nad vstup do laboratoří  
 Řešeno dle § 222 odst. 6

| Cena navrhovaných méněprací (bez DPH) | Cena navrhovaných víceprací (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Poznámka                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 13 800,00 Kč                          | 1 059 488,11 Kč                       | 1 045 688,11 Kč       | ceny jsou uvedeny bez DPH |

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

|     |                    |                 |                                                                                              |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDI | Ing. Lubomír Mařák | Datum 31.7.2024 | Podpis  |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

|            |                  |                 |                                                                                              |
|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel | Ing. Jan Kalina  | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Projektant | Ing. Aleš Prudký | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Uživatel   | Ing. Jiří Drdla  | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Zhotovitel | Jakub Čapek      | datum 31.7.2024 | podpis  |

# Změnový list - Seznam drobných prací a dodávek 2

ZL18

| P.č.                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství              | Cena / MJ | Cena<br>vícepráce   | Cena<br>méněpráce | Cen.<br>soustava | Pol.v<br>rozpočtu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CELKEM ZA ZL</b>                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |           | <b>1 045 688,11</b> |                   |                  |                   |
| <b>CELKEM VCP A MNP</b>                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |           | <b>1 059 488,11</b> | <b>13 800,00</b>  |                  |                   |
| <b>1 Úprava stěn vstup pro pěší (vyrovnání ozubů)</b>                              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |           | <b>25 067,32</b>    | <b>0,00</b>       |                  |                   |
| 1                                                                                  | 28376380      | deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm<br><i>(2,2+2,5+2,5+2,2)*2,7</i>                                                                                                                                    | m2  | 25,38<br><i>25,38</i> | 187,68    | 4 763,32            |                   | D1-01-1-D03      | 206               |
| 2                                                                                  | 621211011     | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm                                                                                                  | m2  | 25,38                 | 800,00    | 20 304,00           |                   | D1-01-1-D03      | 205               |
| <b>2 Doplnění chybějícího XPS - sokl</b>                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |           | <b>46 571,40</b>    |                   |                  |                   |
| 3                                                                                  | 28376385      | deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch                                                                                                                                                                     | m3  | 4,64                  | 6 421,60  | 29 796,22           |                   | D1-01-1-D03      | 214               |
| 4                                                                                  | 622211041     | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm                                                                                                       | m2  | 29,000                | 578,45    | 16 775,18           |                   | D1-01-1-D03      | 213               |
| <b>3 Narovnání maleb dle skutečnosti</b>                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |           | <b>67 826,22</b>    |                   |                  |                   |
| 5                                                                                  | 78421-R1      | Nátěr N1 - Výsoké kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M<br><i>Rozpočet 1 325,42</i><br><i>Realita 1 826,40</i><br><i>Rozdíl 500,99</i> | m2  | 500,99                | 128,80    | 64 527,13           |                   | D1-01-1-D03      | 960               |
| 6                                                                                  | 784211061     | Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu ve světlém odstínu<br><i>Rozpočet 1 115,49</i><br><i>Realita 1 513,93</i><br><i>Rozdíl 398,44</i>                                                               | m2  | 398,44                | 8,28      | 3 299,09            |                   | D1-01-1-D03      | 964               |
| <b>4 Narovnání m2 žaluzií</b>                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |           | <b>83 160,00</b>    | <b>0,00</b>       |                  |                   |
| 7                                                                                  | x2            | Příplatek za RAL 7030                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00                  | 36 300,00 | 36 300,00           |                   | nabídka          |                   |
| 8                                                                                  | x3            | Příplatek za m2                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00                  | 46 860,00 | 46 860,00           |                   | nabídka          |                   |
| 9                                                                                  | x4            | Záměna kotev nad nadpražím                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,00                  | 14 381,90 | 14 381,90           |                   | nabídka          |                   |
| <b>5 Úprava hliníkových výplní III. etapy dle dodaných výplní v I. a II. etapě</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |           | <b>46 200,00</b>    | <b>0,00</b>       |                  |                   |
| 10                                                                                 | x5            | Rozšiřovací profily a úprava rozměrů                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00                  | 46 200,00 | 46 200,00           |                   | nabídka          |                   |

| 6 Lékařská technologie |                                                                            |                                                                                                                |    |        |            |            | 427 444,00 | 0,00            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|------------|-----------------|
| 11                     | 261050                                                                     | linka pracovní dl. 1500mm                                                                                      | ks | 1,000  | 41 925,00  | 41 925,00  |            | D2_51a          |
| 12                     | 261051                                                                     | linka pracovní dl. 1800mm                                                                                      | ks | 1,000  | 50 310,00  | 50 310,00  |            | D2_51a          |
| 13                     | 420012                                                                     | rozšíření linky o umyvadlo                                                                                     | ks | 1,000  | 12 800,00  | 12 800,00  |            | D2_51a          |
| 14                     | 261038                                                                     | stůl laboratorní 240                                                                                           | ks | 1,000  | 134 946,00 | 134 946,00 |            | D2_51a          |
| 15                     | 261039                                                                     | linka pracovní dl. 1200mm                                                                                      | ks | 1,000  | 33 540,00  | 33 540,00  |            | D2_51a          |
| 16                     | 262038                                                                     | sestava skříněk policových nástěnných                                                                          | ks | 1,000  | 85 536,00  | 85 536,00  |            | D2_51a          |
| 17                     | x6                                                                         | Doplnění LED osvětlení včelně AI lišt s difuzorem a traťy IP 67 na pět linek                                   | ks | 1,000  | 10 392,00  | 10 392,00  |            | nabídka         |
| 18                     | x7                                                                         | m.č. 215 - linka bufet s kompaktní pracovní i obkladovou deskou                                                | ks | 1,000  | 57 995,00  | 57 995,00  |            | nabídka         |
| 7                      | Doplnění chybějící izolace proti vodě pod obklady m.č. 118a,113a a suterén |                                                                                                                |    |        |            |            | 18 740,96  | 0,00            |
| 19                     | x8                                                                         | Montáž stěrkové izolace svislé nebo vodorovné                                                                  | m2 | 26,820 | 508,20     | 13 629,92  |            | nabídka         |
| 20                     | x9                                                                         | Montáž koutové izolační pásky                                                                                  | m  | 35,200 | 145,20     | 5 111,04   |            | nabídka         |
| 8                      | Osekání obkladů m.č. 1.24 (příprava pro konvektomat)                       |                                                                                                                |    |        |            |            | 2 077,98   |                 |
| 21                     | 978059641                                                                  | Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2                                        | m2 | 1,300  | 165,00     | 214,50     |            | URS 24-I        |
| 22                     | 781495111                                                                  | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                      | m2 | 1,150  | 44,16      | 50,78      |            | D1-01-1-D03 940 |
| 23                     | 59761001                                                                   | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2                                                        | m2 | 1,440  | 668,84     | 963,13     |            | D1-01-1-D03 934 |
| 24                     | 781474154                                                                  | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1,150  | 722,20     | 830,53     |            | D1-01-1-D03 933 |
| 25                     | 781419191                                                                  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2                                  | m2 | 1,150  | 16,56      | 19,04      |            | D1-01-1-D03 941 |
| 9                      | Úprava izolace stávajících kolektorů                                       |                                                                                                                |    |        |            |            | 16 850,01  |                 |
| 26                     | 131213101                                                                  | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                      | m3 | 3,600  | 1 008,00   | 3 628,80   |            | D1-01-1-D03 1   |

0,5\*0,6\*12

3,6

|                                                                          |                  |                                                                                                                                                                        |     |        |           |           |                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|------------------|-----|
| 27                                                                       | 274351121        | Zřízení bednění základových pasů rovného<br><i>(0,5*1)*2</i>                                                                                                           | m2  | 11,000 | 326,88    | 3 595,64  | D1-01-1-D03      | 44  |
| 28                                                                       | 274351122        | Odstanění bednění základových pasů rovného<br><i>11</i>                                                                                                                | m2  | 11,000 | 40,85     | 449,36    | D1-01-1-D03      | 45  |
| 29                                                                       | 711141559        | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP<br><i>1,2*10+0,4*10</i>                                                                          | m2  | 16,000 | 100,00    | 1 600,00  | D1-01-1-D03      | 458 |
| 30                                                                       | 62852-R02        | pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, horní<br><i>16</i> | m2  | 16,000 | 162,00    | 2 592,00  | D1-01-1-D03      | 461 |
| 31                                                                       | 274313911        | Základové pásy z betonu tř. C 30/37<br><i>1,2*10, 10*10</i>                                                                                                            | m3  | 1,200  | 4 153,51  | 4 984,21  | D1-01-1-D03      | 43  |
| <b>10 SDK kastilky a řešení výškových přechodů</b><br><i>1,2</i>         |                  |                                                                                                                                                                        |     |        |           |           | <b>17 372,41</b> |     |
| 32                                                                       | x10              | SDK výškový přechod 1xA 12,5mm, CD/UD bez izolace, Q2, F profil                                                                                                        | m   | 6,000  | 594,00    | 3 564,00  | nabídka          |     |
| 33                                                                       | x11              | SDK kasík L 1xA 12,5mm CD/UD, bez izolace Q2 včetně orohování                                                                                                          | m   | 6,100  | 896,50    | 5 468,65  | nabídka          |     |
| 34                                                                       | x12              | SDK podlah 1xA 12,5mm CD/UD bez izolace Q2 m.č. 106, 216b                                                                                                              | m2  | 9,720  | 858,00    | 8 339,76  | nabídka          |     |
| <b>11 Servisní lávka pro světelné logo "H" u kolejí</b><br><i>1,2</i>    |                  |                                                                                                                                                                        |     |        |           |           | <b>42 350,00</b> |     |
| 35                                                                       | x13              | D-M obslužná lávka žárový zinek                                                                                                                                        | kpl | 1,000  | 42 350,00 | 42 350,00 | nabídka          |     |
| <b>12 Natěr soklu na nukleární medicíně</b><br><i>2,8+8,25+2,8+7+4</i>   |                  |                                                                                                                                                                        |     |        |           |           | <b>22 464,40</b> |     |
| 36                                                                       | 622131121        | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně<br><i>2,8+8,25+2,8+7+4</i>                                                                                               | m2  | 24,850 | 57,20     | 1 421,42  | URS 24-I         |     |
| 37                                                                       | 622511112.WBR.00 | Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn                                                                                              | m2  | 24,850 | 846,80    | 21 042,98 | URS 24-I         |     |
| <b>13 Přespádování žlabu na objektu nukleární medicíny</b><br><i>1,2</i> |                  |                                                                                                                                                                        |     |        |           |           | <b>21 780,00</b> |     |
| 38                                                                       | x14              | Přespádování žlabu<br><i>demontáž háků 10ks</i><br><i>demontáž žlabu 10m</i><br><i>montáž háků 10ks</i><br><i>montáž žlabu 9m</i>                                      | kpl | 1,000  | 21 780,00 | 21 780,00 | nabídka          |     |
| <b>14 Navýšení za rozšiřovací profily Pruniwerk</b><br><i>1,2</i>        |                  |                                                                                                                                                                        |     |        |           |           | <b>53 288,70</b> |     |
| 39                                                                       | x15              | Příplatek za změnu profilu Al okna - rámový profil                                                                                                                     | kpl | 1,000  | 10 650,15 | 10 650,15 | nabídka          |     |
| 40                                                                       | x16              | Příplatek za změnu profilu Al okna - profil okenního křídla                                                                                                            | kpl | 1,000  | 10 383,35 | 10 383,35 | nabídka          |     |

|    |     |                                                         |     |       |           |           |         |
|----|-----|---------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|---------|
| 41 | x17 | Příplatek za změnu profilu Al okna - rozšiřovací profil | kpl | 1,000 | 32 255,20 | 32 255,20 | nabídka |
|----|-----|---------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|---------|

**15** **Doplnění chybějících ochranných rohů**

|    |           |                                                                          |     |        |        |           |             |     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------------|-----|
| 39 | 76740-R01 | Ozn. 001 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v. 1000 mm, 90°, D+M | kus | 41,100 | 354,00 | 14 549,40 | D1-01-1-D03 | 716 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------------|-----|

16 Odvodnění na severní straně (u silnice)

| Hodnoty v Kč |           | 13 150,31                                                                             |          |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 40           | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | 10       |
|              |           | m3                                                                                    | 2,560    |
|              |           |                                                                                       | 1 566,00 |
|              |           |                                                                                       | 4 008,96 |

 $8^*0,4^*0,8$ 

2.56

|    |           |                                                                                           |    |       |        |        |             |    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|----|
| 41 | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkapku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,560 | 151,77 | 388,53 | D1-01-1-D03 | 19 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|----|

|    |           |                                                                            |    |       |       |       |             |    |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------------|----|
| 42 | 167151111 | Nakladání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 2 560 | 31,31 | 80,16 | D1-01-1-D03 | 28 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------------|----|

|    |           |                                                                                                        |    |       |        |        |             |    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|----|
| 43 | 162551128 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 2,560 | 102,84 | 263,28 | D1-01-1-D03 | 27 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|----|

|    |           |                                                                                                         |    |        |       |          |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------|
| 44 | 460341121 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 69,120 | 25,70 | 1 776,38 | ÚRS 24-1 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------|

2.56\*27

6012

|    |           |                                                                                  |   |      |        |        |             |    |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-------------|----|
| 45 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (svládkovné) zeminy a kameni kódu odpadu 17 05 04 | t | 2,56 | 300,00 | 768,00 | D1-01-1-D03 | 31 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-------------|----|

|    |           |                                                                  |    |       |          |          |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------|
| 46 | 894811117 | Revizni šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 2480 do 2730 mm | ks | 1,000 | 7 910,00 | 7 910,00 | URS 24-I |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------|

17 Úpravy střešního pláště na objektu nukleární medicíny

|                                            |     |  |     |       |           |           |         |
|--------------------------------------------|-----|--|-----|-------|-----------|-----------|---------|
| 47                                         | x18 |  | kpl | 1,000 | 57 600,00 | 57 600,00 | nabídka |
| Opracování postupů stávajících technologií |     |  |     |       |           |           |         |

úprava střechy, 5x vstup, doplnění dřevěné kca. bednění

## 18 Odvonení přístřešku terasy

|    |     |                |     |       |           |           |         |
|----|-----|----------------|-----|-------|-----------|-----------|---------|
| 48 | x19 | Doplňení svodu | kpl | 1,000 | 27 600,00 | 27 600,00 | nabídka |
|    |     |                |     |       | 27 600,00 |           |         |

3\*3 5m svodny

9x koleno

9x obliimka

**19** Doplnění protipožární ochrany ocelové kce

|    |     |                                           |     |       |           |           |         |
|----|-----|-------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|---------|
| 49 | x20 | Doplnění protipožární ochrany ocelové kce | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | nabídka |
|    |     |                                           |     |       |           | 20 000,00 |         |

## 20 Měření světla

|    |         |                                                                                                                       |    |       |           |           |      |           |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|------|-----------|
| 50 | merosv3 | Měření umělého osvětlení v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudační hygienu - 3. etapa | ks | 1,000 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
|    |         |                                                                                                                       |    |       |           |           |      | 437       |

|      |           |
|------|-----------|
| 0.00 | 13 800.00 |
|------|-----------|

| 21 Doplnění stříšky na fasádu - vstup do laboratoří |     | 33 350,00                                                                                                                 |  |           |  |           | 0,00 |         |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-----------|------|---------|
| 50                                                  | x21 | Orientační rozměr šířka 2000 mm vysazení cca 900 -1000 mm,<br>ČIRÉ SKLO, ZAVĚŠENÍ NEREZ. Kotvy u objektu otočené nad sklo |  |           |  |           | kpl  | 1,000   |
|                                                     |     |                                                                                                                           |  | 33 350,00 |  | 33 350,00 |      | nabídka |

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:<br><b>„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">19</div> |
| Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107                                              |                                                                                 |
| ZL č.19 - ZTI a ÚT                                                                              |                                                                                 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

| Obsah (seznam příloh):              |                    | Paré č.1                                                                             | Příjemce        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Položkový rozpočet | 1                                                                                    | Objednatel      |
| <input type="checkbox"/>            | Výkresová část     | 2                                                                                    | Zhotovitel      |
| <input type="checkbox"/>            | Další doklady      | 3                                                                                    | Technický dozor |
| <input type="checkbox"/>            |                    | Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |                 |
| <input type="checkbox"/>            |                    |                                                                                      |                 |

### Popis a zdůvodnění změny

1-6) Souhrn drobných požadavků uživatele, vyplývající z aktualizace technologického podkladu.

7) doplnění nutných technických prvků rozvodů pro bezproblémový chod nových i stávajících rozvodů v objektech areálu nemocnice.




Řešeno dle § 222 odst. 6

| Cena navrhovaných méněprací (bez DPH) | Cena navrhovaných víceprací (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Poznámka                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0,00 Kč                               | 95 291,56 Kč                          | 95 291,56 Kč          | ceny jsou uvedeny bez DPH |

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

|     |                    |                 |                                                                                              |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDI | Ing. Lubomír Mařák | Datum 31.7.2024 | Podpis  |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

|            |                  |                 |                                                                                              |
|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel | Ing. Jan Kalina  | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Projektant | Ing. Aleš Prudký | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Uživatel   | Ing. Jiří Drdla  | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Zhotovitel | Jakub Čapek      | datum 31.7.2024 | podpis  |

| P.č. | Číslo položky                                        | Název položky                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Cena<br>vícepráce | Cena<br>méněpráce | Cen.<br>soustava | Pol.v<br>rozpočtu |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|      | <b>CELKEM ZA ZL</b>                                  |                                                                                                          |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
|      | <b>CELKEM VCP A MNP</b>                              |                                                                                                          |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 1    | <b>Vývod Demí vody v místnosti č. 213</b>            |                                                                                                          |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 1    | 722174002                                            | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm                                           | m   | 4,00     | 305,76    | 1 223,04          |                   | D1-01-4e-DO1     | 58                |
| 2    | 722202_R01                                           | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu                       | kus | 1,00     | 226,80    | 226,80            |                   | D1-01-4e-DO1     | 64                |
| 3    | 713411111                                            | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x                         | m2  | 1,00     | 126,84    | 126,84            |                   | D1-01-4e-DO1     | 41                |
| 4    | 722237_R4                                            | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu                    | kus | 1,000    | 248,64    | 248,64            |                   | D1-01-4e-DO1     | 67                |
| 5    | x1                                                   | vsazení 1-kusu do potrubí PPR 25                                                                         | kpl | 1,00     | 375,10    | 375,10            |                   | nabídka          |                   |
| 6    | 28377142                                             | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm                                                 | m   | 4,00     | 51,24     | 204,96            |                   | D1-01-4e-DO1     | 42                |
| 7    | 725829_R4                                            | Montáž baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterí umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1,00     | 294,00    | 294,00            |                   | D1-01-4e-DO1     | 116               |
| 8    | x2                                                   | baterie pro jednu vodu páková nástěnná                                                                   |     | 1,00     | 1 839,20  | 1 839,20          |                   | nabídka          |                   |
| 2    | <b>Přepojení vodovodu objektu nukleární medicíny</b> |                                                                                                          |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 9    | x3                                                   | zaslepení původního nerez. Potrubí v technickém koridoru D60 + D40 nerezovým klenutým dnem D+M           | kpl | 1,00     | 10 067,20 | 10 067,20         |                   | nabídka          |                   |
| 10   | 722237_R8                                            | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu                    | kus | 1,00     | 882,00    | 882,00            |                   | D1-01-4e-DO1     | 71                |
| 11   | 722237_R9                                            | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu                    | kus | 1,00     | 1 293,60  | 1 293,60          |                   | D1-01-4e-DO1     | 72                |
| 12   | x4                                                   | vsazení kulového kohoutu do potrubí D50                                                                  | kus | 1,00     | 786,50    | 786,50            |                   | nabídka          |                   |
| 13   | x5                                                   | vsazení kulového kohoutu do potrubí D63                                                                  | kus | 2,00     | 1 004,30  | 2 008,60          |                   | nabídka          |                   |

|                                                                    |             |                                                                                                    |        |        |          |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 14                                                                 | x6          | napojení stávajícího potrubí D+M (šroubení, flítky, příprava závitů, odpojení původních přípojek)  | kpl    | 1,00   | 6 860,70 | 6 860,70  | nabídka         |
| 15                                                                 | x7          | vypuštění vodovodu                                                                                 | kpl    | 1,00   | 871,20   | 871,20    | nabídka         |
| <b>3 Odvod kondenzátu od parních vyvíječů - strojovna VZT 3.NP</b> |             |                                                                                                    |        |        |          |           | <b>0,00</b>     |
| 16                                                                 | x8          | dodávka a montáž nerez zápachové uzávěrky                                                          | kpl    | 2,00   | 7 865,00 | 15 730,00 | nabídka         |
| <b>4 Konvektomat m.č. 1.24</b>                                     |             |                                                                                                    |        |        |          |           | <b>0,00</b>     |
| 17                                                                 | 722174003   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm                                     | m      | 10,000 | 372,12   | 3 721,20  | D1-01-4e-D01    |
| 18                                                                 | 722202_R01  | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu                 | kus    | 1,000  | 226,80   | 226,80    | D1-01-4e-D01    |
| 19                                                                 | 722237_R5   | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu              | kus    | 1,000  | 363,72   | 363,72    | D1-01-4e-D01    |
| 20                                                                 | x9          | Vsazení 1 kusu do zhotoveného potrubí<br><i>vnitřní kanalizace</i>                                 | kus    | 1,000  | 266,20   | 266,20    | nabídka         |
| 21                                                                 | x10         | Uchyacení vodovodního potrubí - objímky, závěsy                                                    | soubor | 1,000  | 508,20   | 508,20    | nabídka         |
| 22                                                                 | 28377142    | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm                                           | m      | 10,000 | 51,24    | 512,40    | D1-01-4e-D01    |
| 23                                                                 | 71341111    | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x                   | m2     | 10,000 | 126,84   | 1 268,40  | D1-01-4e-D01    |
| 24                                                                 | x11         | Pračkový ventil 1/2"x3/4" D+M                                                                      | kus    | 1,000  | 296,45   | 296,45    | nabídka         |
| 25                                                                 | 721174043   | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50                                                         | m      | 6,000  | 446,04   | 2 676,24  | D1-01-4e-D01    |
| 26                                                                 | x12         | Vsazení odbočky do zhotoveného potrubí<br><i>vnitřní vodovod</i>                                   | kus    | 1,000  | 992,20   | 992,20    | nabídka         |
| 27                                                                 | x13         | Slavební přípomoc (vysekání drážek + zasádování vývodů)                                            | kus    | 1,000  | 2 093,30 | 2 093,30  | nabídka         |
| <b>5 Chybějící otopné těleso 2.NP</b>                              |             |                                                                                                    |        |        |          |           | <b>8 577,20</b> |
| 28                                                                 | 735152279,R | Otopné těleso panel VK, jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/1200 mm | kus    | 1,000  | 6 854,00 | 6 854,00  | D1-01-4a-D01    |
| 29                                                                 | 735159110z  | Montáž otopných těles panelových jednodeskových délky do 1600 mm                                   | kus    | 1,000  | 338,30   | 338,30    | D1-01-4a-D01    |

|                                        |              |                                                                                                                                                                     |        |       |          |          |              |     |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--------------|-----|
| 30                                     | 735412_R01   | Sworné šroubení Cu potrubí pro napojení otopných těles, D+M                                                                                                         | kus    | 2,000 | 100,00   | 200,00   | D1-01-4a-D01 | 163 |
| 31                                     | 734 22-16TH1 | Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, přípoj. závit M 30x1,5                             | kus    | 1,000 | 513,40   | 513,40   | D1-01-4a-D01 | 77  |
| 32                                     | 734 26-14RS4 | Šroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48)                      | kus    | 1,000 | 671,50   | 671,50   | D1-01-4a-D01 | 78  |
| <b>6 Doplnění umyvadla chybí ve VV</b> |              |                                                                                                                                                                     |        |       |          |          |              |     |
| 33                                     | 725219401_R  | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                                                                                                                                  | soubor | 1,000 | 812,28   | 812,28   | D1-01-4e-D01 | 107 |
| 34                                     | 725219502_R  | Montáž sloupů k umyvadlu                                                                                                                                            | soubor | 1,000 | 420,84   | 420,84   | D1-01-4e-D01 | 108 |
| 35                                     | 725860_R3    | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zafizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP, příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,000 | 352,80   | 352,80   | D1-01-4e-D01 | 122 |
| 36                                     | 642153_R14   | umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm; díturvit: bílé                                                                                                                     | kus    | 1,000 | 2 109,24 | 2 109,24 | D1-01-4e-D01 | 146 |
| 37                                     | 642915_R16   | Kryt na sifón bílý polosloup                                                                                                                                        | kus    | 1,000 | 988,68   | 988,68   | D1-01-4e-D01 | 153 |
| <b>7 Vyvažovací ventily</b>            |              |                                                                                                                                                                     |        |       |          |          |              |     |
| 38                                     | x14          | Vsazení armatury do potrubí PPR se závitovými přechody                                                                                                              | kus    | 5,000 | 502,15   | 2 510,75 | nabídka      |     |
| 39                                     | x15          | Vypuštění a napuštění systému vodovodu                                                                                                                              | kpl    | 1,000 | 4 174,50 | 4 174,50 | nabídka      |     |
| 40                                     | x16          | Vyvažovací ventili ruční DN15 IMI TA s atestem pro pitnou vodu, D+M                                                                                                 | kus    | 1,000 | 3 000,80 | 3 000,80 | nabídka      |     |
| 41                                     | x17          | Vyvažovací ventili ruční DN20 IMI TA s atestem pro pitnou vodu, D+M                                                                                                 | kus    | 2,000 | 3 415,83 | 6 831,66 | nabídka      |     |
| 42                                     | x18          | Vyvažovací ventili ruční DN25 IMI TA s atestem pro pitnou vodu, D+M                                                                                                 | kus    | 1,000 | 3 648,15 | 3 648,15 | nabídka      |     |
| 43                                     | x19          | Vyvažovací ventili ruční DN40 IMI TA s atestem pro pitnou vodu, D+M                                                                                                 | kus    | 1,000 | 5 901,17 | 5 901,17 | nabídka      |     |

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:<br><b>„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">20</div> |
| Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107                                              |                                                                                 |
| ZL č.20 - Elektroinstalace                                                                      |                                                                                 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01

| Obsah (seznam příloh):              |                    | Paré č.1                                                                             | Příjemce        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Položkový rozpočet | 1                                                                                    | Objednatel      |
| <input type="checkbox"/>            | Výkresová část     | 2                                                                                    | Zhotovitel      |
| <input type="checkbox"/>            | Další doklady      | 3                                                                                    | Technický dozor |
| <input type="checkbox"/>            |                    | Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |                 |
| <input type="checkbox"/>            |                    |                                                                                      |                 |

Popis a zdůvodnění změny

1-3) Souhrn drobných požadavků uživatele, vyplývající z aktualizace technologického podkladu.

4) Zohlednění dodávek I a II etapy, tak aby fugoval žaluziový systém jako celek.



Řešeno dle § 222 odst. 6

| Cena navrhovaných méněprací (bez DPH) | Cena navrhovaných víceprací (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Poznámka                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0,00 Kč                               | 24 141,34 Kč                          | 24 141,34 Kč          | ceny jsou uvedeny bez DPH |

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

|     |                    |                 |                                                                                              |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDI | Ing. Lubomír Mařák | Datum 31.7.2024 | Podpis  |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

|            |                  |                 |                                                                                              |
|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel | Ing. Jan Kalina  | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Projektant | Ing. Aleš Prudký | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Uživatel   | Ing. Jiří Drdla  | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Zhotovitel | Jakub Čapek      | datum 31.7.2024 | podpis  |

# Změnový list - Elektroinstalace

ZL20

| P.č.                                                 | Číslo položky     | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Cena<br>vícepráce | Cena<br>méněpráce | Cen.<br>soustava | Pol.v<br>rozpočtu |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CELKEM ZA ZL</b>                                  |                   |                                                                                                             |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| <b>CELKEM VCP A MNP</b>                              |                   |                                                                                                             |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| <b>1 Připojení čerpadla ze stávající RIS</b>         |                   |                                                                                                             |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 1                                                    | 741130004         | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                             | kus | 10,00    | 19,32     | 193,20            | 0,00              | D1-01-4g         | 332               |
| 2                                                    | K0111110084       | CYKY 5 x 6                                                                                                  | m   | 12,00    | 90,53     | 1 086,34          | 0,00              | D1-01-4g         | 354               |
| 3                                                    | 741122642         | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                                    | m   | 12,00    | 33,83     | 405,98            | 0,00              | D1-01-4g         | 355               |
| 4                                                    | x1                | Jistič 32A-3-B , doplnění do rozvaděče                                                                      | kpl | 1,000    | 1 730,30  | 1 730,30          | 0,00              | nabídka          |                   |
| <b>2 Doplnění zásuvky do m.č. 1.16</b>               |                   |                                                                                                             |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 5                                                    | K11kk02427        | KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ                                                                            | ks  | 1,000    | 7,73      | 7,73              | 0,00              | D1-01-4g         | 232               |
| 6                                                    | 741112001         | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                   | kus | 1,000    | 66,03     | 66,03             | 0,00              | D1-01-4g         | 236               |
| 7                                                    | A015519A-A02997 E | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP44, barva bílá, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby) | ks  | 1,000    | 219,03    | 219,03            | 0,00              | D1-01-4g         | 262               |
| 8                                                    | 741313001         | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                              | kus | 1,000    | 111,84    | 111,84            | 0,00              | D1-01-4g         | 263               |
| 9                                                    | 741130001         | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                           | kus | 6,000    | 12,88     | 77,28             | 0,00              | D1-01-4g         | 330               |
| 10                                                   | K0111110070       | CYKY 3 x 2,5                                                                                                | m   | 20,000   | 23,18     | 463,68            | 0,00              | D1-01-4g         | 343               |
| 11                                                   | 741122016         | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)                     | m   | 20,000   | 32,20     | 644,00            | 0,00              | D1-01-4g         | 348               |
| 12                                                   | x2                | Drážka ve zdivu cihelném 30x30                                                                              | m   | 5,000    | 102,85    | 514,25            | 0,00              | nabídka          |                   |
| 13                                                   | x3                | Doplnění rozvaděče (1x proud chránilč)                                                                      | kpl | 1,000    | 2 904,00  | 2 904,00          | 0,00              | nabídka          |                   |
| <b>3 Doplnění přívodu pro LED pásek v kuchyňkách</b> |                   |                                                                                                             |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 14                                                   | K11kk02427        | KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ                                                                            | ks  | 4,000    | 58,28     | 233,12            | 0,00              | D1-01-4h1        | 56                |

|                                                                               |                |                                                                                           |    |         |          |                  |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|-------------|-----|
| 15                                                                            | 741112001      | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                 | ks | 4,000   | 66,03    | 264,12           | D1-01-4g    | 236 |
| 16                                                                            | A013559-A01345 | Spínač jednopólový, řazení 1, 1So., komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)                 | ks | 4,000   | 170,44   | 681,76           | D1-01-4g    | 237 |
| 17                                                                            | 741310101      | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů     | ks | 4,000   | 96,60    | 386,40           | D1-01-4g    | 238 |
| 18                                                                            | 741130001      | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                         | ks | 36,000  | 12,88    | 463,68           | D1-01-4g    | 330 |
| 19                                                                            | K0111110068    | CYKY 3 x 1,5                                                                              | m  | 40,000  | 14,35    | 574,00           | D1-01-4g    | 342 |
| 20                                                                            | 741122015      | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)        | m  | 40,000  | 32,20    | 1 288,00         | D1-01-4g    | 347 |
| 21                                                                            | x4             | Drážka ve zdivu cihelném 30x30                                                            | m  | 12,000  | 102,85   | 1 234,20         | nabídka     |     |
| <b>4 Připojení motorcontrollerů žaluzií z etapy 2 MoCo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4</b> |                |                                                                                           |    |         |          | <b>10 592,40</b> | <b>0,00</b> |     |
| 22                                                                            | EPSkabkruh     | Kabel, J-H(St)H 2x2x0,8 - 4 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro kruhové linky EPS | m  | 120,000 | 23,63    | 2 835,60         | D1-01-4h3   | 10  |
| 23                                                                            | 742121001      | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil                                   | m  | 120,000 | 28,34    | 3 400,80         | D1-01-4g    | 376 |
| 24                                                                            | x5             | Zapojení motorcontrolleru                                                                 | ks | 4,000   | 1 089,00 | 4 356,00         | nabídka     |     |

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:<br><b>„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">21</div> |
| Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107                                              |                                                                                 |
| ZL č.21 - Vzduchotechnika                                                                       |                                                                                 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

| Obsah (seznam příloh):              |                    | Paré č.1                                                                             | Příjemce        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Položkový rozpočet | 1                                                                                    | Objednatel      |
| <input type="checkbox"/>            | Výkresová část     | 2                                                                                    | Zhotovitel      |
| <input type="checkbox"/>            | Další doklady      | 3                                                                                    | Technický dozor |
| <input type="checkbox"/>            |                    | Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |                 |
| <input type="checkbox"/>            |                    |                                                                                      |                 |

### Popis a zdůvodnění změny

1-4) Při uvádění do provozu byly zjištěny nedostatky a nevyhovující výbava technologie chlazení z I a II etapy. Bylo nutné již dodané zařízení rozšířit o nové moduly dle požadovaných specifikací z PD.  
 5) Práce nutné pro zkontrolování stavu dodané technologie přímého chlazení z I a II etapy, před jejím finálním zapojením - netěsnosti systému.  
 Řešeno dle § 222 odst. 4

| Cena navrhovaných méněprací (bez DPH) | Cena navrhovaných víceprací (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Poznámka                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0,00 Kč                               | 326 266,90 Kč                         | 326 266,90 Kč         | ceny jsou uvedeny bez DPH |

### Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

|     |                    |                  |                                                                                              |
|-----|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDI | Ing. Lubomír Mařák | Datum 31.7. 2024 | Podpis  |
|-----|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

|            |                  |                  |                                                                                              |
|------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel | Ing. Jan Kalina  | datum 31.7. 2024 | podpis  |
| Projektant | Ing. Aleš Prudký | datum 31.7. 2024 | podpis  |
| Uživatel   | Ing. Jiří Drdla  | datum 31.7. 2024 | podpis  |
| Zhotovitel | Jakub Čapek      | datum 31.7. 2024 | podpis  |

# Změnový list - Vzduchotechnika

ZL21

| P.č. | Číslo položky                                      | Název položky                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Cena<br>vícepráce | Cena<br>méněpráce | Cen.<br>soustava | Pol.v<br>rozpočtu |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|      |                                                    | <b>CELKEM ZA ZL</b>                            |     |          |           | 326 266,90        | 0,00              |                  |                   |
|      |                                                    | <b>CELKEM VCP A MNP</b>                        |     |          |           | 326 266,90        | 0,00              |                  |                   |
| 1    | <b>Zařízení K2 Únik chladiva + doplnění</b>        |                                                |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 1    | Pol195                                             | Chladivo R410a k doplnění systému.             | kg  | 18,00    | 1 638,75  | 29 497,50         |                   | D1-01-4c         | 348               |
| 2    | x1                                                 | Zjištění příčin úniku + oprava                 | kpl | 1,00     | 34 848,00 | 34 848,00         |                   | nabídka          |                   |
| 3    | x2                                                 | Tlaková zkouška + dusík                        | kpl | 1,00     | 1 694,00  | 1 694,00          |                   | nabídka          |                   |
| 4    | x3                                                 | Dopravné                                       | kpl | 1,00     | 3 405,60  | 3 405,60          |                   | nabídka          |                   |
| 2    | <b>Zařízení č. 3 občerstvení</b>                   |                                                |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 5    | x4                                                 | Doplnění ventilů na odvod kondenzátu           | kus | 8,000    | 293,70    | 2 349,60          |                   | nabídka          |                   |
| 3    | <b>Klimatizace moduly ModBus D+M + zprovoznění</b> |                                                |     |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 6    | x5                                                 | UTY-VMGX (K1+K2+K3+K10) - převodník            | ks  | 1,00     | 75 668,00 | 75 668,00         |                   | nabídka          |                   |
| 7    | x6                                                 | UTY-VSGXZ1 - zesilovač signálu                 | ks  | 1,00     | 35 401,30 | 35 401,30         |                   | nabídka          |                   |
| 8    | x7                                                 | Krabice do venkovního prostředí pro UTY-VSGXZ1 | ks  | 1,00     | 5 082,00  | 5 082,00          |                   | nabídka          |                   |
| 9    | x8                                                 | FG-RC-MBS1Z1 (K5 + K9 + K11) - převodník       | ks  | 3,00     | 11 352,00 | 34 056,00         |                   | nabídka          |                   |
| 10   | x9                                                 | UTI-CW-YUD - konektor pro připojení            | ks  | 3,00     | 299,20    | 897,60            |                   | nabídka          |                   |
| 11   | x10                                                | Krabice pro FG-RC-MBS1Z1                       | ks  | 3,00     | 171,60    | 514,80            |                   | nabídka          |                   |
| 12   | x11                                                | Odstavení funkčních zařízení                   | kpl | 1,00     | 7 018,00  | 7 018,00          |                   | nabídka          |                   |
| 13   | x12                                                | Prokabelování                                  | kpl | 1,00     | 10 164,00 | 10 164,00         |                   | nabídka          |                   |
| 14   | x13                                                | Nastavení převodníku, adresování               | kpl | 1,000    | 30 250,00 | 30 250,00         |                   | nabídka          |                   |

|                                                |     |                                           |     |       |           |           |             |
|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------------|
| 15                                             | x14 | Servisní technik Fujitsu - zprovoznění    | kpl | 1,000 | 27 830,00 | 27 830,00 | nabídka     |
| 16                                             | x15 | Dopravné + přesun hmot                    | kpl | 1,000 | 6 655,00  | 6 655,00  | nabídka     |
| <b>4 Prodloužení stoupaček + úprava výfuku</b> |     |                                           |     |       |           |           | <b>0,00</b> |
| 17                                             | x16 | Prodloužení stoupaček Ø160                | ks  | 4,000 | 235,40    | 941,60    | nabídka     |
| 18                                             | x17 | Prodloužení stoupaček Ø100                | ks  | 1,000 | 200,20    | 200,20    | nabídka     |
| 19                                             | x18 | Hlavice VHO Ø100                          | ks  | 1,000 | 794,20    | 794,20    | nabídka     |
| 20                                             | x19 | Úprava sání na fasádě (posun nad střechu) | kpl | 1,000 | 1 512,50  | 1 512,50  | nabídka     |
| <b>5 Únik chladiva v m.č.</b>                  |     |                                           |     |       |           |           | <b>0,00</b> |
| 21                                             | x20 | Zjištění příčiny úniku chladiva 13.6.2024 | kpl | 1,000 | 6 670,00  | 6 670,00  | nabídka     |
| 22                                             | x21 | Tlaková zkouška                           | kpl | 1,000 | 1 380,00  | 1 380,00  | nabídka     |
| 23                                             | x22 | Chladivo R410A                            | kpl | 2,700 | 2 835,00  | 7 654,50  | nabídka     |
| 24                                             | x23 | Dopravné                                  | kpl | 1,000 | 1 782,50  | 1 782,50  | nabídka     |

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:<br><b>„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">22</div> |
| Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107                                              |                                                                                 |
| ZL č.22 - Fasáda                                                                                |                                                                                 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

| Obsah (seznam příloh):              |                    | Paré č.1                                                                             | Příjemce        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Položkový rozpočet | 1                                                                                    | Objednatel      |
| <input type="checkbox"/>            | Výkresová část     | 2                                                                                    | Zhotovitel      |
| <input type="checkbox"/>            | Další doklady      | 3                                                                                    | Technický dozor |
| <input type="checkbox"/>            |                    | Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |                 |
| <input type="checkbox"/>            |                    |                                                                                      |                 |


Popis a zdůvodnění změny

Zohlednění skutečně dodaných výměr jednotlivých fasádních skladeb.


Řešeno dle § 222 odst. 4

| Cena navrhovaných méněprací (bez DPH) | Cena navrhovaných víceprací (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Poznámka                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 25 775,36 Kč                          | 256 801,62 Kč                         | 231 026,26 Kč         | ceny jsou uvedeny bez DPH |

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

|     |                    |                        |                                                                                              |
|-----|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDI | Ing. Lubomír Mařák | Datum <u>31.7.2024</u> | Podpis  |
|-----|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

|            |                  |                        |                                                                                              |
|------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel | Ing. Jan Kalina  | datum <u>31.7.2024</u> | podpis  |
| Projektant | Ing. Aleš Prudký | datum <u>31.7.2024</u> | podpis  |
| Uživatel   | Ing. Jiří Drdla  | datum <u>31.7.2024</u> | podpis  |
| Zhotovitel | Jakub Čapek      | datum <u>31.7.2024</u> | podpis  |

# Změnový list - Fasáda

ZL22

| P.č.                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena<br>vícepráce | Cena<br>méněpráce | Cen.<br>soustava | Pol.v<br>rozpočtu |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CELKEM ZA ZL</b>      |               |                                                                                                                               |    |          |           |                   |                   |                  |                   |
| <b>CELKEM VCP A MNP</b>  |               |                                                                                                                               |    |          |           |                   |                   |                  |                   |
| <b>1 plechové fasády</b> |               |                                                                                                                               |    |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 1                        | 769000-R4     | Fasádní plášť z hliníkových lamel s povrchovou úpravou na systémovým nosným roštu, D+M                                        | m2 | 50,00    | 3 457,65  | 172 882,50        |                   | D.1.01.1-D03     | 868               |
| 2                        | 55324_R1      | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 60mm  | m2 | 70,00    | 901,60    | 63 112,00         |                   |                  | 879               |
| 3                        | 55324764      | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,24W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 180mm | m2 | 23,84    | 1 081,00  | 0,00              | 25 775,36         |                  | 878               |
| 4                        | 342151112     | Montáž opláštění stěn ocelových koi ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m                                | m2 | 46,16    | 450,80    | 20 807,12         |                   |                  | 876               |

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Název stavby:                                                                  | Číslo změny stavby: |
| <b>„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“</b> | <b>23</b>           |
| Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107                             |                     |
| ZL č.23 - Úpravy 1PP nukleární medicíny                                        |                     |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

| Obsah (seznam příloh):              |                    | Paré č.1                                                                             | Příjemce        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Položkový rozpočet | 1                                                                                    | Objednatel      |
| <input type="checkbox"/>            | Výkresová část     | 2                                                                                    | Zhotovitel      |
| <input type="checkbox"/>            | Další doklady      | 3                                                                                    | Technický dozor |
| <input type="checkbox"/>            |                    | Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |                 |
| <input type="checkbox"/>            |                    |                                                                                      |                 |

Popis a zdůvodnění změny

Požadavek uživatele - vyvolaná investice pro spuštění vstupního objektu do provozu. Rekonstrukce prostor v místech napojení instalací pro I. III. Etapu.

Řešeno dle § 222 odst. 6

| Cena navrhovaných méněprací (bez DPH) | Cena navrhovaných víceprací (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Poznámka                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0,00 Kč                               | 159 887,25 Kč                         | 159 887,25 Kč         | ceny jsou uvedeny bez DPH |

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

|     |                    |                 |        |
|-----|--------------------|-----------------|--------|
| TDI | Ing. Lubomír Mařák | Datum 31.7.2024 | Podpis |
|-----|--------------------|-----------------|--------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

|            |                  |                 |        |
|------------|------------------|-----------------|--------|
| Objednatel | Ing. Jan Kalina  | datum 31.7.2024 | podpis |
| Projektant | Ing. Aleš Prudký | datum 31.7.2024 | podpis |
| Uživatel   | Ing. Jiří Drdla  | datum 31.7.2024 | podpis |
| Zhotovitel | Jakub Čapek      | datum 31.7.2024 | podpis |

# Změnový list - Úpravy 1PP nukleární medicíny

ZL23

| P.č.                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena<br>vícepráce | Cena<br>méněpráce | Cen.<br>soustava | Pol.v<br>rozpočtu |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CELKEM ZA ZL</b>                  |               |                                                                                                                                                          |    |          |           | 159 887,25        |                   |                  |                   |
| <b>CELKEM VCP A MNP</b>              |               |                                                                                                                                                          |    |          |           | 159 887,25        | 0,00              |                  |                   |
| <b>Úpravy 1PP nukleární medicíny</b> |               |                                                                                                                                                          |    |          |           |                   |                   |                  |                   |
| 1                                    | 776201811     | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                                                                  | m2 | 4,875    | 23,48     | 114,45            |                   | D1-01-1-D03      | 323               |
|                                      |               | 1,25*3,9                                                                                                                                                 |    | 4,88     |           |                   |                   |                  |                   |
| 2                                    | 965081213     | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                       | m2 | 3,510    | 38,04     | 133,51            |                   | D1-01-1-D03      | 349               |
|                                      |               | 3,9*0,9                                                                                                                                                  |    | 3,51     |           |                   |                   |                  |                   |
| 3                                    | 978059541     | Odesekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                | m2 | 5,800    | 53,66     | 311,20            |                   | D1-01-1-D03      | 432               |
|                                      |               | (0,9*2)+(2*2)                                                                                                                                            |    | 5,80     |           |                   |                   |                  |                   |
| 4                                    | 978013191     | Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                                           | m2 | 21,120   | 40,32     | 851,51            |                   | D1-01-1-D03      | 429               |
|                                      |               | (1,9+1,25+3,9+1,75)*2,4                                                                                                                                  |    | 21,12    |           |                   |                   |                  |                   |
| 5                                    | 997013511     | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                                                                 | t  | 4,001    | 90,00     | 360,11            |                   | D1-01-1-D3       | 440               |
|                                      |               | 4,88*0,00035*1,4                                                                                                                                         |    | 0,002    |           |                   |                   |                  |                   |
|                                      |               | (5,80+3,51)*0,15*2,2                                                                                                                                     |    | 3,07     |           |                   |                   |                  |                   |
|                                      |               | 21,12*0,02*1,2                                                                                                                                           |    | 0,51     |           |                   |                   |                  |                   |
|                                      |               | 0,175*2,4                                                                                                                                                |    | 0,42     |           |                   |                   |                  |                   |
| 6                                    | 997013509     | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                 | t  | 120,03   | 4,35      | 522,20            |                   | D1-01-1-D3       | 441               |
|                                      |               | 4,001*30                                                                                                                                                 |    | 120,030  |           |                   |                   |                  |                   |
| 7                                    | 997013631     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04                                                              | t  | 4,001    | 360,00    | 1 440,42          |                   | D1-01-1-D3       | 450               |
| 8                                    | 997013602     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                                       | t  | 0,420    | 360,00    | 151,20            |                   | D1-01-1-D3       | 443               |
|                                      |               | 0,175*2,4                                                                                                                                                |    | 0,42     |           |                   |                   |                  |                   |
| 9                                    | 963051113     | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm                                                                                                                | m3 | 0,175    | 1 660,52  | 290,59            |                   | D1-01-1-D3       | 340               |
|                                      |               | 1,75*1*0,1                                                                                                                                               |    | 0,175    |           |                   |                   |                  |                   |
| 10                                   | 63245-R01     | Vyrovnání nerovností předníchanou jednosložkovou samonivelační sítkou tl.do 15 mm na cementové bázi se schopností překlenutí trhlín, pevnost 25 MPa, D+M | m2 | 6,495    | 934,50    | 6 069,58          |                   | D1-01-1-D3       | 256               |
| 11                                   | 273351121     | Zřízení bednění základových desek                                                                                                                        | m2 | 1,500    | 470,26    | 705,39            |                   | D1-01-1-D03      | 40                |
|                                      |               | 2,5*0,6                                                                                                                                                  |    | 1,50     |           |                   |                   |                  |                   |
| 12                                   | 273351122     | Odstranění bednění základových desek                                                                                                                     | m2 | 1,500    | 71,02     | 106,53            |                   | D1-01-1-D03      | 41                |
|                                      |               | 2,5*0,6                                                                                                                                                  |    | 1,50     |           |                   |                   |                  |                   |

|    |             |                                                                                                                           |    |        |          |           |             |     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-------------|-----|
| 13 | 389381001/R | Dobetonování podlahových žlabů<br>2,5*1,3*0,7                                                                             | m3 | 2,275  | 8 980,00 | 20 429,50 | URS 24-I    |     |
| 14 | 131213101   | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně<br>2,5*1,3*0,7                                   | m3 | 2,275  | 1 008,00 | 2 293,20  | D1-01-1-D03 | 1   |
| 15 | 612321341   | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně<br>2,5*1,3*0,7                                  | m2 | 21,120 | 295,00   | 6 230,40  | D1-01-1-D03 | 173 |
| 16 | 62200-R01   | Příprava povrchu stávajícího zdiva pod nové omítky - odstranění drobných uvolněných částí, otryskání, odmaštění, očištění | m2 | 15,000 | 155,00   | 2 325,00  | D1-01-1-D03 | 226 |
| 17 | 771576113   | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2             | m2 | 1,620  | 726,80   | 1 177,42  | D1-01-1-D03 | 889 |
| 18 | 59761008    | dlažba velkoformátová keramická silnutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2                                  | m2 | 2,160  | 797,64   | 1 722,90  | D1-01-1-D03 | 890 |
| 19 | 771579191   | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2                                    | m2 | 1,620  | 16,56    | 26,83     | D1-01-1-D03 | 893 |
| 20 | 771591111   | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                               | m2 | 1,620  | 44,16    | 71,54     | D1-01-1-D03 | 894 |
| 21 | 771591115   | Podlahy spárování silikonem                                                                                               | m  | 4,700  | 78,20    | 367,54    | D1-01-1-D03 | 895 |
| 22 | 776221111   | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                                    | m2 | 4,875  | 170,20   | 829,73    | D1-01-1-D03 | 914 |
| 23 | 284122-R1   | Zátěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm                                             | m2 | 4,875  | 340,40   | 1 659,45  | D1-01-1-D03 | 915 |
| 24 | 776111311   | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                        | m2 | 4,875  | 12,88    | 62,79     | D1-01-1-D03 | 919 |
| 25 | 781474154   | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem            | m2 | 13,560 | 722,20   | 9 793,03  | D1-01-1-D03 | 933 |
| 26 | 59761001    | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2                                                                   | m2 | 15,600 | 668,84   | 10 433,90 | D1-01-1-D03 | 934 |
| 27 | 781495111   | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                 | m2 | 13,560 | 44,16    | 598,81    | D1-01-1-D03 | 940 |
| 28 | 781419191   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2                                             | m2 | 13,560 | 16,56    | 224,55    | D1-01-1-D03 | 941 |
| 29 | 781494111   | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                       | m  | 6,000  | 78,20    | 469,20    | D1-01-1-D03 | 937 |

|                                            |            |                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |              |     |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 30                                         | 78421-R1   | Nádrž N1 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř. oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní náter nefeděný, D+M | m2  | 20,820 | 128,80    | 2 681,62  | D1-01-1-D03  | 960 |
| 4,2+9,36+2,7+4,56 20,82                    |            |                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |              |     |
| <b>Úpravy 1PP nukleární medicíny - ZTI</b> |            |                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |              |     |
| 31                                         | 722174002  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm                                                                                                  | m   | 16,000 | 305,76    | 4 892,16  | D1-01-4e-D01 | 58  |
| 32                                         | 722174003  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm                                                                                                  | m   | 8,000  | 372,12    | 2 976,96  | D1-01-4e-D01 | 59  |
| 33                                         | 722174004  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm                                                                                                  | m   | 6,000  | 440,16    | 2 640,96  | D1-01-4e-D01 | 60  |
| 34                                         | 722237_R4  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                           | kus | 1,000  | 248,64    | 248,64    | D1-01-4e-D01 | 67  |
| 35                                         | 722237_R5  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                           | kus | 4,000  | 363,72    | 1 454,88  | D1-01-4e-D01 | 68  |
| 36                                         | 722202_R01 | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu                                                                              | kus | 4,000  | 226,80    | 907,20    | D1-01-4e-D01 | 64  |
| 37                                         | x1         | Napojení stávajícího potrubí stoupačky (Pozink)                                                                                                                 | kpl | 1,00   | 2 202,20  | 2 202,20  | nabídka      |     |
| 38                                         | 28377142   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm                                                                                                        | m   | 16,000 | 51,24     | 819,84    | D1-01-4e-D01 | 42  |
| 39                                         | 28377112   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm                                                                                                        | m   | 8,000  | 57,12     | 456,96    | D1-01-4e-D01 | 44  |
| 40                                         | 28377052   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm                                                                                                        | m   | 6,000  | 68,88     | 413,28    | D1-01-4e-D01 | 45  |
| 41                                         | 721174024  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75                                                                                                                          | m   | 2,000  | 485,52    | 971,04    | D1-01-4e-D01 | 19  |
| 42                                         | 721174043  | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50                                                                                                                      | m   | 1,000  | 446,04    | 446,04    | D1-01-4e-D01 | 15  |
| 43                                         | x2         | vyvedení odpadní výpustky                                                                                                                                       | kus | 1,000  | 260,15    | 260,15    | nabídka      |     |
| 44                                         | 721213_R1  | Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, děrovaný rošt, délka 700 mm, včetně                                                                   | kus | 1,000  | 10 500,00 | 10 500,00 | D1-01-4e-D01 | 100 |
| 45                                         | 725825_R2  | Baterie umyvadelové a dřezové umyvadelové, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu                                                       | kus | 1,000  | 1 809,36  | 1 809,36  | D1-01-4e-D01 | 114 |
| 46                                         | 725829_R4  | Montáž baterie umyvadelové a dřezové Montáž baterií umyvadelových a dřezových umyvadelové a dřezové nástěnné                                                    | kus | 2,000  | 294,00    | 588,00    | D1-01-4e-D01 | 116 |

|                                                         |                 |                                                                                                                                                                   |        |       |                  |             |              |     |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------|--------------|-----|
| 47                                                      | 725845_R7       | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                 | kus    | 1,000 | 2 268,00         | 2 268,00    | D1-01-4e-D01 | 119 |
| 48                                                      | 725845_R8       | Příslušenství sprchové baterie, tyč 60 cm, uchycení, včetně dodávky materiálu                                                                                     | kus    | 1,000 | 4 840,00         | 4 840,00    | D1-01-4e-D01 | 156 |
| 49                                                      | 642153_R14      | umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm; diturvit, bílé                                                                                                                   | kus    | 1,000 | 2 109,24         | 2 109,24    | D1-01-4e-D01 | 146 |
| 50                                                      | 725219401_R     | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                                                                                                                                | soubor | 1,000 | 812,28           | 812,28      | D1-01-4e-D01 | 107 |
| 51                                                      | 725860_R3       | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,000 | 352,80           | 352,80      | D1-01-4e-D01 | 122 |
| 52                                                      | 725210821       | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                          | kus    | 1,000 | 165,00           | 165,00      | ÚRS 24-I     |     |
| 53                                                      | 725240812       | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur                                                                                                                | kus    | 1,000 | 175,00           | 175,00      | ÚRS 24-I     |     |
| 54                                                      | 725810811       | Demontáž ventilů výtokových nástěnných                                                                                                                            | kus    | 2,000 | 52,10            | 104,20      | ÚRS 24-I     |     |
| 55                                                      | 725240811       | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur                                                                                                                  | kus    | 1,000 | 317,00           | 317,00      | ÚRS 24-I     |     |
| <b>Úpravy 1PP nukleární medicíny - Elektroinstalace</b> |                 |                                                                                                                                                                   |        |       | <b>20 166,76</b> | <b>0,00</b> |              |     |
| 56                                                      | K11kk02954      | 20X20, LIŠTA HRANATÁ, SUPERBILÁ/RAL9003 FÓLIE                                                                                                                     | m      | 2,00  | 27,60            | 55,20       | D1-01-4g     | 225 |
| 57                                                      | 741110511       | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem                                                                                                           | m      | 2,00  | 32,20            | 64,40       | D1-01-4g     | 226 |
| 58                                                      | K11kk02427      | KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ                                                                                                                                  | ks     | 4,00  | 7,73             | 30,91       | D1-01-4g     | 232 |
| 59                                                      | 741112001       | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                                                                         | kus    | 4,00  | 66,03            | 264,13      | D1-01-4g     | 236 |
| 60                                                      | A013559-A01345  | Spínač jednopólový, řazení 1, 1So, , komplet vč. rámečku (1+5r dle potřeby)                                                                                       | ks     | 3,00  | 170,44           | 511,31      | D1-01-4g     | 237 |
| 61                                                      | 741310101       | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů                                                                             | kus    | 3,00  | 96,60            | 289,80      | D1-01-4g     | 238 |
| 62                                                      | A015519B-A02357 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva: alpská bílá, komplet vč. rámečku (1+5r dle potřeby)                                                              | ks     | 1,00  | 177,96           | 177,96      | D1-01-4g     | 258 |

|                         |             |                                                                                                                  |     |        |                  |             |          |     |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|----------|-----|
| 63                      | 741313001   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                   | kus | 1,00   | 111,84           | 111,84      | D1-01-4g | 263 |
| 64                      | O03SV000K3  | Svitidlo K3 - viz Technické podmínky                                                                             | ks  | 3,00   | 1 036,84         | 3 110,52    | D1-01-4g | 313 |
| 65                      | 741372022   | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 3,00   | 370,30           | 1 110,90    | D1-01-4g | 314 |
| 66                      | 741130001   | Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                               | kus | 42,00  | 12,88            | 540,96      | D1-01-4g | 330 |
| 67                      | 741130004   | Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                                 | kus | 12,00  | 19,32            | 231,84      | D1-01-4g | 332 |
| 68                      | K0111110068 | CYKY 3 x 1,5                                                                                                     | m   | 30,00  | 14,35            | 430,56      | D1-01-4g | 342 |
| 69                      | K0111110070 | CYKY 3 x 2,5                                                                                                     | m   | 20,00  | 23,18            | 463,68      | D1-01-4g | 343 |
| 70                      | 741122015   | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)                               | m   | 30,00  | 32,20            | 966,00      | D1-01-4g | 347 |
| 71                      | 741122016   | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)                          | m   | 20,000 | 32,20            | 644,00      | D1-01-4g | 348 |
| 72                      | K05d00030   | CYA, H07V-K 6                                                                                                    | m   | 25,000 | 17,66            | 441,60      | D1-01-4g | 378 |
| 73                      | 741120201   | Montáž vodičů Cu izolovaný plný a lanový s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volné (např. CY, CHAH-V)                  | m   | 25,000 | 28,34            | 708,40      | D1-01-4g | 382 |
| 74                      | x3          | Doplnění rozvaděče (2x proudový chránič)                                                                         | kpl | 1,000  | 5 566,00         | 5 566,00    | nabídka  |     |
| 75                      | x4          | Připojení, napojení stávající instalace                                                                          | kpl | 1,000  | 2 904,00         | 2 904,00    | nabídka  |     |
| 76                      | x5          | Drážka ve zdivu cihelném 30x30                                                                                   | m   | 15,000 | 102,85           | 1 542,75    | nabídka  |     |
| <b>Vedlejší náklady</b> |             |                                                                                                                  |     |        | <b>24 535,20</b> | <b>0,00</b> |          |     |
| 77                      | x6          | Úklid                                                                                                            | kpl | 1,000  | 10 000,00        | 10 000,00   | nabídka  |     |
| 78                      | x7          | koordinace přírážka                                                                                              | kpl | 1,000  | 14 535,20        | 14 535,20   |          |     |

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:<br><b>„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“</b> | Číslo změny stavby:<br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">24</div> |
| Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107                                              |                                                                                 |
| ZL č.24 - Úpravy m.č.213                                                                        |                                                                                 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

| Obsah (seznam příloh):              |                    | Paré č.1                                                                             | Příjemce        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Položkový rozpočet | 1                                                                                    | Objednatel      |
| <input type="checkbox"/>            | Výkresová část     | 2                                                                                    | Zhotovitel      |
| <input type="checkbox"/>            | Další doklady      | 3                                                                                    | Technický dozor |
| <input type="checkbox"/>            |                    | Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |                 |
| <input type="checkbox"/>            |                    |                                                                                      |                 |

### Popis a zdůvodnění změny



Zohlednění nedokončené místnosti v přechodu mezi I, II a III etapou. M.č. 213 doplnění chybějících komponentů a dokončovacích prací.  
 Řešeno dle § 222 odst. 4

| Cena navrhovaných méněprací (bez DPH) | Cena navrhovaných víceprací (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Poznámka                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0,00 Kč                               | 88 995,63 Kč                          | 88 995,63 Kč          | ceny jsou uvedeny bez DPH |

### Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

|     |                    |                 |                                                                                              |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDI | Ing. Lubomír Mařák | Datum 31.7.2024 | Podpis  |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

|            |                  |                 |                                                                                              |
|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel | Ing. Jan Kalina  | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Projektant | Ing. Aleš Prudký | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Uživatel   | Ing. Jiří Drdla  | datum 31.7.2024 | podpis  |
| Zhotovitel | Jakub Čapek      | datum 31.7.2024 | podpis  |

# Změnový list - Úpravy m.č.213

ZL24

| P.č. | Číslo položky                                                         | Název položky                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Cena<br>vícepráce | Cena<br>méněpráce | Cen.         | Pol.v<br>rozpočtu |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|      | <b>CELKEM ZA ZL</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |                   |              |                   |
|      | <b>CELKEM VCP A MNP</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |                   |              |                   |
|      | <b>Vývod odpadu pro split jednotku v místnosti č. 213</b>             |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |                   |              |                   |
| 1    | 721174042                                                             | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40                                                                                                                                                                                        | m   | 2,00     | 405,72    | 811,44            |                   | D1-01-4e-DO1 | 14                |
| 2    | 725_HL138                                                             | Montáž zápachové uzávěrky pro nástěnné chladicí jednotky                                                                                                                                                                          | kus | 1,00     | 180,60    | 180,60            |                   | D1-01-4e-DO1 | 154               |
| 3    | 55162_R8                                                              | Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, výtokový ventil 1/2"                                                                                                                                               | kus | 1,00     | 856,80    | 856,80            |                   | D1-01-4e-DO1 | 140               |
| 4    | x3                                                                    | vyvedení odpadní výpusky                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00     | 260,15    | 260,15            |                   | nabídka      |                   |
| 5    | x4                                                                    | stavební přípojnice                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00     | 871,20    | 871,20            |                   | nabídka      |                   |
|      | <b>Doplnění kompletace instalace mč.213 (z etapa 2 pouze kabeláž)</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |                   |              |                   |
| 6    | 0340210002                                                            | Požární detektor optokouřový interaktivní typ 830P                                                                                                                                                                                | ks  | 1,000    | 680,63    | 680,63            | 0,00              | D1-01-4h3    | 18                |
| 7    | 0340210005                                                            | 4B palice pro senzory řady 830                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 68,06     | 68,06             |                   | D1-01-4h3    | 20                |
| 8    | 742210131                                                             | Montáž soklu hlásiče nebo patice                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000    | 126,00    | 126,00            |                   | D1-01-4h3    | 22                |
| 9    | 742210121                                                             | Montáž hlásiče automatického bodového                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 126,00    | 126,00            |                   | D1-01-4h3    | 23                |
| 10   | NZSIZOL                                                               | FIM-VC+V60 Izolátor kruhové linky, 60W regulátor hlasitosti, vstup pro lokální program                                                                                                                                            | ks  | 1,000    | 7 581,38  | 7 581,38          |                   | D1-01-4h3    | 44                |
| 11   | 742410121                                                             | Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 252,00    | 252,00            |                   | D1-01-4h3    | 45                |
| 12   | 4E-LCF6/ENC                                                           | Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz-16kHz | ks  | 1,000    | 726,75    | 726,75            |                   | D1-01-4h3    | 56                |
| 13   | 742410062                                                             | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu                                                                                                                                                                                | ks  | 1,000    | 252,00    | 252,00            |                   | D1-01-4h3    | 57                |
| 14   | K11kk02427                                                            | KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ                                                                                                                                                                                                  | ks  | 30,000   | 7,73      | 231,90            |                   | D1-01-4g     | 232               |

|    |                   |                                                                                                                 |    |         |          |          |          |     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|----------|-----|
| 15 | 741112001         | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                       | ks | 30,000  | 66,03    | 1 980,90 | D1-01-4g | 236 |
| 16 | A013559-A06345    | Přepínač stíhávý, řazení 6, 6So, komplet vč. rámečku (1+5r dle potřeby)                                         | ks | 4,000   | 178,65   | 714,60   | D1-01-4g | 239 |
| 17 | 741310122         | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-stíhávý se zapojením vodičů                             | ks | 4,000   | 96,60    | 386,40   | D1-01-4g | 240 |
| 18 | A013559-A87345    | Ovládač žaluzií, řazení 1/0+1/0 bez aretace, , komplet vč. rámečku (1+5r dle potřeby)                           | ks | 1,000   | 266,26   | 266,26   | D1-01-4g | 253 |
| 19 | 741310221         | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů                       | ks | 1,000   | 128,80   | 128,80   | D1-01-4g | 254 |
| 20 | A015519B-A02357 B | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva: alpská bílá, komplet vč. rámečku (1+5r dle potřeby)            | ks | 13,000  | 177,96   | 2 313,48 | D1-01-4g | 258 |
| 21 | 012CKA002495A004  | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, komplet vč. rámečku (1+5r dle potřeby)                  | ks | 4,000   | 650,26   | 2 601,04 | D1-01-4g | 261 |
| 22 | 741313001         | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                  | ks | 13,000  | 111,84   | 1 453,92 | D1-01-4g | 263 |
| 23 | D07SV000A1        | Svítilno A1 - viz Technické podmínky                                                                            | ks | 4,000   | 1 534,10 | 6 136,40 | D1-01-4g | 293 |
| 24 | 741372112         | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 4,000   | 370,30   | 1 481,20 | D1-01-4g | 311 |
| 25 | B01SV000N12       | Nouzové svítidlo N12 - viz Technické podmínky                                                                   | ks | 1,000   | 1 534,10 | 1 534,10 | D1-01-4g | 319 |
| 26 | 741372111         | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů           | ks | 1,000   | 370,30   | 370,30   | D1-01-4g | 321 |
| 27 | 741130001         | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                               | ks | 108,000 | 12,88    | 1 391,04 | D1-01-4g | 330 |
| 28 | 741130004         | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                                 | ks | 8,000   | 19,32    | 154,56   | D1-01-4g | 332 |
| 29 | K05d0030          | CYA, H07V-K 6                                                                                                   | ks | 30,000  | 17,66    | 529,80   | D1-01-4g | 378 |
| 30 | 741120201         | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)                  | ks | 30,000  | 28,34    | 850,20   | D1-01-4g | 382 |

|                                                  |           |                                                                                                                                                                           |        |        |           |           |                  |    |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------------|----|
| 31                                               | RJ45C6AS  | Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, silněný pro zabudování do nosných masek a třmenů (5014A-B101, 5014-B0101, 1753-O-8055, 1711277-1, 13681-1-1, 5014G- | ks     | 15,000 | 99,00     | 1 485,00  | D1-01-4h1        | 13 |
| 32                                               | sk0002    | Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku keystone                                                                                                                            | ks     | 1,000  | 27,00     | 27,00     | D1-01-4h1        | 14 |
| 33                                               | sk0003    | Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone                                                                                                                            | ks     | 7,000  | 27,00     | 189,00    | D1-01-4h1        | 15 |
| 34                                               | sk0004    | Kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku) bílá/bílá                                                                                                                     | ks     | 8,000  | 67,50     | 540,00    | D1-01-4h1        | 16 |
| 35                                               | sk0005    | Rámeček jedonosobný bílá/bílá                                                                                                                                             | ks     | 8,000  | 29,25     | 234,00    | D1-01-4h1        | 17 |
| 36                                               | 742330041 | Montáž datové jednozásuvky                                                                                                                                                | ks     | 1,000  | 63,00     | 63,00     | D1-01-4h1        | 19 |
| 37                                               | 742330042 | Montáž datové dvouzásuvky                                                                                                                                                 | ks     | 7,000  | 63,00     | 441,00    | D1-01-4h1        | 20 |
| 38                                               | T0108     | Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45                                                                                                                             | ks     | 15,000 | 75,60     | 1 134,00  | D1-01-4h1        | 22 |
| 39                                               | T0114     | Popis modulu RJ 45 v zásuvce                                                                                                                                              | ks     | 15,000 | 30,83     | 462,45    | D1-01-4h1        | 23 |
| 40                                               | T0113     | Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči                                                                                                                                    | ks     | 15,000 | 30,83     | 462,45    | D1-01-4h1        | 35 |
| 41                                               | T0116     | Proměření tras + vyhotovení protokolu                                                                                                                                     | port   | 15,000 | 81,90     | 1 228,50  | D1-01-4h1        | 36 |
| 42                                               | x4        | Drážka ve zdivu cihelném 30x30                                                                                                                                            | m      | 20,000 | 102,85    | 2 057,00  | nabídka          |    |
| <b>Doplnění anemostatů m.č.2.13</b>              |           |                                                                                                                                                                           |        |        |           |           | <b>12 090,32</b> |    |
| 43                                               | x5        | Přívodní anemostat pro průtok 265m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm                                         | kus    | 1,00   | 4 426,18  | 4 426,18  | nabídka          |    |
| 44                                               | x6        | Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm                                       | kus    | 1,00   | 2 180,42  | 2 180,42  | nabídka          |    |
| 45                                               | x7        | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200                                                                                                                                    | m      | 4,00   | 312,18    | 1 248,72  | nabídka          |    |
| 46                                               | x8        | Kompletní montáž a připojení anemostatů zařízení č. 1                                                                                                                     | soubor | 1,00   | 4 235,00  | 4 235,00  | nabídka          |    |
| <b>Doplnění chladících jednotek do m.č. 2.13</b> |           |                                                                                                                                                                           |        |        |           |           | <b>33 264,00</b> |    |
| 47                                               | x9        | Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. Včetně infraovlaďače.                                                    | kus    | 1,00   | 19 252,20 | 19 252,20 | nabídka          |    |

|    |     |                                                                        |        |      |          |          |         |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| 48 | x10 | Čerpadlo kondenzátu vč. Lišty                                          | soubor | 1,00 | 5 057,80 | 5 057,80 | nabídka |
| 49 | x11 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K3 - Chlazení skladu léků | soubor | 1,00 | 8 954,00 | 8 954,00 | nabídka |