

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Oprava PL v odd 213 B - rev. Bílovec

KSO:
Místo: Pohořilky u Kujav

CC-CZ:
Datum: 30.07.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
René Egert

IČ: 74398121
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 381,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	168 381,00	35 360,10
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 203 741,10


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko



Datum a podpis:



30.7.2024

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Oprava PL v odd 213 B - rev. Bílovec

Místo: Pohořilky u Kujav

Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: René Egert

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		168 381,00	203 741,10
1	Oprava PL v odd 213 B - rev. Bílovec	168 381,00	203 741,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL v odd 213 B - rev. Bílovec

Místo: Pohořilky u Kujav

Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: René Egert

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

168 381,00

D HSV Práce a dodávky HSV

168 381,00

D 1 Zemní práce

168 381,00

3	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	1 348,000	15,00	20 220,00
	W		(690*2)*0,6*1.úsek		828,000		
	W		(520*2)*0,5*2.úsek		520,000		
	W		Součet		1 348,000		
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	15,000	303,00	4 545,00
	W		15"odstranění popadaných stromů přes PL		15,000		
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	675,000	133,00	89 775,00
	W		690*3*0,1* 1. úsek		207,000		
	W		520*3*0,3*2. úsek		468,000		
	W		Součet		675,000		
2	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	3 930,000	13,70	53 841,00
	W		690*3*1. úsek		2 070,000		
	W		520*3*2.úsek		1 560,000		
	W		100*3"začátek		300,000		
	W		Součet		3 930,000		