

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1.11.2023
číslo smlouvy objednatele: 2023/OMP/1821

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi následujícími smluvními stranami:

1. Městská část Praha 10

Zastoupená: Ing. arch Martinem Valovičem, starostou
Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
IČO: 000 63 941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Jakub Brzoň
(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Auböck s.r.o.

Zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 13372
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387359652/2700
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Babůrek, výrobní ředitel
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Článek 1
Předmět Dodatku č. 1

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10.**“

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (Změnovými listy), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek 2

Cena za splnění předmětu Smlouvy

Současně se tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. VI, odstavec 6.1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Celkem se cena díla zvyšuje o částku: 406 276,46 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku:

Cena bez DPH 62 306 276,46 Kč bez DPH

(slovy:šedesátdvamilionůtřistašesttisícdevětšesedmdesátšestkorunčeských a 46 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2023/OMP/1821 včetně Dodatku č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: rekapitulace ZL č. 02 - 04, 06, 09 – 13, 15

V Praze dne

**Jakub
Brzoň**

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.08.13
14:49:44 +02'00'

V Praze dne

**Ing.
Jan
Vilánek**

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2024.08.16
15:09:42 +02'00'

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí odboru majetkoprávního

ÚMČ Praha 10

Ing. Jan Vilánek,

jednatel společnosti

Auböck s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			406 276,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	406 276,46	85 318,06
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			491 594,52

Projektant



Ing. Libor Kubát

Digitally signed by:
Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24
14:10

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obíednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Jakub
Brzoň

Digitálně
podepsal Jakub
Brzoň
Datum:
2024.06.26
10:50:30 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		406 276,46	491 594,52
9999	Změnové listy	406 276,46	491 594,52
ZL02	Výměna dveří u vstupu ke školníkovi	30 190,28	36 530,24
ZL03	Okna směr západ	26 571,14	32 151,08
ZL04	Úprava rozsahu sanačních omítek	-108 491,81	-131 275,09
ZL06	Stříšky nad vstupy	164 104,19	198 566,07
ZL09	Oplechování římsa objekt T	57 175,12	69 181,90
ZL10	Odpočet kácení křovin	-19 162,58	-23 186,72
ZL11	Doplnění prvku pro odvodnění střech	41 924,24	50 728,33
ZL12	Nátěr VZT	28 306,50	34 250,87
ZL13	Nové zábradlí balkonů	185 659,38	224 647,85
ZL15	Záměna materiálu hydroizolace	0,00	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			30 190,28
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 30 190,28	Výše daně 6 339,96
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		36 530,24

Projektant



Digitally signed by
Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24
13:55

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26
10:50:52 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 190,28	36 530,24
9999	Změnové listy	30 190,28	36 530,24
ZL02	Výměna dveří u vstupu ke školníkov	30 190,28	36 530,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL02 - Výměna dveří u vstupu ke školníkovi

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nová dodávka plastových dveří z důvodu nevyhovujícího stavu stávající dřevěné výplně.

Cena bez DPH30 190,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 190,28	21,00%	6 339,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK36 530,24

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL02 - Výměna dveří u vstupu ke školníkovi

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	30 190,28
D23 - Konstrukce truhlářské	-17 737,72
D7 - Malby	4 385,42
HSV - Práce a dodávky HSV	230,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	230,97
PSV - Práce a dodávky PSV	43 311,61
766 - Konstrukce truhlářské	43 311,61
D5 - Staveništní přesun hmot	900,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL02 - Výměna dveří u vstupu ke školníkovi

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 190,28

D D23		Konstrukce truhlářské					-17 737,72	
1	K	Pol207	Renovace stávajících dřevěných dveří vč. nového nátěru	ks	-1,00000	17 737,720	-17 737,72	
	VV		Dle reality budou nahrazeny nově.					
	VV		pozn. j : 1					
	VV		-1		-1,00000			
	VV		Součet		-1,00000			
D D7		Malby					4 385,42	
2	K	Pol296	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	3,14960	78,310	246,65	
	VV		Oprava kolem dveří školníka					
	VV		(2,75*2)+(0,702*2)+0,97		7,87400			
	VV		7,874*0,2		1,57480			
	VV		1,5748*2		3,14960			
3	K	Pol58	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,14960	694,820	2 188,41	
	VV		Oprava kolem dveří školníka					
	VV		(2,75*2)+(0,702*2)+0,97		7,87400			
	VV		7,874*0,2		1,57480			
	VV		1,5748*2		3,14960			
4	K	Pol59	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	3,14960	242,510	763,81	
	VV		Oprava kolem dveří školníka					
	VV		(2,75*2)+(0,702*2)+0,97		7,87400			
	VV		7,874*0,2		1,57480			
	VV		1,5748*2		3,14960			
5	K	Pol60	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,14960	376,730	1 186,55	
	VV		Oprava kolem dveří školníka					
	VV		(2,75*2)+(0,702*2)+0,97		7,87400			
	VV		7,874*0,2		1,57480			
	VV		1,5748*2		3,14960			
D HSV		Práce a dodávky HSV					230,97	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					230,97	
6	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,38800	90,804	35,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		Oprava kolem dveří školníka					
	VV		0,97*0,2		0,19400			
	VV		0,194*2		0,38800			
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,76160	70,881	195,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		Oprava kolem dveří školníka					
	VV		(2,75*2)+(0,702*2)		6,90400			
	VV		6,904*0,2		1,38080			
	VV		1,3808*2		2,76160			
D PSV		Práce a dodávky PSV					43 311,61	
D 766		Konstrukce truhlářské					43 311,61	
8	K	R1	Vchodové dveře s nadsvětlíkem vč. dodávky, montáže a demontáže	kus	1,00000	42 411,148	42 411,15	
D D5		Staveništní přesun hmot					900,46	
9	K	Pol288	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,70658	1 274,400	900,46	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			26 571,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	26 571,14	5 579,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			32 151,08

Projektant



Ing. Libor Kubát

Digitally signed by:
Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24
13:57

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel





Datum a podpis: Razítko

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26
10:35:09 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 571,14	32 151,08
9999	Změnové listy	26 571,14	32 151,08
ZL03	Okna směr západ	26 571,14	32 151,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL03 - Okna směr západ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ:
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ:
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ:
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Nová dodávka plastových oken z důvodu nevyhovujícího stavu stávající dřevěné výplně.

Cena bez DPH	26 571,14
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 571,14	21,00%	5 579,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 151,08
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL03 - Okna směr západ**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	26 571,14
D25 - Otvorové prvky z plastu	19 385,77
D7 - Malby	1 448,06
D8 - Přesuny suti a vybouraných hmot	3 539,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 900,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 827,02
PSV - Práce a dodávky PSV	297,33
766 - Konstrukce truhlářské	297,33
D5 - Staveništní přesun hmot	297,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Objekt: 9999 - Změnové listy

Soupis: ZL03 - Okna směr západ

Místo: Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 571,14

D	D25	Otvorové prvky z plastu					19 385,77
1	K	Pol221	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	3,80000	201,710	766,50

P	Poznámka k položce: Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.						
VV	(0,35+0,6)*2*2				3,80000		
VV	Součet				3,80000		
2	K	Pol222	Montáž oken plastových	kus	2,00000	1 839,550	3 679,10
3	K	Pol226-R1	Okno plastové 350*600mm	ks	2,00000	7 470,084	14 940,17
VV	Převzato z SOD						
VV	Okno 900x600=0,54m2=19 208,79,-						
VV	19 208,79/ 54= 355,728						
VV	355,728*100=35 571,833,-/m2						
VV	Nové okno 350x600= 0,21m2						
VV	0,21*35 571,833=7 470,084,-						
VV	2				2,00000		

D	D7	Malby	1 448,06				
4	K	Pol296	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1,04000	78,310	81,44

VV	Zapravení vybouraného otvoru kolem nových oken ostění, nadpraží, parapet, za roh 20cm (vnitřek+venek)						
VV	(0,6*0,3)*2				0,36000		
VV	(0,05*0,3*2)*2				0,06000		
VV	(0,05*0,3*2)*2				0,06000		
VV	(0,05*0,2*2)*2				0,04000		
VV	(0,05*0,2*2)*2				0,04000		
VV	(0,6*0,2*2)*2				0,48000		
VV	Součet				1,04000		

5	K	Pol58	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,04000	694,820	722,61
---	---	-------	---	----	---------	---------	--------

VV	Zapravení vybouraného otvoru kolem nových oken ostění, nadpraží, parapet, za roh 20cm (vnitřek+venek)						
VV	(0,6*0,3)*2				0,36000		
VV	(0,05*0,3*2)*2				0,06000		
VV	(0,05*0,3*2)*2				0,06000		
VV	(0,05*0,2*2)*2				0,04000		
VV	(0,05*0,2*2)*2				0,04000		
VV	(0,6*0,2*2)*2				0,48000		
VV	Součet				1,04000		

6	K	Pol59	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	1,04000	242,510	252,21
---	---	-------	--	----	---------	---------	--------

VV	Zapravení vybouraného otvoru kolem nových oken ostění, nadpraží, parapet, za roh 20cm (vnitřek+venek)						
VV	(0,6*0,3)*2				0,36000		
VV	(0,05*0,3*2)*2				0,06000		
VV	(0,05*0,3*2)*2				0,06000		
VV	(0,05*0,2*2)*2				0,04000		
VV	(0,05*0,2*2)*2				0,04000		
VV	(0,6*0,2*2)*2				0,48000		
VV	Součet				1,04000		

7	K	Pol60	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,04000	376,730	391,80
---	---	-------	--	----	---------	---------	--------

VV	Zapravení vybouraného otvoru kolem nových oken ostění, nadpraží, parapet, za roh 20cm (vnitřek+venek)						
VV	(0,6*0,3)*2				0,36000		
VV	(0,05*0,3*2)*2				0,06000		
VV	(0,05*0,3*2)*2				0,06000		
VV	(0,05*0,2*2)*2				0,04000		
VV	(0,05*0,2*2)*2				0,04000		
VV	(0,6*0,2*2)*2				0,48000		
VV	Součet				1,04000		

D	D8	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 539,24
8	K	Pol276	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,66400	39,150	339,20

VV	0,456*19				8,66400		
9	K	Pol297	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,45600	344,560	157,12
10	K	Pol298	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,45600	1 268,610	578,49
11	K	Pol299	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	0,45600	624,910	284,96
12	K	Pol300	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,45600	413,490	188,55
13	K	Pol301	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,45600	578,710	263,89
14	K	Pol302	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,84000	64,550	441,52
VV	0,456*15				6,84000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol303	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,45600	2 819,100	1 285,51	
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 900,74	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				73,72	
16	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,04000	70,881	73,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		Zapravení vybouraného otvoru kolem nových oken ostění, nadpraží, parapet, za roh 20cm (vnitřek+venek)					
	VV		(0,6*0,3)*2		0,36000			
	VV		(0,05*0,3*2)*2		0,06000			
	VV		(0,05*0,3*2)*2		0,06000			
	VV		(0,05*0,2*2)*2		0,04000			
	VV		(0,05*0,2*2)*2		0,04000			
	VV		(0,6*0,2*2)*2		0,48000			
	VV		Součet		1,04000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 827,02	
17	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	2,00000	913,510	1 827,02	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				297,33	
D 766			Konstrukce truhlářské				297,33	
D D5			Staveništní přesun hmot				297,33	
18	K	Pol288	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,23331	1 274,400	297,33	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-108 491,81
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -108 491,81	Výše daně -22 783,28
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-131 275,09

Projektant



Ing. Libor Kubát

Digitally signed by:
Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24 13:57

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.08.13
11:59:39 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26
10:35:35 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-108 491,81	-131 275,09
9999	Změnové listy	-108 491,81	-131 275,09
ZL04	Úprava rozsahu sanačních omítek	-108 491,81	-131 275,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL04 - Úprava rozsahu sanačních omítek

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Po provedení místního šetření a vlhkostního průzkumu vnitřního zdiva byl upraven rozsah sanačních omítek v interiéru.

Cena bez DPH	-108 491,81
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-108 491,81	21,00%	-22 783,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-131 275,09
------------	-------	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL04 - Úprava rozsahu sanačních omítek

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-108 491,81
D2 - Úpravy povrchů vnitřní	-83 798,04
D4 - Bourání konstrukcí	-8 245,51
D5 - Staveništní přesun hmot	-7 431,24
D8 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-23 961,82
PSV - Práce a dodávky PSV	14 944,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 944,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis:

ZL04 - Úprava rozsahu sanačních omítek

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -108 491,81

D D2		Úpravy povrchů vnitřní				-83 798,04		
1	K	Pol282	Omítka jádrová sanační, ručně tloušťka vrstvy do 30 mm	m2	-60,83000	1 116,260	-67 902,10	
	VV	Původní VV						
	VV	I.PP :						
	VV	(5+4,5+4,5+4,5+4,5+1,85+5+1,85+4,5+4,5+4,5+1,75+0,5)*1,8				85,41000		
	VV	II.PP :						
	VV	(10+4,8+10,5+5,95+12+6+3,8+6)*1,8				106,29000		
	VV	Mezisoučet				191,70000		
	VV	191,7*-1				-191,70000		
	VV	Nový VV						
	VV	I.PP :						
	VV	(5+4,5+4,5+4,5+4,5+1,85+5+1,85+4,5+4,5+4,5+1,75+0,5)*1,1				52,19500		
	VV	II.PP :						
	VV	(10+4,8+10,5+5,95+12+6)*1,1				54,17500		
	VV	(3,8+6)*2,5				24,50000		
	VV	Mezisoučet				-60,83000		
2	K	Pol281	Postřik maltou sanační, ručně	m2	-60,83000	125,290	-7 621,39	
	VV	Původní VV						
	VV	I.PP :						
	VV	(5+4,5+4,5+4,5+4,5+1,85+5+1,85+4,5+4,5+4,5+1,75+0,5)*1,8				85,41000		
	VV	II.PP :						
	VV	(10+4,8+10,5+5,95+12+6+3,8+6)*1,8				106,29000		
	VV	Mezisoučet				191,70000		
	VV	191,7*-1				-191,70000		
	VV	Nový VV						
	VV	I.PP :						
	VV	(5+4,5+4,5+4,5+4,5+1,85+5+1,85+4,5+4,5+4,5+1,75+0,5)*1,1				52,19500		
	VV	II.PP :						
	VV	(10+4,8+10,5+5,95+12+6)*1,1				54,17500		
	VV	(3,8+6)*2,5				24,50000		
	VV	Mezisoučet				-60,83000		
3	K	Pol283	Štuk na stěnách sanační, ručně	m2	-60,83000	300,420	-18 274,55	
	VV	Původní VV						
	VV	I.PP :						
	VV	(5+4,5+4,5+4,5+4,5+1,85+5+1,85+4,5+4,5+4,5+1,75+0,5)*1,8				85,41000		
	VV	II.PP :						
	VV	(10+4,8+10,5+5,95+12+6+3,8+6)*1,8				106,29000		
	VV	Mezisoučet				191,70000		
	VV	191,7*-1				-191,70000		
	VV	Nový VV						
	VV	I.PP :						
	VV	(5+4,5+4,5+4,5+4,5+1,85+5+1,85+4,5+4,5+4,5+1,75+0,5)*1,1				52,19500		
	VV	II.PP :						
	VV	(10+4,8+10,5+5,95+12+6)*1,1				54,17500		
	VV	(3,8+6)*2,5				24,50000		
	VV	Mezisoučet				-60,83000		
4	K	R1	Měření vlhkosti zdiva	kpl	1,00000	10 000,000	10 000,00	
D D4		Bourání konstrukcí				-8 245,51		
5	K	Pol287	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-60,83000	135,550	-8 245,51	
	P	Poznámka k položce:						
	VV	S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.						
	VV	Původní VV						
	VV	I.PP :						
	VV	(5+4,5+4,5+4,5+4,5+1,85+5+1,85+4,5+4,5+4,5+1,75+0,5)*1,8				85,41000		
	VV	II.PP :						
	VV	(10+4,8+10,5+5,95+12+6+3,8+6)*1,8				106,29000		
	VV	Mezisoučet				191,70000		
	VV	191,7*-1				-191,70000		
	VV	Nový VV						
	VV	I.PP :						
	VV	(5+4,5+4,5+4,5+4,5+1,85+5+1,85+4,5+4,5+4,5+1,75+0,5)*1,1				52,19500		
	VV	II.PP :						
	VV	(10+4,8+10,5+5,95+12+6)*1,1				54,17500		
	VV	(3,8+6)*2,5				24,50000		
	VV	Mezisoučet				-60,83000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5			Staveništní přesun hmot	-7 431,24				
6	K	Pol288	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-5,83116	1 274,400	-7 431,24	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Postřik sanační ručně					
	VV		-60,83*0,0063		-0,38323			
	VV		Štuk na stěnách					
	VV		-60,83*0,00456		-0,27738			
	VV		Omítka jádrová					
	VV		-60,83*0,039		-2,37237			
	VV		Součet		-5,83116			
D D8			Přesuny suti a vybouraných hmot	-23 961,82				
7	K	Pol274	Příplatek za každé další podlaží	t	-5,59636	400,940	-2 243,80	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
	VV		-2,79818*2		-5,59636			
8	K	Pol276	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-53,16542	39,150	-2 081,43	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
	VV		-2,79818*19		-53,16542			
9	K	Pol297	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-2,79818	344,560	-964,14	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
10	K	Pol298	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-2,79818	1 268,610	-3 549,80	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
11	K	Pol299	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	-2,79818	624,910	-1 748,61	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
12	K	Pol300	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,79818	413,490	-1 157,02	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
13	K	Pol301	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,79818	578,710	-1 619,33	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
14	K	Pol302	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-41,97270	64,550	-2 709,34	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
	VV		-2,79818*15		-41,97270			
15	K	Pol303	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-2,79818	2 819,100	-7 888,35	
	VV		Otlučení omítek					
	VV		-60,83*0,046		-2,79818			
	VV		Součet		-2,79818			
D PSV			Práce a dodávky PSV	14 944,80				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 944,80				
16	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	28,00000	533,743	14 944,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		Prádelna, sušárna 2PP					
	VV		28		28,00000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			164 104,19
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 164 104,19	Výše daně 34 461,88
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			198 566,07

Projektant



Digitally signed by:
Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24
14:03

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26
10:35:54 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		164 104,19	198 566,07
9999	Změnové listy	164 104,19	198 566,07
ZL06	Stříšky nad vstupy	164 104,19	198 566,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL06 - Stříšky nad vstupy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Doplnění skleněných stříšek vedlejších vstupů do budovy školy.

Cena bez DPH	164 104,19
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 104,19	21,00%	34 461,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	198 566,07
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL06 - Stříšky nad vstupy**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	164 104,19
HSV - Práce a dodávky HSV	2 604,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 604,00
PSV - Práce a dodávky PSV	161 500,19
766 - Konstrukce truhlářské	1 624,79
D5 - Staveništní přesun hmot	1 624,79
767 - Konstrukce zámečnické	159 875,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL06 - Stříšky nad vstupy

Místo: Městská část Praha 10
Zadavatel: Auböck s.r.o.
Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 164 104,19

D		HSV	Práce a dodávky HSV			2 604,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			2 604,00		
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,00000	86,800	2 604,00	CS ÚRS 2024 01
VV		(2,6*3)+(2,2*3)+(5,2*3)			30,00000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			161 500,19		
D		766	Konstrukce truhlářské			1 624,79		
D		D5	Staveništní přesun hmot			1 624,79		
2	K	Pol288	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1 624,79400	1,000	1 624,79	
D		767	Konstrukce zámečnické			159 875,40		
3	M	63437004R1	stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň vrstvené bezpečnostní sklo-2,6 x 1,0m	kus	1,00000	41 524,800	41 524,80	
VV		Dodávka+montáž			1,00000			
VV		1			1,00000			
4	M	63437004R2	stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň vrstvené bezpečnostní sklo- 2,2 x 1,0m	kus	1,00000	35 301,000	35 301,00	
VV		Dodávka+montáž			1,00000			
VV		1			1,00000			
5	M	63437004R3	stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň vrstvené bezpečnostní sklo- 5,2 x 1m	kus	1,00000	83 049,600	83 049,60	
VV		Dodávka+montáž			1,00000			
VV		Stříška je montována ze 2 kusů (1kpl)			1,00000			
VV		1			1,00000			

Cenová nabídka 166/2/24

Odběratel / Zákazník

Jméno: [REDACTED]
Adresa realizace : Pha Malešice, Nad
Vodovodem
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce K.M.K. Design

Jméno: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: obchod@kmkdesign.cz

Senohraby 16. 05. 2024

1. Stříšky

bezpečnostní kalené sklo VSG 6.6.2 ESG
- kotveno na nerezové konzoly- jakl 30x30+ nerezové terče pr. 55 mm
povrchová úprava nerez oceli - jemný brus K240

Stříška 2600x1000 mm- 1 ks.....36.108,5,-Kč
Stříška 2200x1000 mm- 1 ks.....30.696,5,-Kč
Stříška 5200x1000 mm- 1 ks.....72.217 , -Kč (dělená na 2 díly)

Celková cena139.022,- Kč+ DPH

Cena je vč. montáže.

Ceny jsou uvedeny bez DPH dle sazebníku 12%, 21%

Důležité informace: délka platnosti nabídky 3 týdny

Dodací lhůta: 6-10 týdnů (podle dodavatele skla)

Ukončení zakázky bude provedeno písemnou formou – předávací protokol. Objednavatel je povinen se na vyzvání dostavit k předání díla, nebo písemně určit osobu, která je oprávněna k podpisu předávacího protokolu. Dílo se i tak bude považovat za řádně předané, pokud výše uvedené k předání díla nebude ze strany objednavatele splněno, nebo písemně nebude dohodnuto jinak.

3
Reklamací jsme museli vyřídit za
rok 2023

23 let
Máme spokojené zákazníky od
roku 2001

Cena
Po zaměření garance konečné
ceny!

S přátelským pozdravem

K.M.K.Design s.r.o.

ilustrační foto:



3
Reklamací jsme museli vyřídit za
rok 2023

23 let
Máme spokojené zákazníky od
roku 2001

Cena
Po zaměření garance konečné
ceny!

Přesvědčte se o kvalitě naší práce! Námi realizované práce naleznete na
www.kmkdesign.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			57 175,12
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 57 175,12	Výše daně 12 006,78
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			69 181,90

Projektant



Ing. Libor Kubát

Digitally signed by:
Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24
14:04

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26
10:36:16 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 175,12	69 181,90
9999	Změnové listy	57 175,12	69 181,90
ZL09	Oplechování římsa objekt T	57 175,12	69 181,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL09 - Oplechování římsa objekt T

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Doplnění oplechování římsy objektu T pro lepší odvodnění a funkčnost předsazeného prvku.

Cena bez DPH	57 175,12
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 175,12	21,00%	12 006,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	69 181,90
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis:

ZL09 - Oplechování římsa objekt T

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	57 175,12
D22 - Konstrukce klempířské	57 175,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis:

ZL09 - Oplechování římsa objekt T

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 10
Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 175,12

D D22		Konstrukce klempířské					57 175,12	
1	K	Pol194	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 450 mm	m	48,00000	1 190,680	57 152,64	
VV		K43		48		48,00000		
2	K	Pol206	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,14352	156,620	22,48	
VV		0,00299*48		0,14352				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-19 162,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -19 162,58	Výše daně -4 024,14
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-23 186,72

Projektant



Digitally signed by: Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24 14:05

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26 10:36:37 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-19 162,58	-23 186,72
9999	Změnové listy	-19 162,58	-23 186,72
ZL10	Odpčet kácení křovin	-19 162,58	-23 186,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL10 - Odpočet kácení křovin

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Po obhlídce a prošetření okolních poměrů není kácení požadováno.

Cena bez DPH		-19 162,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-19 162,58	21,00%	-4 024,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-23 186,72

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis:

ZL10 - Odpočet kácení křovin

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 10
Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-19 162,58
D1 - Zemní práce	-19 162,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL10 - Odpočet kácení křovin**

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -19 162,58

D		D1	Zemní práce		-19 162,58			
1	K	Pol1	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	-150,00000	109,730	-16 459,50	
4	K	Pol15	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-1,00000	65,680	-65,68	
5	K	Pol16	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-1,00000	1 085,980	-1 085,98	
6	K	Pol17	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	-1,00000	248,520	-248,52	
7	K	Pol18	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	-3,00000	13,230	-39,69	
8	K	Pol19	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	-3,00000	28,400	-85,20	
2	K	Pol2	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	-1,00000	488,130	-488,13	
9	K	Pol20	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	-3,00000	41,973	-125,92	
3	K	Pol3	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	-1,00000	563,960	-563,96	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 924,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	41 924,24	8 804,09
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			50 728,33

Projektant



Digitally signed by
Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24
14:06

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26
10:36:59 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		41 924,24	50 728,33
9999	Změnové listy	41 924,24	50 728,33
ZL11	Doplnění prvku pro odvodnění střech	41 924,24	50 728,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Doplnění prvku pro odvodnění střech

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Bude provedeno napojení střešního svodu z nižších střech objektu T na kanalizační potrubí. Dešťový svod bude opatřen dešťovým oddělovačem pro možnost zachytávání dešťové a vody do plastové nádoby pro možnost dalšího využívání.

Cena bez DPH			41 924,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 924,24	21,00%	8 804,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 728,33

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL11 - Doplnění prvku pro odvodnění střech**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	41 924,24
D17 - Vnitřní kanalizace	6 818,98
PSV - Práce a dodávky PSV	35 105,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 138,40
764 - Konstrukce klempířské	21 966,86
D22 - Konstrukce klempířské	18 543,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Objekt: 9999 - Změnové listy

Soupis: **ZL11 - Doplnění prvku pro odvodnění střech**

Místo: Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 924,24

D		D17	Vnitřní kanalizace			6 818,98		
1	M	R2	Sud na dešťovou vodu AQUA TOWER 650	kus	1,00000	3 792,125	3 792,13	
2	K	Pol162	Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	1,00000	2 963,410	2 963,41	
3	K	Pol166	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,05960	1 064,430	63,44	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			35 105,26		
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace			13 138,40		
4	K	721173316.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125	m	18,08700	726,400	13 138,40	
VV		3,066+15,021			18,08700			
D		764	Konstrukce klempířské			21 966,86		
5	K	764R1	Montáž sběrače dešťové vody s filtrem vč. úpravy svodu	kus	1,00000	949,900	949,90	
6	M	001	Sběrač dešťové vody s filtrem	kus	1,00000	2 473,880	2 473,88	
D		D22	Konstrukce klempířské			18 543,08		
7	K	Pol181	Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 500 mm	m	3,16900	3 130,800	9 921,51	
P		Poznámka k položce: Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. rozteč háků 750 mm						
VV		Spojovací krček- odvodnění na východní fasádu			3,169			
VV		Součet			3,16900			
8	K	Pol182	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn - redukce ze čtyřhranného žabu na kulatý svod - atyp	kus	1,00000	8 614,000	8 614,00	
9	K	Pol206	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,04832	156,620	7,57	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Nad Vodovodem

Objekt:
ZL02 - Zachytávač dešťové vody



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 977,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 977,20	21,00%	625,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 602,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Nad Vodovodem

Objekt: ZL02 - Zachytávač dešťové vody

Místo:

Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 977,20	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 977,20	
D 764 Konstrukce klempířské							2 977,20	
1	K	764R1	Montáž sběrače dešťové vody s filtrem vč. úpravy svodu	kus	1,00000	826,00	826,00	
2	M	01	sběrač dešťové vody s filtrem	ks	1,00000	2 151,20	2 151,20	

MOŽNÝ OSOBNÍ ODBĚR PRAHA 4



OD 4 290
Kč
AŽ -13 %



Sud na dešťovou vodu AQUA TOWER 650

☆☆☆☆☆ Neohodnoceno

Velkokapacitní designový sud o objemu 650 litrů v barvě antracit a světlé šedá, elegantní pro zahrady a na terasy. Povrchová úprava SOLID. [Více](#)

Barva

Zvolte variantu



Zvolte variantu

| Můžeme doručit do [Zvolte variantu](#)

od 4 290 Kč

3 990 Kč / ks

3 297,50 Kč bez DPH

Víte, že si u nás můžete objednat **větší množství produktů**, včetně některých nezalistovaných? Cenu vám sestavíme individuálně, [kontaktujte nás!](#)

- 1 +



Přidat do košíku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			28 306,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 28 306,50	Výše daně 5 944,37
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			34 250,87

Projektant



Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24 14:07

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26
10:49:27 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 306,50	34 250,87
9999	Změnové listy	28 306,50	34 250,87
ZL12	Nátěr VZT	28 306,50	34 250,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL12 - Nátěr VZT

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Venkovní rozvod nového VZT potrubí bude opatřen nátěrem pro sjednocení barevnosti exteriérových prvků.

Cena bez DPH	28 306,50
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 306,50	21,00%	5 944,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	34 250,87
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL12 - Nátěr VZT**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	28 306,50
PSV - Práce a dodávky PSV	28 306,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 306,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL12 - Nátěr VZT

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 28 306,50

D PSV Práce a dodávky PSV 28 306,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 28 306,50

8	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	242,82000	116,574	28 306,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Čtyřhranné potrubí z pZ plechu					
	VV		90+84		174,00000			
	VV		Tvarovky čtyřhranné potrubí					
	VV		20+20		40,00000			
	VV		Tlumiče hluku					
	VV		((0,630*2)+(0,630*2)+(0,800*2)+(0,800*2))		5,72000			
	VV		((0,630*2)+(0,630*2)+(0,800*2)+(0,800*2))		5,72000			
	VV		((0,710*2)+(0,710*2)+(0,710*2)+(0,710*2))		5,68000			
	VV		((0,900*2)+(0,900*2)+(1*2)+(1*2))		7,60000			
	VV		((0,710*2)+(0,710*2)+(0,315*2)+(0,315*2))		4,10000			
	VV		Součet		242,82000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			185 659,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 185 659,38	Výše daně 38 988,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			224 647,85

Projektant



Digitally signed by:
Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24
14:08

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26
10:49:49 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		185 659,38	224 647,85
9999	Změnové listy	185 659,38	224 647,85
ZL13	Nové zábradlí balkonů	185 659,38	224 647,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL13 - Nové zábradlí balkonů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Původně uvažované zábradlí balkonů určené k opískování a zinkování bylo shledáno v nevyhovujícím stavu. Zábradlí bude nově vyrobeno v požadovaném designu a provedení.

Cena bez DPH		185 659,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	185 659,38	21,00%	38 988,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	224 647,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL13 - Nové zábradlí balkonů**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	185 659,38
D13 - Konstrukce zámečnické	401 904,91
D24 - Konstrukce zámečnické	-216 245,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Objekt: 9999 - Změnové listy

Soupis: **ZL13 - Nové zábradlí balkonů**

Místo: Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 185 659,38

D		D13	Konstrukce zámečnické		401 904,91			
1	K	Pol388	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	953,48300	318,930	304 094,33	
	P		Poznámka k položce: Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet					
	VV		Pro zábradlí 2,2m-Pásovina 50/6mm					
	VV		(2,2*2)*3 "délka zábradlí * vodorovné pásoviny zábradlí (horní a dolní)*počet kusů zábradlí"		13,20000			
	VV		(1,03*2)*3 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		6,18000			
	VV		(26*0,948)*3 "počet svislé pásoviny v poli po 8cm*délka pásoviny*počet kusů zábradlí"		73,94400			
	VV		Pro zábradlí 2,8m-Pásovina 50/6mm					
	VV		(2,8*2)*8 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		44,80000			
	VV		(1,03*2)*8 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		16,48000			
	VV		(33*0,948)*8 "počet svislé pásoviny v poli po 8cm*délka pásoviny*počet kusů zábradlí"		250,27200			
	VV		Součet metrů- 404,876					
	VV		Hmotnost 1m pásoviny- 2,355					
	VV		Výpočet kg- 404,876*2,355					
	VV		Hmotnost- 953,483kg					
	VV		953,483		953,48300			
2	M	14011044	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 70x5,0mm	m	17,80006	599,000	10 662,23	CS ÚRS 2023 02
3	M	13010220	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm	t	0,95348	37 300,000	35 564,92	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 2,36 kg/m					
	VV		Pro zábradlí 2,2m-Pásovina 50/6mm					
	VV		(2,2*2)*3 "délka zábradlí * vodorovné pásoviny zábradlí (horní a dolní)*počet kusů zábradlí"		13,20000			
	VV		(1,03*2)*3 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		6,18000			
	VV		(26*0,948)*3 "počet svislé pásoviny v poli po 8cm*délka pásoviny*počet kusů zábradlí"		73,94400			
	VV		Pro zábradlí 2,8m-Pásovina 50/6mm					
	VV		(2,8*2)*8 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		44,80000			
	VV		(1,03*2)*8 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		16,48000			
	VV		(33*0,948)*8 "počet svislé pásoviny v poli po 8cm*délka pásoviny*počet kusů zábradlí"		250,27200			
	VV		Součet metrů- 404,876					
	VV		Hmotnost 1m pásoviny- 2,355					
	VV		Výpočet kg- 404,876*2,355					
	VV		Hmotnost- 953,483kg					
	VV		953,483/1000		0,95348			
4	K	Pol392	Žárové zinkování	kg	953,48300	54,100	51 583,43	
	P		Poznámka k položce: Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet					
	VV		Pro zábradlí 2,2m-Pásovina 50/6mm					
	VV		(2,2*2)*3 "délka zábradlí * vodorovné pásoviny zábradlí (horní a dolní)*počet kusů zábradlí"		13,20000			
	VV		(1,03*2)*3 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		6,18000			
	VV		(26*0,948)*3 "počet svislé pásoviny v poli po 8cm*délka pásoviny*počet kusů zábradlí"		73,94400			
	VV		Pro zábradlí 2,8m-Pásovina 50/6mm					
	VV		(2,8*2)*8 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		44,80000			
	VV		(1,03*2)*8 "výška zábradlí- tl. trubky 0,7m* svislé boční pásoviny zábradlí (levá a pravá)*počet kusů zábradlí"		16,48000			
	VV		(33*0,948)*8 "počet svislé pásoviny v poli po 8cm*délka pásoviny*počet kusů zábradlí"		250,27200			
	VV		Součet metrů- 404,876					
	VV		Hmotnost 1m pásoviny- 2,355					
	VV		Výpočet kg- 404,876*2,355					
	VV		Hmotnost- 953,483kg					
	VV		953,483		953,48300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D24			Konstrukce zámečnické				-216 245,53	
5	K	Pol217	Stávající zábradlí - balkonové	ks	-11,00000	14 034,410	-154 378,51	
P			Poznámka k položce: - demontáž - úprava po provedení ETICS - opískování - žárově zinkováno					
6	K	Pol218	Stávající zábradlí - schodišťové	ks	-3,00000	20 622,340	-61 867,02	
P			Poznámka k položce: - demontáž - úprava po provedení ETICS - opískování - žárově zinkováno					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant



Digitally signed by: Ing. Libor Kubát
Date: 21.06.24 14:09

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.06.26 10:50:11 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
9999	Změnové listy	0,00	0,00
ZL15	Záměna materiálu hydroizolace	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL15 - Záměna materiálu hydroizolace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

IČ: 04011236
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Poznámka:
„Záměna materiálu z důvodu změny technologie provádění.“

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL15 - Záměna materiálu hydroizolace**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
D14 - Izolace proti vodě	-130 297,36
PSV - Práce a dodávky PSV	130 297,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	130 297,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL15 - Záměna materiálu hydroizolace

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D D14		Izolace proti vodě					-130 297,36	
1	K	Pol126	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-178,30000	196,670	-35 066,26	
	P	Poznámka k položce: Mezisoučet						
	VV	Mezisoučet						
	VV	CAD : (101,4+11,8+15,4+2,4+1+17,7+28,6)*1- Záměna za						
	VV	natěrovou hydroizolaci						
	VV	-1*(101,4+11,8+15,4+2,4+1+17,7+28,6)*1						
		Součet				-178,30000		
						-178,30000		
2	K	Pol130	Pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-205,04500	464,440	-95 231,10	
	VV	Záměna za natěrovou hydroizolaci						
	VV	-1*178,3*1,15						
	VV	Součet				-205,04500		
						-205,04500		
D PSV		Práce a dodávky PSV					130 297,36	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					130 297,36	
3	K	711112051R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	178,30000	196,670	35 066,26	CS ÚRS 2024 01
	VV	CAD : (101,4+11,8+15,4+2,4+1+17,7+28,6)*1- Záměna za						
	VV	natěrovou hydroizolaci						
	VV	(101,4+11,8+15,4+2,4+1+17,7+28,6)*1						
		Součet				178,30000		
						178,30000		
4	M	11163001R2	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	m2	205,04500	464,440	95 231,10	
	VV	Záměna za natěrovou hydroizolaci						
	VV	178,3*1,15						
	VV	Součet				205,04500		
						205,04500		